

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
CPU59130	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE ARGILA	M3	89.206,7700000	65,1900	5.815.389,3363	6,9628
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3*KM	1.672.626,9400000	3,4200	5.720.384,1348	13,8119
COTAÇÃO 007	Resfriador de água gelada do tipo Chiller, com condensação a ar incorporado, capacidade nominal mínima de 159TR, COP a plena carga de no mínimo 3,0. 07 (sete) Compressores do tipo scroll dispostos em 2 circuitos de refrigeração, com controlador digital, gás refrigerante R-410A, conexões de água de 4", com no mínimo 07 estágios de controle. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	3,0000000	1.309.825,0100	3.929.475,0300	18,5167
CPU-033	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,0000000	3.537.725,2400	3.537.725,2400	22,7525
CPU58047	GRUPO GERADOR 2250KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	2.373.818,0400	2.373.818,0400	25,5947
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8.761,7000000	242,8300	2.127.603,6110	28,1421
101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	111.670,0000000	18,1800	2.030.160,6000	30,5728
94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO . AF_08/2022	M2	11.876,8300000	163,3100	1.939.605,1073	32,8952
CPU-003	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1.186,0000000	1.565,6500	1.856.860,9000	35,1184
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA . AF_06/2022	M2	9.776,3200000	153,8300	1.503.891,3056	36,9190
103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10.262,9200000	145,0000	1.488.123,4000	38,7008
CPU-004	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO - Fornecimento e Instalação	M2	9.775,2800000	149,9100	1.465.412,2248	40,4553
87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	20.986,7200000	60,4200	1.268.017,6224	41,9736

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4.381,2000000	277,1100	1.214.074,3320	43,4272
CPU-021	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO - Fornecimento e Instalação	M2	7.032,7600000	163,2600	1.148.168,3976	44,8019
CPU-001	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	655,5000000	1.585,1500	1.039.065,8250	46,0460
96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5.889,5000000	175,7300	1.034.961,8350	47,2852
CPU-007	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS - Fornecimento e Instalação	M2	6.000,4000000	152,4300	914.640,9720	48,3803
EMOP-15.005.025	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS, FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO - Fornecimento e Instalação	KG	9.837,4500000	90,5500	890.781,0975	49,4468
92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3.788,2000000	233,9400	886.211,5080	50,5079
101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	42.128,1200000	21,0000	884.690,5200	51,5672
SBC-110252	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-COM FERRAGENS - Fornecimento e Instalação	UN	301,0000000	2.932,4100	882.655,4100	52,6240
CPU58043	SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 2500 KVA/13.800-220/127 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	815.133,5200	815.133,5200	53,5999
SBC-112634	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM - Fornecimento e Instalação	M2	463,7700000	1.701,8800	789.280,8876	54,5450

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
COTAÇÃO 30	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.600 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	60,000000	12.726, 8800	763.612, 8000	55,4592
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3.615, 2000000	201,8000	729.547, 3600	56,3327
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	6.998, 4200000	99,6500	697.392, 5530	57,1677
98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	8.665, 5800000	76,6600	664.303, 3628	57,9631
SBC- 112597	ARREIMATE/ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROST 0,80x2,10m - Fornecimento e Instalação	M	2.721, 4200000	235,2200	640.132, 4124	58,7296
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	25.177, 6400000	24,5400	617.859, 2856	59,4693
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20.336, 5000000	30,2700	615.585, 8550	60,2064
CPOS-24. 03.200	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO - Fornecimento e Instalação	M2	440, 0100000	1.373,9800	604.564, 9398	60,9302
92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	2.147, 6100000	274,1000	588.659, 9010	61,6350
93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.848, 0000000	309,2900	571.567, 9200	62,3194
ORSE- 2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	10.439, 8400000	54,7100	571.163, 6464	63,0033
101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4.125, 0000000	133,7000	551.512, 5000	63,6636
13.205. 0015-A	PROTECTOR DE PAREDE(BATE-MACA),TIPO CORRIMAO,COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 14CM,VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL, ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORÇOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES - Fornecimento e Colocação	M	2.705, 7000000	203,1700	549.717, 0690	64,3218
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	2.546, 0000000	203,8600	519.027, 5600	64,9432

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
CPOS-30. 04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM - Fornecimento e Instalação	M	288, 1000000	1.759,6100	506.943, 6410	65,5502
ORSE- 12183	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWARE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	569, 1400000	808,8600	460.354, 5804	66,1014
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	25.177, 6400000	17,2200	433.558, 9608	66,6205
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3.343, 6500000	128,8600	430.862, 7390	67,1364
CPU-006	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação	UN	5.041, 9300000	84,0400	423.723, 7972	67,6437
COTAÇÃO 27	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local Fornecimento e instalação.	UN	42,0000000	10.057, 8000	422.427, 6000	68,1495
ORSE- 10287	CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE , COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR - Fornecimento e Instalação	UN	13,0000000	30.881, 8600	401.464, 1800	68,6301
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	8.853, 0400000	44,3000	392.189, 6720	69,0997
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	22.463, 2300000	17,3600	389.961, 6728	69,5666
ORSE- 12492	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	332, 6700000	1.105,8800	367.893, 0996	70,0071
CPU-002	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	244, 7000000	1.456,3900	356.378, 6330	70,4338
EMOP-15. 005.028	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Fornecimento e Instalação	KG	4.118, 1500000	85,9100	353.790, 2665	70,8574
96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	2.402, 8100000	134,4100	322.961, 6921	71,2441

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5.803,7700000	53,6400	311.314,2228	71,6168
SBC-110014	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m - Fornecimento e Instalação	UN	301,0000000	1.020,3500	307.125,3500	71,9846
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31.432,6000000	9,0300	283.836,3780	72,3244
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	47.532,5000000	5,9300	281.867,7250	72,6619
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14.314,9000000	19,4900	278.997,4010	72,9959
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18.082,8000000	15,2300	275.401,0440	73,3257
ORSE-11218	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 850x220x70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD. SQUARE LINE,VTC VITATEC OU SIMILAR - Fornecimento e Instalação	UN	185,0000000	1.481,9200	274.155,2000	73,6539
CPU2212	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação	UN	9,0000000	30.182,4000	271.641,6000	73,9792
SBC-000128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	2.086,3000000	129,9800	271.177,2740	74,3038
COTAÇÃO 008	Bomba centrífuga para água gelada montada em bloco único vazão de 128 m³/h, altura manométrica de 45mca, rotor de Ø311mm, motor elétrico de 21KW e 04 pólos, com todos os acoplamentos, válvulas, filtro Y, manômetros, chave de fluxo acoplada na tubulação de sucção. Fornecimento e instalação.	UN	3,0000000	90.316,1600	270.948,4800	74,6283
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.268,5900000	213,1300	270.374,5867	74,9520
103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	3.000,0000000	86,0200	258.060,0000	75,2610
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12.938,9000000	19,5600	253.084,8840	75,5640

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
CPOS-46. 03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.642, 0000000	152,1200	249.781, 0400	75,8630
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20.986, 7200000	11,7600	246.803, 8272	76,1585
100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	9.096, 5000000	27,0400	245.969, 3600	76,4531
ORSE- 13158	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - Fornecimento e Instalação	UN	801, 0000000	302,2100	242.070, 2100	76,7429
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	9.096, 5000000	26,3800	239.965, 6700	77,0302
ORS-7788	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.60 X 1,60 A 2.10 M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE - Fornecimento e Instalação	UN	106, 0000000	2.211,9900	234.470, 9400	77,3109
103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	1.700, 0000000	133,2100	226.457, 0000	77,5821
CPOS-50. 05.430	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL - Fornecimento e Instalação	UN	694, 0000000	323,1900	224.293, 8600	77,8506
18.021. 0105-A	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 100 M ³ COMPLETO, INCLUINDO ACESSÓRIOS, TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	220.882, 5700	220.882, 5700	78,1151
COTAÇÃO 35	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 60.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,6 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	6,0000000	36.284, 3400	217.706, 0400	78,3758
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.724, 3000000	121,8900	210.174, 9270	78,6274

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
COTAÇÃO 23	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 17,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 14.600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	2,000000	104.924,1000	209.848,2000	78,8787
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9.097,000000	22,3500	203.317,9500	79,1221
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7.116,100000	27,9000	198.539,1900	79,3598
EMOP-18. 050.0	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCIA,FIXADA SOBRE CAIXA4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE - Fornecimento e Instalação	UN	293,000000	667,1800	195.483,7400	79,5939
CPOS-37. 13.920	DISJUNTOR EM CAIXA ABERTA, TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO, TRIPOLAR 2000/1200 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1600 ATÉ 2000 A - Fornecimento e Instalação	UN	5,000000	38.290,8700	191.454,3500	79,8231
CPU-019	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 4 FOLHAS, COM ABERTURA DE CORRER, 3,90X2,15M - Fornecimento e Instalação	UN	21,000000	8.940,9600	187.760,1600	80,0479
CPOS-28. 01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA - Fornecimento e Instalação	UN	449,000000	416,5400	187.026,4600	80,2718
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5.695,800000	32,6700	186.081,7860	80,4946
ORSE- 9082	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO - Fornecimento e Montagem	M	5.771,630000	32,1400	185.500,1882	80,7167
ORSE- 11233	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.751,500000	38,8500	184.595,7750	80,9377
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8.853,040000	20,5300	181.752,9112	81,1554
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	5.339,480000	33,6300	179.566,7124	81,3704
COTAÇÃO 19	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8+H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 100mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	3,000000	59.761,5300	179.284,5900	81,5850

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
COTAÇÃO 25	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	14,000000	12.726,8800	178.176,3200	81,7984
SBC-190304	BANHEIRA HIDROMASSAGEM OURO FINO SOFTCRIL 1,80X1,2M ç Fornecimento e Instalação	UN	15,000000	11.752,6800	176.290,2000	82,0094
CPU58034	Estação Compacta de Tratamento de Esgoto - Fornecimento e Instalação	UN	1,000000	176.162,0000	176.162,0000	82,2203
ORSE-2451	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	10.142,580000	17,3200	175.669,4856	82,4307
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	741,200000	232,6200	172.417,9440	82,6371
CPU2219	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação	UN	4,000000	42.803,4200	171.213,6800	82,8421
COTAÇÃO 22	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 12,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 9.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	2,000000	85.300,7400	170.601,4800	83,0464
ORSE-12024	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC= 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A. INCLUSIVE PERFÍS METÁLICOS	M2	1.840,030000	88,0800	162.069,8424	83,2404
EMOP- 18.050.02	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL, VAZAO APROX.20M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS, INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/ MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188. FORNEC.E ASSENT.	UN	1,000000	158.039,9700	158.039,9700	83,4297
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	30.762,220000	5,1300	157.810,1886	83,6186
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	5.584,580000	27,7800	155.139,6324	83,8043

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
ORSE-13261	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR ç Fornecimento e Instalação	UN	30,000000	5.132,2900	153.968,7000	83,9887
CPU-005	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO - Fornecimento e Instalação	M2	756,7500000	201,4600	152.454,8550	84,1712
CPU2213	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	5,0000000	30.182,4000	150.912,0000	84,3519
ORSE-5040	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMÍNIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR	M2	1.820,2800000	80,8400	147.151,4352	84,5281
102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	281,5000000	515,9600	145.242,7400	84,7020
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	215,0000000	662,1800	142.368,7000	84,8725
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3.498,5300000	40,6900	142.355,1857	85,0429
ORSE-9676	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	420,0000000	336,9700	141.527,4000	85,2124
SBC-110181	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA - - Fornecimento e Instalação	UN	56,0000000	2.507,4500	140.417,2000	85,3805
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	1.751,8800000	79,4200	139.134,3096	85,5471
SBC-040328	ESTRUTURA METÁLICA AÇO TRELIÇADO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	5.122,2600000	27,1500	139.069,3590	85,7136
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11.011,8000000	12,5000	137.647,5000	85,8784
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2.006,2000000	68,4700	137.364,5140	86,0429
SBC-061108	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 18 SEM TAMPA - Fornecimento e Instalação	M	1.621,8000000	82,4300	133.684,9740	86,2029

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
SBC-140560	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE - Fornecimento e Instalação	UN	58,000000	2.300,1800	133.410,4400	86,3627
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10.348,500000	12,7900	132.357,3150	86,5211
COTAÇÃO 28	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	13,000000	10.057,8000	130.751,4000	86,6777
COTAÇÃO 24	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 25,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 18,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 19.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	1,000000	130.565,3400	130.565,3400	86,8340
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8.685,600000	14,9700	130.023,4320	86,9897
SBC-078206	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	2.790,000000	46,2200	128.953,8000	87,1441
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4.283,000000	29,1400	124.806,6200	87,2935
102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	258,500000	475,2900	122.862,4650	87,4406
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5.339,480000	22,9300	122.434,2764	87,5872
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	1.056,000000	114,1100	120.500,1600	87,7315
ORSE-12646	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,000000	7.985,5700	119.783,5500	87,8749
COTAÇÃO 18	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	2,000000	59.761,5300	119.523,0600	88,0180
CPU-010	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA - fornecimento e instalação	M	600,650000	198,2300	119.066,8495	88,1606

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
COTAÇÃO 13	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	3,0000000	38.958,5900	116.875,7700	88,3005
CPOS-46. 21.100	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 6 - INCLUSIVE CONEXÕES Fornecimento e Instalação	M	122,0000000	925,5000	112.911,0000	88,4357
CPU- 100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	113,6000000	989,9600	112.459,4560	88,5704
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.967,8000000	18,7600	111.955,9280	88,7044
ORSE- 13113	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação	UN	390,0000000	282,1700	110.046,3000	88,8362
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, * 44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	193,0000000	568,8500	109.788,0500	88,9676
92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	779,0000000	140,4500	109.410,5500	89,0986
COTAÇÃO 49	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P. E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	4,0000000	26.950,8700	107.803,4800	89,2277
93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	989,8900000	105,4800	104.413,5972	89,3527
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	83,0000000	1.244,0100	103.252,8300	89,4763
CPU-026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000000	51.200,5600	102.401,1200	89,5989

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
CPOS-46. 03.080	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	M	2.110, 0000000	46,5500	98.220, 5000	89,7165
100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	UN	1.189, 0000000	79,0000	93.931, 0000	89,8290
CPOS-47. 20.320	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2. (FORCECIMENTO INSTALAÇÃO).	UN	187, 0000000	499,5800	93.421, 4600	89,9409
101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1.036, 8000000	87,7400	90.968, 8320	90,0498
EMOP- 18. 050.01	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.400 LITROS,INCL.FILTROS, SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,0000000	90.091, 7700	90.091, 7700	90,1576
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.435, 4000000	36,9400	89.963, 6760	90,2654
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	98,6400000	879,0300	86.707, 5192	90,3692
SBC- 110015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA - Fornecimento e Instalação	UN	68,0000000	1.255,3100	85.361, 0800	90,4714
CPOS-46. 01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.303, 1000000	64,8900	84.558, 1590	90,5726
CPOS-46. 21.090	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 5 - INCLUSIVE CONEXÕES - Fornecimento e Instalação	M	113, 0000000	743,6100	84.027, 9300	90,6732
SBC- 060193	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED - Fornecimento e Instalação	UN	305, 0000000	271,3900	82.773, 9500	90,7723
ORSE- 11332	MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 B, MOTOR 4 CV, TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	20.469, 2500	81.877, 0000	90,8704
CPOS-46. 21.08	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SHEDULE 40, DN= 4' - Fornecimento e Instalação.	M	137, 0000000	578,2700	79.222, 9900	90,9652
101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	54,0000000	1.466,2200	79.175, 8800	91,0600
SBC- 080615	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M	UN	1,0000000	79.030, 8900	79.030, 8900	91,1546

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
CPU-013	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação	UN	22,0000000	3.554,7200	78.203,8400	91,2483
COTAÇÃO 14	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	2,0000000	38.958,5900	77.917,1800	91,3416
CPU58021	Mobilização/Transporte/Frete de Equipamentos de Refrigeração	UN	44,0000000	1.749,3500	76.971,4000	91,4337
CPOS-02.02.13	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação	UN/MES	60,0000000	1.279,6400	76.778,4000	91,5257
SBC-064563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO - Fornecimento e Instalação	UN	178,0000000	423,1700	75.324,2600	91,6158
CPU-93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	90,0000000	834,7800	75.130,2000	91,7058
97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	64,0000000	1.145,1900	73.292,1600	91,7936
CPOS02.02.15	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação	UN/MES	80,0000000	888,1700	71.053,6000	91,8786
96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	30,0000000	2.361,1900	70.835,7000	91,9634
COTAÇÃO 20	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	70.803,8000	70.803,8000	92,0482
COTAÇÃO 21	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8+H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 5.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 110mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	70.803,8000	70.803,8000	92,1330

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	1.386,000000	50,8200	70.436,5200	92,2173
COTAÇÃO 29	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	6,0000000	11.701,5900	70.209,5400	92,3014
97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	19,0000000	3.631,2900	68.994,5100	92,3840
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.193,400000	16,3900	68.729,8260	92,4663
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.826,800000	14,0100	67.623,4680	92,5473
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	443,400000	151,9500	67.374,6300	92,6279
101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2" , ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	31,0000000	2.164,2600	67.092,0600	92,7083
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	928,000000	71,7800	66.611,8400	92,7880
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.872,300000	17,1000	66.216,3300	92,8673
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.581,700000	18,3000	65.545,1100	92,9458
96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	2.520,960000	25,9000	65.292,8640	93,0239
SBC-063445	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4" - Fornecimento e Instalação	CJ	9.699,000000	6,7000	64.983,3000	93,1017
EMOP-14.008.005	PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO, REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 2MM, COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA Prensada, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO - Fornecimento e Instalação	M2	13,4400000	4.808,7100	64.629,0624	93,1791
93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	773,800000	78,7000	60.898,0600	93,2520

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
COTAÇÃO 17	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 04 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	59.761,5300	59.761,5300	93,3236
COTAÇÃO 59	Exaustor Centrífugo com vazão de 14.700m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	59.687,5100	59.687,5100	93,3951
COTAÇÃO 32	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	3,0000000	19.838,8700	59.516,6100	93,4663
COTAÇÃO 33	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	3,0000000	19.838,8700	59.516,6100	93,5376
SBC- 014300	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVICOS DE OBRAS	MES	20,0000000	2.959,5200	59.190,4000	93,6085
ORSE- 13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ; Fornecimento e Instalação	UN	410,0000000	142,7200	58.515,2000	93,6785
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	8.853,0400000	6,4900	57.456,2296	93,7473
CPOS-44. 02.20	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) Fornecimento e Instalação	M2	41,2900000	1.352,8100	55.857,5249	93,8142
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	143,0000000	385,1000	55.069,3000	93,8801
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	582,8000000	94,4200	55.027,9760	93,9460
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.202,9000000	43,8300	52.723,1070	94,0091
SBC- 078212	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	835,0000000	62,8200	52.454,7000	94,0719
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.166,3000000	12,3500	51.453,8050	94,1335

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	473,0000000	108,6400	51.386,7200	94,1951
13.205.0022-0	PROTECTOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC,COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTECOM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE,COM LARGURA DE 5CM EPECAS COM 1,20M E 2,40M - Fornecimento e Colocação	M	315,0000000	161,9400	51.011,1000	94,2561
CPOS-46.03.03	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	696,4000000	72,6200	50.572,5680	94,3167
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	44,0000000	1.145,0000	50.380,0000	94,3770
IOPES-151136	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 6", INCLUSIVE CONEXÕES - Fornecimento e Instalação	M	137,1000000	348,5700	47.788,9470	94,4342
CPOS-46.03.060	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,7000000	215,1400	47.481,3980	94,4911
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P +T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.209,0000000	38,6200	46.691,5800	94,5470
101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	171,8100000	267,7500	46.002,1275	94,6021
ORSE-12488	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação	UN	1.201,0000000	38,0000	45.638,0000	94,6567
103837	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	270,0000000	167,8500	45.319,5000	94,7110
CPU57645	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. (antigo 93201/SINAPI)	M	4.405,9700000	10,0000	44.059,7000	94,7637
COTAÇÃO 15	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	42.803,4200	42.803,4200	94,8150

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
COTAÇÃO 34	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 36.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,48 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	2,0000000	20.628, 2500	41.256, 5000	94,8644
CPU-023	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	424, 0000000	96,2400	40.805, 7600	94,9132
COTAÇÃO 58	Exaustor Centrífugo com vazão de 3.400m³/h e P. E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	40.621, 4100	40.621, 4100	94,9619
COTAÇÃO 31	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	3,0000000	13.516, 2600	40.548, 7800	95,0104
SBC- 062568	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS - Fornecimento e Instalação	UN	3.277, 0000000	12,2000	39.979, 4000	95,0583
CPU-020	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 4 FOLHAS, COM ABERTURA DE CORRER, 5,90X2,15M - Fornecimento e Instalação	UN	3,0000000	13.222, 2100	39.666, 6300	95,1058
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.228, 3000000	17,5500	39.106, 6650	95,1526
CPU2214	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filhas. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 40mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	38.958, 5900	38.958, 5900	95,1992
COTAÇÃO 12	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filhas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	38.958, 5900	38.958, 5900	95,2459
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	480, 0000000	80,0200	38.409, 6000	95,2919
CPOS-28. 20.65	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM - Fornecimento e Instalação	UN	61,0000000	627,0400	38.249, 4400	95,3377
ORSE- 9681	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E=2CM - Fornecimento e Instalação	M2	228, 4900000	167,3500	38.237, 8015	95,3835

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
CPOS-46. 21.060	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=3 1/2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	M	85,0000000	449,5200	38.209,2000	95,4292
SBC-062690	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" - Fornecimento e Instalação	M	1.201,0000000	31,4300	37.747,4300	95,4744
SBC-070483	MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280 - Fornecimento e Instalação	UN	63,0000000	597,9400	37.670,2200	95,5195
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.133,2000000	33,2100	37.633,5720	95,5646
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	983,9000000	38,1800	37.565,3020	95,6095
92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	312,0000000	119,8700	37.399,4400	95,6543
ORSE-12623	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - Fornecimento e Instalação	M2	663,5200000	56,2300	37.309,7296	95,6990
COTAÇÃO 57	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.900m³/h e P. E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	37.203,7800	37.203,7800	95,7435
CPOS-05. 07.04	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL - Fornecimento e Instalação	M3	800,0000000	45,5800	36.464,0000	95,7872
CPU-011	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação	UN	26,0000000	1.375,9000	35.773,4000	95,8300
COTAÇÃO 56	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.600m³/h e P. E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	35.494,9600	35.494,9600	95,8725
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	157,0000000	222,7100	34.965,4700	95,9144
CPOS-44. 03.316	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO -Fornecimento e Instalação	UN	78,0000000	445,5600	34.753,6800	95,9560
90700	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	58,2000000	588,6000	34.256,5200	95,9970

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	542,0000000	63,0100	34.151,4200	96,0379
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.418,0000000	24,0500	34.102,9000	96,0787
ORSE-13262	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR ç Fornecimento e Instalação	UN	11,0000000	3.051,2100	33.563,3100	96,1189
ORSE-11747	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA ç Fornecimento e Instalação	UN	75,0000000	441,0900	33.081,7500	96,1585
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	334,5500000	98,8200	33.060,2310	96,1981
COTAÇÃO 70	Caixa de ventilação com vazão de 4.500m³/h e P. E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	33.029,2800	33.029,2800	96,2377
CPU-017	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER 1, 80X2,15M - Fornecimento e Instalação	UN	8,0000000	4.113,6300	32.909,0400	96,2771
ORSE-2450	LIMPEZA GERAL	M2	10.142,5800000	3,2400	32.861,9592	96,3164
ORSE-8662	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR - Fornecimento e Instalação	UN	1.371,0000000	23,8900	32.753,1900	96,3556
COTAÇÃO 53	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.950m³/h e P. E. de 75mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	32.077,3300	32.077,3300	96,3940
COTAÇÃO 55	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P. E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	32.077,3300	32.077,3300	96,4324
COTAÇÃO 52	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.900m³/h e P. E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	32.077,3300	32.077,3300	96,4709

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
COTAÇÃO 54	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P. E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	32.077,3300	32.077,3300	96,5093
CPU-93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	40,0000000	773,5700	30.942,8000	96,5463
COTAÇÃO 69	Caixa de ventilação com vazão de 3.050m³/h e P. E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	30.893,2700	30.893,2700	96,5833
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	997,7300000	30,5700	30.500,6061	96,6198
ORSE-9503	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - Fornecimento e Instalação	UN	174,0000000	174,1900	30.309,0600	96,6561
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.233,3000000	4,1900	30.307,5270	96,6924
86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,0000000	1.161,1300	30.189,3800	96,7285
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	454,0000000	65,1600	29.582,6400	96,7640
COTAÇÃO 51	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.800m³/h e P. E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	29.514,0900	29.514,0900	96,7993
97337	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	140,0000000	207,2900	29.020,6000	96,8340
103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	230,4400000	125,5100	28.922,5244	96,8687
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P +T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	695,0000000	41,5900	28.905,0500	96,9033
CPOS-02.02.14	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação	UN/MES	20,0000000	1.433,5800	28.671,6000	96,9376

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	601,7000000	47,5100	28.586,7670	96,9718
COTAÇÃO 68	Caixa de ventilação com vazão de 2.600m ³ /h e P. E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	28.330,0400	28.330,0400	97,0058
CPU-016	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VENEZIANA, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO 1.50X2,10M - Fornecimento e Instalação	UN	10,0000000	2.822,7800	28.227,8000	97,0396
CPU-024	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 410 VF TRIFASICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	28.218,6100	28.218,6100	97,0733
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	304,0000000	91,9600	27.955,8400	97,1068
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	152,0000000	183,0900	27.829,6800	97,1401
COTAÇÃO 50	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.700m ³ /h e P. E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	27.805,2800	27.805,2800	97,1734
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	201,0000000	137,7800	27.693,7800	97,2066
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	275,0000000	97,7400	26.878,5000	97,2388
COTAÇÃO 66	Caixa de ventilação com vazão de 2000m ³ /h e P. E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	26.226,5200	26.226,5200	97,2702
COTAÇÃO 67	Caixa de ventilação com vazão de 2.100m ³ /h e P. E. de 70mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	26.226,5200	26.226,5200	97,3016
COTAÇÃO 48	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.500m ³ /h e P. E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	26.096,4700	26.096,4700	97,3328

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	747,1000000	34,6500	25.887,0150	97,3638
94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	457,3500000	55,7400	25.492,6890	97,3943
COTAÇÃO 47	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.400m ³ /h e P. E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	25.242,0600	25.242,0600	97,4246
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.669,0000000	14,5900	24.350,7100	97,4537
SBC-110025	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,20x2,10m-COM FERRAGENS - Fornecimento e Instalação	UN	11,0000000	2.200,3700	24.204,0700	97,4827
CPOS-02.02.16	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M ²	UN/MES	20,0000000	1.206,4300	24.128,6000	97,5116
SBC-063617	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - Fornecimento e Instalação	UN	1.300,0000000	18,3400	23.842,0000	97,5401
101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	60,0000000	392,7100	23.562,6000	97,5683
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	284,0000000	82,8900	23.540,7600	97,5965
COTAÇÃO 65	Caixa de ventilação com vazão de 1.500m ³ /h e P. E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	23.268,6200	23.268,6200	97,6244
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	80,0000000	282,2800	22.582,4000	97,6514
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	278,0000000	81,1300	22.554,1400	97,6784
103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	900,0000000	24,6700	22.203,0000	97,7050
104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	289,0000000	75,1200	21.709,6800	97,7310
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	643,1000000	33,5500	21.576,0050	97,7568
SBC-040395	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO - Fornecimento e Instalação	UN	1.177,0000000	18,1500	21.362,5500	97,7824

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	314,0000000	66,9600	21.025,4400	97,8076
COTAÇÃO 46	Exaustor Centrifugo com vazão de 1.200m³/h e P. E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	20.970,0200	20.970,0200	97,8327
SBC-070665	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6" - Fornecimento e Instalação	M	353,0000000	59,0800	20.855,2400	97,8577
COTAÇÃO 26	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,45 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	20.628,2500	20.628,2500	97,8824
92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	234,0000000	87,9100	20.570,9400	97,9070
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	955,5000000	21,2600	20.313,9300	97,9313
92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	265,0000000	76,6500	20.312,2500	97,9556
COTAÇÃO 45	Exaustor Centrifugo com vazão de 1.100m³/h e P. E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	20.115,6100	20.115,6100	97,9797
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	151,0000000	132,6200	20.025,6200	98,0037
CPOS-46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	386,2000000	51,0700	19.723,2340	98,0273
CPU-93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	40,0000000	491,5000	19.660,0000	98,0509
MOB-DESMOB0	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	19.082,7200	19.082,7200	98,0737
MOB-MOB01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	18.874,5000	18.874,5000	98,0963
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	927,0000000	20,3200	18.836,6400	98,1189

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
ORSE-4895	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) - Fornecimento e Instalação	M2	3,4200000	5.478,4400	18.736,2648	98,1413
CPOS-50.05.312	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS - Fornecimento e Instalação	UN	63,0000000	295,3200	18.605,1600	98,1636
SBC-060215	LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO - Fornecimento e Instalação	UN	54,0000000	344,5200	18.604,0800	98,1858
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	20,6200000	896,1200	18.477,9944	98,2080
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	178,0000000	103,3800	18.401,6400	98,2300
CPOS-41.31.04	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W - Fornecimento e Instalação	UN	38,0000000	475,7800	18.079,6400	98,2516
94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	258,4000000	67,4300	17.423,9120	98,2725
CPU59071	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,1200000	1.143,5900	17.291,0808	98,2932
COTAÇÃO 64	Caixa de ventilação com vazão de 1.000m³/h e P. E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	16.893,0700	16.893,0700	98,3134
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	987,0000000	16,7600	16.542,1200	98,3332
CPOS-44.01.850	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA - Fornecimento e Instalação	UN	120,0000000	135,3400	16.240,8000	98,3527
101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1.300,0000000	12,2800	15.964,0000	98,3718
CPOS-46.03.040	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	133,2000000	119,0900	15.862,7880	98,3908
97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2026	UN	269,0000000	58,9200	15.849,4800	98,4098

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	294,0000000	53,6200	15.764,2800	98,4286
COTAÇÃO 63	Caixa de ventilação com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	15.643,9800	15.643,9800	98,4474
COTAÇÃO 44	Exaustor Centrifugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	15.086,7000	15.086,7000	98,4654
CPOS-46.01.070	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	128,5000000	117,2600	15.067,9100	98,4835
89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1.548,0000000	9,7200	15.046,5600	98,5015
ORSE-12884	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 - Fornecimento e Instalação	UN	465,0000000	31,9100	14.838,1500	98,5193
COTAÇÃO 61	Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	14.789,5700	14.789,5700	98,5370
COTAÇÃO 62	Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	14.789,5700	14.789,5700	98,5547
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	898,0000000	16,3200	14.655,3600	98,5722
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	231,0000000	62,8800	14.525,2800	98,5896
SBC-060121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 - Fornecimento e Instalação	UN	102,0000000	131,7000	13.433,4000	98,6057
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	14.400,0000000	0,9300	13.392,0000	98,6217
90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	57,0000000	234,9300	13.391,0100	98,6378

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
SBC-063444	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8" - Fornecimento e Instalação	CJ	1.177,0000000	11,3700	13.382,4900	98,6538
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	363,0000000	36,6700	13.311,2100	98,6697
90705	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO , DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	35,9000000	365,6100	13.125,3990	98,6854
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	945,0000000	13,8100	13.050,4500	98,7011
COTAÇÃO 60	Caixa de ventilação com vazão de 600m³/h e P.E. de 55mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	12.843,9400	12.843,9400	98,7164
90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	385,0000000	33,3300	12.832,0500	98,7318
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	118,0000000	107,6300	12.700,3400	98,7470
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.037,1000000	12,2300	12.683,7330	98,7622
89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	237,0000000	53,2800	12.627,3600	98,7773
COTAÇÃO 42	Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E . de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	12.523,4800	12.523,4800	98,7923
COTAÇÃO 43	Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E . de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	12.523,4800	12.523,4800	98,8073
96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	137,0000000	91,0000	12.467,0000	98,8222
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	591,0000000	21,0600	12.446,4600	98,8371

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
ORSE-10326	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA - Fornecimento e Instalação	UN	3,0000000	4.031,2500	12.093,7500	98,8516
92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	164,0000000	73,3200	12.024,4800	98,8660
CPOS-44.03.300	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA ; Fornecimento e Instalação	UN	27,0000000	445,1400	12.018,7800	98,8804
CPOS-46.05.050	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,1000000	153,1000	11.957,1100	98,8947
CPU-015	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 1 FOLHA, ABERTURA DE GIRO 1,20X2, 10M - Fornecimento e Instalação	UN	5,0000000	2.362,7400	11.813,7000	98,9089
CPU-018	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 4 FOLHAS, COM ABERTURA DE CORRER, 2,50X2,15M - Fornecimento e Instalação	UN	2,0000000	5.699,3600	11.398,7200	98,9225
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,0000000	919,0200	11.028,2400	98,9357
101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	259,2000000	42,4800	11.010,8160	98,9489
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	38,0000000	280,6800	10.665,8400	98,9617
SBC-061461	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO - Fornecimento e Instalação	UN	57,0000000	186,9800	10.657,8600	98,9744
97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2026	UN	75,0000000	140,9200	10.569,0000	98,9871
CPU58037	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9 ,86 HP - Fornecimento e Instalação.	UN	1,0000000	10.506,1200	10.506,1200	98,9997
88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	171,8100000	59,5100	10.224,4131	99,0119
101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,0000000	843,6100	10.123,3200	99,0240
SBC-190892	CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA EM ACO INOX ACIONAMENTO C/ - Fornecimento e Instalação	UN	2,0000000	4.969,2000	9.938,4000	99,0359
104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	225,0000000	44,1700	9.938,2500	99,0478
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	685,0000000	14,0500	9.624,2500	99,0594

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	204,0000000	47,1400	9.616,5600	99,0709
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	584,0000000	16,2600	9.495,8400	99,0822
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19,0000000	499,1400	9.483,6600	99,0936
CPOS-32.11.15	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO	M	146,0000000	64,0400	9.349,8400	99,1048
89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	493,0000000	18,8900	9.312,7700	99,1159
SBC-061462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - Fornecimento e Instalação	UN	27,0000000	343,3300	9.269,9100	99,1270
CPOS-44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL - Fornecimento e Instalação	UN	60,0000000	153,8500	9.231,0000	99,1381
COTAÇÃO 40	Exaustor Centrifugo com vazão de 500m³/h e P.E . de 65mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	9.170,8800	9.170,8800	99,1491
COTAÇÃO 41	Exaustor Centrifugo com vazão de 550m³/h e P.E . de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	9.170,8800	9.170,8800	99,1600
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	418,0000000	21,8300	9.124,9400	99,1710
CPOS-48.02.30	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	8.947,7400	8.947,7400	99,1817
SBC-070531	DAMPER CORTA FOGO + SOLENOIDE 1000X500MM ç Fornecimento e Instalação	UN	2,0000000	4.457,5600	8.915,1200	99,1924
COTAÇÃO 39	Exaustor Centrifugo com vazão de 500m³/h e P.E . de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,20 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	8.776,1900	8.776,1900	99,2029
CPU57741	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA , APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,0000000	8.766,1800	8.766,1800	99,2134
EMOP 16.011.0	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm - Fornecimento e Instalação	M2	46,3500000	186,4400	8.641,4940	99,2237

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	640,000000	13,3200	8.524,8000	99,2339
ORSE-11820	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES - Fornecimento e Instalação	UN	1,000000	8.521,2800	8.521,2800	99,2441
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	148,000000	57,4700	8.505,5600	99,2543
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	44,000000	192,6800	8.477,9200	99,2645
SBC-078583	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU - Fornecimento e Instalação	UN	1.177,000000	7,1800	8.450,8600	99,2746
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	637,000000	13,1800	8.395,6600	99,2846
CPOS-43.10.490	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H - Fornecimento e Instalação	UN	1,000000	8.262,3100	8.262,3100	99,2945
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	54,000000	151,1700	8.163,1800	99,3043
ORSE-1595	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	227,000000	35,8200	8.131,1400	99,3140
103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	500,000000	16,1000	8.050,0000	99,3237
95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	132,000000	59,1700	7.810,4400	99,3330
91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,000000	141,5200	7.783,6000	99,3423
ORSE-11408	TÊ DE COBRE OU BRONZE D = 22 X 15 X 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,000000	38,3000	7.660,0000	99,3515
CPOS-50.05.450	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL - Fornecimento e Instalação	UN	30,000000	251,2900	7.538,7000	99,3605
CPU-008	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL TIPO GLASROC, USO EXTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS - Fornecimento e Instalação	M2	38,370000	196,1500	7.526,2755	99,3695
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM , JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	115,000000	64,3200	7.396,8000	99,3784
101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	481,000000	14,9900	7.210,1900	99,3870

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	264,0000000	27,3000	7.207,2000	99,3957
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	470,0000000	15,2700	7.176,9000	99,4043
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,0000000	585,6600	7.027,9200	99,4127
COTAÇÃO 38	Exaustor Centrífugo com vazão de 400m³/h e P.E . de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	6.863,0700	6.863,0700	99,4209
100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	3.479,0300000	1,9600	6.818,8988	99,4291
CPU_032	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - Fornecimento e Instalação	M2/MÊS	160,0000000	42,5000	6.800,0000	99,4372
SBC-060632	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO - Fornecimento e Instalação	UN	54,0000000	123,6500	6.677,1000	99,4452
SBC-014020	CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 15.000m2	MES	20,0000000	326,7000	6.534,0000	99,4530
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	480,0000000	13,5600	6.508,8000	99,4608
ORSE-46.05.07	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,0000000	358,1800	6.447,2400	99,4685
97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	30,0000000	210,8200	6.324,6000	99,4761
SBC-014050	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	MES	20,0000000	311,1200	6.222,4000	99,4835
92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	42,0000000	146,7800	6.164,7600	99,4909
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	157,4000000	38,7600	6.100,8240	99,4982
SBC-070669	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12''' - Fornecimento e Instalação	M	75,0000000	80,3500	6.026,2500	99,5054

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	188,6000000	31,8600	6.008,7960	99,5126
EMOP- 18.050.	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO, DIÓXIDO DE CARBONO, OXIGÊNIO E VÁCUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,0000000	750,0200	6.000,1600	99,5198
ORSE-9021	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES:LARG.=1700 X PROF.=1300 X ALT.=450MM ; Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	5.997,5600	5.997,5600	99,5270
SBC-063111	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA - Fornecimento e Instalação	UN	2.538,6600000	2,3100	5.864,3046	99,5340
ORSE-7967	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO ; Fornecimento e Instalação	M	6,1000000	952,6200	5.810,9820	99,5410
103852	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	240,0000000	24,1700	5.800,8000	99,5479
103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	170,0000000	33,3100	5.662,7000	99,5547
CPU-009	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - Fornecimento e Instalação	M2	18,9000000	297,1700	5.616,5130	99,5614
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	229,0000000	24,5100	5.612,7900	99,5682
COTAÇÃO 37	Exaustor Centrifugo com vazão de 300m ³ /h e P.E . de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	5.581,4700	5.581,4700	99,5748
97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	5.566,6900	5.566,6900	99,5815
CPU-012	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,80x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação	UN	3,0000000	1.810,3700	5.431,1100	99,5880
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	85,0000000	63,6400	5.409,4000	99,5945
SBC-064818	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB. (30mA)TETRAPOLAR 125A - Fornecimento e Instalação	UN	5,0000000	1.078,6900	5.393,4500	99,6009
CPOS-46.05.020	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	91,9000000	58,5700	5.382,5830	99,6074

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
ORSE-7835	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,0000000	597,5900	5.378,3100	99,6138
ORSE-10446	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - Fornecimento e Instalação	UN	11,0000000	470,9300	5.180,2300	99,6200
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	249,0000000	20,6300	5.136,8700	99,6262
SBC-064720	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB. (30mA) BIPOLAR 63A - Fornecimento e Instalação	UN	21,0000000	243,3400	5.110,1400	99,6323
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	266,0000000	19,1000	5.080,6000	99,6384
94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1.109,0000000	4,4100	4.890,6900	99,6442
CPOS-69.20.34	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA - Fornecimento e Instalação	CJ	143,0000000	33,6800	4.816,2400	99,6500
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	169,2000000	28,3900	4.803,5880	99,6558
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	69,0000000	67,6300	4.666,4700	99,6613
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P +T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,0000000	55,9400	4.643,0200	99,6669
ORSE-12043	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - Fornecimento e Instalação	UN	36,0000000	127,6200	4.594,3200	99,6724
92011	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,0000000	113,7700	4.550,8000	99,6778
91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,0000000	92,1700	4.516,3300	99,6833
SBC-059208	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM - Fornecimento e Instalação	UN	164,0000000	26,9500	4.419,8000	99,6885
102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,0000000	1.097,4500	4.389,8000	99,6938
103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	110,0000000	39,7100	4.368,1000	99,6990

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
COTAÇÃO 36	Exaustor Centrífugo com vazão de 200m ³ /h e P.E . de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação.	UN	1,0000000	4.299,8500	4.299,8500	99,7042
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	194, 4000000	21,9600	4.269,0240	99,7093
IOPES- 151334	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE - Fornecimento e Instalação	UN	6,0000000	688,6200	4.131,7200	99,7142
CPU58038	Bomba para incêndio jockey 1,5 CV - Fornecimento e Instalação.	UN	1,0000000	3.827,6300	3.827,6300	99,7188
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	320, 0000000	11,6600	3.731,2000	99,7233
ORSE- 12233	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	3.713,5700	3.713,5700	99,7277
ORSE- 10785	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM - Fornecimento e Instalação	UN	6,0000000	603,3800	3.620,2800	99,7321
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	127, 0000000	27,8500	3.536,9500	99,7363
SEINFRA- C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" - Fornecimento e Instalação	UN	15,0000000	231,6100	3.474,1500	99,7405
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,0000000	103,7700	3.424,4100	99,7446
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	282, 0000000	11,8700	3.347,3400	99,7486
SBC- 070390	DAMPER - ATUADOR ELETRICO NFB24 BELIMO - 1000X500MM - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	3.324,5400	3.324,5400	99,7526
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	123, 0000000	26,6600	3.279,1800	99,7565
91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/ COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	120, 0000000	27,2700	3.272,4000	99,7604

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,0000000	214,6100	3.219,1500	99,7643
93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,0000000	64,2900	3.214,5000	99,7681
CPU-014	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,30x2,10m-CORRER-LISA - Fornecimento e Instalação	M2	5,0000000	640,9100	3.204,5500	99,7719
ORSE-12897	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO -Fornecimento e Instalação	UN	26,0000000	122,0100	3.172,2600	99,7757
SBC-064816	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB. (30mA) TETRAPOLAR 25A - Fornecimento e Instalação	UN	14,0000000	223,1500	3.124,1000	99,7795
SBC-063743	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação	UN	30,0000000	104,0400	3.121,2000	99,7832
CPOS-47.20.330	FILTRO çYç CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2	UN	5,0000000	622,0400	3.110,2000	99,7869
101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0000000	1.514,0600	3.028,1200	99,7906
SBC-014045	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	MES	20,0000000	149,9700	2.999,4000	99,7942
ORSE-5610	FORNECIMENTO DE CURVA 90º, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10 / 16, DIAM. = 100MM	UN	4,0000000	742,2200	2.968,8800	99,7977
102082	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	M	14,3000000	205,3200	2.936,0760	99,8012
89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	304,0000000	9,4800	2.881,9200	99,8047
92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	101,0000000	28,3400	2.862,3400	99,8081
SBC-070268	DAMPER EM CHAPA GALVANIZADA 600X300MM - Fornecimento e Instalação	UN	4,0000000	713,4600	2.853,8400	99,8115
CPOS-68.01.73	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9,00 M - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	2.817,4000	2.817,4000	99,8149
ORSE-8735	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	2.773,6700	2.773,6700	99,8182
ORSE-12098	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE - Fornecimento e Instalação	M2	3,1500000	866,1700	2.728,4355	99,8215
SBC-111131	GRELHAS E GRADES PARA VENTILAÇÃO - Fornecimento e Instalação	M2	20,7000000	131,1400	2.714,5980	99,8247

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM , JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,0000000	133,2000	2.664,0000	99,8279
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	104,3000000	24,9500	2.602,2850	99,8310
SBC-059412	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação	UN	30,0000000	86,4200	2.592,6000	99,8341
SBC-070373	DAMPER - ATUADOR ELETRICO LMX120-3 - BELIMO 500X300MM - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	2.558,8500	2.558,8500	99,8372
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,0000000	2.552,8300	2.552,8300	99,8403
SBC-063612	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" - Fornecimento e Instalação	UN	121,0000000	20,9800	2.538,5800	99,8433
ORSE-454	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA - Fornecimento e Instalação	UN	6,0000000	416,6900	2.500,1400	99,8463
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	30,0000000	81,1300	2.433,9000	99,8492
SBC-070668	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 250MM 10" "" - Fornecimento e Instalação	M	25,0000000	92,9200	2.323,0000	99,8520
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,0000000	192,0000	2.304,0000	99,8547
99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	19,5000000	117,9900	2.300,8050	99,8575
89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	141,0000000	16,3000	2.298,3000	99,8603
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	236,4000000	9,5700	2.262,3480	99,8630
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,0000000	248,6500	2.237,8500	99,8656
ORSE-8734	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 3 X 3 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	2.214,8400	2.214,8400	99,8683
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	65,0000000	33,8100	2.197,6500	99,8709

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
ORSE-11852	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e Instalação	UN	48,0000000	45,6000	2.188,8000	99,8735
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,0000000	693,8500	2.081,5500	99,8760
SBC-070359	DAMPER - ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO - 400x300mm - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	2.071,3800	2.071,3800	99,8785
104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	141,0000000	13,7600	1.940,1600	99,8808
SBC-070492	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/ REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"" Fornecimento e Instalação	UN	15,0000000	123,9400	1.859,1000	99,8831
97894	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,0000000	926,7600	1.853,5200	99,8853
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,0000000	51,1100	1.788,8500	99,8874
CPOS-37.13.730	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	1.781,4200	1.781,4200	99,8896
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	52,0000000	34,2300	1.779,9600	99,8917
103859	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,0000000	35,4300	1.771,5000	99,8938
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	124,0000000	13,9400	1.728,5600	99,8959
103844	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	36,0000000	47,6700	1.716,1200	99,8979
SBC-054091	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,0000000	89,0800	1.692,5200	99,9000
ORSE-11853	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e Instalação	UN	29,0000000	57,8800	1.678,5200	99,9020

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
SBC-073422	DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250MM - Fornecimento e Instalação	UN	3,0000000	554,0100	1.662,0300	99,9040
SBC-202316	BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO - Fornecimento e Instalação	UN	3,0000000	548,3900	1.645,1700	99,9059
SBC-064819	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A - Fornecimento e Instalação	UN	4,0000000	410,3900	1.641,5600	99,9079
94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	114,0000000	14,0300	1.599,4200	99,9098
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	53,0000000	29,9300	1.586,2900	99,9117
CPOS-97.02.195	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Fornecimento e Instalação	UN	43,0000000	35,6000	1.530,8000	99,9135
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0000000	722,4100	1.444,8200	99,9153
CPU-025	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000000	468,8000	1.406,4000	99,9170
ORSE-12888	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 - Fornecimento e Instalação	UN	60,0000000	22,9200	1.375,2000	99,9186
CPOS-46.05.040	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,5000000	81,2900	1.341,2850	99,9202
SBC-073420	DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS PARALELAS 800X400MM - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	1.291,4800	1.291,4800	99,9218
103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,0000000	34,8200	1.288,3400	99,9233
95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,0000000	70,2800	1.265,0400	99,9248
SBC-061426	CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.16 TAMPA CEGA PARAF.60x60x13cm - Fornecimento e Instalação	UN	3,0000000	414,2300	1.242,6900	99,9263
CPOS-45.03.11	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2")	UN	1,0000000	1.232,5800	1.232,5800	99,9278
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,0000000	30,7200	1.228,8000	99,9293
92295	LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	28,0000000	43,1300	1.207,6400	99,9307

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
CPOS-38. 22.620	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM - Fornecimento e Instalação	M	18,1000000	63,9000	1.156,5900	99,9321
SBC-070199	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6""(150MM) - Fornecimento e Instalação	UN	12,0000000	95,7100	1.148,5200	99,9335
89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,0000000	71,3200	1.141,1200	99,9348
104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	72,1000000	15,3800	1.108,8980	99,9362
ORSE-8732	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	1.097,1700	1.097,1700	99,9375
89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,0000000	133,9800	1.071,8400	99,9387
SBC-059414	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA - Fornecimento e Instalação	M	12,9000000	82,4300	1.063,3470	99,9400
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P +T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,0000000	58,9100	1.060,3800	99,9413
ORSE-11273	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) ; Fornecimento e Instalação	UN	2,0000000	529,2700	1.058,5400	99,9426
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	22,0000000	45,1600	993,5200	99,9437
CPOS-37. 24.032	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA - Fornecimento e Instalação	UN	6,0000000	165,5400	993,2400	99,9449
104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,0000000	39,6300	990,7500	99,9461
ORSE-12889	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 - Fornecimento e Instalação	UN	40,0000000	24,6300	985,2000	99,9473
94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,0000000	86,9100	956,0100	99,9484
104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,0000000	37,4500	936,2500	99,9496

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
ORSE-12226	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	930,8000	930,8000	99,9507
104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	71,0000000	12,9300	918,0300	99,9518
CPOS-97.02.19	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINGUIÇÃO DE INCÊNDIO - Fornecimento e Instalação	UN	30,0000000	29,9900	899,7000	99,9529
97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	10,0000000	89,9400	899,4000	99,9539
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	892,7700	892,7700	99,9550
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,0000000	36,8900	885,3600	99,9561
92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,0000000	77,7200	854,9200	99,9571
ORSE-10900	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,0000000	56,7700	851,5500	99,9581
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,0000000	29,7300	832,4400	99,9591
104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,0000000	59,4100	831,7400	99,9601
SBC-053314	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,0000000	58,8300	823,6200	99,9611
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	35,0000000	23,4900	822,1500	99,9621
ORSE-3234	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	820,3700	820,3700	99,9631
ORSE-12225	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	808,6400	808,6400	99,9640
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1: 4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,1000000	731,7600	804,9360	99,9650

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
SBC-070494	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/ REGISTRO BORBOLETA 300MM 12" - Fornecimento e Instalação	UN	6,0000000	131,9900	791,9400	99,9659
95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,0000000	744,2300	744,2300	99,9668
ORSE-10003	FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL, 12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL) - Fornecimento e Instalação	UN	4,0000000	175,8700	703,4800	99,9677
103845	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12,0000000	56,2800	675,3600	99,9685
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,0000000	330,8100	661,6200	99,9693
SBC-062571	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,0000000	15,8700	650,6700	99,9700
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,0000000	25,8300	645,7500	99,9708
97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,0000000	621,1000	621,1000	99,9716
SBC-055700	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	601,1400	601,1400	99,9723
SBC-060126	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO - Fornecimento e Instalação	UN	5,0000000	119,8400	599,2000	99,9730
103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	25,0000000	22,5400	563,5000	99,9737
89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,0000000	42,3100	550,0300	99,9743
CPOS-97.02.210	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES - Fornecimento e Instalação	UN	2,0000000	269,8600	539,7200	99,9750
92289	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	8,0000000	66,5300	532,2400	99,9756
103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,0000000	52,5400	525,4000	99,9762
SBC-053038	CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm C/ TAMPA CEGA - Fornecimento e Instalação	UN	4,0000000	129,5000	518,0000	99,9769

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,0000000	18,9800	512,4600	99,9775
SBC-070493	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/ REGISTRO BORBOLETA 250MM 10" - Fornecimento e Instalação	UN	4,0000000	123,1800	492,7200	99,9781
SBC-063746	CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação	UN	5,0000000	96,2200	481,1000	99,9786
91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,0000000	116,4400	465,7600	99,9792
103831	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12,0000000	38,1000	457,2000	99,9798
CPOS-46.05.060	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,0000000	221,8000	443,6000	99,9803
101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	24,0000000	18,1500	435,6000	99,9808
SEINFRA-C1694	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/ 2") - Fornecimento e Instalação	UN	3,0000000	142,6100	427,8300	99,9813
92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	6,0000000	70,0300	420,1800	99,9818
104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,0000000	24,5300	417,0100	99,9823
103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,0000000	11,8000	413,0000	99,9828
SBC-063150	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 - Fornecimento e Instalação	UN	5,8000000	71,1100	412,4380	99,9833
101663	ABRÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	11,0000000	37,2500	409,7500	99,9838
101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2020	UN	1,0000000	407,8400	407,8400	99,9843
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,0000000	81,0900	405,4500	99,9848
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,0000000	64,2900	385,7400	99,9852

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
104064	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRES, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2,0000000	188,7000	377,4000	99,9857
97492	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,0000000	170,6200	341,2400	99,9861
94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,0000000	13,5000	337,5000	99,9865
89519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,0000000	55,3700	332,2200	99,9869
EMOP-15.018.095	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Fornecimento e Instalação	UN	15,0000000	21,6400	324,6000	99,9873
91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,0000000	78,6400	314,5600	99,9877
100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,0000000	50,9900	305,9400	99,9880
EMOP-15.018.0	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM - Fornecimento e Instalação	UN	14,0000000	21,6400	302,9600	99,9884
96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	280,2900	280,2900	99,9887
92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,0000000	136,8900	273,7800	99,9891
SBC-160612	MANTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE VEDAMAX PARA PISCINAS	M	2,0000000	135,0400	270,0800	99,9894
101639	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,0000000	133,7000	267,4000	99,9897
SBC-110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO - Fornecimento e Instalação	M2	0,4500000	569,7800	256,4010	99,9900
91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,0000000	81,7300	245,1900	99,9903
ORSE-7721	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM - Fornecimento e instalação	UN	1,0000000	241,4300	241,4300	99,9906
94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,0000000	79,3900	238,1700	99,9909

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,0000000	21,5900	237,4900	99,9912
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	234,6100	234,6100	99,9914
ORSE-12560	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação	UN	25,0000000	9,1100	227,7500	99,9917
ORSE-704	BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação	UN	25,0000000	9,0700	226,7500	99,9920
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	25,3600000	8,9400	226,7184	99,9923
89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,0000000	37,6600	225,9600	99,9925
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,0000000	74,5700	223,7100	99,9928
92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,0000000	108,3600	216,7200	99,9931
ORSE-12313	CORRENTE GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,0000000	34,2700	205,6200	99,9933
96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	204,6300	204,6300	99,9935
SBC-062535	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm - Fornecimento e Instalação	UN	34,0000000	5,9800	203,3200	99,9938
89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,0000000	9,1100	200,4200	99,9940
103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,0000000	12,8300	192,4500	99,9943
89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0000000	93,5700	187,1400	99,9945
103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,0000000	30,4500	182,7000	99,9947
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0000000	90,5300	181,0600	99,9949
CPOS-97.02.198	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA - Fornecimento e Instalação	UN	8,0000000	21,5600	172,4800	99,9951
103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,0000000	33,9300	169,6500	99,9953

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
ORSE-11011	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35MM X 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,0000000	33,7800	168,9000	99,9955
95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,0000000	163,3500	163,3500	99,9957
92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	2,0000000	80,7800	161,5600	99,9959
89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,0000000	10,7000	160,5000	99,9961
97438	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,0000000	156,4800	156,4800	99,9963
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,0000000	25,9900	155,9400	99,9965
SBC-055128	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	155,8100	155,8100	99,9967
CPU58040	QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	143,2300	143,2300	99,9968
89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,0000000	8,7500	131,2500	99,9970
103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	120,5500	120,5500	99,9971
SBC-054668	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,0000000	116,0500	116,0500	99,9973
IOPES-151324	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	113,3900	113,3900	99,9974
104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,0000000	14,9300	104,5100	99,9975
89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,0000000	20,8300	104,1500	99,9977
104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,0000000	98,6500	98,6500	99,9978
89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0000000	47,2800	94,5600	99,9979

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
92301	TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,0000000	94,4200	94,4200	99,9980
97429	FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	88,5200	88,5200	99,9981
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	85,1100	85,1100	99,9982
103699	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	M2	2,3300000	34,3000	79,9190	99,9983
ORSE-12137	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e Instalação	UN	2,0000000	38,3700	76,7400	99,9984
103867	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,0000000	72,7600	72,7600	99,9985
IOPES-150910	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 3/4" - Fornecimento e Instalação	UN	3,0000000	23,6600	70,9800	99,9986
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	70,0100	70,0100	99,9987
ORSE-12464	PARAFUSO CABEÇA CHATA ROSCA SOBERBAL 6,10 X 65MM, COM BUCHA DE NYLON S10 SEM ABAS - Fornecimento e Instalação	UN	9,0000000	7,6600	68,9400	99,9987
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,0000000	32,7700	65,5400	99,9988
103864	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,0000000	30,7100	61,4200	99,9989
ORSE-11276	BUCHA COM ARRUELA P/ELETRODUTO 85MM, D=3" - Fornecimento e Instalação	UN	3,0000000	19,9500	59,8500	99,9990
89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0000000	28,8400	57,6800	99,9990
94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0000000	57,2600	57,2600	99,9991
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	56,4900	56,4900	99,9992
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,0000000	13,9400	55,7600	99,9992

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2026	UN	1,0000000	55,5900	55,5900	99,9993
89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	54,5200	54,5200	99,9994
89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0000000	26,8000	53,6000	99,9994
ORSE-11010	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35MM X 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	52,2400	52,2400	99,9995
104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	49,7200	49,7200	99,9996
89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,0000000	21,5100	43,0200	99,9996
103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,0000000	10,5600	42,2400	99,9997
103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0000000	19,7300	39,4600	99,9997
89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	37,6100	37,6100	99,9998
89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0000000	18,5300	37,0600	99,9998
103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0000000	18,1500	36,3000	99,9998
ORSE-3999	FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - Fornecimento	M	4,0000000	4,7800	19,1200	99,9999
104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	18,4500	18,4500	99,9999
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	16,7900	16,7900	99,9999

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
EMOP-05.054.0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Fornecimento e Instalação	UN	1,0000000	15,6700	15,6700	99,9999
94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0000000	11,6600	11,6600	99,9999
ORSE-12540	ARRUELA DE LISA 5/16" - Fornecimento e Instalação	UN	8,0000000	1,0300	8,2400	99,9999
CPU57729	MANTA TERMICA E ACUSTICA DE LA DE VIDRO 20MM SOLARMAXXI ISOV	M2	146,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57712	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4"	M	1.386,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57709	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2"	M	234,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57719	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"	UN	24,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57725	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"	UN	78,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57718	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57727	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	385,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU-030	DIFUSOR LINEAR HOSPITALAR PARA FLUXO LAMINAR -DIMENSÕES (3600X2300) -VAZÕES INDICADA NA PLANTA. Fornecimento e instalação.	UN	4,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57716	VALVULA 2 VIAS 1.1/4" CV 19+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO	UN	6,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57715	VALVULA 3 VIAS 1.1/2"	UN	2,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57722	FILTRO Y Y CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2"	UN	5,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57724	TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270	UN	78,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57710	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4"	M	265,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57717	VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1" COM ATUADOR	UN	179,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57714	VALVULA 2 VIAS 2" CV46+ATEN ON/OFF FLOATING BELIMO B249+ARB	UN	4,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57720	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"	UN	24,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57721	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"	UN	334,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU-031	DIFUSOR UNIDIRECIONAL DE PLACAS PERFURADAS PARA FLUXO LAMINAR COM DIMENSÕES(1140X660) -VAZÕES INDICADA NA PLANTA. Fornecimento e instalação.	UN	8,0000000	0,0000	0,0000	99,9999

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
ORSE-11395	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M -60 Ø 2"	M	774,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57711	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M -35 Ø 1"	M	542,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPOS-44.01.04	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57728	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO	M2	146,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
CPU57713	VALVULA 2 VIAS 3" CV70+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO	UN	1,0000000	0,0000	0,0000	99,9999
Total:					83.520.258,4147	100,0000

Orçamento/Versão	Descrição da versão
8750 / 1	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
8750 / 2	02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
8750 / 3	03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
8750 / 4	04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
8750 / 5	05 - CONSUMO
8750 / 52	52 - MOVIMENTO DE TERRA
8750 / 6	06 - FUNDAÇÃO
8750 / 7	07 - ESTRUTURA - PILARES
8750 / 8	08 - ESTRUTURA - VIGAS
8750 / 9	09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
8750 / 10	10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
8750 / 11	11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
8750 / 12	12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
8750 / 13	13 - COBERTURA - ESTRUTURA
8750 / 14	14 - COBERTURA - TELHAMENTO
8750 / 15	15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
8750 / 16	16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
8750 / 17	17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
8750 / 18	18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
8750 / 19	19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
8750 / 20	20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS
8750 / 21	21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
8750 / 22	22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
8750 / 23	23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO
8750 / 24	24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
8750 / 25	25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
8750 / 26	26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
8750 / 27	27 - REVESTIMENTO TETO
8750 / 28	28 - REVESTIMENTO FACHADA
8750 / 29	29 - PINTURA - PAREDES

8750 / 30	30 - PINTURA - TETO
8750 / 31	31 - PINTURA - ESQUADRIAS
8750 / 32	32 - MARMORARIA
8750 / 33	33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
8750 / 34	34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRAÇAS
8750 / 35	35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8750 / 36	36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8750 / 37	37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
8750 / 38	38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
8750 / 39	39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
8750 / 40	40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
8750 / 41	41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8750 / 42	42 - ILUMINAÇÃO
8750 / 43	43 - SPDA
8750 / 44	44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
8750 / 45	45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
8750 / 46	46 - DADOS E VOZ
8750 / 47	47 - GASES MEDICINAIS
8750 / 48	48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
8750 / 49	49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO
8750 / 50	50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO
8750 / 51	51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES