Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPOS02.02.15 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN/MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO)	10776	MES	705,85	1,0000000	705,85

Custo Unitário Direto Total	**705,85**
BDI 25,83%	**182,32**
Preço unitário total	**888,17**

Observação: REFERÊNCIA: 10776 SINAPI 11/2018

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU-93582 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	10886	UN	210,00	0,0166000	3,48
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	10891	UN	203,07	0,0166000	3,37
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91924	M	3,33	0,9334000	3,10
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91934	M	25,32	0,1656000	4,19
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91926	M	4,72	0,9472000	4,47
Composição	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0, 3X0,3 M. AF_12/2020	97886	UN	196,20	0,0331000	6,49
Composição	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	95805	UN	21,32	0,0662000	1,41
Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	101891	UN	27,20	0,0828000	2,25
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91862	M	11,70	0,3397000	3,97

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91870	M	15,77	0,2219000	3,49
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	102,41	0,0013000	0,13
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	13,01	0,2219000	2,88
Composição	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	96985	UN	80,21	0,0331000	2,65
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91959	UN	56,82	0,0166000	0,94
Composição	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/ 20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	100903	UN	41,47	2,0000000	82,94
Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/ 2024	95241	M2	50,10	1,2467000	62,45
Composição	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	100911	UN	27,65	0,1325000	3,66
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/ 2024	98445	M2	120,36	0,1532000	18,43

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	98446	M2	153,19	0,1195000	18,30
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	98441	M2	102,75	0,1962000	20,15
Composição	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489	M2	13,69	0,4837000	6,62
Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	101876	UN	139,58	0,0166000	2,31
Composição	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	94210	M2	83,53	1,2467000	104,13
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92000	UN	39,19	0,0331000	1,29
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92001	UN	41,55	0,0331000	1,37
Composição	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	92543	M2	20,97	1,2467000	26,14

Custo Unitário Direto Total	**390,61**
BDI 25,83%	**100,89**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

Preço unitário total	**491,50**

Observação: REFERÊNCIA: 93582 SINAPI - 12/2023

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU-93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	10886	UN	210,00	0,0966000	20,28
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	10891	UN	203,07	0,0966000	19,61
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91924	M	3,33	1,0821000	3,60
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91934	M	25,32	0,4831000	12,23
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91926	M	4,72	2,0870000	9,85
Composição	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0, 3X0,3 M. AF_12/2020	97886	UN	196,20	0,0966000	18,95
Composição	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	95805	UN	21,32	0,3865000	8,24
Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	101891	UN	27,20	0,2899000	7,88

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91862	M	11,70	0,4251000	4,97
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91870	M	15,77	0,4638000	7,31
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	102,41	0,0078000	0,79
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	13,01	0,4251000	5,53
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	91173	M	4,85	0,4638000	2,24
Composição	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	96985	UN	80,21	0,0966000	7,74
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92023	UN	63,74	0,0966000	6,15
Composição	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/ 20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	100903	UN	41,47	2,0000000	82,94

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	95241	M2	50,10	1,9256000	96,47
Composição	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	100911	UN	27,65	0,1932000	5,34
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	98445	M2	120,36	0,1508000	18,15
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	98446	M2	153,19	0,1176000	18,01
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	98441	M2	102,75	0,1932000	19,85
Composição	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489	M2	13,69	0,4761000	6,51
Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	101876	UN	139,58	0,0966000	13,48
Composição	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	94210	M2	83,53	1,9256000	160,84

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92008	UN	60,20	0,2899000	17,45
Composição	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	92543	M2	20,97	1,9256000	40,37

Custo Unitário Direto Total	**614,78**
BDI 25,83%	**158,79**
Preço unitário total	**773,57**

Observação: REFERÊNCIA: 93583 SINAPI - 12/2023

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU-93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	93210	M2	663,42	1,0000000	663,42

Custo Unitário Direto Total	**663,42**
BDI 25,83%	**171,36**
Preço unitário total	**834,78**

Observação: REFERÊNCIA: 93210 SINAPI - 12/2023

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPOS-02.02.13 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN/MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	10775	MES	903,50	1,0000000	903,50
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	1,3200000	21,35
Insumo	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	248	H	15,86	1,3200000	20,93
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	1,3200000	20,93
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	0,9900000	30,39
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,9900000	19,86

Custo Unitário Direto Total	**1.016,96**
BDI 25,83%	**262,68**
Preço unitário total	**1.279,64**

Observação: REFERÊNCIA: 10775 SINAPI 08/2016

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPOS-02.02.14 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN/MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	10777	MES	1.025,84	1,0000000	1.025,84
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	1,3200000	21,35
Insumo	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	248	H	15,86	1,3200000	20,93
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	1,3200000	20,93
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	0,9900000	30,39
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,9900000	19,86

Custo Unitário Direto Total	**1.139,30**
BDI 25,83%	**294,28**
Preço unitário total	**1.433,58**

Observação: REFERÊNCIA: 10777 SINAPI 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPOS-05.07.04 - REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL - Fornecimento e Instalação — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5961	CHI	72,44	0,2500000	18,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7000000	18,12

Custo Unitário Direto Total	**36,23**
BDI 25,83%	**9,35**
Preço unitário total	**45,58**

Observação: REFERÊNCIA: 72897 SINAPI 08/2020

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPOS-02.02.16 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² — Unidade: UN/MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2, 30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	A.12.000. 02108	UN/MES	920,80	1,0000000	920,80
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	0,4400000	11,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4400000	12,15
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3300000	14,08

Custo Unitário Direto Total	**958,78**
BDI 25,83%	**247,65**
Preço unitário total	**1.206,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU57741 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	34636	UN	464,81	1,0000000	464,81
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94703	UN	19,51	1,0000000	19,51
Composição	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89383	UN	7,07	2,0000000	14,14
Composição	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	98461	UN	6.226,32	1,0000000	6.226,32
Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89408	UN	9,44	3,0000000	28,32
Composição	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	89353	UN	36,55	1,0000000	36,55
Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94688	UN	6,92	2,0000000	13,84
Composição	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94796	UN	36,66	1,0000000	36,66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94648	M	6,66	19,0000000	126,54

Custo Unitário Direto Total	**6.966,69**
BDI 25,83%	**1.799,49**
Preço unitário total	**8.766,18**

Observação: REFERENCIA: 93214 SINAPI - 12/2023

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: CPU-033 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93563	MES	8.149,92	20,0000000	162.998,40
Composição	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93566	MES	6.702,50	20,0000000	134.050,00
Composição	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	101388	MES	4.400,32	20,0000000	88.006,40
Composição	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93572	MES	8.245,52	40,0000000	329.820,80
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93565	MES	23.120,58	40,0000000	924.823,20
Composição	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	94295	MES	9.179,68	20,0000000	183.593,60
Composição	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100321	MES	14.979,07	40,0000000	599.162,80
Composição	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	94296	MES	8.968,48	2,0000000	17.936,96
Composição	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	101460	MES	4.400,32	40,0000000	176.012,80
Composição	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CPU59167	MES	4.877,67	40,0000000	195.106,80

Custo Unitário Direto Total	**2.811.511,76**
BDI 25,83%	**726.213,48**
Preço unitário total	**3.537.725,24**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU59167 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	932,00	1,0000000	932,00
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43503	MES	256,38	1,0000000	256,38
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	215,30	1,0000000	215,30
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43479	MES	95,69	1,0000000	95,69
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	18,28	1,0000000	18,28
Insumo	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40861	MES	279,34	1,0000000	279,34
Insumo	VIGIA NOTURNO (MENSALISTA) (REF: INSUMO 41776 SINAPI 12/ 2023 - preço IGP-M para 01/2026)	MAT59168	MES	3.068,93	1,0000000	3.068,93
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	CPU59169	MES	11,75	1,0000000	11,75

Custo Unitário Direto Total	**4.877,67**
BDI 25,83%	**1.259,90**
Preço unitário total	**6.137,57**

Descritivo: VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)

Observação:
1) REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO: 101460 SINAPI 01/2026
1.1) COMPOSIÇAO AUXILIAR: "CPU59169" - referência: 101372 SINAPI 01/026

2) INSUMO: MAT59168 - 41776 SINAPI - 12/2023.

2.1) Valor unitário do insumo de referência 41776 SINAPI DE 12/2023 = 16,40 (VALOR HORÁRIO DESONERADO). Valor corrigido pelo IGP-M para R$ 17,49.
2.2) Preço do insumo MAT59168 obtido através de cálculo (incidência de encargos):

ENCARGOS MENSALISTAS: 58,20%
ENCARGOS HORISTAS: 98,35%
Preço Mensal = (preço por hora x horas mensais x encargos mensalista) / encargo horista
Preço Mensal = (R$17,49 x 220h x 1,5820) / 1,9835 = R$ 3.068,93.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU59169 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA — Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIGIA NOTURNO (MENSALISTA) (REF: INSUMO 41776 SINAPI 12/ 2023 - preço IGP-M para 01/2026)	MAT59168	MES	3.068,93	0,0038300	11,75

Custo Unitário Direto Total	**11,75**
BDI 25,83%	**3,03**
Preço unitário total	**14,78**

Observação:

1) REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO: 101460 SINAPI/AM 01/2026
2) INSUMO: MAT59168 - 41776 SINAPI/AM - 12/2023.

2.1) Valor unitário do insumo de referência 41776 SINAPI DE 12/2023 = 16,40 (VALOR HORÁRIO DESONERADO). Valor corrigido pelo IGP-M para R$ 17,49.
2.2) Preço do insumo MAT59168 obtido através de cálculo (incidência de encargos):

ENCARGOS MENSALISTAS: 58,20%
ENCARGOS HORISTAS: 98,35%
Preço Mensal = (preço por hora x horas mensais x encargos mensalista) / encargo horista
Preço Mensal = (R$17,49 x 220h x 1,5820) / 1,9835 = R$ 3.068,93.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 3 - 03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviço: MOB-MOB01 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO /MAO DE OBRA E EQUIP. EMPREIT. (REF: INSUMO 005509 - SBC 11/2025)	MAT57610	UN	15.000,00	1,0000000	15.000,00

Custo Unitário Direto Total	**15.000,00**
BDI 25,83%	**3.874,50**
Preço unitário total	**18.874,50**

Observação: REFERÊNCIA: 021101 SBC - 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 4 - 04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTO DE APOIO

Serviço: CPU_032 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2/MÊS

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	20193	M2/MES	26,40	1,0300000	27,19
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,0800000	2,45
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1600000	4,14

Custo Unitário Direto Total	**33,78**
BDI 25,83%	**8,72**
Preço unitário total	**42,50**

Observação: REFERÊNCIA: 20193 SINAPI 10/2017

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 5 - 05 - CONSUMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 MATERIAL DE CONSUMO

Serviço: SBC-014020 - CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 15.000m2 — Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONSUMO AGUA EM OBRA (REF : INSUMO 059831 - SBC 11/2025)	MAT57612	M3	5,62	42,0000000	236,04
Insumo	CONSUMO ESGOTO EM OBRA (PRECO MEDIO ACIMA DE 10M3) - (REF: INSUMO 059832 - SBC 11/2025)	MAT57613	M3	5,62	4,2000000	23,60

Custo Unitário Direto Total	**259,64**
BDI 25,83%	**67,06**
Preço unitário total	**326,70**

REFERÊNCIA: 014020 SBC - 11/2025

Observação: NOTA:
1) INSUMO MAT57612: 059831 SBC 11/2025
2) INUSMO MAT57613: 059832 SBC 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 5 - 05 - CONSUMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 MATERIAL DE CONSUMO

Serviço: SBC-014300 - CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS — Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2.400,0000000	2.352,00

Custo Unitário Direto Total	**2.352,00**
BDI 25,83%	**607,52**
Preço unitário total	**2.959,52**

Observação: REFERÊNCIA: 014300 SBC - 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 5 - 05 - CONSUMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 MATERIAL DE CONSUMO

Serviço: SBC-014050 - CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO — Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COPIA DOCUMENTO COM ILUSTRACAO XEROX (REF: INSUMO 001422 - SBC 11/2025)	MAT57617	UN	0,50	150,0000000	75,00
Insumo	MATERIAL ESCRITORIO - BORRACHA BRANCA TK-7012 FABER (REF: INSUMO 005188 - SBC 11/2025)	MAT57618	UN	8,70	3,0000000	26,10
Insumo	MATERIAL ESCRITORIO - CANETA ESFEROGRAFICA OPACA AZUL BIC (REF: INSUMO 005184 - SBC 11/2025)	MAT57619	UN	1,12	12,0000000	13,44
Insumo	MATERIAL ESCRITORIO - ENVELOPE OFICIO BRANCO (REF: INSUMO 061015 - SBC 11/ 2025)	MAT57620	UN	0,20	100,0000000	20,00
Insumo	MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPEADOR ALICATE PARA ATE 30 FOLHAS (REF: INSUMO 005189 - SBC 11/2025)	MAT57621	UN	56,31	0,3500000	19,70
Insumo	MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 (REF: INSUMO 005187 - SBC 11/2025)	MAT57622	UN	17,00	3,0000000	51,00
Insumo	MATERIAL ESCRITORIO - LAPIS PRETO No.2 REDONDO REF.1600 (REF: INSUMO 005185 - SBC 11/ 2025)	MAT57623	UN	0,38	24,0000000	9,12
Insumo	MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL 75 GR.OFICIO-500 FLS (REF: INSUMO 001119 - SBC 11/2025)	MAT57624	UN	32,90	1,0000000	32,90

Custo Unitário Direto Total	**247,26**
BDI 25,83%	**63,86**
Preço unitário total	**311,12**

REFERÊNCIA: 014050 SBC - 11/2025

Observação:
NOTA:
1) MAT57617: INSUMO 001422 - SBC 11/2025
2) MAT57618: INSUMO 005188 - SBC 11/2025
3) MAT57619: INSUMO 005184 - SBC 11/2025
4) MAT57620: INSUMO 061015 - SBC 11/2025
5) MAT57621: INSUMO 005189 - SBC 11/2025
6) MAT57622: INSUMO 005187 - SBC 11/2025
7) MAT57623: INSUMO 005185 - SBC 11/2025
8) MAT57624: INSUMO 001119 - SBC 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 5 - 05 - CONSUMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 MATERIAL DE CONSUMO

Serviço: SBC-014045 - CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA — Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AGUA SANITARIA (REF: INSUMO 000017 - SBC 11/2025)	MAT57627	L	4,52	2,0000000	9,04
Insumo	ESTOPA	13	KG	12,78	0,2000000	2,55
Insumo	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA EM Y DE 71 CM	45234	UN	43,81	0,0200000	0,87
Insumo	SODA CAUSTICA EM PO PARA PERFURACAO COM BENTONITA (2,0kg/m3) (REF: INSUMO 000016 - SBC 11/2025)	MAT57629	KG	22,83	2,0000000	45,66
Insumo	TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10"	45239	UN	27,65	0,0200000	0,55
Insumo	VASSOURA 40 CM COM CABO	38400	UN	30,26	2,0000000	60,52

Custo Unitário Direto Total	**119,19**
BDI 25,83%	**30,78**
Preço unitário total	**149,97**

REFERÊNCIA: 014045 SBC - 11/2025

Observação: NOTA:
1) MAT57627: INSUMO 000017 - SBC 11/2025
2) MAT57629: INSUMO 000016 - SBC 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: CPU-001 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	11145	M3	1.005,05	1,2300000	1.236,21
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3340000	10,41
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5010000	12,97
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,56	0,0750000	0,04
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,42	0,0920000	0,13

Custo Unitário Direto Total	**1.259,76**
BDI 25,83%	**325,39**
Preço unitário total	**1.585,15**

Observação: REFERÊNCIA: 96557 SINAPI - 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: SBC-000128 - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (REF: INSUMO 008823 SBC 06/2025)	MAT56662	UN	100,21	1,0000000	100,21
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	H	48,25	0,0380000	1,83
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	140,22	0,0090000	1,26

Custo Unitário Direto Total	**103,30**
BDI 25,83%	**26,68**
Preço unitário total	**129,98**

Observação: REFERÊNCIA: 000128 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PILAR

Serviço: CPU-002 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	11145	M3	1.005,05	1,1030000	1.108,57
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,2240000	6,86
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,2240000	6,98
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,3450000	34,82
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,56	0,1300000	0,07
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,42	0,0940000	0,13

Custo Unitário Direto Total	**1.157,43**
BDI 25,83%	**298,96**
Preço unitário total	**1.456,39**

Observação: REFERÊNCIA: 103672 SINAPI 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PILAR

Serviço: SBC-000128 - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (REF: INSUMO 008823 SBC 06/2025)	MAT56662	UN	100,21	1,0000000	100,21
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	H	48,25	0,0380000	1,83
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	140,22	0,0090000	1,26

Custo Unitário Direto Total	**103,30**
BDI 25,83%	**26,68**
Preço unitário total	**129,98**

Observação: REFERÊNCIA: 000128 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: CPU-003 - CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	11145	M3	1.005,05	1,1050000	1.110,58
Insumo	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	44535	M3	87,39	1,1050000	96,56
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1340000	4,10
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,6390000	19,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5020000	12,99
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,56	0,0690000	0,03
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,42	0,0660000	0,09

Custo Unitário Direto Total	**1.244,26**
BDI 25,83%	**321,39**
Preço unitário total	**1.565,65**

Observação: REFERÊNCIA: 99434 SINAPI 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: SBC-000128 - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (REF: INSUMO 008823 SBC 06/2025)	MAT56662	UN	100,21	1,0000000	100,21
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	H	48,25	0,0380000	1,83
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	140,22	0,0090000	1,26

Custo Unitário Direto Total	**103,30**
BDI 25,83%	**26,68**
Preço unitário total	**129,98**

Observação: REFERÊNCIA: 000128 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: CPU-003 - CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	11145	M3	1.005,05	1,1050000	1.110,58
Insumo	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	44535	M3	87,39	1,1050000	96,56
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1340000	4,10
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,6390000	19,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5020000	12,99
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,56	0,0690000	0,03
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,42	0,0660000	0,09

Custo Unitário Direto Total	**1.244,26**
BDI 25,83%	**321,39**
Preço unitário total	**1.565,65**

Observação: REFERÊNCIA: 99434 SINAPI 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: SBC-000128 - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (REF: INSUMO 008823 SBC 06/2025)	MAT56662	UN	100,21	1,0000000	100,21
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	H	48,25	0,0380000	1,83
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	140,22	0,0090000	1,26

Custo Unitário Direto Total	**103,30**
BDI 25,83%	**26,68**
Preço unitário total	**129,98**

Observação: REFERÊNCIA: 000128 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: CPU-004 - LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/ LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGF/M² (REF : INSUMO C.06.000.022012 CPOS/ CDHU 06/2025)	MAT56668	M2	85,97	1,0000000	85,97
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,4000000	12,46
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,8000000	20,71

Custo Unitário Direto Total	**119,14**
BDI 25,83%	**30,77**
Preço unitário total	**149,91**

Observação: REFERÊNCIA: 13.01.320 CPOS/CDHU 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: CPU-005 - LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/ LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGF/M² (REF: INSUMO C.06.000.022013 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56672	M2	122,79	1,0000000	122,79
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,4500000	14,02
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,9000000	23,30

Custo Unitário Direto Total	**160,11**
BDI 25,83%	**41,35**
Preço unitário total	**201,46**

Observação: REFERÊNCIA: 13.01.330 CPOS/CDHU 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: CPU-009 - COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0040000	0,44
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	1,4700000	1,48
Insumo	COBOGÓ CIMENTO, (ELEMENTO VAZADO,CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM (REF: INSUMO 11639 ORSE 06/2025)	MAT56368	UN	11,42	11,1200000	126,99
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,8800000	58,59
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,8800000	48,67

Custo Unitário Direto Total	**236,17**
BDI 25,83%	**61,00**
Preço unitário total	**297,17**

Observação: REFERÊNCIA: 10783 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: CPU57645 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. (antigo 93201/SINAPI) — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	87294	M3	719,64	0,0035000	2,51
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1500000	4,67
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0300000	0,77

Custo Unitário Direto Total	**7,95**
BDI 25,83%	**2,05**
Preço unitário total	**10,00**

Observação: REFERÊNCIA: 93201 SINAPI - 03/2024 (última data disponível)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO

Serviço: CPU-007 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS - Fornecimento e Instalação
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39431	M	0,33	2,5027000	0,82
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	M	2,95	0,7925000	2,33
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	KG	3,69	1,0978000	4,05
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	UN	0,09	20,1868000	1,81
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4, 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	UN	0,22	0,5441000	0,11
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	M	6,73	0,9117000	6,13
Insumo	PERFIL MONTANTE, FORMATO C , EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39422	M	7,64	2,9139000	22,26
Insumo	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	37586	CENTO	48,76	0,0296000	1,44
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39417	M2	28,09	2,1060000	59,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,5950000	18,00
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1950000	5,04

Custo Unitário Direto Total	**121,14**
BDI 25,83%	**31,29**
Preço unitário total	**152,43**

Observação: REFERÊNCIA: 96359 SINAPI 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO

Serviço: CPU-008 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL TIPO GLASROC, USO EXTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39431	M	0,33	2,5027000	0,82
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	M	2,95	1,4815000	4,37
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	KG	3,69	1,0978000	4,05
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	UN	0,09	20,1868000	1,81
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4, 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	UN	0,22	0,4803000	0,10
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	M	6,73	1,5248000	10,26
Insumo	PERFIL MONTANTE, FORMATO C , EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39422	M	7,64	4,0011000	30,56
Insumo	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	37586	CENTO	48,76	0,0495000	2,41
Insumo	PLACA DE GESSO GLASROC	MAT56380	M2	77,71	1,0000000	77,71
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,6150000	18,60

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2010000	5,20

Custo Unitário Direto Total	**155,89**
BDI 25,83%	**40,26**
Preço unitário total	**196,15**

Observação: REFERÊNCIA: 96360 SINAPI 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO

Serviço: CPU-006 - ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PAINEL LÃ DE VIDRO E=50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI -30/50MM OU SIMILAR) - APLICADO (REF: INSUMO 25 ORSE 06/2025)	MAT56659	M2	66,79	1,0000000	66,79

Custo Unitário Direto Total	**66,79**
BDI 25,83%	**17,25**
Preço unitário total	**84,04**

Observação: REFERÊNCIA: 1979 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 TELHAMENTO

Serviço: EMOP 16.011.0 - COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL (REF.: INSUMO I0544 SEINFRA CE.028 - 10/2023 ajustado 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56246	M2	91,13	1,0500000	95,68
Insumo	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM (REF.: INSUMO I1627 SEINFRA CE.028 - 10/2023 ajustado 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56247	M	4,52	2,3000000	10,39
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,7500000	22,69
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7500000	19,41

Custo Unitário Direto Total	**148,17**
BDI 25,83%	**38,27**
Preço unitário total	**186,44**

REFERÊNCIA: C0769 SEINFRA CE.028 10/2023

Observação: NOTA:
INSUMO MAT56246 - I0544 SEINFRA CE.028 - 10/2023 ajustado 06/2025 pelo IGP-M
INSUMO MAT56247 - I1627 SEINFRA CE.028 - 10/2023 ajustado 06/2025 pelo IGP-M

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS

Serviço: CPU-010 - CUMEEIRA TERMOACÚSTICA - fornecimento e instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CUMEEIRA TERMOACUSTICA (REF.: INSUMO 9363 ORSE - 06/ 2025	MAT56252	M	143,67	1,0000000	143,67
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,2500000	7,66
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2400000	6,21

Custo Unitário Direto Total	**157,54**
BDI 25,83%	**40,69**
Preço unitário total	**198,23**

Observação:

REFERÊNCIA: 9077 ORSE - 06/2025

NOTA:
INSUMO MAT56252 - 9363 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: SBC-110252 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-COM FERRAGENS - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA (REF: INSUMO 080109 SBC 06/ 2025)	MAT56332	M	36,33	5,2000000	188,91
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0120000	1,33
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	5,1840000	5,08
Insumo	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/ 2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	11447	UN	27,39	3,0000000	82,17
Insumo	FECHADURA INTERNA 561 INOX POLIDO 55mm LA FONTE (REF: INSUMO 008034 SBC 06/2025)	MAT56337	UN	799,62	1,0000000	799,62
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	11,9600000	45,20
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10556	UN	329,42	1,0000000	329,42
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,0280000	0,62
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,0920000	1,86
Insumo	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/ CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 06/2025)	MAT56333	UN	0,85	6,0000000	5,10
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	12,7000000	339,97
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	18,0000000	531,18

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

Custo Unitário Direto Total	**2.330,46**
BDI 25,83%	**601,95**
Preço unitário total	**2.932,41**

Observação: REFERÊNCIA: 110252 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: SBC-110014 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m - Fornecimento e Instalação
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA (REF: INSUMO 080109 SBC 06/ 2025)	MAT56332	M	36,33	6,1200000	222,33
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0120000	1,33
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	5,1840000	5,08
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	12,0400000	45,51
Insumo	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	4982	UN	341,84	1,0000000	341,84
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,0300000	0,67
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,1100000	2,22
Insumo	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/ CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 06/2025)	MAT56333	UN	0,85	6,0000000	5,10
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	2,8870000	77,28
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,7120000	109,54

Custo Unitário Direto Total	**810,90**
BDI 25,83%	**209,45**
Preço unitário total	**1.020,35**

Observação: REFERÊNCIA: 110014 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: SBC-110015 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA (REF: INSUMO 080109 SBC 06/ 2025)	MAT56332	M	36,33	5,7500000	208,89
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0160000	1,78
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	6,9120000	6,77
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	11,1600000	42,18
Insumo	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m (REF: INSUMO 080106 SBC 06/2025)	MAT56339	UN	541,50	1,0000000	541,50
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,0300000	0,67
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,1100000	2,22
Insumo	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/ CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 06/2025)	MAT56333	UN	0,85	8,0000000	6,80
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	2,8870000	77,28
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,7120000	109,54

Custo Unitário Direto Total	**997,63**
BDI 25,83%	**257,68**
Preço unitário total	**1.255,31**

Observação: REFERÊNCIA: 110015 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: SBC-110025 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,20x2,10m-COM FERRAGENS - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA (REF: INSUMO 080109 SBC 06/ 2025)	MAT56332	M	36,33	5,5090000	200,14
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0160000	1,78
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	6,9120000	6,77
Insumo	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" (REF: INSUMO 12743 SBC 06/2025)	MAT56344	UN	9,06	6,0000000	54,36
Insumo	FECHADURA 982 ESCOVADA COM ROSETA LA FONTE (REF: INSUMO 12724 SBC 06/2025)	MAT56343	UN	515,57	1,0000000	515,57
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	11,0190000	41,65
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10553	UN	225,19	2,0000000	450,38
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,0300000	0,67
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,1100000	2,22
Insumo	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/ CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 06/2025)	MAT56333	UN	0,85	6,0000000	5,10
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	7,2170000	193,19
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	9,3820000	276,86

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

Custo Unitário Direto Total	**1.748,69**
BDI 25,83%	**451,68**
Preço unitário total	**2.200,37**

Observação: REFERÊNCIA: 110025 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: EMOP-14.008.005 - PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO 2MM, P/CENTRO RADIOL.C/ACAB.CHAPA LAMIN. COMP .DE CELULOSE C/RES. PRENSADA EM AUTOCLAVE (REF: INSUMO 00588 EMOP 06/ 2025)	MAT56346	M2	3.600,00	1,0000000	3.600,00
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	4,0000000	118,04
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	4,0000000	103,56

Custo Unitário Direto Total	**3.821,60**
BDI 25,83%	**987,11**
Preço unitário total	**4.808,71**

Observação: REFERÊNCIA: 14.008.0050-0 EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-011 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/ VIDRO - Fornecimento e Instalação
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA (REF: INSUMO 080109 SBC 06/ 2025)	MAT56332	M	36,33	5,7500000	208,89
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0160000	1,78
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	6,9120000	6,77
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	12,5400000	47,40
Insumo	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70cm) (REF: INSUMO 08270 SBC 06/2025)	MAT56351	UN	166,50	2,0000000	333,00
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,0300000	0,67
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,1100000	2,22
Insumo	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/ CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 06/2025)	MAT56333	UN	0,85	8,0000000	6,80
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO (REF: INSUMO 034386 SBC 06/2025)	MAT56353	M2	500,00	0,0600000	30,00
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	7,0000000	187,39
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	9,1000000	268,54

Custo Unitário Direto Total	**1.093,46**
BDI 25,83%	**282,44**
Preço unitário total	**1.375,90**

Observação: REFERÊNCIA: 110146 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-012 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,80x2,10m COM VISOR/ VIDRO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA (REF: INSUMO 080109 SBC 06/ 2025)	MAT56332	M	36,33	6,2700000	227,78
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0160000	1,78
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	6,9120000	6,77
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	12,5400000	47,40
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10556	UN	329,42	2,0000000	658,84
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,0300000	0,67
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,1100000	2,22
Insumo	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/ CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 06/2025)	MAT56333	UN	0,85	8,0000000	6,80
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO	34386	M2	509,37	0,0600000	30,56
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	7,0000000	187,39
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	9,1000000	268,54

Custo Unitário Direto Total	**1.438,75**
BDI 25,83%	**371,62**
Preço unitário total	**1.810,37**

Observação: REFERÊNCIA: 110146 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-013 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/ VIDRO - Fornecimento e Instalação
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA (REF: INSUMO 080109 SBC 06/ 2025)	MAT56332	M	36,33	6,9300000	251,76
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	13,8600000	1.544,41
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	8,6400000	8,46
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	13,8600000	52,39
Insumo	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	4982	UN	341,84	2,0000000	683,68
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,0300000	0,67
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,1100000	2,22
Insumo	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/ CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 06/2025)	MAT56333	UN	0,85	10,0000000	8,50
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO	34386	M2	509,37	0,0600000	30,56
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	3,7120000	99,37
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	4,8460000	143,00

Custo Unitário Direto Total	**2.825,02**
BDI 25,83%	**729,70**
Preço unitário total	**3.554,72**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

Observação: REFERÊNCIA: 110106 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: SBC-110181 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA - - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0120000	1,33
Insumo	CANALETA EM ALUMINIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER (REF: INSUMO 8645 SBC 06/2025)	MAT56443	M	12,10	1,9000000	22,99
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	5,1840000	5,08
Insumo	FERRAGEM - CONCHA DE EMBUTIR 136 COM FURO - 125 x 50mm CROMADO (CONJUNTO 2 UNIDADES) (REF: INSUMO 8647 SBC 06/2025)	MAT56444	UN	29,99	2,0000000	59,98
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	23,9180000	90,41
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10556	UN	329,42	1,0000000	329,42
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,0280000	0,62
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,0920000	1,86
Insumo	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO (REF: INSUMO 8644 SBC 06/2025)	MAT56447	M	77,18	3,6000000	277,84
Insumo	TRILHO METALICO E ROLDANAS PARA ESQUADRIA DE CORRER 1 ,80m (REF: INSUMO 8643 SBC 06/2025)	MAT56446	UN	277,20	1,0000000	277,20
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	13,5000000	361,39

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	19,1330000	564,61

Custo Unitário Direto Total	**1.992,73**
BDI 25,83%	**514,72**
Preço unitário total	**2.507,45**

Observação: REFERÊNCIA: 110181 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-014 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,30x2,10m-CORRER-LISA - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0050000	0,55
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	2,3030000	2,25
Insumo	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0, 70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)	4998	M2	259,03	1,0000000	259,03
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,0300000	0,67
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,1100000	2,22
Insumo	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/ CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 06/2025)	MAT56333	UN	0,85	2,6660000	2,26
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	3,7120000	99,37
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	4,8460000	143,00

Custo Unitário Direto Total	**509,35**
BDI 25,83%	**131,56**
Preço unitário total	**640,91**

Observação: REFERÊNCIA: 110180 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: ORS-7788 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.60 X 1,60 A 2.10 M),REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BATEDOR P/FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/ DIV.MARMORE OU GRANITO, REF. BT0830 - IMAB OU SIMILAR (REF: INSUMO 3380 ORSE 06/ 2025)	MAT56483	UN	95,77	1,0000000	95,77
Insumo	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	1341	M2	43,10	2,6000000	112,06
Insumo	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	1339	KG	38,81	0,5000000	19,40
Insumo	DOBRADIÇA PARA DIVISÓRIA MÁRMORE OU GRANITO COM MOLA, INCLUISVE PARAFUSO LATÃO, IMAB REF. DO0825G00 OU SIMILAR (REF: INSUMO 3378 ORSE 06/2025)	MAT56484	UN	299,00	3,0000000	897,00
Insumo	FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIVISÓRIA EM MÁRMORE OU GRANITO, REF. TG0819 - IMAB OU SIMILAR, INCLUSIVE BATENTE C/ AMORTECEDOR REF.BT0830000-IMAB E PARAFUSOS (REF: INSUMO 3379 ORSE 06/2025)	MAT56485	UN	134,89	1,0000000	134,89
Insumo	PARAFUSO EM AÇO INOX P/ BATEDOR DE FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/ DIV.MARMORE OU GRANITO REF . PF0860 - IMAB OU SIMILAR (REF : INSUMO 3381 ORSE 06/2025)	MAT56486	UN	14,06	2,0000000	28,12
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	5020	UN	237,42	1,0000000	237,42

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	6,1500000	181,48
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0000000	51,78

Custo Unitário Direto Total	**1.757,92**
BDI 25,83%	**454,07**
Preço unitário total	**2.211,99**

Observação: REFERÊNCIA: 7788 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU59071 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	4,8166000	2,93
Insumo	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	36888	M	29,87	6,8504000	204,62
Insumo	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/ LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	4914	M2	657,14	1,0000000	657,14
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	32,23	0,8829000	28,45
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3563000	11,10
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1779000	4,60

Custo Unitário Direto Total	**908,84**
BDI 25,83%	**234,75**
Preço unitário total	**1.143,59**

Observação: REFERENCIA: 91338 SINAPI 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-015 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 1 FOLHA, ABERTURA DE GIRO 1,20X2,10M - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO (REF: INSUMO 12795 ORSE 06/2025)	MAT56545	M2	267,00	2,5200000	672,84
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0075600	6,25
Composição	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	102169	M2	571,37	1,8462000	1.054,86
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	2,5200000	78,54
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,5200000	65,24

Custo Unitário Direto Total	**1.877,73**
BDI 25,83%	**485,01**
Preço unitário total	**2.362,74**

Observação: REFERÊNCIA: 11946 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-016 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VENEZIANA, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO 1.50X2,10M - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	91341	M2	712,17	3,1500000	2.243,33

Custo Unitário Direto Total	**2.243,33**
BDI 25,83%	**579,45**
Preço unitário total	**2.822,78**

Observação: REFERÊNCIA: 91341 SINAPI 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-017 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER 1,80X2,15M - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO (REF: INSUMO 12795 ORSE 06/2025)	MAT56545	M2	267,00	3,8700000	1.033,29
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0116100	9,60
Composição	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	102169	M2	571,37	3,5100000	2.005,50
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	3,8700000	120,62
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,8700000	100,19

Custo Unitário Direto Total	**3.269,20**
BDI 25,83%	**844,43**
Preço unitário total	**4.113,63**

Observação: REFERÊNCIA: 11946 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-018 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 4 FOLHAS, COM ABERTURA DE CORRER, 2,50X2,15M - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO (REF: INSUMO 12795 ORSE 06/2025)	MAT56545	M2	267,00	5,3750000	1.435,12
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0161250	13,34
Composição	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	102169	M2	571,37	4,8555000	2.774,28
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	5,3750000	167,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	5,3750000	139,15

Custo Unitário Direto Total	**4.529,42**
BDI 25,83%	**1.169,94**
Preço unitário total	**5.699,36**

Observação: REFERÊNCIA: 11946 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-019 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 4 FOLHAS, COM ABERTURA DE CORRER, 3,90X2,15M - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO (REF: INSUMO 12795 ORSE 06/2025)	MAT56545	M2	267,00	8,3850000	2.238,79
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0251550	20,81
Composição	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	102169	M2	571,37	7,6440000	4.367,55
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	8,3850000	261,36
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	8,3850000	217,08

Custo Unitário Direto Total	**7.105,59**
BDI 25,83%	**1.835,37**
Preço unitário total	**8.940,96**

Observação: REFERÊNCIA: 11946 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-020 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 4 FOLHAS, COM ABERTURA DE CORRER, 5,90X2,15M - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO (REF: INSUMO 12795 ORSE 06/2025)	MAT56545	M2	267,00	9,9840000	2.665,72
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0299520	24,78
Composição	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	102169	M2	571,37	12,6850000	7.247,82
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	9,9840000	311,20
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	9,9840000	258,48

Custo Unitário Direto Total	**10.508,00**
BDI 25,83%	**2.714,21**
Preço unitário total	**13.222,21**

Observação: REFERÊNCIA: 11946 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-100674 - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	599	M2	743,01	1,0000000	743,01
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	UN	0,17	17,4130000	2,96
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	UN	21,29	0,4240000	9,02
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,7200000	22,44
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3600000	9,32

Custo Unitário Direto Total	**786,75**
BDI 25,83%	**203,21**
Preço unitário total	**989,96**

Observação: REFERÊNCIA: 100674 SINAPI 10/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: SBC-112634 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0080000	0,89
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	3,4560000	3,38
Insumo	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL (REF: INSUMO 3895 SBC 06/2025)	MAT56495	M2	809,50	1,0500000	849,97
Insumo	VIDRO LISO FUME/BRONZE 6mm (REF: INSUMO 017197 SBC 06/ 2025)	MAT56496	M2	329,00	1,0500000	345,45
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,8000000	21,43
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	1,1000000	29,74
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,8940000	27,86
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	1,1000000	39,50
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4400000	11,39
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	H	28,65	0,8000000	22,92

Custo Unitário Direto Total	**1.352,53**
BDI 25,83%	**349,35**
Preço unitário total	**1.701,88**

Observação: REFERÊNCIA: 112634 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: ORSE-4895 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, COM ESP=60MM, NACIONAL (REF: INSUMO 4703 ORSE 06/2025)	MAT56498	M2	4.279,00	1,0000000	4.279,00
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019	100467	M3	738,73	0,0030000	2,21
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,5000000	46,75
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,0000000	25,89

Custo Unitário Direto Total	**4.353,85**
BDI 25,83%	**1.124,59**
Preço unitário total	**5.478,44**

Observação: REFERÊNCIA: 4895 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 20 - 20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: ORSE-12098 - PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,0100000	1,10
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	4,6000000	4,64
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,0100000	2,88
Insumo	PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE P90, DA DKS OU SIMILAR - INCLUSIVE BATENTE (REF: INSUMO 12929 ORSE 06/2025)	MAT56500	M2	556,38	1,0000000	556,38
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	2,3800000	74,18
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,9000000	49,19

Custo Unitário Direto Total	**688,37**
BDI 25,83%	**177,80**
Preço unitário total	**866,17**

Observação: REFERÊNCIA: 12098 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPOS-30.04.060 - REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO (REF: INSUMO E.18.000.036519 CPOS/ CDHU 06/2025)	MAT56526	M2	1.398,41	1,0000000	1.398,41

Custo Unitário Direto Total	**1.398,41**
BDI 25,83%	**361,20**
Preço unitário total	**1.759,61**

Observação: REFERÊNCIA: 30.04.060 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPOS-28.20.65 - PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO H. 08.000.031658 CPOS/CDHU 06/ 2025)	MAT56534	UN	403,91	1,0000000	403,91
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	1,5000000	40,56
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	1,5000000	53,86

Custo Unitário Direto Total	**498,33**
BDI 25,83%	**128,71**
Preço unitário total	**627,04**

Observação: REFERÊNCIA: 28.20.65 09/2025 (ultima data disponível)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPOS-24.03.200 - TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GALVANIZAÇÃO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) (REF: INSUMO S.04.000.027499 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56537	L	296,40	0,0100000	2,96
Insumo	TELA TIPO MOSQUITEIRA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 30, ABERTURA 1,5 MM, COM REQUADRO EM PERFIS E CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO - REMOVÍVEL (REF: INSUMO S.04.000.090258 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56536	M2	1.070,16	1,0000000	1.070,16
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3300000	10,28
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3300000	8,54

Custo Unitário Direto Total	**1.091,94**
BDI 25,83%	**282,04**
Preço unitário total	**1.373,98**

Observação: REFERÊNCIA: 24.03.200 06/2025 (Ultima Data disponível)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: ORSE-13110 - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D= 1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR (REF 13110: INSUMO 2062 ORSE 06/2025)	MAT56695	UN	104,08	1,0000000	104,08
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3000000	9,35

Custo Unitário Direto Total	**113,43**
BDI 25,83%	**29,29**
Preço unitário total	**142,72**

REF: 13110 ORSE 06/2025

Observação: NOTA:

REF: MAT56695 INSUMO 2062 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: ORSE-10003 - FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL) - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHO ELETROMAGNETICO HDL MOD.FEC-91LA, ESPELHO LONGO TRINCO AJUSTÁVEL, P/ EMBUTIR NO BATENTE, P/ PORTAS MADEIRA OU METAL (REF: INSUMO 10418 ORSE 06/ 2025)	MAT56504	UN	56,68	1,0000000	56,68
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	1,5000000	44,26
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,5000000	38,83

Custo Unitário Direto Total	**139,77**
BDI 25,83%	**36,10**
Preço unitário total	**175,87**

Observação: REFERÊNCIA: 10003 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: SBC-112597 - ARREMATE/ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROST 0,80x2, 10m - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS (REF: INSUMO 001609 SBC 06/2025)	MAT56531	M	79,87	1,0000000	79,87
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	1,7010000	45,99
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	1,7010000	61,08

Custo Unitário Direto Total	**186,94**
BDI 25,83%	**48,28**
Preço unitário total	**235,22**

Observação: REFERÊNCIA: 112597 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: SBC-111131 - GRELHAS E GRADES PARA VENTILAÇÃO - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRELHA ACO FERRO FUNDIDO SEM CAIXILHO 15x100cm (REF: INSUMO 060105 SBC 06/2025)	MAT56515	M2	92,90	1,0000000	92,90
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	0,1800000	4,86
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	0,1800000	6,46

Custo Unitário Direto Total	**104,22**
BDI 25,83%	**26,92**
Preço unitário total	**131,14**

Observação: REFERÊNCIA: 111131 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: SBC-140560 - MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOLA AEREA UD94 COM CALHA/ BRACO DESLIZANTE UDINESE (REF: INSUMO 036546 SBC 06/ 2025)	MAT56518	UN	1.783,00	1,0000000	1.783,00
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,8000000	21,41
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,8000000	23,60

Custo Unitário Direto Total	**1.828,01**
BDI 25,83%	**472,17**
Preço unitário total	**2.300,18**

Observação: REFERÊNCIA: 140560 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPOS-28.01.550 - FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL E ROZETA, REF. VICTÓRIA ECOINOX 882 IXE EXTERNA DA PADO OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO H. 08.000.035019 CPOS/CDHU 06/ 2025)	MAT56520	UN	246,63	1,0000000	246,63
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	1,5000000	40,15
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	1,5000000	44,26

Custo Unitário Direto Total	**331,04**
BDI 25,83%	**85,50**
Preço unitário total	**416,54**

Observação: REFERÊNCIA: 28.01.550 CPOS 09/2025 (Ultima Data disponível)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: SBC-110108 - GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA (REF: INSUMO 080109 SBC 06/ 2025)	MAT56332	M	36,33	2,9770000	108,15
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0040000	0,44
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	0,98	1,7930000	1,75
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	5,9530000	22,50
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	5067	KG	21,63	0,0370000	0,80
Insumo	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/ CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 06/2025)	MAT56333	UN	0,85	1,8600000	1,58
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	3,2000000	85,66
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,8000000	112,13
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	2,1000000	65,45
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,1000000	54,36

Custo Unitário Direto Total	**452,82**
BDI 25,83%	**116,96**
Preço unitário total	**569,78**

Observação: REFERÊNCIA: 110108 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PAREDE

Serviço: ORSE-9681 - REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E=2CM - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Argamassa baritada pronta para aplicação (REF: INSUMO 256 ORSE 06/2025)	MAT56245	KG	2,18	45,0000000	98,10
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83

Custo Unitário Direto Total	**133,00**
BDI 25,83%	**34,35**
Preço unitário total	**167,35**

Observação:
REFERÊNCIA: 9681 ORSE 06/2025

NOTA:
INSUMO - MAT56245: 256 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 23 - 23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PAREDE

Serviço: CPU-021 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	371	KG	1,39	3,7800000	5,25
Insumo	CERÂMICA 30 X 60 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR (INSUMO: 13218 ORSE 06/2025)	MAT56303	M2	99,00	1,0500000	103,95
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	KG	7,51	0,3800000	2,85
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,5500000	11,03
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,4500000	6,67

Custo Unitário Direto Total	**129,75**
BDI 25,83%	**33,51**
Preço unitário total	**163,26**

REFERÊNCIA: 12418 ORSE 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO - MAT56303: 13218 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 24 - 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: ORSE-2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87374	M3	827,17	0,0250000	20,67
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,4000000	12,46
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4000000	10,35

Custo Unitário Direto Total	**43,48**
BDI 25,83%	**11,23**
Preço unitário total	**54,71**

Observação: REFERÊNCIA: 2180 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: ORSE-11233 - RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	3,0000000	3,03
Composição	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	101741	M	27,85	1,0000000	27,85

Custo Unitário Direto Total	**30,88**
BDI 25,83%	**7,97**
Preço unitário total	**38,85**

Observação: REFERÊNCIA: 11233 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 26 - 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: ORSE-2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87374	M3	827,17	0,0250000	20,67
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,4000000	12,46
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4000000	10,35

Custo Unitário Direto Total	**43,48**
BDI 25,83%	**11,23**
Preço unitário total	**54,71**

Observação: REFERÊNCIA: 2180 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 26 - 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: ORSE-12623 - PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	9,6000000	9,69
Insumo	PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO (REF: INSUMO 8428 ORSE 06/2025)	MAT56655	M2	35,00	1,0000000	35,00

Custo Unitário Direto Total	**44,69**
BDI 25,83%	**11,54**
Preço unitário total	**56,23**

Observação: REFERÊNCIA: 12623 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 27 - 27 - REVESTIMENTO TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FORRO

Serviço: ORSE-9082 - TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO - Fornecimento e Montagem — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO - Fornecimento e Montagem (REF.: INSUMO 9368 ORSE - 06/2025	MAT56258	M	25,55	1,0000000	25,55

Custo Unitário Direto Total	**25,55**
BDI 25,83%	**6,59**
Preço unitário total	**32,14**

Observação:
REFERÊNCIA: 9082 ORSE 06/2025

NOTA:
INSUMO MAT56258 - 9368 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 27 - 27 - REVESTIMENTO TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FORRO

Serviço: ORSE-12024 - FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC= 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A. INCLUSIVE PERFÍS METÁLICOS — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC= 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG , REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A. INCLUSIVE PERFÍS METÁLICOS (REF.: INSUMO 1015 ORSE - 06/ 2025)	MAT56261	M2	70,00	1,0000000	70,00

Custo Unitário Direto Total	**70,00**
BDI 25,83%	**18,08**
Preço unitário total	**88,08**

REFERÊNCIA: 12024 ORSE - 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56261 - 1015 ORSE 06/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIA METÁLICA

Serviço: ORSE-12183 - BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWARE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma (REF: INSUMO 13007 ORSE 06/ 2025)	MAT56349	M2	620,00	1,0000000	620,00
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	0,2953580	7,98
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	0,4135010	14,84

Custo Unitário Direto Total	**642,82**
BDI 25,83%	**166,04**
Preço unitário total	**808,86**

REFERÊNCIA: 104941 SINAPI 06/2025 (12183 ORSE 06/2025)

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56349 - 13007 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIA METÁLICA

Serviço: SBC-040328 - ESTRUTURA METÁLICA AÇO TRELIÇADO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	43083	KG	8,66	1,0000000	8,66
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,2240000	6,00
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	H	48,25	0,0240000	1,15
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,1910000	5,77

Custo Unitário Direto Total	**21,58**
BDI 25,83%	**5,57**
Preço unitário total	**27,15**

Observação: REFERÊNCIA: 040328 SBC 05/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 29 - 29 - PINTURA - PAREDES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PINTURA

Serviço: ORSE-5040 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMÍNIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE 920 DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR (REF: INSUMO 4915 ORSE - 06/2025)	MAT56271	L	40,38	0,0248000	1,00
Insumo	TINTA ACRÍLICO POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR (REF: INSUMO 4913 ORSE - 06/2025)	MAT56272	L	112,34	0,3200000	35,94
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,6000000	19,55
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3000000	7,76

Custo Unitário Direto Total	**64,25**
BDI 25,83%	**16,59**
Preço unitário total	**80,84**

REFERÊNCIA: 5040 ORSE - 06/2025

Observação: NOTA:
INSUMO: MAT56271 - 4915 ORSE 06/2025
MAT56272 - 4913 ORSE 06/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PEITORIS

Serviço: ORSE-12492 - TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	6,0000000	3,66
Insumo	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	11795	M2	784,90	1,0000000	784,90
Insumo	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	37591	UN	20,27	2,0000000	40,54
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,6500000	20,26
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,1400000	29,51

Custo Unitário Direto Total	**878,87**
BDI 25,83%	**227,01**
Preço unitário total	**1.105,88**

Observação: REFERÊNCIA: 12492 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPOS-44.01.850 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, DE 36CM, BRANCA, REF. ICASA, DECA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO O. 10.000.065544 CPOS/CDHU 06/ 2025)	MAT56330	UN	73,70	1,0000000	73,70
Insumo	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	4823	KG	31,80	0,5000000	15,90
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	0,5000000	7,93
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,5000000	10,03

Custo Unitário Direto Total	**107,56**
BDI 25,83%	**27,78**
Preço unitário total	**135,34**

REF: 44.01.850 09/2025 (Ultima data Disponível)

Observação:
NOTA:
MAT56330

REF: INSUMO O.10.000.065544 CPOS/CDHU 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPOS-44.01.270 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL, 40X30CM, REF. DECA L 59 OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO O.10.000.065556 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56341	UN	88,41	1,0000000	88,41
Insumo	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	4823	KG	31,80	0,5000000	15,90
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	0,5000000	7,93
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,5000000	10,03

Custo Unitário Direto Total	**122,27**
BDI 25,83%	**31,58**
Preço unitário total	**153,85**

REF: 44.01.270 09/2025 (ultima data disponível)

Observação:
NOTA:
MAT56341

REF: INSUMO O.10.000.065556 CPOS/CDHU 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPOS-44.02.20 - BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM , COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) Fornecimento e Instalação — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	11689	M	1.353,69	0,7000000	947,58
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	6,0000000	3,66
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	KG	158,30	0,0154000	2,43
Insumo	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	37590	UN	16,86	2,0000000	33,72
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	2,0000000	40,14
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	3,0000000	44,49
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,1000000	3,09

Custo Unitário Direto Total	**1.075,11**
BDI 25,83%	**277,70**
Preço unitário total	**1.352,81**

Observação: REF: CPOS-44.02.20 09/2025 (Ultima data disponível)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: ORSE-13262 - FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR (REF: INSUMO 13989 ORSE 06/ 2025)	MAT56367	UN	2.417,63	1,0000000	2.417,63
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,2000000	3,23
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,2000000	4,01

Custo Unitário Direto Total	**2.424,87**
BDI 25,83%	**626,34**
Preço unitário total	**3.051,21**

REF: 13262 ORSE 06/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56367 REF 13989 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: ORSE-13261 - LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,4700000	3,63
Insumo	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304 CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR (REF: INSUMO 13986 ORSE 06/2025)	MAT56373	UN	2.949,05	1,0000000	2.949,05
Insumo	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1. 1/2"	38637	UN	212,93	1,0000000	212,93
Insumo	TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO (REF: INSUMO 3762 ORSE 06/2025)	MAT56374	UN	764,66	1,0000000	764,66
Insumo	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1 /2"	6157	UN	57,86	1,0000000	57,86
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	2,5000000	40,45
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	2,5000000	50,17

Custo Unitário Direto Total	**4.078,75**
BDI 25,83%	**1.053,54**
Preço unitário total	**5.132,29**

REF: 13261 ORSE 06/2025

NOTA:

Observação:

INSUMO MAT56373 REF 13986 ORSE 06/2025

INSUMO MAT56374 REF 3762 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPOS-44.03.300 - TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA ¿ Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,2800000	2,16
Insumo	TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE OU MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJADOR (REF: INSUMO O.11. 000.066025 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56379	UN	337,50	1,0000000	337,50
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,5000000	8,09
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,3000000	6,02

Custo Unitário Direto Total	**353,77**
BDI 25,83%	**91,37**
Preço unitário total	**445,14**

REF: 40.03.300 CPOS 09/2025(ultima data disponível)

Observação: NOTA:

REF: INSUMO MAT56379 O.11.000.066025 CPOS/CDHU 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPOS-44.03.316 - TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO -Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,9400000	7,27
Insumo	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF . CERTIVA, SOLUCENTER, PROFLUX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO O.11.000.066028 CPOS/CDHU 062025)	MAT56383	UN	296,09	1,0000000	296,09
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,4000000	22,65
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,4000000	28,09

Custo Unitário Direto Total	**354,10**
BDI 25,83%	**91,46**
Preço unitário total	**445,56**

Observação: REF: 44.03.316 CPOS 09/2025 (Ultima data disponível)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: ORSE-9676 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,1000000	0,21
Insumo	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	36796	UN	225,91	1,0000000	225,91
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5000000	13,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	**267,80**
BDI 25,83%	**69,17**
Preço unitário total	**336,97**

Observação: REFERÊNCIA: 9676 ORSE 08/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: ORSE-11747 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA ¿ Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,5000000	3,87
Insumo	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	45334	UN	31,45	1,0000000	31,45
Insumo	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA , REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR (REF: INSUMO 12610 ORSE 06/2025)	MAT56462	UN	286,93	1,0000000	286,93
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	**350,55**
BDI 25,83%	**90,54**
Preço unitário total	**441,09**

REF. ORSE 11747 06/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56462 REF: 12610 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: ORSE-9503 - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	1370	UN	119,83	1,0000000	119,83
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,4200000	3,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	**138,44**
BDI 25,83%	**35,75**
Preço unitário total	**174,19**

Observação:
REFERÊNCIA:
INSUMO 1370 SINAPI 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: SBC-190304 - BANHEIRA HIDROMASSAGEM OURO FINO SOFTCRIL 1, 80X1,2M ¿ Fornecimento e Instalação
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,0020000	0,22
Insumo	BANHEIRA HIDROMASSAGEM OURO FINO SOFTCRIL 1,50X0, 80M TOP LINE	MAT56541	UN	7.936,86	1,0000000	7.936,86
Insumo	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	1380	KG	6,76	2,5990000	17,56
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	37,5990000	37,97
Insumo	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	11681	UN	7,32	2,0000000	14,64
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	3143	UN	4,77	1,6000000	7,63
Insumo	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO	37587	UN	789,06	1,0000000	789,06
Insumo	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/ 4"	6005	UN	73,56	2,0000000	147,12
Insumo	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	7256	UN	1,25	60,0000000	75,00
Insumo	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	38643	UN	42,35	1,0000000	42,35
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	4,8000000	147,45
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	4,8000000	124,27

Custo Unitário Direto Total	**9.340,13**
BDI 25,83%	**2.412,55**
Preço unitário total	**11.752,68**

REF: 190820 SBC 06/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56541 REF: 8060 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: ORSE-13113 - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D= 1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR (REF 13113: INSUMO 13877 ORSE 06/2025)	MAT56689	UN	214,90	1,0000000	214,90
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3000000	9,35

Custo Unitário Direto Total	**224,25**
BDI 25,83%	**57,92**
Preço unitário total	**282,17**

REF: 13113 ORSE 06/2025

Observação: NOTA:

MAT56689 - INSUMO 13877 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: ORSE-13110 - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D= 1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR (REF 13110: INSUMO 2062 ORSE 06/2025)	MAT56695	UN	104,08	1,0000000	104,08
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3000000	9,35

Custo Unitário Direto Total	**113,43**
BDI 25,83%	**29,29**
Preço unitário total	**142,72**

REF: 13110 ORSE 06/2025

Observação: NOTA:

REF: MAT56695 INSUMO 2062 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: SBC-202316 - BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70CM + PARAFUSOS (REF 202316: INSUMO 4323 SBC 06/2025)	MAT56697	UN	407,30	1,0000000	407,30
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,5000000	15,58
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	**435,82**
BDI 25,83%	**112,57**
Preço unitário total	**548,39**

REF: 202316 SBC 06/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56697 REF. ISUMO 4323 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: ORSE-9021 - COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES:LARG.=1700 X PROF.=1300 X ALT.=450MM ¿ Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROSINERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES:LARG.= 1700 X PROF.=1300 X ALT.= 450MM (REF 9021: INSUMO 9308 ORSE 06/2025)	MAT56703	UN	4.697,36	1,0000000	4.697,36
Composição	INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	101409	MES	6.640,07	0,0045500	30,21
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,5000000	38,83

Custo Unitário Direto Total	**4.766,40**
BDI 25,83%	**1.231,16**
Preço unitário total	**5.997,56**

REF: 9021 ORSE 06/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56703 REF. INSUMO 9308 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: SBC-190892 - CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA EM ACO INOX ACIONAMENTO C/ - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHUVEIRO LAVA-OLHOS COM ACIONAMENTO MANUAL EM ACO INOX 304 HAWS AVLIS (REF 190892: INSUMO 3875 SBC 06/ 2025)	MAT56710	UN	3.694,90	1,0000000	3.694,90
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	5,1020000	136,68
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	3,8270000	117,56

Custo Unitário Direto Total	**3.949,14**
BDI 25,83%	**1.020,06**
Preço unitário total	**4.969,20**

REF: 190892 SBC 06/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56710 REF. 3875 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-023 - RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	119	UN	7,59	0,1000000	0,75
Insumo	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	11731	UN	10,08	1,0000000	10,08
Insumo	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	21059	UN	51,13	1,0000000	51,13
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0113000	0,74
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2400000	6,42
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2400000	7,37

Custo Unitário Direto Total	**76,49**
BDI 25,83%	**19,75**
Preço unitário total	**96,24**

Observação: REFERÊNCIA: 16.91.57 EMBASA 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: ORSE-12897 - RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO -Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO (REF 12897: INSUMO 13637 ORSE 06/2025)	MAT56746	UN	68,67	1,0000000	68,67
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	**96,97**
BDI 25,83%	**25,04**
Preço unitário total	**122,01**

REFERÊNCIA: 12897 ORSE 06/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56746 REF. 13637 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: EMOP-18.050.0 - ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA, FIXADA SOBRE CAIXA4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIR C/COM.DE CHAMADAS , E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX. 4"X4" EMB.PAREDE (REF 18.050. 0120-0: INSUMO 13302 EMOP 01/ 2026)	MAT56749	UN	495,95	1,0000000	495,95
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	**530,23**
BDI 25,83%	**136,95**
Preço unitário total	**667,18**

REFERÊNCIA: 18.050.0120-0 EMOP 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56749 REF. 13302 EMOP 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPOS-44.01.04 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Observação: 44.01.04 09/2025 (Ultima data disponível)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CORRIMÃO

Serviço: 13.205.0015-A - PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),TIPO CORRIMAO, COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 14CM,VINIL DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES - Fornecimento e Colocação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PROTETOR PAREDE (BATE-MACA),TIPO CORRIMA O APROX 14CM,VINIL ALTO IMPACTO, ANTICHAM LAV TEXTURIZADO REF. NEOPRENE FIX SUP AL (REF: INSUMO 11222 EMOP - 06/ 2025)	MAT56275	M	145,35	1,0500000	152,61
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,1600000	4,72
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1600000	4,14

Custo Unitário Direto Total	**161,47**
BDI 25,83%	**41,70**
Preço unitário total	**203,17**

REFERÊNCIA: 13.205.0015-A EMOP - 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56275 - 11222 EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CORRIMÃO

Serviço: 13.205.0022-0 - PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTECOM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE,COM LARGURA DE 5CM EPECAS COM 1,20M E 2,40M - Fornecimento e Colocação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PROTETOR CANTOS,PROD.C/ ESTR.INT.SUP.ALUM .PVC,C/ REFOR.NEOPRENE E EXT.C/ CAPAS VINI L ALTO IMP.C/ACAB. TEXT.COR PADR.FABR.5CM (REF : INSUMO 11235 EMOP - 06/2025)	MAT56276	M	114,14	1,0500000	119,84
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,1600000	4,72
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1600000	4,14

Custo Unitário Direto Total	**128,70**
BDI 25,83%	**33,24**
Preço unitário total	**161,94**

REFERÊNCIA: 13.205.0022-0 EMOP - 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56276 - 11235 EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CORRIMÃO

Serviço: ORSE-7967 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO ¿ Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO 1 1/2", H= 96CM, C/ ACABAMENTO POLIDO, P/ FIXAÇÃO EM PISO (REF: INSUMO 7938 ORSE - 06/2025)	MAT56280	M	692,33	1,0000000	692,33
Insumo	PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM (REF: INSUMO 1689 ORSE - 06/2025)	MAT56279	CJ	0,96	8,0000000	7,68
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,0000000	31,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,0000000	25,89

Custo Unitário Direto Total	**757,07**
BDI 25,83%	**195,55**
Preço unitário total	**952,62**

REFERÊNCIA: 7967 ORSE - 06/2025

Observação: NOTA:
INSUMO: MAT56279 - 1689 ORSE 06/2025
MAT56280 - 7938 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CORRIMÃO

Serviço: ORSE-10287 - CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR - Fornecimento e Instalação (REF: INSUMO 11064 ORSE - 06/2025)	MAT56282	UN	24.542,53	1,0000000	24.542,53

Custo Unitário Direto Total	**24.542,53**
BDI 25,83%	**6.339,33**
Preço unitário total	**30.881,86**

Observação:
REFERÊNCIA: 10287 ORSE - 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56282 - 11064 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: SBC-054668 - ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60, 3mm 2"" — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2")	40410	UN	21,99	1,0000000	21,99
Insumo	JUNTA RAPID P/PECA F. FUNDIDO JR SMU 50mm (REF: INSUMO 062090 SBC - 06/2025)	MAT56234	UN	64,16	1,0000000	64,16
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1060000	2,83
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1060000	3,25

Custo Unitário Direto Total	**92,23**
BDI 25,83%	**23,82**
Preço unitário total	**116,05**

REFERÊNCIA: 054668 SBC - 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56234 - 062090 SBC 06/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: ORSE-10900 - TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0224000	1,30
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Insumo	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm (REF: INSUMO 4537 ORSE - 06/2025)	MAT56237	UN	27,46	1,0000000	27,46
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2800000	8,60
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2800000	7,24

Custo Unitário Direto Total	**45,12**
BDI 25,83%	**11,65**
Preço unitário total	**56,77**

Observação:

REFERÊNCIA: 10900 ORSE 06/2025.

NOTA:
INSUMO: MAT56237 - 04537 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: SBC-055128 - TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	119	UN	7,59	0,4200000	3,18
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0100000	0,01
Insumo	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	7133	UN	90,76	1,0000000	90,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5200000	13,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5200000	15,97

Custo Unitário Direto Total	**123,83**
BDI 25,83%	**31,98**
Preço unitário total	**155,81**

Observação: REFERÊNCIA: 055128 SBC 06/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-025 - PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MEDIANO)	MAT56240	UN	131,58	1,0000000	131,58
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	5,1020000	136,52
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	3,4010000	104,47

Custo Unitário Direto Total	**372,57**
BDI 25,83%	**96,23**
Preço unitário total	**468,80**

Observação:

REFERÊNCIA: 77390 SBC - 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56240 - COTAÇÃO DE PREÇO MEDIANO

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-024 - PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 410 VF TRIFASICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 410 VF TRIFASICO 220V (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MEDIANO)	MAT56283	UN	22.184,99	1,0000000	22.184,99
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	5,1020000	136,52
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	3,4010000	104,47

Custo Unitário Direto Total	**22.425,98**
BDI 25,83%	**5.792,63**
Preço unitário total	**28.218,61**

REFERÊNCIA: 77390 SBC - 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56283 - COTAÇÃO DE PREÇO MEDIANO

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 18.021.0105-A - RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 100 M³ COMPLETO, INCLUINDO ACESSÓRIOS, TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RESERVATORIO METALICO, TIPO TAÇA, 100 M3, CHAPA DE ACO CARBONO ASTM A-36, COLUNA CHEIA (REF: INSUMO 13169 EMOP 06/2025)	MAT56287	UN	128.000,00	1,0000000	128.000,00
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	100491	M3	855,57	0,1516990	129,78
Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	104920	KG	11,90	145,6056000	1.732,70
Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	104921	KG	11,17	534,4500000	5.969,80
Composição	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO . AF_01/2024	96555	M3	1.008,93	34,1376000	34.442,44
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) . AF_01/2024	96522	M3	167,42	16,9065000	2.830,48
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	96534	M2	82,60	28,7280000	2.372,93
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	2,0000000	62,34

Custo Unitário Direto Total	**175.540,47**
BDI 25,83%	**45.342,10**
Preço unitário total	**220.882,57**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

REFERÊNCIA: 18.021.0105-A EMOP - 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56287 - 13169 EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPOS-48.02.30 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente (REF: INSUMO - M.04.000.065082 CPOS 06/2025)	MAT56324	UN	7.013,36	1,0000000	7.013,36
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	2,5000000	66,90
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,0000000	30,72

Custo Unitário Direto Total	**7.110,98**
BDI 25,83%	**1.836,76**
Preço unitário total	**8.947,74**

Observação:

REFERÊNCIA: 48.02.300 CPOS 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56324 - M.04.000.065082 CPOS 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPOS-45.03.11 - Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2") — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	12772	UN	910,59	1,0000000	910,59
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,2000000	32,11
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,2000000	36,86

Custo Unitário Direto Total	**979,56**
BDI 25,83%	**253,02**
Preço unitário total	**1.232,58**

Observação: REF:45.03.11 CPOS 09/2025 (Ultima data disponível)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: SBC-053038 - CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm C/TAMPA CEGA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA SIFONADA PVC 100x150mm DN50 GR QUADRADA BRANCA 3 ENTRA (REF: INSUMO 003589 SBC 06/2025)	MAT56393	UN	25,99	1,0000000	25,99
Insumo	TAMPA CEGA PVC REDONDA BRANCA 100MM (REF: INSUMO 007529 SBC 06/2025)	MAT56392	UN	8,48	1,0000000	8,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,1910000	31,87
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,1910000	36,58

Custo Unitário Direto Total	**102,92**
BDI 25,83%	**26,58**
Preço unitário total	**129,50**

Observação: REFERÊNCIA: 53038 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: SEINFRA-C2270 - SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0332000	0,06
Insumo	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" (REF: INSUMO I1861 SEINFRA 028)	MAT56398	UN	174,30	1,0000000	174,30
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0862000	2,64
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2734000	7,07

Custo Unitário Direto Total	**184,07**
BDI 25,83%	**47,54**
Preço unitário total	**231,61**

Observação: REFERÊNCIA: C2270 SEINFRA CE. 028

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.05.020 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 100MM (REF: INSUMO O.02.000.062581 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56715	M	24,28	1,0500000	25,49
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5000000	13,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2500000	7,68

Custo Unitário Direto Total	**46,55**
BDI 25,83%	**12,02**
Preço unitário total	**58,57**

Observação: REFERÊNCIA: 46.05.020 CPOS/ 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.05.050 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 200MM (REF: INSUMO O.02.000.062584 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56712	M	75,78	1,0500000	79,56
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,0000000	26,76
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	**121,68**
BDI 25,83%	**31,42**
Preço unitário total	**153,10**

Observação: REFERÊNCIA: 46.05.050 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.05.060 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 250mm	MAT576500	UN	127,77	1,0500000	134,15
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,0000000	26,76
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	**176,27**
BDI 25,83%	**45,53**
Preço unitário total	**221,80**

Observação: REFERÊNCIA: 46.05.060 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: SBC-053314 - CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	119	UN	7,59	0,2000000	1,51
Insumo	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm (REF: INSUMO 004504 SBC 06/2025)	MAT56685	UN	10,48	1,0000000	10,48
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0044000	0,29
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,6000000	16,05
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,6000000	18,43

Custo Unitário Direto Total	**46,76**
BDI 25,83%	**12,07**
Preço unitário total	**58,83**

Observação: REFERÊNCIA: 053314 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: SBC-054091 - REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	119	UN	7,59	0,5600000	4,25
Insumo	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100x75MM (REF: INSUMO 002644 SBC 06/2025)	MAT56688	UN	8,60	1,0000000	8,60
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0160000	1,05
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,9900000	26,49
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,9900000	30,41

Custo Unitário Direto Total	**70,80**
BDI 25,83%	**18,28**
Preço unitário total	**89,08**

Observação: REFERÊNCIA: 054091 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.03.050 - TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000.069514 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56699	L	47,63	0,0460000	2,19
Insumo	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	303	UN	4,43	1,0000000	4,43
Insumo	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE (REF: INSUMO O.12.000.069527 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56691	KG	20,61	0,0230000	0,47
Insumo	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100MM (REF: INSUMO O.02.000.062561 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56690	M	38,92	1,3000000	50,59
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,1000000	29,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,1000000	33,79

Custo Unitário Direto Total	**120,90**
BDI 25,83%	**31,22**
Preço unitário total	**152,12**

Observação: REFERÊNCIA: 46.03.050 CPOS/ 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.03.060 - TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000.069514 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56699	L	47,63	0,0460000	2,19
Insumo	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	305	UN	13,94	1,0000000	13,94
Insumo	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE (REF: INSUMO O.12.000.069527 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56691	KG	20,61	0,0230000	0,47
Insumo	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ¿R¿, DN= 150MM (REF: INSUMO O.02.000.062562 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56698	M	70,13	1,3000000	91,16
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,1000000	29,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,1000000	33,79

Custo Unitário Direto Total	**170,98**
BDI 25,83%	**44,16**
Preço unitário total	**215,14**

Observação: REFERÊNCIA: 46.03.060 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.03.03 - TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000.069514 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56699	L	47,63	0,0110000	0,52
Insumo	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	20085	UN	2,97	1,0000000	2,97
Insumo	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE (REF: INSUMO O.12.000.069527 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56691	KG	20,61	0,0100000	0,20
Insumo	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ¿R¿, DN= 50MM (REF: INSUMO O.02.000.062558 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56702	M	13,97	1,4000000	19,55
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,6000000	16,05
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,6000000	18,43

Custo Unitário Direto Total	**57,72**
BDI 25,83%	**14,90**
Preço unitário total	**72,62**

Observação: REFERÊNCIA: 46.03.038 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.03.040 - TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000. 069514 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56699	L	47,63	0,0260000	1,23
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	UN	3,32	1,0000000	3,32
Insumo	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE (REF: INSUMO O.12. 000.069527 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56691	KG	20,61	0,1500000	3,09
Insumo	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ¿R¿, DN= 75MM (REF: INSUMO CPOS/CDHU O.02. 000.062560)	MAT56704	M	25,21	1,4000000	35,29
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,9000000	24,08
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,9000000	27,64

Custo Unitário Direto Total	**94,65**
BDI 25,83%	**24,44**
Preço unitário total	**119,09**

Observação: REFERÊNCIA: 46.03.040 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.01.040 - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000. 069514 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56699	L	47,63	0,0070000	0,33
Insumo	ADESIVO PARA TUBOS PVC (REF: B.09.000.069513 INSUMO CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56705	KG	74,74	0,0050000	0,37
Insumo	LIXA D¿ÁGUA, REF. NORTON N° 80, AQUAFLEX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO J.01.000.038040 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56694	UN	2,10	0,0700000	0,14
Insumo	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4¿)	MAT57653	M	14,66	1,5000000	21,99
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5000000	13,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	**51,57**
BDI 25,83%	**13,32**
Preço unitário total	**64,89**

Observação: REFERÊNCIA: 46.01.040 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.02.010 - TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PARA TUBOS PVC (REF: B.09.000.069513 INSUMO CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56705	KG	74,74	0,0050000	0,37
Insumo	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 40MM (1 1/2¿) (REF: INSUMO S.04.000.062553 CPOS/ CDHU 06/2025)	MAT56686	UN	1,52	1,0000000	1,52
Insumo	LIXA D¿ÁGUA, REF. NORTON N° 80, AQUAFLEX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO J.01.000.038040 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56694	UN	2,10	0,0700000	0,14
Insumo	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000. 069514 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56707	L	47,63	0,0070000	0,33
Insumo	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN 40MM (REF: INSUMO O.02.000.062530 CPOS/ CDHU 06/2025)	MAT56708	M	6,33	1,5000000	9,49
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5000000	13,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	**40,59**
BDI 25,83%	**10,48**
Preço unitário total	**51,07**

Observação: REFERÊNCIA: 46.02.010 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.03.080 - TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PARA TUBOS PVC (REF: B.09.000.069513 INSUMO CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56705	KG	74,74	0,0050000	0,37
Insumo	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 40MM (1 1/2¿) (REF: INSUMO S.04.000.062553 CPOS/ CDHU 06/2025)	MAT56686	UN	1,52	1,0000000	1,52
Insumo	LIXA D¿ÁGUA, REF. NORTON N° 80, AQUAFLEX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO J.01.000.038040 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56694	UN	2,10	0,0700000	0,14
Insumo	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000. 069514 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56707	L	47,63	0,0070000	0,33
Insumo	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	20067	M	7,46	1,5000000	11,19
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,5000000	8,09
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	**37,00**
BDI 25,83%	**9,55**
Preço unitário total	**46,55**

Observação: 46.03.080 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.01.070 - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, * 75* G	21114	UN	29,94	0,0170000	0,50
Insumo	LIXA D¿ÁGUA, REF. NORTON N° 80, AQUAFLEX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO J.01.000.038040 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56694	UN	2,10	0,1000000	0,21
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0260000	1,72
Insumo	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2¿) (REF: INSUMO O.02.000. 062507 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56723	M	41,53	1,4000000	58,14
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,9000000	14,56
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,9000000	18,06

Custo Unitário Direto Total	**93,19**
BDI 25,83%	**24,07**
Preço unitário total	**117,26**

Observação: REFÊNCIA: 46.01.070 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: ORSE-1595 - VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0250000	1,46
Insumo	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	6138	UN	11,36	1,0000000	11,36
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0400000	2,64
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2300000	7,06
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2300000	5,95

Custo Unitário Direto Total	**28,47**
BDI 25,83%	**7,35**
Preço unitário total	**35,82**

Observação: REFERÊNCIA: 1595 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: ORSE-12646 - CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	APILOAMENTO MANUAL	CPU56732	M3	38,64	5,0000000	193,20
Composição	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	CPU56733	M3	980,19	2,1600000	2.117,21
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	CPU56735	M3	116,50	15,0000000	1.747,50
Composição	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 03 USOS	CPU56736	M2	112,73	20,3000000	2.288,41

Custo Unitário Direto Total	**6.346,32**
BDI 25,83%	**1.639,25**
Preço unitário total	**7.985,57**

Observação: REFERÊNCIA: 12646 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: ORSE-11332 - MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 B, MOTOR 4 CV, TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 B, MOTOR 4 CV, TRIFÁSICO (REF: INSUMO 12196 ORSE 06/2025)	MAT567224	UN	16.095,95	1,0000000	16.095,95
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,5000000	106,72
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,5000000	64,72

Custo Unitário Direto Total	**16.267,39**
BDI 25,83%	**4.201,86**
Preço unitário total	**20.469,25**

Observação: REFERÊNCIA: 11332 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: ORSE-5610 - FORNECIMENTO DE CURVA 90º, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10 / 16, DIAM. = 100MM — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA DE AMIANTO PARA JUNTA C/ FLANGE PN 16, D= 100MM (REF: INSUMO 5185 ORSE 06/2025)	MAT56727	UN	14,67	2,0000000	29,34
Insumo	CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM (REF: INSUMO 5386 ORSE 06/2025)	MAT56728	UN	414,12	1,0000000	414,12
Insumo	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM (REF: INSUMO 5244 ORSE 06/2025)	MAT56729	UN	9,15	16,0000000	146,40

Custo Unitário Direto Total	**589,86**
BDI 25,83%	**152,36**
Preço unitário total	**742,22**

Observação: REFERÊNCIA: 5610 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-026 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA	CPU56858	UN	560,34	2,0000000	1.120,68
Composição	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE , EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	CPU56855	M2	29,77	20,9800000	624,57
Composição	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	CPU56808	KG	14,73	729,8400000	10.750,54
Composição	DEGRAU DE ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO REDONDO DE 7/8" ENGASTADO	CPU56806	UN	65,65	4,0000000	262,60
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	CPU56793	M3	88,30	48,8050000	4.309,48
Composição	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	CPU56792	M2	79,67	88,5800000	7.057,16
Composição	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	CPU56775	M3	963,85	9,4380000	9.096,81
Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	CPU56942	M3	780,63	1,0490000	818,88

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	CPU56743	M2	60,76	55,6800000	3.383,11
Composição	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	CPU56742	M3	30,62	32,3700000	991,16
Composição	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	CPU56740	M3	70,29	32,3700000	2.275,28

Custo Unitário Direto Total	**40.690,27**
BDI 25,83%	**10.510,29**
Preço unitário total	**51.200,56**

Observação: REFERÊNCIA: ED-9941 SETOP 04/2025 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPOS-46.05.040 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (REF: INSUMO O.02.000.062583 CPOS/ CDHU 06/2025)	MAT56711	M	46,52	1,0500000	48,84
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,5000000	8,09
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2500000	7,68

Custo Unitário Direto Total	**64,61**
BDI 25,83%	**16,68**
Preço unitário total	**81,29**

Observação: REFERÊNCIA: 46.05.040 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU58034 - Estação Compacta de Tratamento de Esgoto - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Estação Compacta de Tratamento de Esgoto - Fornecimento e Instalação (REF: COTAÇÃO DE MENOR PREÇO)	MAT58035	UN	140.000,00	1,0000000	140.000,00

Custo Unitário Direto Total	**140.000,00**
BDI 25,83%	**36.161,99**
Preço unitário total	**176.161,99**

Observação: REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE MENOR PREÇO.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56733 - CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34492	M3	850,00	1,0000000	850,00
Insumo	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	44535	M3	87,39	1,0000000	87,39
Composição	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, PARA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	CPU56734	M3	42,80	1,0000000	42,80

Custo Unitário Direto Total	**980,19**
BDI 25,83%	**253,18**
Preço unitário total	**1.233,37**

Observação: REFERÊNCIA: 11484 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56743 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE|CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PÓ|APLICAÇÃO: ARGAMASSAS) (REF: INSUMO SETOP MATED-11360 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56745	KG	30,86	0,4000000	12,34
Composição	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	CPU56747	M3	721,46	0,0220000	15,87
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,5706874	17,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5706874	14,77

Custo Unitário Direto Total	**60,76**
BDI 25,83%	**15,69**
Preço unitário total	**76,45**

Observação: REFERÊNCIA: ED-50760 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56755 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO	CPU56750	H	0,38	1,0000000	0,38
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS	CPU56751	H	0,08	1,0000000	0,08
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CPU56752	H	0,41	1,0000000	0,41
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CPU56754	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**2,09**
BDI 25,83%	**0,53**
Preço unitário total	**2,62**

Observação: REFERÊNCIA: 88830 SINAPI 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56841 - ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,2160000	133,76
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	486,0000000	490,86
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	4,7000000	103,91
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CPU56755	CHP	2,09	1,0000000	2,09

Custo Unitário Direto Total	**730,62**
BDI 25,83%	**188,71**
Preço unitário total	**919,33**

Observação: REFERÊNCIA: ED-48302 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56771 - CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,5840000	64,24
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	160,0000000	161,60
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,2736000	78,92
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	290,00	0,6384000	185,13
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CPU56755	CHP	2,09	1,0000000	2,09
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,6296296	51,95
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,2592592	84,38

Custo Unitário Direto Total	**628,31**
BDI 25,83%	**162,29**
Preço unitário total	**790,60**

Observação: REFERÊNCIA: ED-48310 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56777 - CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8900000	97,90
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	320,0000000	323,20
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,2100000	60,58
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	290,00	0,6300000	182,70
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CPU56755	CHP	2,09	1,0000000	2,09
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,6296296	51,95
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,2592592	84,38

Custo Unitário Direto Total	**802,80**
BDI 25,83%	**207,36**
Preço unitário total	**1.010,16**

Observação: REFERÊNCIA: ED-48317 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56747 - ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,2160000	133,76
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	162,0000000	272,16
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	162,0000000	163,62
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CPU56755	CHP	2,09	1,0000000	2,09
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	4,7000000	149,83

Custo Unitário Direto Total	**721,46**
BDI 25,83%	**186,35**
Preço unitário total	**907,81**

Observação: REFERÊNCIA: ED-48308 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56942 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	CPU56769	M3	34,02	1,0000000	34,02
Composição	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	CPU56771	M3	628,31	1,0500000	659,72
Composição	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	CPU56772	M3	86,89	1,0000000	86,89

Custo Unitário Direto Total	**780,63**
BDI 25,83%	**201,63**
Preço unitário total	**982,26**

Observação: REFERÊNCIA: ED-49812 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56775 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	CPU56769	M3	34,02	1,0000000	34,02
Composição	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	CPU56777	M3	802,80	1,0500000	842,94
Composição	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	CPU56772	M3	86,89	1,0000000	86,89

Custo Unitário Direto Total	**963,85**
BDI 25,83%	**248,96**
Preço unitário total	**1.212,81**

Observação: REFERÊNCIA: ED-49786 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56792 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	FÔRMA PARA VIGA CINTA/ BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (DESMONTAGEM)	CPU56791	M2	7,88	1,0000000	7,88
Composição	FÔRMA PARA VIGA CINTA/ BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO)	CPU56783	M2	151,91	0,3333333	50,63
Composição	FÔRMA PARA VIGA CINTA/ BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (MONTAGEM)	CPU56779	M2	21,16	1,0000000	21,16

Custo Unitário Direto Total	**79,67**
BDI 25,83%	**20,57**
Preço unitário total	**100,24**

Observação: REFERÊNCIA: ED-49811 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56806 - DEGRAU DE ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO REDONDO DE 7/8" ENGASTADO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	CPU56841	M3	730,62	0,0010000	0,73
Composição	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	CPU56808	KG	14,73	1,8390000	27,08
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,6000000	18,70
Composição	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	CPU56846	M2	14,47	0,2500000	3,61
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6000000	15,53

Custo Unitário Direto Total	**65,65**
BDI 25,83%	**16,95**
Preço unitário total	**82,60**

Observação: REFERÊNCIA: ED-50947 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56858 - ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 50MM|COR: DOURADO|HASTE: AÇO CEMENTADO|Nº CHAVES: 2) (REF: INSUMO MATED-12451 SETOP 04/2024 ajustado para 06/ 2025 pelo IGP-M)	MAT56941	UN	52,06	1,0000000	52,06
Composição	ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO)	CPU56869	UN	431,12	1,0000000	431,12
Composição	ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	CPU56882	M2	91,64	0,6400000	58,64
Composição	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	CPU56846	M2	14,47	1,2800000	18,52

Custo Unitário Direto Total	**560,34**
BDI 25,83%	**144,73**
Preço unitário total	**705,07**

Observação: REFERÊNCIA: ED-50924 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56882 - ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO, PREPARO MANUAL	CPU56875	M2	894,72	0,0096429	8,62
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,4550265	45,35
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,4550265	37,67

Custo Unitário Direto Total	**91,64**
BDI 25,83%	**23,67**
Preço unitário total	**115,31**

Observação: REFERÊNCIA: ED-50934 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56869 - ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO| LARGURA: 1" OU 25,40MM| ESPESSURA: 1/4" OU 6,35MM| MASSA LINEAR: 1,27KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/ INSTALAÇÃO	CPU56905	KG	11,73	0,8000000	9,38
Composição	CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1" OU 25,40MM| ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM| MASSA LINEAR: 1,19KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/ INSTALAÇÃO	CPU56931	M	10,99	3,2000000	35,16
Composição	CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 7/8" OU 22,23MM| ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM| MASSA LINEAR: 1,04KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/ INSTALAÇÃO	CPU56932	M	9,61	3,2000000	30,75
Composição	CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO| ESPESSURA: MSG 18 OU 1,20MM |MASSA: 9,42KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/ INSTALAÇÃO	CPU56933	M2	88,83	0,6400000	56,85
Composição	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3/4"X 1"), TIPO PINO GONZO NÚMERO 2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO	CPU56935	UN	29,09	2,0000000	58,18
Composição	FERROLHO PARA PORTAS OU ALÇAPÕES METÁLICOS, INCLUSIVE PORTA CADEADO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	CPU56939	M	4,32	1,0000000	4,32
Composição	SERVIÇO DE DOBRA EM CHAPA DE AÇO, TIPO BICO DE DIAMANTE/VINCAGEM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	CPU56901	KG	5,26	6,0288000	31,71

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO	CPU56887	KG	14,44	14,1808000	204,77

Custo Unitário Direto Total	**431,12**
BDI 25,83%	**111,35**
Preço unitário total	**542,47**

Observação: REFERÊNCIA: ED-31432 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56939 - FERROLHO PARA PORTAS OU ALÇAPÕES METÁLICOS, INCLUSIVE PORTA CADEADO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO| LARGURA: 1.1/4" OU 31,75MM| ESPESSURA: 3/16" OU 4,76MM| MASSA LINEAR: 1,19KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/ INSTALAÇÃO	CPU56937	M	10,99	0,1300000	1,42
Composição	BARRA REDONDA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 1/4" OU 6,35MM| MASSA LINEAR: 0,25KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/ INSTALAÇÃO	CPU56938	M	2,31	0,1150000	0,26
Composição	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO	CPU56887	KG	14,44	0,1834500	2,64

Custo Unitário Direto Total	**4,32**
BDI 25,83%	**1,11**
Preço unitário total	**5,43**

Observação: REFERÊNCIA: ED-31428 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56887 - SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	44531	UN	74,65	0,0062500	0,46
Insumo	ESMERILHADEIRA ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA|POTÊNCIA: 2200W*|TENSÃO: 110V| DIÂMETRO DISCO: 7"[180MM]| PESO: 5,5KG*|CONSUMO: 2, 2KWH|REFERÊNCIA: 11359 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS (REF: INSUMO SETOP EQED-23985 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56898	H	2,06	1,0000000	2,06
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0062500	
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,1833333	4,91
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	0,1833333	6,58
Composição	SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO PARA SERRALHEIRA, TIPO DE JUNTA EM ÂNGULO DE 90 GRAUS, ESP. 5MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO	CPU56888	M	23,17	0,0189433	0,43

Custo Unitário Direto Total	**14,44**
BDI 25,83%	**3,72**
Preço unitário total	**18,16**

Observação: REFERÊNCIA: ED-25714 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56935 - DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3/4"X 1"), TIPO PINO GONZO NÚMERO 2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTÃO (TIPO: GONZO N°2| DIÂMETRO DO PINO: 3/4"| LARGURA DA ABA: 1"| ACABAMENTO: BICROMATIZADO) (REF: INSUMO MATED-21604 SETOP 04/2024 ajustado para 06/ 2025 pelo IGP-M)	MAT56936	UN	17,39	1,0000000	17,39
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	0,2933333	10,53
Composição	SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO PARA SERRALHEIRA, TIPO DE JUNTA EM ÂNGULO DE 90 GRAUS, ESP. 5MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO	CPU56688	M	23,17	0,0508000	1,17

Custo Unitário Direto Total	**29,09**
BDI 25,83%	**7,51**
Preço unitário total	**36,60**

Observação: REFERÊNCIA: ED-27548 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56736 - FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 03 USOS
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0150000	0,09
Insumo	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) (REF: INSUMO 1569 ORSE 06/2025)	MAT56737	M	6,69	0,6700000	4,48
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	5067	KG	21,63	0,3000000	6,48
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,4000000	1,57
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6189	M	17,18	1,2200000	20,95
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	1,4000000	42,92
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,4000000	36,24

Custo Unitário Direto Total	**112,73**
BDI 25,83%	**29,11**
Preço unitário total	**141,84**

Observação: REFERÊNCIA: 82 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56740 - TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*| APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (REF: INSUMO SETOP MATED-11177 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56741	UN	351,46	0,2000000	70,29

Custo Unitário Direto Total	**70,29**
BDI 25,83%	**18,15**
Preço unitário total	**88,44**

Observação: REFERÊNCIA: ED-51125 SETOP 04/2025 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56808 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM , OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25 ,0 MM, VERGALHAO	43054	KG	9,29	0,5610000	5,21
Insumo	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	43053	KG	8,30	0,3740000	3,10
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	43061	KG	8,57	0,1650000	1,41
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0300000	0,87
Insumo	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO| COBRIMENTO: 30MM|TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL| BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM) (REF: INSUMO SETOP MATED-9299 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56824	UN	0,28	0,2240000	0,06
Insumo	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO| COBRIMENTO: 50MM|TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL| BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM) (REF: INSUMO SETOP MATED-9300 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56825	UN	0,65	0,0400000	0,02
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0458333	1,23
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0916667	2,83

Custo Unitário Direto Total	**14,73**
BDI 25,83%	**3,80**
Preço unitário total	**18,53**

Observação: REFERÊNCIA: ED-48298 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56875 - ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO, PREPARO MANUAL — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO (TIPO: EXPANSOR| APLICAÇÃO: ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO) (REF: INSUMO SETOP MATED-11272 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56879	KG	12,96	4,8600000	62,98
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,2160000	133,76
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	486,0000000	490,86
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	8,0000000	207,12

Custo Unitário Direto Total	**894,72**
BDI 25,83%	**231,10**
Preço unitário total	**1.125,82**

Observação: REFERÊNCIA: ED-8347 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56888 - SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO PARA SERRALHEIRA, TIPO DE JUNTA EM ÂNGULO DE 90 GRAUS, ESP. 5MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A| COMPRIMENTO: 350MM| CLASSIFICAÇÃO: E6013| APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL) (REF: INSUMO SETOP MATED-11339 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56895	KG	26,35	0,3433500	9,04
Insumo	MÁQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA|PESO*: 25KG|FAIXA DE CORRENTE: 55-250A|SOLDAGEM: ELETRODO REVESTIDO|CONSUMO: 9,2KW| REFERÊNCIA: E9547 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (REF: INSUMO SETOP EQED-23061 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56897	H	7,55	1,0000000	7,55
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	0,1833333	6,58

Custo Unitário Direto Total	**23,17**
BDI 25,83%	**5,98**
Preço unitário total	**29,15**

Observação: REFERÊNCIA: ED-26451 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56901 - SERVIÇO DE DOBRA EM CHAPA DE AÇO, TIPO BICO DE DIAMANTE/VINCAGEM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MÁQUINA DE CORTE/DOBRA PARA CHAPAS (TIPO: MANUAL| APLICAÇÃO: CORTE, DOBRA E CALANDRA|ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA: 2,5MM*|LARGURA MÁXIMA DO MATERIAL: 1270MM* |OPERADOR: NÃO INCLUSO)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADO (REF: INSUMO EQED-25558 06/2025 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56904	H	0,80	1,0000000	0,80
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,0261905	0,70
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	0,1047619	3,76

Custo Unitário Direto Total	**5,26**
BDI 25,83%	**1,35**
Preço unitário total	**6,61**

Observação: REFERÊNCIA: ED-25555 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56931 - CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS| MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1" OU 25,40MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM|MASSA LINEAR: 1,19KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/ INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL| NORMAS: ASTM A-36/A-572) (REF: INSUMO MATED-20139 SETOP 04/2024 ajustado para 06/ 2025 pelo IGP-M)	MAT56930	KG	9,21	1,1939270	10,99

Custo Unitário Direto Total	**10,99**
BDI 25,83%	**2,83**
Preço unitário total	**13,82**

Observação: REFERÊNCIA: ED-20307 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56905 - BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1" OU 25,40MM| ESPESSURA: 1/4" OU 6,35MM|MASSA LINEAR: 1,27KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL| NORMAS: ASTM A-36/A-572) (REF: INSUMO MATED-20139 SETOP 04/2024 ajustado para 06/ 2025 pelo IGP-M)	MAT56930	KG	9,21	1,2741910	11,73

Custo Unitário Direto Total	**11,73**
BDI 25,83%	**3,02**
Preço unitário total	**14,75**

Observação: REFERÊNCIA: ED-20194 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56932 - CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS| MATERIAL: AÇO|LARGURA: 7/8" OU 22,23MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM| MASSA LINEAR: 1,04KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL| NORMAS: ASTM A-36/A-572) (REF: INSUMO MATED-20139 SETOP 04/2024 ajustado para 06/ 2025 pelo IGP-M)	MAT56930	KG	9,21	1,0434320	9,61

Custo Unitário Direto Total	**9,61**
BDI 25,83%	**2,48**
Preço unitário total	**12,09**

Observação: REFERÊNCIA: ED-20306 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56938 - BARRA REDONDA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 1/4" OU 6, 35MM|MASSA LINEAR: 0,25KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL| NORMAS: ASTM A-36/A-572) (REF: INSUMO MATED-20139 SETOP 04/2024 ajustado para 06/ 2025 pelo IGP-M)	MAT56930	KG	9,21	0,2508250	2,31

Custo Unitário Direto Total	**2,31**
BDI 25,83%	**0,59**
Preço unitário total	**2,90**

Observação: REFERÊNCIA: ED-20272 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56937 - BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1.1/4" OU 31, 75MM|ESPESSURA: 3/16" OU 4,76MM|MASSA LINEAR: 1,19KG/M) FORNECIMENTO , EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL| NORMAS: ASTM A-36/A-572) (REF: INSUMO MATED-20139 SETOP 04/2024 ajustado para 06/ 2025 pelo IGP-M)	MAT56930	KG	9,21	1,1939270	10,99

Custo Unitário Direto Total	**10,99**
BDI 25,83%	**2,83**
Preço unitário total	**13,82**

Observação: REFERÊNCIA: ED-20187 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56933 - CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO|ESPESSURA: MSG 18 OU 1, 20MM|MASSA: 9,42KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS | NORMA: ASTM A-36) (REF: INSUMO MATED-20140 SETOP 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	MAT56934	KG	9,43	9,4200000	88,83

Custo Unitário Direto Total	**88,83**
BDI 25,83%	**22,94**
Preço unitário total	**111,77**

Observação: REFERÊNCIA: ED-20458 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56779 - FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (MONTAGEM) — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0200000	0,12
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	20,68	0,1000000	2,06
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,5513784	14,76
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1378446	4,22

Custo Unitário Direto Total	**21,16**
BDI 25,83%	**5,46**
Preço unitário total	**26,62**

Observação: REFERÊNCIA: ED-8568 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56754 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

Observação: REFERÊNCIA: 88829 SINAPI 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56752 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	36396	UN	5.949,15	0,0000700	0,41

Custo Unitário Direto Total	**0,41**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,51**

Observação: REFERÊNCIA: 88828 SINAPI 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56751 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	36396	UN	5.949,15	0,0000148	0,08

Custo Unitário Direto Total	**0,08**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,10**

Observação: REFERÊNCIA: 88827 SINAPI 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56750 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	36396	UN	5.949,15	0,0000640	0,38

Custo Unitário Direto Total	**0,38**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,47**

Observação: REFERÊNCIA: 88826 SINAPI 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56846 - PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	7307	L	41,43	0,1200000	4,97
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,2000000	0,29
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,1000000	2,70
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,2000000	6,51

Custo Unitário Direto Total	**14,47**
BDI 25,83%	**3,73**
Preço unitário total	**18,20**

Observação: REFERÊNCIA: ED-50532 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56783 - FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO) — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	43681	M2	35,40	0,9600000	33,98
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	2,5600000	19,84
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,2000000	4,05
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	3,2000000	8,67
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,2864583	7,66
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	1,1458333	35,13
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,5700000	23,93
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,4300000	18,65

Custo Unitário Direto Total	**151,91**
BDI 25,83%	**39,23**
Preço unitário total	**191,14**

Observação: REFERÊNCIA: ED-8567 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56791 - FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (DESMONTAGEM) — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,2291667	6,13
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,0572916	1,75

Custo Unitário Direto Total	**7,88**
BDI 25,83%	**2,03**
Preço unitário total	**9,91**

Observação: REFERÊNCIA: ED-8569 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56769 - APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,4074074	10,90
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,2037037	6,24
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,2037037	6,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4074074	10,54

Custo Unitário Direto Total	**34,02**
BDI 25,83%	**8,78**
Preço unitário total	**42,80**

Observação: REFERÊNCIA: ED-8505 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56772 - LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,0476190	32,65
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0952380	54,24

Custo Unitário Direto Total	**86,89**
BDI 25,83%	**22,44**
Preço unitário total	**109,33**

Observação: REFERÊNCIA: ED-8503 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56734 - LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, PARA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3600000	11,22
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,2200000	31,58

Custo Unitário Direto Total	**42,80**
BDI 25,83%	**11,05**
Preço unitário total	**53,85**

Observação: REFERÊNCIA: 11477 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56732 - APILOAMENTO MANUAL — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,4925000	38,64

Custo Unitário Direto Total	**38,64**
BDI 25,83%	**9,98**
Preço unitário total	**48,62**

Observação: REFERÊNCIA: 12651 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56735 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	4,5000000	116,50

Custo Unitário Direto Total	**116,50**
BDI 25,83%	**30,09**
Preço unitário total	**146,59**

Observação: REFERÊNCIA: 2498 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56742 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,1827957	30,62

Custo Unitário Direto Total	**30,62**
BDI 25,83%	**7,90**
Preço unitário total	**38,52**

Observação: REFERÊNCIA: ED-51133 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56793 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,4108527	88,30

Custo Unitário Direto Total	**88,30**
BDI 25,83%	**22,80**
Preço unitário total	**111,10**

Observação: REFERÊNCIA: ED-51107 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56855 - APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE , EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,1500000	29,77

Custo Unitário Direto Total	**29,77**
BDI 25,83%	**7,68**
Preço unitário total	**37,45**

Observação: REFERÊNCIA: ED-51093 SETOP 04/2024 (ÚLTIMA BASE DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: ORSE-3234 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50CM (REF 3234: INSUMO 2602 ORSE 06/2025)	MAT56776	UN	181,39	1,0000000	181,39
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	103333	M2	135,00	1,4400000	194,40
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87377	M3	816,89	0,0120000	9,80
Composição	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	102486	M3	667,18	0,0784000	52,30
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	KG	10,84	2,8000000	30,35
Composição	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	87777	M2	69,45	1,2000000	83,34
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	102,41	0,3400000	34,81
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	96531	M2	109,31	0,6000000	65,58

Custo Unitário Direto Total	**651,97**
BDI 25,83%	**168,40**
Preço unitário total	**820,37**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

REFERÊNCIA: 3234 ORSE 09/2025 (ultima data disponível)

Observação:

NOTA:
INSUMO MAT56776 REF. 2602 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: ORSE-46.05.07 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	90698	M	284,66	1,0000000	284,66

Custo Unitário Direto Total	**284,66**
BDI 25,83%	**73,52**
Preço unitário total	**358,18**

Observação: REFERÊNCIA: 46.05.07 CPOS - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: ORSE-12889 - PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 (REF: INSUMO 13656 ORSE - 06/2025)	MAT56286	UN	14,41	1,0000000	14,41
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**19,58**
BDI 25,83%	**5,05**
Preço unitário total	**24,63**

Observação:
REFERÊNCIA: 12889 ORSE - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56286 - 13656 ORSE 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPOS-97.02.195 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120X2MM), INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA; REF. S2 DA NET PLACA, 3670 DA TAG SINALIZAÇÃO, S2 DA PERFECT VISION OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO N.04.000.020302 CPOS - 06/2025)	MAT56289	UN	20,02	1,0000000	20,02
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1000000	3,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**28,30**
BDI 25,83%	**7,30**
Preço unitário total	**35,60**

Observação:
REFERÊNCIA: 97.02.195 CPOS - 09/2025
NOTA:
INSUMO: MAT56289 - N.04.000.020302 CPOS/CDHU 06/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: ORSE-12888 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 (REF: INSUMO 00006111/SINAPI ORSE - 06/2025)	MAT56291	UN	13,05	1,0000000	13,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**18,22**
BDI 25,83%	**4,70**
Preço unitário total	**22,92**

Observação:
REFERÊNCIA: 12888 ORSE - 09/2025
NOTA:
INSUMO: MAT56291 - 13655 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPOS-97.02.19 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MMX2MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, REF. E001.01B DA ADVCOMM, E2 DA NET PLACA, 17388 DA TAG SINALIZAÇÃO OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO N.04.000.020300 CPOS - 06/2025)	MAT56293	UN	15,56	1,0000000	15,56
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1000000	3,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**23,84**
BDI 25,83%	**6,15**
Preço unitário total	**29,99**

Observação:
REFERÊNCIA: 97.02.193 CPOS/CDHU - 09/2025
NOTA:
INSUMO: MAT56293 - N.04.000.020300 CPOS/CDHU 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPOS-97.02.210 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM (REF: INSUMO S.04.000. 026514 CPOS/CDHU - 06/2025)	MAT56295	UN	0,05	6,0000000	0,30
Insumo	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO (REF: INSUMO S.04.000. 039086 CPOS/CDHU - 06/2025)	MAT56296	UN	209,50	1,0000000	209,50
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1500000	4,67

Custo Unitário Direto Total	**214,47**
BDI 25,83%	**55,39**
Preço unitário total	**269,86**

Observação:
REFERÊNCIA: 97.02.210 CPOS/CDHU - 09/2025
NOTA:
INSUMO: MAT56295 - S.04.000.026514 CPOS 09/2025
MAT56296 - S.04.000.039086 CPOS/CDHU 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: ORSE-11853 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	37558	UN	40,83	1,0000000	40,83
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**46,00**
BDI 25,83%	**11,88**
Preço unitário total	**57,88**

Observação: REFERÊNCIA: 11853 ORSE - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: ORSE-11852 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	37559	UN	31,07	1,0000000	31,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**36,24**
BDI 25,83%	**9,36**
Preço unitário total	**45,60**

Observação: REFERÊNCIA: 11852 ORSE - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPOS-97.02.198 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC , COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM); REF. P00111C DA ADVCOMM, 639 DA TAG SINALIZAÇÃO, P4 DA NET PLACA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO N.04.000.020305 CPOS - 06/2025)	MAT56305	UN	8,86	1,0000000	8,86
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1000000	3,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**17,14**
BDI 25,83%	**4,42**
Preço unitário total	**21,56**

REFERÊNCIA: 97.02.198 CPOS/CDHU - 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56305 - N.04.000.020305 CPOS/CDHU 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: ORSE-12884 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM , EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM , EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 (REF: INSUMO 13651 ORSE- 06/2025)	MAT56311	UN	20,19	1,0000000	20,19
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**25,36**
BDI 25,83%	**6,55**
Preço unitário total	**31,91**

Observação:

REFERÊNCIA: 12884 ORSE - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56311 - 13651 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: ORSE-12137 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	37556	UN	25,33	1,0000000	25,33
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**30,50**
BDI 25,83%	**7,87**
Preço unitário total	**38,37**

Observação: REFERÊNCIA: 12137 ORSE - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPOS-50.05.312 - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.16.000.067001 CPOS - 06/2025)	MAT56314	UN	212,11	1,0000000	212,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2000000	5,52
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4000000	17,07

Custo Unitário Direto Total	**234,70**
BDI 25,83%	**60,62**
Preço unitário total	**295,32**

REFERÊNCIA: 50.05.312 CPOS/CDHU - 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56314 - P.16.000.067001 CPOS/CDHU - 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: ORSE-10785 - ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM (REF: INSUMO 11641 ORSE - 06/2025	MAT56316	UN	422,46	1,0000000	422,46
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,0000000	31,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,0000000	25,89

Custo Unitário Direto Total	**479,52**
BDI 25,83%	**123,86**
Preço unitário total	**603,38**

Observação:
REFERÊNCIA: 10785 ORSE - 06/2025

NOTA:
INSUMO: XXXXXX - 11641 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 39 - 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPOS-50.05.430 - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, COM BASE DE FIXAÇÃO, REF. BH-300 DA KIDDE , PROTEGE OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.17.000.042521 CPOS - 06/2025)	MAT56318	UN	186,53	1,0000000	186,53
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,0000000	27,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69

Custo Unitário Direto Total	**256,85**
BDI 25,83%	**66,34**
Preço unitário total	**323,19**

Observação:

REFERÊNCIA: 50.05.430 CPOS - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56318 - P.17.000.042521 CPOS/CDHU - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 39 - 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: ORSE-11820 - CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C / BATERIA DE 12V E 7AMPERES (REF: INSUMO 12660 ORSE - 06/ 2025)	MAT56320	UN	6.729,37	1,0000000	6.729,37
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69

Custo Unitário Direto Total	**6.772,06**
BDI 25,83%	**1.749,22**
Preço unitário total	**8.521,28**

Observação:

REFERÊNCIA: 11820 ORSE - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56320 - 12660 ORSE 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 39 - 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: ORSE-10446 - AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (REF: INSUMO 11195 ORSE - 06/2025)	MAT56323	UN	331,57	1,0000000	331,57
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69

Custo Unitário Direto Total	**374,26**
BDI 25,83%	**96,67**
Preço unitário total	**470,93**

REFERÊNCIA: 10446 ORSE - 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56323 - 11195 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 39 - 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPOS-50.05.450 - ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO ENDEREÇÁVEL, REF. ASCAEL OU EQUIVALENTE REF: INSUMO O.16.000.030539 CPOS/CDHU - 06/2025)	MAT56326	UN	178,63	1,0000000	178,63
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3000000	8,28
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3000000	12,80

Custo Unitário Direto Total	**199,71**
BDI 25,83%	**51,58**
Preço unitário total	**251,29**

Observação:
REFERÊNCIA: 50.05.450 CPOS- 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56326 - O.16.000.030539 CPOS/CDHU - 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97429 - FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0130000	0,10
Insumo	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	3272	UN	55,12	1,0000000	55,12
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	7307	L	41,43	0,0020000	0,08
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2620000	7,01
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2620000	8,04

Custo Unitário Direto Total	**70,35**
BDI 25,83%	**18,17**
Preço unitário total	**88,52**

Observação: REFERÊNCIA: 97429 SINAPI - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPOS-43.10.490 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHUMBADOR FISCHER BOLT DIÂMETRO = 1/2" E COMPRIMENTO = 4" (REF: INSUMO E.03.000.026513 CPOS - 06/2025)	MAT56359	UN	3,92	4,0000000	15,68
Insumo	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA), POTÊNCIA 5CV MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H; REF. 5MC2-T JACUZZI OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P. 11.000.066202 CPOS - 06/2025)	MAT56360	UN	6.186,19	1,0000000	6.186,19
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	4,0000000	110,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	4,0000000	107,04
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0000000	85,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,0000000	61,44

Custo Unitário Direto Total	**6.566,25**
BDI 25,83%	**1.696,06**
Preço unitário total	**8.262,31**

REFERÊNCIA: 43.10.490 CPOS - 09/2025

Observação: NOTA:
INSUMO: MAT56359 - E.03.000.026513 CPOS/CDHU 09/2025
MAT56360 - P.11.000.066202 CPOS/CDHU 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: SBC-055700 - PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 (REF: INSUMO 006181 SBC - 06/2025)	MAT56362	UN	379,98	1,0000000	379,98
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,7010000	45,51
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,7010000	52,25

Custo Unitário Direto Total	**477,74**
BDI 25,83%	**123,40**
Preço unitário total	**601,14**

Observação:
REFERÊNCIA: 055700 SBC - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56362 - 006181 SBC 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: EMOP-05.054.0 - PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820 (REF: INSUMO 14735 EMOP - 06/2025)	MAT56376	UN	6,23	1,0000000	6,23
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,2000000	6,23

Custo Unitário Direto Total	**12,46**
BDI 25,83%	**3,21**
Preço unitário total	**15,67**

Observação:

REFERÊNCIA: 05.054.0115-0 EMOP 09/2025.

NOTA:
INSUMO: MAT56376 - 14735 EMOP 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: SBC-160612 - MANTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE VEDAMAX PARA PISCINAS — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MANTA ASFALTICA VEDAMAX 4mm PARA PISCINAS OTTO BAUMGART	MAT57698	M	35,99	1,1000000	39,58
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	1,1690000	31,31
Composição	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88270	H	31,17	1,1690000	36,43

Custo Unitário Direto Total	**107,32**
BDI 25,83%	**27,72**
Preço unitário total	**135,04**

REF: SBC-160612 (ULTIMA DATA DISPONÍVEL)

Observação:

NOTA:
MAT57698 INSUMO 044626

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU58037 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP - Fornecimento e Instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	102123	UN	298,50	1,0000000	298,50
Insumo	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H	740	UN	8.050,96	1,0000000	8.050,96

Custo Unitário Direto Total	**8.349,46**
BDI 25,83%	**2.156,66**
Preço unitário total	**10.506,12**

Observação: REFERÊNCIA: 102123 SINAPI - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU58038 - Bomba para incêndio jockey 1,5 CV - Fornecimento e Instalação. Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Bomba para incêndio jockey 1 1/2" cv (REF: INSUMO 14007 ORSE - 09/2025)	MAT58039	UN	2.916,72	1,0000000	2.916,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,0000000	30,72
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0000000	51,78

Custo Unitário Direto Total	**3.041,91**
BDI 25,83%	**785,72**
Preço unitário total	**3.827,63**

REFERÊNCIA: 13314 ORSE - 09/2025

Observação:

OBS:
INSUMO: MAT58039 - 14007 ORSE - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU58040 - QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	QUADRO ELÉTRICO PARA 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS 3 CV CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	102135	UN	113,83	1,0000000	113,83

Custo Unitário Direto Total	**113,83**
BDI 25,83%	**29,40**
Preço unitário total	**143,23**

Observação: REFERÊNCIA: 102135 SINAPI - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-11276 - BUCHA COM ARRUELA P/ELETRODUTO 85MM, D=3" - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	39215	UN	6,82	1,0000000	6,82
Insumo	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	39181	UN	8,37	1,0000000	8,37
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0100000	0,42
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0100000	0,25

Custo Unitário Direto Total	**15,86**
BDI 25,83%	**4,09**
Preço unitário total	**19,95**

Observação: REFERÊNCIA: 11276 ORSE - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: IOPES-150910 - CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 3/4" - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (REF: INSUMO 049566 IOPES - 06/2025)	MAT56405	UN	5,11	1,0000000	5,11
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2000000	8,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**18,81**
BDI 25,83%	**4,85**
Preço unitário total	**23,66**

REFERÊNCIA: REFERÊNCIA: 150910 IOPES - 08/2025

Observação: NOTA:
INSUMO: XXXXXXX - 049566 IOPES 08/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-3999 - FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - Fornecimento — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR (REF: INSUMO 3155 ORSE - 06/2025)	MAT56407	M	3,80	1,0000000	3,80

Custo Unitário Direto Total	**3,80**
BDI 25,83%	**0,98**
Preço unitário total	**4,78**

Observação:

REFERÊNCIA: 3999 ORSE 09/2025.

NOTA:
INSUMO: MAT56407 - 3155 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SEINFRA-C1694 - LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2") (REF: INSUMO I1433 SEINFRA CE028 - 10/2023)	MAT56409	UN	67,37	1,0000000	67,37
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,8000000	21,40
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,8000000	24,57

Custo Unitário Direto Total	**113,34**
BDI 25,83%	**29,27**
Preço unitário total	**142,61**

Observação:

REFERÊNCIA: C1694 SEINFRA CE028 - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56409 - I1433 SEINFRA CE028 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-7721 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM - Fornecimento e instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM (REF: INSUMO 7303 ORSE - 06/2025)	MAT56411	UN	191,87	1,0000000	191,87

Custo Unitário Direto Total	**191,87**
BDI 25,83%	**49,56**
Preço unitário total	**241,43**

REFERÊNCIA: 7721 ORSE - 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56411 - 7303 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 063445 - LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" - Fornecimento e Instalação — Unidade: CJ

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORCA E ARRUELA A325 1/4" PARA FIXACAO DE LEITOS (REF: INSUMO 006359 SBC - 12/2024)	MAT56413	UN	0,81	1,0000000	0,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1060000	4,52

Custo Unitário Direto Total	**5,33**
BDI 25,83%	**1,37**
Preço unitário total	**6,70**

REFERÊNCIA: 063445 SBC - 12/2024

Observação:

NOTA:
INSUMO: - MAT56413 - 006359 SBC 12/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 063444 - LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" - Fornecimento e Instalação
Unidade: CJ

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA PESADA 5/16" (REF: INSUMO 028055 SBC - 12/ 2024)	MAT56422	UN	0,64	1,0000000	0,64
Insumo	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" -16 CHAVE 11/16" (REF: INSUMO 003144 SBC - 12/2024)	MAT56429	UN	0,96	1,0000000	0,96
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1060000	2,92
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1060000	4,52

Custo Unitário Direto Total	**9,04**
BDI 25,83%	**2,33**
Preço unitário total	**11,37**

REFERÊNCIA: 063444 SBC - 12/2024

Observação: NOTA:
INSUMO: MAT56422 - 028055 SBC 12/2024
MAT56429 - 003144 SBC 12/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-12540 - ARRUELA DE LISA 5/16" - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA DE LISA 5/16" (REF: INSUMO 4419 ORSE - 06/2025)	MAT56436	UN	0,15	1,0000000	0,15
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0100000	0,42
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0100000	0,25

Custo Unitário Direto Total	**0,82**
BDI 25,83%	**0,21**
Preço unitário total	**1,03**

Observação:
REFERÊNCIA: 12540 ORSE - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56436 - 4419 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 040395 - CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" + PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO (REF: INSUMO 002380 SBC - 12/2023)	MAT56454	UN	3,01	1,0000000	3,01
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,1240000	3,32
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,2680000	8,10

Custo Unitário Direto Total	**14,43**
BDI 25,83%	**3,72**
Preço unitário total	**18,15**

REFERÊNCIA: 040395 SBC - 10/2025

NOTA:
Observação: INSUMO: MAT56454 - 002380 SBC 10/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-12560 - PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" (REF: INSUMO 4417 ORSE - 06/2025)	MAT56460	UN	0,40	1,0000000	0,40
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1000000	4,26
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1000000	2,58

Custo Unitário Direto Total	**7,24**
BDI 25,83%	**1,87**
Preço unitário total	**9,11**

REFERÊNCIA: 12560 ORSE - 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: - 4417 ORSE 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 063111 - PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA (REF: INSUMO 003563 SBC - 06/2025)	MAT56506	UN	0,94	1,0000000	0,94
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0130000	0,35
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0130000	0,55

Custo Unitário Direto Total	**1,84**
BDI 25,83%	**0,47**
Preço unitário total	**2,31**

REFERÊNCIA: 063111 SBC - 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56506 - 003563 SBC 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 078583 - SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE (REF: INSUMO 036580 SBC - 06/2025)	MAT56508	UN	4,31	1,0000000	4,31
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0200000	0,55
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0200000	0,85

Custo Unitário Direto Total	**5,71**
BDI 25,83%	**1,47**
Preço unitário total	**7,18**

Observação:

REFERÊNCIA: 078583 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56508 - 036580 SBC 01/2026.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 062535 - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 50x50mm CHAPA 16 (REF: INSUMO 049226 SBC - 06/2025)	MAT56510	UN	3,15	1,0000000	3,15
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0230000	0,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0230000	0,98

Custo Unitário Direto Total	**4,76**
BDI 25,83%	**1,22**
Preço unitário total	**5,98**

Observação:
REFERÊNCIA: 062535 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56510 - 049226 SBC 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 062690 - VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,90	1,0000000	3,90
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3000000	8,28
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3000000	12,80

Custo Unitário Direto Total	**24,98**
BDI 25,83%	**6,45**
Preço unitário total	**31,43**

Observação: REFERÊNCIA: 062690 SBC - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 061461 - CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES (REF: INSUMO 004949 SBC - 06/2025)	MAT56513	UN	51,50	1,0000000	51,50
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,3810000	38,15
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,3810000	58,95

Custo Unitário Direto Total	**148,60**
BDI 25,83%	**38,38**
Preço unitário total	**186,98**

Observação:

REFERÊNCIA: 061461 SBC - 11/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56513 - 004949 SBC 11/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 061462 - CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR (REF: INSUMO 004948 SBC - 06/2025)	MAT56521	UN	167,39	1,0000000	167,39
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,5000000	41,44
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,5000000	64,03

Custo Unitário Direto Total	**272,86**
BDI 25,83%	**70,47**
Preço unitário total	**343,33**

Observação:
REFERÊNCIA: 061462 SBC - 11/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56521 - 004948 SBC 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 061426 - CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.16 TAMPA CEGA PARAF.60x60x13cm - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM N 4, EMBUTIR ,PADRAO TELEBRAS 60x60X12 (REF: INSUMO 004967 SBC - 06/2025)	MAT56525	UN	295,10	1,0000000	295,10
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4850000	13,40
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4850000	20,70

Custo Unitário Direto Total	**329,20**
BDI 25,83%	**85,03**
Preço unitário total	**414,23**

Observação:

REFERÊNCIA: 061426 SBC - 11/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56525 - 004967 SBC 11/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 059208 - PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL (REF: INSUMO 003595 SBC - 06/2025)	MAT56530	UN	7,50	1,0000000	7,50
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1980000	5,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1980000	8,45

Custo Unitário Direto Total	**21,42**
BDI 25,83%	**5,53**
Preço unitário total	**26,95**

REFERÊNCIA: 059208 SBC - 10/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56530 - 003595 SBC10/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 062568 - PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS (REF: INSUMO 034530 SBC - 06/2025)	MAT56538	UN	6,34	1,0000000	6,34
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0480000	1,32
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0480000	2,04

Custo Unitário Direto Total	**9,70**
BDI 25,83%	**2,50**
Preço unitário total	**12,20**

REFERÊNCIA: 062568 SBC - 10/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56538 - 034530 SBC 10/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 070483 - MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MICROVENTILADOR VENTOKIT 280 AQUARELA BIVOLT (REF: INSUMO 068860 SBC - 06/2025)	MAT56540	UN	387,18	1,0000000	387,18
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0620000	88,02

Custo Unitário Direto Total	**475,20**
BDI 25,83%	**122,74**
Preço unitário total	**597,94**

Observação:

REFERÊNCIA: 070483 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: 068860 SBC 01/2026.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: IOPES-151324 - MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V (REF: INSUMO 044852 IOPES - 05/2025)	MAT56543	UN	47,94	1,0000000	47,94
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,6000000	16,57
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,6000000	25,61

Custo Unitário Direto Total	**90,12**
BDI 25,83%	**23,27**
Preço unitário total	**113,39**

REFERÊNCIA: 151324 IOPES - 08/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56543 - 044852 IOPES 08/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-454 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANÇA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO65KA, REF.: SIEMENS OU SIMILAR (REF: INSUMO 3441 ORSE - 06/2025)	MAT566116	UN	194,00	1,0000000	194,00
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0000000	85,38
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0000000	51,78

Custo Unitário Direto Total	**331,16**
BDI 25,83%	**85,53**
Preço unitário total	**416,69**

Observação:
REFERÊNCIA: 454 ORSE - 09/2025

NOTA:
INSUMO: XXXXXX - 3441 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPOS-37.13.920 - DISJUNTOR EM CAIXA ABERTA, TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO, TRIPOLAR 2000/1200 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1600 ATÉ 2000 — Unidade: UN

A - Fornecimento e Instalação

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR EM CAIXA ABERTA, TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 3 POLOS, E2.2N 2000A, RELE EKIP DIP LI, 380VCA, 50/60 HZ, FAIXA DE AJUSTE DE 1600 ATÉ 2000 A; REF. 1SDA072384R1BR DA ABB OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.26.000.044036 CPOS - 06/2025)	MAT56629	UN	30.290,00	1,0000000	30.290,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	2,0000000	55,26
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0000000	85,38

Custo Unitário Direto Total	**30.430,64**
BDI 25,83%	**7.860,23**
Preço unitário total	**38.290,87**

REFERÊNCIA: 37.13.920 CPOS - 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56629 - P.26.000.044036 CPOS/CDHU 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: IOPES-151334 - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA (REF: INSUMO 044793 IOPES - 06/2025)	MAT56634	UN	441,80	1,0000000	441,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,5000000	41,44
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,5000000	64,03

Custo Unitário Direto Total	**547,27**
BDI 25,83%	**141,35**
Preço unitário total	**688,62**

Observação:
REFERÊNCIA: 151334 IOPES - 08/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56634 - 044793 IOPES 08/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPOS-37.13.730 - DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE 10KA ATÉ 42KA, CORRENTE 500A ATÉ 630A, TENSÃO 600VCA; REF. NXM-630S/3300 500A TRIPOLAR DA CHINT, 630A3P35KADWP6301-3 DA WEG OU EQUIVALENTE (REF : INSUMO P.26.000.044628 CPOS - 06/2025)	MAT566400	UN	1.275,10	1,0000000	1.275,10
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	2,0000000	55,26
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0000000	85,38

Custo Unitário Direto Total	**1.415,74**
BDI 25,83%	**365,68**
Preço unitário total	**1.781,42**

REFERÊNCIA: 37.13.730 CPOS- 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO:P.26.000.044628 CPOS/CDHU 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-10326 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA (REF: INSUMO 11101 ORSE - 06/2025)	MAT56667	UN	3.066,57	1,0000000	3.066,57
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0000000	85,38
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0000000	51,78

Custo Unitário Direto Total	**3.203,73**
BDI 25,83%	**827,52**
Preço unitário total	**4.031,25**

Observação:
REFERÊNCIA: 10326 ORSE - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56667 - 11101 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 064563 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO - Fornecimento e INstalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO (REF: INSUMO 036570 SBC - 06/2025)	MAT56674	UN	301,16	1,0000000	301,16
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**336,31**
BDI 25,83%	**86,86**
Preço unitário total	**423,17**

Observação:

REFERÊNCIA: 064563 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56674 - 036570 SBC 01/2026.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPOS-37.24.032 - SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, IN 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA; REF . SPW275-60 DA WEG, VCL-SLIM 60KA DA CLAMPER, LK385 DA LUKMA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.12.000.049754 CPOS - 06/2025)	MAT56676	UN	108,14	1,0000000	108,14
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3333000	9,20
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3333000	14,22

Custo Unitário Direto Total	**131,56**
BDI 25,83%	**33,98**
Preço unitário total	**165,54**

REFERÊNCIA: 37.24.032 CPOS 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56676 - P.12.000.049754 CPOS/CDHU 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 064819 - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A — Unidade: UN
- Fornecimento e Instalação

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG (REF: INSUMO 002418 SBC - 06/2025)	MAT56678	UN	291,00	1,0000000	291,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**326,15**
BDI 25,83%	**84,24**
Preço unitário total	**410,39**

Observação:

REFERÊNCIA: 064819 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56678 - 002418 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 064818 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 125A - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF. RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK (REF: INSUMO 002417 SBC - 06/2025)	MAT56680	UN	822,11	1,0000000	822,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**857,26**
BDI 25,83%	**221,43**
Preço unitário total	**1.078,69**

Observação:

REFERÊNCIA: 064818 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56680 - 002417 SBC 01/2026.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 064816 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF. RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.25A SDR22530 STECK (REF: INSUMO 002415 SBC - 06/ 2025)	MAT56682	UN	142,20	1,0000000	142,20
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**177,35**
BDI 25,83%	**45,80**
Preço unitário total	**223,15**

Observação:

REFERÊNCIA: 064816 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56682 - 002415 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 064720 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF. RESIDUAL DR ALTA SENS. BIPOLAR 63A SDR26330 STECK (REF: INSUMO 002419 SBC - 06/ 2025)	MAT56684	UN	158,24	1,0000000	158,24
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**193,39**
BDI 25,83%	**49,95**
Preço unitário total	**243,34**

Observação:

REFERÊNCIA: 064720 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56684 - 002419 SBC 01/2026.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 059414 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA (REF: INSUMO 000703 SBC - 06/2025)	MAT56717	M	27,60	1,1000000	30,36
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**65,51**
BDI 25,83%	**16,92**
Preço unitário total	**82,43**

Observação:

REFERÊNCIA: 059414 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56717 - 000703 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 063617 - EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 100x100mm CHAPA 22 (REF: INSUMO 035758 SBC - 06/2025)	MAT56722	UN	4,75	1,0000000	4,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1400000	3,86
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1400000	5,97

Custo Unitário Direto Total	**14,58**
BDI 25,83%	**3,76**
Preço unitário total	**18,34**

Observação:

REFERÊNCIA: 063617 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56722 - 035758 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 063612 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16 (REF: INSUMO 035753 SBC - 06/2025)	MAT56726	UN	6,07	1,0000000	6,07
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1510000	4,17
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1510000	6,44

Custo Unitário Direto Total	**16,68**
BDI 25,83%	**4,30**
Preço unitário total	**20,98**

Observação:
REFERÊNCIA: 063612 SBC - 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56726 - 035753 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 063746 - CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 90 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 037451 SBC - 06/2025)	MAT56731	UN	41,32	1,0000000	41,32
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**76,47**
BDI 25,83%	**19,75**
Preço unitário total	**96,22**

Observação:

REFERÊNCIA: 063746 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56731 - 037451 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 059412 - CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM — Unidade: UN
CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 004559 SBC - 06/2025)	MAT56739	UN	38,80	1,0000000	38,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4250000	11,74
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4250000	18,14

Custo Unitário Direto Total	**68,68**
BDI 25,83%	**17,74**
Preço unitário total	**86,42**

Observação:

REFERÊNCIA: 059412 SBC - 10/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56739 - 004559 SBC 10/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 061108 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 18 SEM TAMPA - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA (REF: INSUMO 000703 SBC - 06/2025)	MAT56913	M	27,60	1,1000000	30,36
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**65,51**
BDI 25,83%	**16,92**
Preço unitário total	**82,43**

Observação:

REFERÊNCIA: 061108 SBC - 11/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56913 - 000703 SBC 11/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 063743 - TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 047575 SBC - 06/2025)	MAT56915	UN	45,78	1,0000000	45,78
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5250000	14,50
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5250000	22,41

Custo Unitário Direto Total	**82,69**
BDI 25,83%	**21,35**
Preço unitário total	**104,04**

REFERÊNCIA: 063743 SBC - 01/2026

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56915 - 047575 SBC 01/2026.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPOS-38.22.620 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM (REF: INSUMO P.04.000.062171 CPOS - 06/2025)	MAT56922	M	36,37	1,3000000	47,28
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0500000	1,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0500000	2,13

Custo Unitário Direto Total	**50,79**
BDI 25,83%	**13,11**
Preço unitário total	**63,90**

REFERÊNCIA: 38.22.620 CPOS 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56922 - P.04.000.062171 CPOS/CDHU 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: EMOP-15.018.095 - TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA (REF : INSUMO 12302 EMOP - 06/2025)	MAT569244	UN	3,50	1,0000000	3,50
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2000000	8,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**17,20**
BDI 25,83%	**4,44**
Preço unitário total	**21,64**

REFERÊNCIA: 15.018.0952-0 EMOP - 11/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56924 - 12302 EMOP 11/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: IOPES-151136 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 6", INCLUSIVE CONEXÕES - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 6" (REF: INSUMO 042548 IOPES - 05/2025)	MAT56926	M	198,09	1,1500000	227,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,7000000	19,34
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,7000000	29,88

Custo Unitário Direto Total	**277,02**
BDI 25,83%	**71,55**
Preço unitário total	**348,57**

REFERÊNCIA: 151136 IOPES - 08/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56926 - 042548 IOPES 08/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 060632 - LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	20111	UN	14,59	0,1000000	1,45
Insumo	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60cm BRANCA CALHA 6500K BIVOLT (REF: INSUMO 004631 SBC - 06/ 2025)	MAT56928	UN	26,50	1,0000000	26,50
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,0000000	27,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69

Custo Unitário Direto Total	**98,27**
BDI 25,83%	**25,38**
Preço unitário total	**123,65**

REFERÊNCIA: 060632 SBC - 01/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56928 - 004631 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-8662 - SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF. MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	12294	UN	8,71	1,0000000	8,71
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1500000	6,40
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1500000	3,88

Custo Unitário Direto Total	**18,99**
BDI 25,83%	**4,90**
Preço unitário total	**23,89**

Observação: REFERÊNCIA: 8662 ORSE - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPOS-68.01.73 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9,00 M - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,4600000	50,60
Insumo	BETONEIRA REVERSÍVEL COM CARREGADOR, CAPACIDADE DE 320 LITROS, ACIONAMENTO DO MOTOR COMBUSTÃO INTERNA (DIESEL E GASOLINA) OU MOTOR ELÉTRICO ALFA 320 (REF: INSUMO S.01.000.080125 CPOS - 06/2025)	MAT56970	H	30,25	0,3800000	11,49
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	253,4400000	255,97
Insumo	GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM LANÇA TELESCÓPICA CAPACIDADE 3750 KG (REF: INSUMO S.01.000.080351 CPOS - 06/2025)	MAT56978	H	256,84	1,0000000	256,84
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,6430000	185,49
Insumo	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	5059	UN	1.089,19	1,0000000	1.089,19
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	5,0000000	155,85
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	8,2000000	212,29

Custo Unitário Direto Total	**2.239,06**
BDI 25,83%	**578,34**
Preço unitário total	**2.817,40**

REFERÊNCIA: 68.01.730 CPOS/CDHU - 06/2025

Observação: NOTA:
INSUMO: MAT56970 - S.01.000.080125 CPOS/CDHU - 09/2025
MAT56978 - S.01.000.080351 CPOS/CDHU - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-12226 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ ATÉ 24 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR (REF: INSUMO 2531 ORSE - 06/2025)	MAT56983	UN	439,41	1,0000000	439,41
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	878,39	0,0130000	11,41
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	4,8000000	204,91
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,2000000	37,40
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,8000000	46,60

Custo Unitário Direto Total	**739,73**
BDI 25,83%	**191,07**
Preço unitário total	**930,80**

REFERÊNCIA: 12226 ORSE - 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56983 - 2531 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-12225 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ ATÉ 18 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR (REF: INSUMO 2528 ORSE - 06/2025)	MAT56987	UN	418,13	1,0000000	418,13
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	87296	M3	703,83	0,0130000	9,14
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	3,6000000	153,68
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,9000000	28,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,3000000	33,65

Custo Unitário Direto Total	**642,65**
BDI 25,83%	**165,99**
Preço unitário total	**808,64**

Observação:

REFERÊNCIA: 12225 ORSE - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56987 - 2528 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-12233 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN - Fornecimento e Instalaçao — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ ATÉ 70 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR (REF: INSUMO 8261 ORSE - 06/2025)	MAT56991	UN	2.093,00	1,0000000	2.093,00
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	87296	M3	703,83	0,0240000	16,89
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	14,0000000	597,66
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	3,5000000	109,09
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	5,2000000	134,62

Custo Unitário Direto Total	**2.951,26**
BDI 25,83%	**762,31**
Preço unitário total	**3.713,57**

Observação:

REFERÊNCIA: 12233 ORSE - 09/2025

NOTA:
INSUMO: XXXXXXX - 8261 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-704 - BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	4374	UN	0,37	1,0000000	0,37
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1000000	4,26
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1000000	2,58

Custo Unitário Direto Total	**7,21**
BDI 25,83%	**1,86**
Preço unitário total	**9,07**

Observação: REFERÊNCIA: 704 ORSE - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-12488 - SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (REF: INSUMO 13318 ORSE - 06/2025)	MAT56719	UN	16,50	1,0000000	16,50
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2000000	8,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**30,20**
BDI 25,83%	**7,80**
Preço unitário total	**38,00**

Observação:
REFERÊNCIA: 12488 ORSE - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56719 - 13318 ORSE 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU58043 - SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 2500 KVA/13.800-220/127 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 1000 KVA/13.800-220/127 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO (REF: INSUMO I8126 SEINFRA - 023.1)	MAT58046	UN	100.979,43	2,0000000	201.958,86
Insumo	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 500 KVA/13.800-220/127 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO (REF: INSUMO I8124 SEINFRA - 023.1)	MAT58061	UN	77.571,96	1,0000000	77.571,96
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	2.991,6700000	82.659,84
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2.991,6700000	127.714,39
Composição	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88266	H	52,78	2.991,6700000	157.900,34

Custo Unitário Direto Total	**647.805,39**
BDI 25,83%	**167.328,13**
Preço unitário total	**815.133,52**

REFERÊNCIA: C4249 e C4251 SEINFRA - 023.1

OBS:

Observação:

INSUMO:
MAT58046 - I8128 SEINFRA - 023.1
MAT58061 - I8124 SEINFRA - 023.1

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU58047 - GRUPO GERADOR 2250KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO - Forncimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Gerador a diesel 250/228 kVA, variação de + ou - 5%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. C200 D6 da Cummins ou equivalente (REF: INSUMO I7547 - SEINFRA - 028)	MAT58064	UN	208.932,47	1,0000000	208.932,47
Insumo	GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (REF: INSUMO I7985 - SEINFRA - 028)	MAT58048	UN	832.683,09	2,0000000	1.665.366,18
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	120,0000000	3.315,60
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	100,0000000	4.269,00
Composição	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88266	H	52,78	88,0000000	4.644,64

Custo Unitário Direto Total	**1.886.527,89**
BDI 25,83%	**487.290,15**
Preço unitário total	**2.373.818,04**

Observação: REFERÊNCIA: C4184 SEINFRA - 028
36.08.030 - CPOS 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPOS-41.31.04 - LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial	MAT576664	UN	31,66	1,0000000	31,66
Insumo	LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO; REF. AL0756D.L102 DA AJALUMI, SM-755/2 LED LC DA ARM, LHT42 -S4000840 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P. 15.000.034118 CPOS - 06/2025)	MAT569995	UN	318,34	1,0000000	318,34
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4000000	11,05
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4000000	17,07

Custo Unitário Direto Total	**378,12**
BDI 25,83%	**97,66**
Preço unitário total	**475,78**

REFERÊNCIA: 41.31.040 CPOS/CDHU - 06/2025

Observação:
NOTA:
INSUMO: P.15.000.034118 CPOS 09/2025

INSUMO:MAT57664 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 060121 - LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	20111	UN	14,59	0,1000000	1,45
Insumo	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE (REF: INSUMO 050372 SBC - 06/2025)	MAT56998	UN	32,90	1,0000000	32,90
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,0000000	27,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69

Custo Unitário Direto Total	**104,67**
BDI 25,83%	**27,03**
Preço unitário total	**131,70**

Observação:

REFERÊNCIA: 060121 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT56998 - 050372 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 060193 - LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	20111	UN	14,59	0,1000000	1,45
Insumo	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED ILUMININ (REF: INSUMO 041121 SBC - 06/2025)	MAT57000	UN	143,91	1,0000000	143,91
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,0000000	27,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69

Custo Unitário Direto Total	**215,68**
BDI 25,83%	**55,71**
Preço unitário total	**271,39**

Observação:

REFERÊNCIA: 060193 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT57000 - 041121 SBC 01/2026.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 060126 - PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	20111	UN	14,59	0,1000000	1,45
Insumo	LUMINARIA - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE EMBUTIR 22x22cm BIVOLT 903011374 AVANT (REF: INSUMO 003586 SBC - 06/2025)	MAT57002	UN	23,47	1,0000000	23,47
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,0000000	27,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69

Custo Unitário Direto Total	**95,24**
BDI 25,83%	**24,60**
Preço unitário total	**119,84**

REFERÊNCIA: 060126 SBC - 01/2026

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT57002 - 003586 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: ORSE-13158 - LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G-LIGHT OU SIMILAR (REF: INSUMO 13947 ORSE - 06/2025)	MAT57004	UN	205,90	1,0000000	205,90
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	**240,18**
BDI 25,83%	**62,03**
Preço unitário total	**302,21**

REFERÊNCIA: 13158 ORSE - 09/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT57004 - 13947 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: SBC- 060215 - LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	20111	UN	14,59	0,3000000	4,37
Insumo	LUMINARIA - PLAFON 30x120cm 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO ILUMININ (REF: INSUMO 004940 SBC - 06/2025)	MAT57006	UN	199,11	1,0000000	199,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,0000000	27,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69

Custo Unitário Direto Total	**273,80**
BDI 25,83%	**70,72**
Preço unitário total	**344,52**

Observação:

REFERÊNCIA: 060215 SBC - 01/2026

NOTA:
INSUMO: MAT57006 - 004940 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: ORSE-11273 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) ¿ Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - (REF 11273: INSUMO 12141 ORSE 06/2025)	MAT57087	UN	356,60	1,0000000	356,60
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,5000000	64,03

Custo Unitário Direto Total	**420,63**
BDI 25,83%	**108,64**
Preço unitário total	**529,27**

Observação:
REFERÊNCIA: 11273 ORSE 09/2025

INSUMO MAT57087 REF. 12141 ORSE 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: SBC-078206 - CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	MAT57702	M	34,32	1,0000000	34,32
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,0350000	0,93
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0350000	1,49

Custo Unitário Direto Total	**36,74**
BDI 25,83%	**9,48**
Preço unitário total	**46,22**

Observação:

REF:078206 SBC 12/2025

NOTA:
MAT57702:012620 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: SBC-078212 - CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	MAT57704	M	47,51	1,0000000	47,51
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,0350000	0,93
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0350000	1,49

Custo Unitário Direto Total	**49,93**
BDI 25,83%	**12,89**
Preço unitário total	**62,82**

Observação:

REF: 078212 SBC 01/2026

NOTA:
MAT57704: 012621 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPOS-47.20.330 - FILTRO ¿Y¿ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FILTRO ¿Y¿ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2¿	MAT576801	UN	422,25	1,0000000	422,25
Insumo	Fita teflon de 18 mm	MAT576778	M	0,18	1,2500000	0,22
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	1,2500000	33,48
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,2500000	38,40

Custo Unitário Direto Total	**494,35**
BDI 25,83%	**127,69**
Preço unitário total	**622,04**

REF;47.20.330 CPOS -09/2025 (ULTIMAS DATA DISPONÍVEL)

Observação: NOTA:
1)MAT57678:INSUMO B.07.000.069552-09/2025
2)MAT57681:INSUMO O.08.000.061343-092025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070359 - DAMPER - ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO - 400x300mm - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ATUADOR ELETRICO NMB24-3 400x300mm PARA DAMPER BELIMO (REF 070359: INSUMO 132022 SBC 06/2025)	MAT56900	UN	1.515,85	1,0000000	1.515,85
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,1000000	56,25
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,1000000	74,08

Custo Unitário Direto Total	**1.646,18**
BDI 25,83%	**425,20**
Preço unitário total	**2.071,38**

REFERÊNCIA: 70359 SBC 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56900 REF. 132022 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070531 - DAMPER CORTA FOGO + SOLENOIDE 1000X500MM ¿ — Unidade: UN
Fornecimento e Instalação

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DAMPER CORTA FOGO EM CHAPA GALVANIZADA + SOLENOIDE 1000X500MM (REF 070531: INSUMO 10320 SBC 06/ 2025)	MAT56944	UN	3.412,20	1,0000000	3.412,20
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,1000000	56,25
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,1000000	74,08

Custo Unitário Direto Total	**3.542,53**
BDI 25,83%	**915,03**
Preço unitário total	**4.457,56**

REFERÊNCIA: 70531 SBC 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56944 REF. 10320 SBC 01/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070268 - DAMPER EM CHAPA GALVANIZADA 600X300MM - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 600X300MM (REF 070268: INSUMO 2835 SBC 06/2025)	MAT569466	UN	411,84	1,0000000	411,84
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,5000000	66,97
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,5000000	88,20

Custo Unitário Direto Total	**567,01**
BDI 25,83%	**146,45**
Preço unitário total	**713,46**

REFERÊNCIA: 70268 SBC 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56946 REF. 2835 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070390 - DAMPER - ATUADOR ELETRICO NFB24 BELIMO - 1000X500MM - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ATUADOR ELETRICO NFB24 ATUADOR PARA DAMPER, SINCRONO, BAIXA POTENCIA, 24V, 10NM, ON/OFF, C/ RETORNO MOLA (REF 070390: INSUMO 203063 SBC 06/2025)	MAT56950	UN	2.511,76	1,0000000	2.511,76
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,1000000	56,25
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,1000000	74,08

Custo Unitário Direto Total	**2.642,09**
BDI 25,83%	**682,45**
Preço unitário total	**3.324,54**

REFERÊNCIA: 70390 SBC 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO 203063 REF. 203063 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-073420 - DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS PARALELAS 800X400MM - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 800X400MM (REF 073420: INSUMO 040076 SBC 06/2025)	MAT56956	UN	871,20	1,0000000	871,20
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,5000000	66,97
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,5000000	88,20

Custo Unitário Direto Total	**1.026,37**
BDI 25,83%	**265,11**
Preço unitário total	**1.291,48**

REFERÊNCIA: 73420 SBC 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56956 REF. 040076 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-073422 - DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250MM - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 350X250MM (REF 073422: INSUMO 040078 SBC 06/2025)	MAT56959	UN	285,12	1,0000000	285,12
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,5000000	66,97
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,5000000	88,20

Custo Unitário Direto Total	**440,29**
BDI 25,83%	**113,72**
Preço unitário total	**554,01**

REFERÊNCIA: 073422 SBC 01/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56959 REF. 040078 SBC 01/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070373 - DAMPER - ATUADOR ELETRICO LMX120-3 - BELIMO 500X300MM - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ATUADOR ELETRICO LMX120-3 500x300mm PARA DAMPER BELIMO (PRODUTO IMPORTADO, DEVE SER ACRESCIDO A TAXA DE IMPORTACAO) (REF 070373: INSUMO 132021 SBC 06/2025)	MAT56984	UN	1.903,25	1,0000000	1.903,25
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,1000000	56,25
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,1000000	74,08

Custo Unitário Direto Total	**2.033,58**
BDI 25,83%	**525,27**
Preço unitário total	**2.558,85**

REFERÊNCIA: 70373 SBC 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56984 REF. 132021 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070199 - COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6""(150MM) - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6" (150MM) (REF 070199: INSUMO 203056 SBC 06/ 2025)	MAT56989	UN	14,00	1,0000000	14,00
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	1,0000000	26,79
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	1,0000000	35,28

Custo Unitário Direto Total	**76,07**
BDI 25,83%	**19,64**
Preço unitário total	**95,71**

REFERÊNCIA: 070199 SBC 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56989 REF. 203056 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070494 - COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 300MM 12"" - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 12" (300MM) (REF 070494: INSUMO 036492 SBC 06/2025)	MAT56993	UN	42,00	1,0000000	42,00
Insumo	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48MMX50M (REF 070494: INSUMO 030160 SBC 06/2025)	MAT56994	UN	6,75	0,1238000	0,83
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	1,0000000	26,79
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	1,0000000	35,28

Custo Unitário Direto Total	**104,90**
BDI 25,83%	**27,09**
Preço unitário total	**131,99**

REFERÊNCIA: 070494 SBC 01/2026

NOTA:

Observação:

INSUMO MAT56993 REF. 036492 SBC 01/2026

INSUMO MAT56994 REF. 030160 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070493 - COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"" - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 10" (250mm) (REF 070493: INSUMO 036491 SBC 06/2025)	MAT57013	UN	35,00	1,0000000	35,00
Insumo	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48MMX50M (REF 070494: INSUMO 030160 SBC 06/2025)	MAT56994	UN	6,75	0,1238000	0,83
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	1,0000000	26,79
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	1,0000000	35,28

Custo Unitário Direto Total	**97,90**
BDI 25,83%	**25,28**
Preço unitário total	**123,18**

REFERÊNCIA: 070493 SBC 01/2026
NOTA:
Observação: INSUMO MAT56994 REF. 030160 01/2026

INSUMO MAT57013 REF. 036491 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070492 - COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"" Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 8" (200mm) REF 070492: INSUMO 036486 SBC 06/2025)	MAT57023	UN	35,60	1,0000000	35,60
Insumo	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48MMX50M (REF 070494: INSUMO 030160 SBC 06/2025)	MAT56994	UN	6,75	0,1238000	0,83
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	1,0000000	26,79
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	1,0000000	35,28

Custo Unitário Direto Total	**98,50**
BDI 25,83%	**25,44**
Preço unitário total	**123,94**

REFERÊNCIA: 070492 SBC 01/2026

NOTA:

Observação:

INSUMO MAT56994 REF. 030160 SBC 01/2026.

INSUMO MAT57023 REF. 036486 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: EMOP-15.005.028 - DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO - Fornecimento e Instalação
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777	KG	8,02	0,0250000	0,20
Insumo	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10, 00 KG/M2)	11046	KG	9,98	1,0000000	9,98
Insumo	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR (REF 15.005.0280-0: INSUMO 14288 EMOP 06/2025)	MAT57026	UN	315,00	0,0600000	18,90
Insumo	FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA	14146	CENTO	71,00	0,0035000	0,24
Insumo	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR (REF 15. 005.0280-0: INSUMO 14289 EMOP 06/2025)	MAT57025	UN	110,13	0,0400000	4,40
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	0,5000000	13,36
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,1000000	3,25
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	0,5000000	17,95

Custo Unitário Direto Total	**68,28**
BDI 25,83%	**17,63**
Preço unitário total	**85,91**

REFERÊNCIA: 15.005.0280-0 EMOP 11/2025

NOTA:

Observação:

INSUMO MAT57025 REF. 14289 EMOP 11/2025

INSUMO MAT57026 REF. 14288 EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: EMOP-15.005.025 - DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.
FORNECIMENTO E COLOCACAO - Fornecimento e Instalação
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777	KG	8,02	0,0250000	0,20
Insumo	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10, 00 KG/M2)	11046	KG	9,98	1,0000000	9,98
Insumo	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR (REF 15.005.0280-0: INSUMO 14288 EMOP 06/2025)	MAT57026	UN	315,00	0,0600000	18,90
Insumo	FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA	14146	CENTO	71,00	0,0035000	0,24
Insumo	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR (REF 15. 005.0280-0: INSUMO 14289 EMOP 06/2025)	MAT57025	UN	110,13	0,0400000	4,40
Insumo	MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLH A DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 38MM (REF 15.005.0253-0: INSUMO 14287 EMOP 06/2025)	MAT57028	M2	19,47	0,1900000	3,69
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	0,5000000	13,36
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,1000000	3,25
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	0,5000000	17,95

Custo Unitário Direto Total	**71,97**
BDI 25,83%	**18,58**
Preço unitário total	**90,55**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

REFERÊNCIA: 15.005.0253-0 EMOP 11/2025

NOTA:

Observação: INSUMO MAT57025 REF. 14289 EMOP 11/2025

INSUMO MAT57026 REF. 14288 EMOP 06/2025

INSUMO MAT57028 REF. 14287 EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070665 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25MM LA VIDRO 6" 150MM (REF 070665: INSUMO 36512 SBC 06/2025)	MAT57030	M	21,15	1,0500000	22,20
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,4000000	10,71
Composição	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88279	H	35,13	0,4000000	14,05

Custo Unitário Direto Total	**46,96**
BDI 25,83%	**12,12**
Preço unitário total	**59,08**

REFERÊNCIA: 70665 SBC 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO MAT57030 REF. 036512 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070669 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12"" - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 12" 314mm (REF 070669: INSUMO 36516 SBC 06/2025)	MAT57032	M	37,24	1,0500000	39,10
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,4000000	10,71
Composição	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88279	H	35,13	0,4000000	14,05

Custo Unitário Direto Total	**63,86**
BDI 25,83%	**16,49**
Preço unitário total	**80,35**

REFERÊNCIA: 70669 SBC 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO MAT57032 REF. 36516 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: SBC-070668 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 250MM 10"" "" - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25MM LA VIDRO 10" 263MM (REF 070668: INSUMO 36515 SBC 06/2025)	MAT57034	M	46,76	1,0500000	49,09
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,4000000	10,71
Composição	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88279	H	35,13	0,4000000	14,05

Custo Unitário Direto Total	**73,85**
BDI 25,83%	**19,07**
Preço unitário total	**92,92**

REFERÊNCIA: 070668 SBC 01/2026

Observação: NOTA:

INSUMO MAT57034 REF. 036515 SBC 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPOS-46.21.100 - TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 6 - INCLUSIVE CONEXÕES Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0670000	0,51
Insumo	TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA, SCH 40 DN= 6¿ (REF 46.21.100: INSUMO O.04.000.020472 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT57039	M	443,80	1,3000000	576,94
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	2,7500000	73,59
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,7500000	84,48

Custo Unitário Direto Total	**735,52**
BDI 25,83%	**189,98**
Preço unitário total	**925,50**

REFERÊNCIA: 46.21.100 CPOS/CDHU 09/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT57039 REF. O.04.000.020472 CPOS/CDHU 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPOS-46.21.090 - TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 5 - INCLUSIVE CONEXÕES - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0650000	0,50
Insumo	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 DN= 5¿ (REF 46.21.090: INSUMO O.04.000.021126 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT57041	M	337,05	1,3000000	438,16
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	2,6500000	70,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,6500000	81,40

Custo Unitário Direto Total	**590,97**
BDI 25,83%	**152,64**
Preço unitário total	**743,61**

REFERÊNCIA: 46.21.090 CPOS 09/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT57041 REF. O.04.000.021126 CPOS 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPOS-46.21.08 - TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SHEDULE 40, DN= 4' - Fornecimento e Instalação. — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fita teflon de 18 mm	MAT57668	M	0,18	3,1902000	0,57
Insumo	Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 4¿ tUBO DE AÇO DE CARBONO PRETO SCH 40 DN-4'	MAT57669	M	242,62	1,3000000	315,40
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	2,5000000	66,80
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,5000000	76,80

Custo Unitário Direto Total	**459,57**
BDI 25,83%	**118,70**
Preço unitário total	**578,27**

REF; 46.21.08 CPOS - 09/2025 (ULTIMA DATA DISPONÍVEL)

Observação: NOTA:
1)MAT57668: INSUMO B.07.000.069552 - 09/2025
2)MAT57669: INSUMO:O.04.000.021107 - 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPOS-46.21.060 - TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=3 1/2 - FORNECOMENTO INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA,SCH 40 DN =3'	MAT57673	M	174,95	1,3000000	227,43
Insumo	FITA TEFLON DE 18 MM	MAT57672	M	0,18	2,3927000	0,43
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,2500000	60,27
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,2500000	69,12

Custo Unitário Direto Total	**357,25**
BDI 25,83%	**92,27**
Preço unitário total	**449,52**

REF:46.21.060 CPOS 09/2025 (ULTIMA DATA DISPONÍVEL)

Observação: NOTA:
1)MAT57672:INSUMO B.07.000.069552 (ULTIMA DATA DISPONÍVEL)
2)MAT57673: INSUMO O.04.000.021101 (ULTIMA DATA DISPONÍVEL)

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPOS-47.20.320 - FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2. (FORCECIMENTO INSTALAÇÃO). — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA TEFLON DE 18 MM	MAT576866	UN	0,18	0,9600000	0,17
Insumo	FILTRO ¿Y¿ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20, 7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2¿	MAT576855	UN	324,98	1,0000000	324,98
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	1,2500000	33,48
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,2500000	38,40

Custo Unitário Direto Total	**397,03**
BDI 25,83%	**102,55**
Preço unitário total	**499,58**

REF: 47.20.320 CPOS 09/2025 (ULTIMA DATA DISPONÍVEL)

Observação:

1)MAT57685:INSUMO 08.000.061342 09/2025
2)MAT57686:INSUMO B.07.000.069552 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPOS-32.11.15 - PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2¿	MAT57688	M	0,97	1,2000000	1,16
Insumo	Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft	MAT57689	M	30,44	1,2000000	36,52
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,2300000	6,16
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2300000	7,06

Custo Unitário Direto Total	**50,90**
BDI 25,83%	**13,14**
Preço unitário total	**64,04**

REF32.11.15 CPOS- 092025 (ULTIMA DATA DISPONÍVEL)

Observação:

1) MAT57688: insumo E.07.000.090592 09/2025
2) MAT57689: Insumo E.08.000.090569 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-030 - DIFUSOR LINEAR HOSPITALAR PARA FLUXO LAMINAR - DIMENSÕES (3600X2300) -VAZÕES INDICADA NA PLANTA. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Observação: COTAÇÃO

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-031 - DIFUSOR UNIDIRECIONAL DE PLACAS PERFURADAS PARA FLUXO LAMINAR COM DIMENSÕES(1140X660) -VAZÕES INDICADA NA PLANTA. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Observação: COTAÇÃO

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: ORSE-11395 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2" — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Observação: REFERENCIA: 11395 ORSE - 11/2025

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57709 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2" Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57710 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4" — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57711 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1" Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57712 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4" Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57713 - VALVULA 2 VIAS 3"" CV70+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57714 - VALVULA 2 VIAS 2"" CV46+ATEN ON/OFF FLOATING BELIMO B249+ARB — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57715 - VALVULA 3 VIAS 1.1/2"" Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57716 - VALVULA 2 VIAS 1.1/4"" CV 19+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57717 - VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1"" COM ATUADOR — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57718 - VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57719 - VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"" Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57720 - VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"" — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57721 - VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"" Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57722 - FILTRO ¿Y¿ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2¿ — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57724 - TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270 Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57725 - SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"" Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57727 - SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57728 - PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento	:	8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514	
Versão	:	44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	
Extensão	:	20,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2	

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU57729 - MANTA TERMICA E ACUSTICA DE LA DE VIDRO 20MM SOLARMAXXI ISOV — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	**0,00**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 007 - Resfriador de água gelada do tipo Chiller, com condensação a ar incorporado, capacidade nominal mínima de 159TR, COP a plena carga de no mínimo 3,0. 07 (sete) Compressores do tipo scroll dispostos em 2 circuitos de refrigeração, com controlador digital, gás refrigerante R-410A, conexões de água de 4", com no mínimo 07 estágios de controle. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Resfriador de água gelada do tipo Chiller, com condensação a ar incorpodado, capacidade nominal mínima de 159TR, COP a plena carga de no mínimo 3,0. 07 (sete) Compressores do tipo scroll dispostos em 2 circuitos de refrigeração, com controlador digital , gás refrigerante R-410A, conexões de água de 4", com no mínimo 07 estágios de controle. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56617	UN	1.104.405,58	1,0000000	1.104.405,58

Custo Unitário Direto Total	**1.104.405,58**
BDI 18,60%	**205.419,43**
Preço unitário total	**1.309.825,01**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 008 - Bomba centrífuga para água gelada montada em bloco único vazão de 128 m³/h, altura manométrica de 45mca, rotor de Ø311mm, motor elétrico de 21KW e 04 pólos, com todos os acoplamentos, válvulas, filtro Y, manômetros, chave de fluxo acoplada na tubulação de sucção. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Bomba centrífuga para água gelada montada em bloco único vazão de 128 m³/h, altura manométrica de 45mca, rotor de Ø311mm, motor elétrico de 21KW e 04 pólos, com todos os acoplamentos, válvulas, filtro Y, manômetros, chave de fluxo acoplada na tubulação de sucção. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56618	UN	76.151,91	1,0000000	76.151,91

Custo Unitário Direto Total	**76.151,91**
BDI 18,60%	**14.164,25**
Preço unitário total	**90.316,16**

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2212 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação (COTAÇÃO)	MAT58055	UN	25.448,91	1,0000000	25.448,91

Custo Unitário Direto Total	**25.448,91**
BDI 18,60%	**4.733,49**
Preço unitário total	**30.182,40**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2213 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (COTAÇÃO)	MAT58057	UN	25.448,91	1,0000000	25.448,91

Custo Unitário Direto Total	**25.448,91**
BDI 18,60%	**4.733,49**
Preço unitário total	**30.182,40**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2214 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 40mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 40mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (COTAÇÃO)	MAT58059	UN	32.848,73	1,0000000	32.848,73

Custo Unitário Direto Total	**32.848,73**
BDI 18,60%	**6.109,86**
Preço unitário total	**38.958,59**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 12 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56773	UN	32.848,73	1,0000000	32.848,73

Custo Unitário Direto Total	**32.848,73**
BDI 18,60%	**6.109,86**
Preço unitário total	**38.958,59**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 13 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56774	UN	32.848,73	1,0000000	32.848,73

Custo Unitário Direto Total	**32.848,73**
BDI 18,60%	**6.109,86**
Preço unitário total	**38.958,59**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 14 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56778	UN	32.848,73	1,0000000	32.848,73

Custo Unitário Direto Total	**32.848,73**
BDI 18,60%	**6.109,86**
Preço unitário total	**38.958,59**

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 15 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56780	UN	36.090,58	1,0000000	36.090,58

Custo Unitário Direto Total	**36.090,58**
BDI 18,60%	**6.712,84**
Preço unitário total	**42.803,42**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 17 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 04 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 04 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56782	UN	50.389,15	1,0000000	50.389,15

Custo Unitário Direto Total	**50.389,15**
BDI 18,60%	**9.372,38**
Preço unitário total	**59.761,53**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 18 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56784	UN	50.389,15	1,0000000	50.389,15

Custo Unitário Direto Total	**50.389,15**
BDI 18,60%	**9.372,38**
Preço unitário total	**59.761,53**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 19 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8+H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 100mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8+H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 100mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56785	UN	50.389,15	1,0000000	50.389,15

Custo Unitário Direto Total	**50.389,15**
BDI 18,60%	**9.372,38**
Preço unitário total	**59.761,53**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 20 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56786	UN	59.699,67	1,0000000	59.699,67

Custo Unitário Direto Total	**59.699,67**
BDI 18,60%	**11.104,13**
Preço unitário total	**70.803,80**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56786 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2219 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação (COTAÇÃO)	MAT58065	UN	36.090,58	1,0000000	36.090,58

Custo Unitário Direto Total	**36.090,58**
BDI 18,60%	**6.712,84**
Preço unitário total	**42.803,42**

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA 2026 PELO IGP-M.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 21 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8+H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 5.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 110mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8+H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 5.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 110mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56787	UN	59.699,67	1,0000000	59.699,67

Custo Unitário Direto Total	**59.699,67**
BDI 18,60%	**11.104,13**
Preço unitário total	**70.803,80**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56787 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 22 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 12,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 9.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 12,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 9.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56788	UN	71.923,06	1,0000000	71.923,06

Custo Unitário Direto Total	**71.923,06**
BDI 18,60%	**13.377,68**
Preço unitário total	**85.300,74**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56788 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 23 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 17,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 14.600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 17,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 14.600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56789	UN	88.468,89	1,0000000	88.468,89

Custo Unitário Direto Total	**88.468,89**
BDI 18,60%	**16.455,21**
Preço unitário total	**104.924,10**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56789 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 24 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 25,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 18,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 19.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 25,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 18,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 19.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56790	UN	110.088,82	1,0000000	110.088,82

Custo Unitário Direto Total	**110.088,82**
BDI 18,60%	**20.476,52**
Preço unitário total	**130.565,34**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56790 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 25 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56794	UN	10.730,93	1,0000000	10.730,93

Custo Unitário Direto Total	**10.730,93**
BDI 18,60%	**1.995,95**
Preço unitário total	**12.726,88**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56794 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 26 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,45 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,45 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56795	UN	17.393,13	1,0000000	17.393,13

Custo Unitário Direto Total	**17.393,13**
BDI 18,60%	**3.235,12**
Preço unitário total	**20.628,25**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56795 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 27 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56796	UN	8.480,44	1,0000000	8.480,44

Custo Unitário Direto Total	**8.480,44**
BDI 18,60%	**1.577,36**
Preço unitário total	**10.057,80**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56796 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 28 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56797	UN	8.480,44	1,0000000	8.480,44

Custo Unitário Direto Total	**8.480,44**
BDI 18,60%	**1.577,36**
Preço unitário total	**10.057,80**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56797 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 29 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56798	UN	9.866,44	1,0000000	9.866,44

Custo Unitário Direto Total	**9.866,44**
BDI 18,60%	**1.835,15**
Preço unitário total	**11.701,59**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56798 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 30 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.600 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.600 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56800	UN	10.730,93	1,0000000	10.730,93

Custo Unitário Direto Total	**10.730,93**
BDI 18,60%	**1.995,95**
Preço unitário total	**12.726,88**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56800 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 31 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local . Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56802	UN	11.396,51	1,0000000	11.396,51

Custo Unitário Direto Total	**11.396,51**
BDI 18,60%	**2.119,75**
Preço unitário total	**13.516,26**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56802 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 32 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local . Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56807	UN	16.727,55	1,0000000	16.727,55

Custo Unitário Direto Total	**16.727,55**
BDI 18,60%	**3.111,32**
Preço unitário total	**19.838,87**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56807 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 33 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local . Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56811	UN	16.727,55	1,0000000	16.727,55

Custo Unitário Direto Total	**16.727,55**
BDI 18,60%	**3.111,32**
Preço unitário total	**19.838,87**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56811 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 34 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 36.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,48 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local . Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 36.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,48 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56812	UN	17.393,13	1,0000000	17.393,13

Custo Unitário Direto Total	**17.393,13**
BDI 18,60%	**3.235,12**
Preço unitário total	**20.628,25**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56812 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 35 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 60.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,6 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 60.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,6 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56813	UN	30.593,88	1,0000000	30.593,88

Custo Unitário Direto Total	**30.593,88**
BDI 18,60%	**5.690,46**
Preço unitário total	**36.284,34**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56813 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 36 - Exaustor Centrífugo com vazão de 200m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 200m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56817	UN	3.625,51	1,0000000	3.625,51

Custo Unitário Direto Total	**3.625,51**
BDI 18,60%	**674,34**
Preço unitário total	**4.299,85**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56817 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 37 - Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56821	UN	4.706,13	1,0000000	4.706,13

Custo Unitário Direto Total	**4.706,13**
BDI 18,60%	**875,34**
Preço unitário total	**5.581,47**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56821 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 38 - Exaustor Centrífugo com vazão de 400m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 400m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56823	UN	5.786,74	1,0000000	5.786,74

Custo Unitário Direto Total	**5.786,74**
BDI 18,60%	**1.076,33**
Preço unitário total	**6.863,07**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56823 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 39 - Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,20 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,20 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56826	UN	7.399,83	1,0000000	7.399,83

Custo Unitário Direto Total	**7.399,83**
BDI 18,60%	**1.376,36**
Preço unitário total	**8.776,19**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56826 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 40 - Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 65mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 65mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56831	UN	7.732,62	1,0000000	7.732,62

Custo Unitário Direto Total	**7.732,62**
BDI 18,60%	**1.438,26**
Preço unitário total	**9.170,88**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56831 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 41 - Exaustor Centrífugo com vazão de 550m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 550m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56832	UN	7.732,62	1,0000000	7.732,62

Custo Unitário Direto Total	**7.732,62**
BDI 18,60%	**1.438,26**
Preço unitário total	**9.170,88**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56832 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 42 - Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56835	UN	10.559,43	1,0000000	10.559,43

Custo Unitário Direto Total	**10.559,43**
BDI 18,60%	**1.964,05**
Preço unitário total	**12.523,48**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56835 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 43 - Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E. de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E. de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56837	UN	10.559,43	1,0000000	10.559,43

Custo Unitário Direto Total	**10.559,43**
BDI 18,60%	**1.964,05**
Preço unitário total	**12.523,48**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56837 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 44 - Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56838	UN	12.720,66	1,0000000	12.720,66

Custo Unitário Direto Total	**12.720,66**
BDI 18,60%	**2.366,04**
Preço unitário total	**15.086,70**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56838 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 45 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56843	UN	16.960,89	1,0000000	16.960,89

Custo Unitário Direto Total	**16.960,89**
BDI 18,60%	**3.154,72**
Preço unitário total	**20.115,61**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56843 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 46 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56844	UN	17.681,30	1,0000000	17.681,30

Custo Unitário Direto Total	**17.681,30**
BDI 18,60%	**3.288,72**
Preço unitário total	**20.970,02**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56844 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 47 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.400m³/h e P.E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.400m³/h e P.E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56845	UN	21.283,36	1,0000000	21.283,36

Custo Unitário Direto Total	**21.283,36**
BDI 18,60%	**3.958,70**
Preço unitário total	**25.242,06**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56845 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 48 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56848	UN	22.003,77	1,0000000	22.003,77

Custo Unitário Direto Total	**22.003,77**
BDI 18,60%	**4.092,70**
Preço unitário total	**26.096,47**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56848 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 49 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56849	UN	22.724,18	1,0000000	22.724,18

Custo Unitário Direto Total	**22.724,18**
BDI 18,60%	**4.226,69**
Preço unitário total	**26.950,87**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56849 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 50 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.700m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.700m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56850	UN	23.444,59	1,0000000	23.444,59

Custo Unitário Direto Total	**23.444,59**
BDI 18,60%	**4.360,69**
Preço unitário total	**27.805,28**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56850 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 51 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.800m³/h e P.E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.800m³/h e P.E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56851	UN	24.885,41	1,0000000	24.885,41

Custo Unitário Direto Total	**24.885,41**
BDI 18,60%	**4.628,68**
Preço unitário total	**29.514,09**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56851 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 52 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.900m³/h e P.E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.900m³/h e P.E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56852	UN	27.046,66	1,0000000	27.046,66

Custo Unitário Direto Total	**27.046,66**
BDI 18,60%	**5.030,67**
Preço unitário total	**32.077,33**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56852 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 53 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.950m³/h e P.E. de 75mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.950m³/h e P.E. de 75mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56853	UN	27.046,66	1,0000000	27.046,66

Custo Unitário Direto Total	**27.046,66**
BDI 18,60%	**5.030,67**
Preço unitário total	**32.077,33**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56853 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 54 - Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56854	UN	27.046,66	1,0000000	27.046,66

Custo Unitário Direto Total	**27.046,66**
BDI 18,60%	**5.030,67**
Preço unitário total	**32.077,33**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56854 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 55 - Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56856	UN	27.046,66	1,0000000	27.046,66

Custo Unitário Direto Total	**27.046,66**
BDI 18,60%	**5.030,67**
Preço unitário total	**32.077,33**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56856 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 56 - Exaustor Centrífugo com vazão de 2.600m³/h e P.E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.600m³/h e P.E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56857	UN	29.928,30	1,0000000	29.928,30

Custo Unitário Direto Total	**29.928,30**
BDI 18,60%	**5.566,66**
Preço unitário total	**35.494,96**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56857 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 57 - Exaustor Centrífugo com vazão de 2.900m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.900m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56859	UN	31.369,13	1,0000000	31.369,13

Custo Unitário Direto Total	**31.369,13**
BDI 18,60%	**5.834,65**
Preço unitário total	**37.203,78**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56859 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 58 - Exaustor Centrífugo com vazão de 3.400m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 3.400m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56860	UN	34.250,77	1,0000000	34.250,77

Custo Unitário Direto Total	**34.250,77**
BDI 18,60%	**6.370,64**
Preço unitário total	**40.621,41**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56860 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 59 - Exaustor Centrífugo com vazão de 14.700m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 14.700m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56861	UN	50.326,74	1,0000000	50.326,74

Custo Unitário Direto Total	**50.326,74**
BDI 18,60%	**9.360,77**
Preço unitário total	**59.687,51**

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56861 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Observação:

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 60 - Caixa de ventilação com vazão de 600m³/h e P.E. de 55mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 600m³/h e P.E. de 55mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56862	UN	10.829,63	1,0000000	10.829,63

Custo Unitário Direto Total	**10.829,63**
BDI 18,60%	**2.014,31**
Preço unitário total	**12.843,94**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56862 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 61 - Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56863	UN	12.470,13	1,0000000	12.470,13

Custo Unitário Direto Total	**12.470,13**
BDI 18,60%	**2.319,44**
Preço unitário total	**14.789,57**

Observação:

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56863 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 62 - Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56864	UN	12.470,13	1,0000000	12.470,13

Custo Unitário Direto Total	**12.470,13**
BDI 18,60%	**2.319,44**
Preço unitário total	**14.789,57**

Observação:

REFERÊNCIA: INSUMO MAT56864 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 63 - Caixa de ventilação com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56865	UN	13.190,54	1,0000000	13.190,54

Custo Unitário Direto Total	**13.190,54**
BDI 18,60%	**2.453,44**
Preço unitário total	**15.643,98**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56865 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 64 - Caixa de ventilação com vazão de 1.000m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 1.000m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56867	UN	14.243,74	1,0000000	14.243,74

Custo Unitário Direto Total	**14.243,74**
BDI 18,60%	**2.649,33**
Preço unitário total	**16.893,07**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56867 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 65 - Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56868	UN	19.619,41	1,0000000	19.619,41

Custo Unitário Direto Total	**19.619,41**
BDI 18,60%	**3.649,21**
Preço unitário total	**23.268,62**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56868 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 66 - Caixa de ventilação com vazão de 2000m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 2000m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56871	UN	22.113,43	1,0000000	22.113,43

Custo Unitário Direto Total	**22.113,43**
BDI 18,60%	**4.113,09**
Preço unitário total	**26.226,52**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56871 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 67 - Caixa de ventilação com vazão de 2.100m³/h e P.E. de 70mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 2.100m³/h e P.E. de 70mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56873	UN	22.113,43	1,0000000	22.113,43

Custo Unitário Direto Total	**22.113,43**
BDI 18,60%	**4.113,09**
Preço unitário total	**26.226,52**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56873 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 68 - Caixa de ventilação com vazão de 2.600m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 2.600m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56876	UN	23.887,05	1,0000000	23.887,05

Custo Unitário Direto Total	**23.887,05**
BDI 18,60%	**4.442,99**
Preço unitário total	**28.330,04**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56876 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 69 - Caixa de ventilação com vazão de 3.050m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 3.050m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56877	UN	26.048,29	1,0000000	26.048,29

Custo Unitário Direto Total	**26.048,29**
BDI 18,60%	**4.844,98**
Preço unitário total	**30.893,27**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56877 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: COTAÇÃO 70 - Caixa de ventilação com vazão de 4.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 4.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	MAT56878	UN	27.849,31	1,0000000	27.849,31

Custo Unitário Direto Total	**27.849,31**
BDI 18,60%	**5.179,97**
Preço unitário total	**33.029,28**

Observação:
REFERÊNCIA: INSUMO MAT56878 - COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 45 - 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU58021 - Mobilização/Transporte/Frete de Equipamentos de Refrigeração — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOBILIZAÇÃO/TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	MAT58020	UNIT	1.475,00	1,0000000	1.475,00

Custo Unitário Direto Total	**1.475,00**
BDI 18,60%	**274,35**
Preço unitário total	**1.749,35**

Observação:

DADOS:

- Origem dos equipamentos: São Paulo ou Minas Gerais (distância estimada equivalente);
- Destino final: Manaus/AM;
- Modal de transporte: combinado (rodoviário + fluvial);

1) Transporte Rodoviário (São Paulo - Porto Belém): R$ 325,00/Ton (valor médio de mercado)
2) Transporte Fluvial/Cabotagem (Porto Belém - Manaus): R$ 1.150,00/Ton (valor médio de mercado)
3) Custo direto por tonelada: R$ 1.475,00/Ton

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 063445 - LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" - Fornecimento e Instalação — Unidade: CJ

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORCA E ARRUELA A325 1/4" PARA FIXACAO DE LEITOS (REF: INSUMO 006359 SBC - 12/2024)	MAT56413	UN	0,81	1,0000000	0,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1060000	4,52

Custo Unitário Direto Total	**5,33**
BDI 25,83%	**1,37**
Preço unitário total	**6,70**

REFERÊNCIA: 063445 SBC - 12/2024

Observação:

NOTA:
INSUMO: - MAT56413 - 006359 SBC 12/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 063444 - LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" - Fornecimento e Instalação — Unidade: CJ

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA PESADA 5/16" (REF: INSUMO 028055 SBC - 12/ 2024)	MAT56422	UN	0,64	1,0000000	0,64
Insumo	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" -16 CHAVE 11/16" (REF: INSUMO 003144 SBC - 12/2024)	MAT56429	UN	0,96	1,0000000	0,96
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1060000	2,92
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1060000	4,52

Custo Unitário Direto Total	**9,04**
BDI 25,83%	**2,33**
Preço unitário total	**11,37**

REFERÊNCIA: 063444 SBC - 12/2024

Observação: NOTA:
INSUMO: MAT56422 - 028055 SBC 12/2024
MAT56429 - 003144 SBC 12/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: ORSE-12540 - ARRUELA DE LISA 5/16" - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA DE LISA 5/16" (REF: INSUMO 4419 ORSE - 06/2025)	MAT56436	UN	0,15	1,0000000	0,15
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0100000	0,42
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0100000	0,25

Custo Unitário Direto Total	**0,82**
BDI 25,83%	**0,21**
Preço unitário total	**1,03**

Observação:

REFERÊNCIA: 12540 ORSE - 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56436 - 4419 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 040395 - CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" + PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO (REF: INSUMO 002380 SBC - 12/2023)	MAT56454	UN	3,01	1,0000000	3,01
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,1240000	3,32
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,2680000	8,10

Custo Unitário Direto Total	**14,43**
BDI 25,83%	**3,72**
Preço unitário total	**18,15**

REFERÊNCIA: 040395 SBC - 12/2023

NOTA:
Observação: INSUMO: MAT56454 - 002380 SBC 12/2023

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: ORSE-12464 - PARAFUSO CABEÇA CHATA ROSCA SOBERBAL 6,10 X 65MM, COM BUCHA DE NYLON S10 SEM ABAS - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	1,0000000	0,61
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0800000	3,41
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0800000	2,07

Custo Unitário Direto Total	**6,09**
BDI 25,83%	**1,57**
Preço unitário total	**7,66**

Observação: REFERÊNCIA: 12464 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 063111 - PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA (REF: INSUMO 003563 SBC - 06/2025)	MAT56506	UN	0,94	1,0000000	0,94
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0130000	0,35
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0130000	0,55

Custo Unitário Direto Total	**1,84**
BDI 25,83%	**0,47**
Preço unitário total	**2,31**

REFERÊNCIA: 063111 SBC - 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56506 - 003563 SBC 06/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 078583 - SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE (REF: INSUMO 036580 SBC - 06/2025)	MAT56508	UN	4,31	1,0000000	4,31
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0200000	0,55
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0200000	0,85

Custo Unitário Direto Total	**5,71**
BDI 25,83%	**1,47**
Preço unitário total	**7,18**

Observação:

REFERÊNCIA: 078583 SBC - 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56508 - 036580 SBC 06/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 062535 - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 50x50mm CHAPA 16 (REF: INSUMO 049226 SBC - 06/2025)	MAT56510	UN	3,15	1,0000000	3,15
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0230000	0,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0230000	0,98

Custo Unitário Direto Total	**4,76**
BDI 25,83%	**1,22**
Preço unitário total	**5,98**

Observação:

REFERÊNCIA: 062535 SBC - 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56510 - 049226 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 062690 - VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,90	1,0000000	3,90
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3000000	8,28
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3000000	12,80

Custo Unitário Direto Total	**24,98**
BDI 25,83%	**6,45**
Preço unitário total	**31,43**

Observação: REFERÊNCIA: 062690 SBC - 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 061426 - CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.16 TAMPA CEGA PARAF.60x60x13cm - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM N 4, EMBUTIR ,PADRAO TELEBRAS 60x60X12 (REF: INSUMO 004967 SBC - 06/2025)	MAT56525	UN	295,10	1,0000000	295,10
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4850000	13,40
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4850000	20,70

Custo Unitário Direto Total	**329,20**
BDI 25,83%	**85,03**
Preço unitário total	**414,23**

Observação:

REFERÊNCIA: 061426 SBC - 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56525 - 004967 SBC 06/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 061461 - CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES (REF: INSUMO 004949 SBC - 06/2025)	MAT56513	UN	51,50	1,0000000	51,50
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,3810000	38,15
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,3810000	58,95

Custo Unitário Direto Total	**148,60**
BDI 25,83%	**38,38**
Preço unitário total	**186,98**

REFERÊNCIA: 061461 SBC - 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56513 - 004949 SBC 06/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 061462 - CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR (REF: INSUMO 004948 SBC - 06/2025)	MAT56521	UN	167,39	1,0000000	167,39
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,5000000	41,44
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,5000000	64,03

Custo Unitário Direto Total	**272,86**
BDI 25,83%	**70,47**
Preço unitário total	**343,33**

Observação:
REFERÊNCIA: 061462 SBC - 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56521 - 004948 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 062571 - SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	MAT57723	UN	12,62	1,0000000	12,62

Custo Unitário Direto Total	**12,62**
BDI 25,83%	**3,25**
Preço unitário total	**15,87**

Observação: REFERÊNCIA: 062571 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 063612 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16 (REF: INSUMO 035753 SBC 06/2025)	MAT56630	UN	6,07	1,0000000	6,07
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1510000	4,17
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1510000	6,44

Custo Unitário Direto Total	**16,68**
BDI 25,83%	**4,30**
Preço unitário total	**20,98**

Observação: REFERÊNCIA: 63612 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 063746 - CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 90 100X100MM CHAPA 20 (REF: INSUMO 03745 SBC 06/2025)	MAT56635	UN	41,32	1,0000000	41,32
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**76,47**
BDI 25,83%	**19,75**
Preço unitário total	**96,22**

Observação: REFERÊNCIA: 063746 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 059412 - CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 004559 SBC 06/ 2025)	MAT56637	UN	38,80	1,0000000	38,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4250000	11,74
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4250000	18,14

Custo Unitário Direto Total	**68,68**
BDI 25,83%	**17,74**
Preço unitário total	**86,42**

Observação: REFERÊNCIA: 059412 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 061108 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 18 SEM TAMPA - Fornecimento e Instalação — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA (REF: INSUMO 000703 SBC 06/2025)	MAT56641	M	27,60	1,1000000	30,36
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**65,51**
BDI 25,83%	**16,92**
Preço unitário total	**82,43**

Observação: REFERÊNCIA: 061108 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 063743 - TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 047575 SBC 06/2025)	MAT56645	UN	45,78	1,0000000	45,78
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5250000	14,50
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5250000	22,41

Custo Unitário Direto Total	**82,69**
BDI 25,83%	**21,35**
Preço unitário total	**104,04**

Observação: REFERÊNCIA: 063743 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 063617 - EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 100x100mm CHAPA 22 (REF: INSUMO 035758 SBC 06/2025)	MAT56647	UN	4,75	1,0000000	4,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1400000	3,86
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1400000	5,97

Custo Unitário Direto Total	**14,58**
BDI 25,83%	**3,76**
Preço unitário total	**18,34**

Observação: REFERÊNCIA: 63617 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: SBC- 063150 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm CHAPA 24 (REF: INSUMO 035750 SBC 06/2025)	MAT56649	UN	35,18	1,0000000	35,18
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	**56,52**
BDI 25,83%	**14,59**
Preço unitário total	**71,11**

Observação: REFERÊNCIA: 63150 SBC 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: EMOP-15.018.0 - TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA (REF : INSUMO 12302 EMOP 06/2025)	MAT56651	UN	3,50	1,0000000	3,50
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2000000	8,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**17,20**
BDI 25,83%	**4,44**
Preço unitário total	**21,64**

Observação: REFERÊNCIA: 15.018.0952-0 EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: CPOS-69.20.34 - TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA - Fornecimento e Instalação — Unidade: CJ

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P. 13.000.042351 CPOS/CDHU 06/ 2025)	MAT56653	UN	12,72	1,0000000	12,72
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2000000	5,52
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2000000	8,53

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Observação:
REFERÊNCIA: 69.20.340 CPOS/CDHU 06/2025
MAT56653:P.13.000.042351 09/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: ORSE-12488 - SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (REF: INSUMO 13318 ORSE - 06/2025)	MAT56719	UN	16,50	1,0000000	16,50
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2000000	8,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	**30,20**
BDI 25,83%	**7,80**
Preço unitário total	**38,00**

Observação:

REFERÊNCIA: 12488 ORSE - 09/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56719 - 13318 ORSE 09/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: ORSE-11011 - BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35MM X 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Bucha de redução cobre d= 35mm x 22mm / Bucha de redução cobre d= 35mm x 28mm (REF: INSUMO 11873 ORSE 06/2025)	MAT56385	UN	19,43	1,0000000	19,43
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0577000	0,08
Insumo	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	39897	UN	56,57	0,0018500	0,10
Insumo	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	12732	UN	308,60	0,0074000	2,28
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0865500	2,31
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0865500	2,65

Custo Unitário Direto Total	**26,85**
BDI 25,83%	**6,93**
Preço unitário total	**33,78**

REFERÊNCIA: 93062 SINAPI 06/2025

Observação:

NOTA
INSUMO: MAT56385 - 11873 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: ORSE-11408 - TÊ DE COBRE OU BRONZE D = 22 X 15 X 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm (REF: INSUMO 6487 ORSE 06/2025)	MAT56391	UN	19,75	1,0000000	19,75
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1890000	5,80
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1890000	4,89

Custo Unitário Direto Total	**30,44**
BDI 25,83%	**7,86**
Preço unitário total	**38,30**

REFERÊNCIA: 11408 ORSE 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56391 - 6487 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: ORSE-11010 - BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35MM X 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Bucha de redução cobre d= 35mm x 15mm (REF: INSUMO 11872 ORSE 06/2025)	MAT56397	UN	24,72	1,0000000	24,72
Insumo	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	39897	UN	56,57	0,0003750	0,02
Insumo	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	39914	KG	267,45	0,0120000	3,20
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2400000	7,37
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2400000	6,21

Custo Unitário Direto Total	**41,52**
BDI 25,83%	**10,72**
Preço unitário total	**52,24**

Observação:

REFERÊNCIA: 11010 ORSE 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56397 - 11872 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: ORSE-7835 - CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) (REF: INSUMO 7543 ORSE 06/2025)	MAT56400	UN	446,62	1,0000000	446,62
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	**474,92**
BDI 25,83%	**122,67**
Preço unitário total	**597,59**

REFERÊNCIA: 7835 ORSE 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56400 - 7543 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: EMOP- 18.050. - PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO, DIÓXIDO DE CARBONO, OXIGÊNIO E VÁCUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO (REF: INSUMO 07624 EMOP 06/2025)	MAT56402	UN	581,91	1,0000000	581,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2500000	7,68
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2500000	6,47

Custo Unitário Direto Total	**596,06**
BDI 25,83%	**153,96**
Preço unitário total	**750,02**

Observação:

REFERÊNCIA: 18.050.0100-0 - EMOP - 06/2025.

NOTA:
INSUMO: MAT56402 - 7624 EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: ORSE-11218 - RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850x220x70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD.SQUARE LINE,VTC VITATEC OU SIMILAR - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Régua p/gás medicinal,em alumínio ,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas (REF: INSUMO 12102 ORSE 06/2025)	MAT56426	UN	1.074,86	1,0000000	1.074,86
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,5000000	64,03
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,5000000	38,83

Custo Unitário Direto Total	**1.177,72**
BDI 25,83%	**304,20**
Preço unitário total	**1.481,92**

REFERÊNCIA: 11218 ORSE 06/2025

Observação:

NOTA:
INSUMO: MAT56426 - 12102 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: ORSE-8735 - CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (REF: INSUMO 8987 ORSE 06/2025)	MAT56437	UN	2.170,34	1,0000000	2.170,34
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,6000000	18,43
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6000000	15,53

Custo Unitário Direto Total	**2.204,30**
BDI 25,83%	**569,37**
Preço unitário total	**2.773,67**

Observação:

REFERÊNCIA: 8735 ORSE 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56437 - 8987 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: ORSE-8734 - CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 3 X 3 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (REF: INSUMO 8986 ORSE 06/2025)	MAT56440	UN	1.731,89	1,0000000	1.731,89
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	**1.760,19**
BDI 25,83%	**454,65**
Preço unitário total	**2.214,84**

Observação:

REFERÊNCIA: 8734 ORSE 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56440 - 8986 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: ORSE-8732 - CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (REF: INSUMO 8507 ORSE 06/2025)	MAT56451	UN	854,98	1,0000000	854,98
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3000000	9,21
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3000000	7,76

Custo Unitário Direto Total	**871,95**
BDI 25,83%	**225,22**
Preço unitário total	**1.097,17**

Observação:

REFERÊNCIA: 8732 ORSE 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56451 - 8507 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: ORSE-12313 - CORRENTE GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m (REF: INSUMO 4686 ORSE 06/2025)	MAT56474	M	17,89	1,0000000	17,89
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3000000	9,35

Custo Unitário Direto Total	**27,24**
BDI 25,83%	**7,03**
Preço unitário total	**34,27**

Observação:

REFERÊNCIA: 12313 ORSE 06/2025

NOTA:
INSUMO: MAT56474 - 4686 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: EMOP- 18.050.01 - CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO, SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC. RESERVATORIO APROX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE AP ROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DE VACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP (REF: INSUMO 07632 EMOP 06/ 2025)	MAT56491	UN	69.000,00	1,0000000	69.000,00
Composição	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 22, 76%-SEGURO TOTAL	CPU56480	H	96,78	0,3000000	29,03
Composição	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50 %-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL	CPU56487	H	211,92	1,8000000	381,45
Composição	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50 %-FILTRO 20,62%-SEGURO TOTAL	CPU56488	H	108,25	0,9000000	97,42
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	9,0000000	384,21
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	18,0000000	552,96
Composição	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2 ,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	CPU56490	H	61,99	0,3000000	18,59

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2 ,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	CPU56489	H	74,93	2,7000000	202,31
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	36,0000000	932,04

Custo Unitário Direto Total	**71.598,01**
BDI 25,83%	**18.493,76**
Preço unitário total	**90.091,77**

REFERÊNCIA: 18.050.0050-A EMOP 06/2025

Observação:
NOTA:
INSUMO: MAT56491 - 07632 EMOP 06/2025
CPU AUX 1: CPU56480 - 19.004.0004-E EMOP 06/2025
CPU AUX 2: CPU56487 - 19.004.0004-C EMOP 06/2025
CPU AUX 3: CPU56488 - 19.004.0004-D EMOP 06/2025
CPU AUX 4: CPU56489 - 19.004.0080-C EMOP 06/2025
CPU AUX 5: CPU56490 - 19.004.0080-E EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: EMOP- 18.050.02 - CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL, VAZAO APROX.20M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS, INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188. FORNEC.E ASSENT. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZ AO DE APROXIMADAMENTE 20M3/H, 02 COMPRES SORES COM POT. MEDIA DE APROX. 5,0HP (REF: INSUMO 07901 EMOP 06/2025)	MAT56493	UN	123.000,00	1,0000000	123.000,00
Composição	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 22, 76%-SEGURO TOTAL	CPU56480	H	96,78	0,3000000	29,03
Composição	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50 %-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL	CPU56487	H	211,92	1,8000000	381,45
Composição	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50 %-FILTRO 20,62%-SEGURO TOTAL	CPU56488	H	108,25	0,9000000	97,42
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	9,0000000	384,21
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	18,0000000	552,96
Composição	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2 ,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	CPU56490	H	61,99	0,3000000	18,59

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Composição	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2 ,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	CPU56489	H	74,93	2,7000000	202,31
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	36,0000000	932,04

Custo Unitário Direto Total	**125.598,01**
BDI 25,83%	**32.441,96**
Preço unitário total	**158.039,97**

REFERÊNCIA: 18.050.0005-A EMOP 06/2025

Observação:
NOTA:
INSUMO: MAT56493 - 07901 EMOP 06/2025
CPU AUX 1: CPU56480 - 19.004.0004-E EMOP 06/2025
CPU AUX 2: CPU56487 - 19.004.0004-C EMOP 06/2025
CPU AUX 3: CPU56488 - 19.004.0004-D EMOP 06/2025
CPU AUX 4: CPU56489 - 19.004.0080-C EMOP 06/2025
CPU AUX 5: CPU56490 - 19.004.0080-E EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56489 - GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	4229	KG	48,41	0,0250000	1,21
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	10712	UN	102.197,26	0,0002000	20,43
Insumo	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)	4227	L	30,31	0,0500000	1,51
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0000000	51,78

Custo Unitário Direto Total	**74,93**
BDI 25,83%	**19,35**
Preço unitário total	**94,28**

Observação: REFERÊNCIA: 19.004.0080-C EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56490 - GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	10712	UN	102.197,26	0,0001000	10,21
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0000000	51,78

Custo Unitário Direto Total	**61,99**
BDI 25,83%	**16,01**
Preço unitário total	**78,00**

Observação: REFERÊNCIA: 19.004.0080-E EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56480 - CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 22,76%-SEGURO TOTAL — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37754	UN	515.334,44	0,0001000	51,53
Insumo	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37730	UN	30.096,38	0,0001000	3,00
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88283	H	42,25	1,0000000	42,25

Custo Unitário Direto Total	**96,78**
BDI 25,83%	**24,99**
Preço unitário total	**121,77**

REFERÊNCIA: 19.004.0004-E - EMOP - 06/2025

Observação: NOTA:
UTILIZOU-SE OS INSUMOS DA BASE 73335 SINAPI 06/2025 PARA SUBSTITUIR OS INSUMOS DO SERVIÇO "19.004.0004-E" EMOP 06/2025.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56487 - CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37754	UN	515.334,44	0,0001000	51,53
Insumo	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37730	UN	30.096,38	0,0001000	3,00
Insumo	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	4229	KG	48,41	0,1320000	6,39
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	15,5000000	100,75
Insumo	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)	4227	L	30,31	0,2640000	8,00
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88283	H	42,25	1,0000000	42,25

Custo Unitário Direto Total	**211,92**
BDI 25,83%	**54,73**
Preço unitário total	**266,65**

Observação: REFERÊNCIA: 19.004.0004-C - EMOP - 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: CPU56488 - CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 20,62%-SEGURO TOTAL
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37754	UN	515.334,44	0,0001000	51,53
Insumo	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37730	UN	30.096,38	0,0001000	3,00
Insumo	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	4229	KG	48,41	0,0130000	0,62
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	1,5500000	10,07
Insumo	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)	4227	L	30,31	0,0260000	0,78
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88283	H	42,25	1,0000000	42,25

Custo Unitário Direto Total	**108,25**
BDI 25,83%	**27,96**
Preço unitário total	**136,21**

Observação: REFERÊNCIA: 19.004.0004-D EMOP 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 URBANIZAÇÃO

Serviço: SBC- 080615 - PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M	MAT57732	UN	62.807,67	1,0000000	62.807,67

Custo Unitário Direto Total	**62.807,67**
BDI 25,83%	**16.223,22**
Preço unitário total	**79.030,89**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 50 - 50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 URBANIZAÇÃO

Serviço: ORSE-12043 - LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - Fornecimento e Instalação — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LETRAS AÇO INOX 20 X 20CM (REF 12043: INSUMO 4876 ORSE 06/2025)	MAT56842	UN	93,64	1,0000000	93,64
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,2500000	7,79

Custo Unitário Direto Total	**101,43**
BDI 25,83%	**26,19**
Preço unitário total	**127,62**

REFERÊNCIA: 12043 ORSE 06/2025

Observação: NOTA:

INSUMO MAT56842 REF. 4876 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 51 - 51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serviço: ORSE-2450 - LIMPEZA GERAL — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1000000	2,58

Custo Unitário Direto Total	**2,58**
BDI 25,83%	**0,66**
Preço unitário total	**3,24**

Observação: REFERÊNCIA: 2450 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 51 - 51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serviço: ORSE-2451 - LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	L	19,98	0,1400000	2,79
Insumo	ESTOPA	13	KG	12,78	0,0500000	0,63
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4000000	10,35

Custo Unitário Direto Total	**13,77**
BDI 25,83%	**3,55**
Preço unitário total	**17,32**

Observação: REFERÊNCIA: 2451 ORSE 06/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 51 - 51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serviço: MOB-DESMOB0 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MAT57735	UN	15.165,48	1,0000000	15.165,48

Custo Unitário Direto Total	**15.165,48**
BDI 25,83%	**3.917,24**
Preço unitário total	**19.082,72**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8750 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - PROGRAMA NOVO PAC MATERNIDADES_MINISTÉRIO DA SAÚDE - Proposta nº 963514
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2702 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 TERRAPLANAGEM

Serviço: CPU59130 - ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE ARGILA — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	6077	M3	38,76	1,1500000	44,57
Composição	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	6259	CHP	280,35	0,0100000	2,80
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5932	CHP	299,41	0,0050000	1,49
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	6879	CHP	223,15	0,0050000	1,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0150000	0,38
Composição	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	89035	CHP	146,06	0,0100000	1,46

Custo Unitário Direto Total	**51,81**
BDI 25,83%	**13,38**
Preço unitário total	**65,19**

Observação: REFERÊNCIA: 79484 SINAPI - 04/2016