

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 1/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			CANTEIRO DE OBRAS				
CPU	01.01.00.001	24	CPOS-02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação	UN/MES	32,000	888,17	28.421,44
CPU	01.01.00.002	26	CPU-93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	14,000	491,50	6.881,00
CPU	01.01.00.003	213	CPU-93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	14,000	773,57	10.829,98
CPU	01.01.00.004	219	CPU-93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	90,000	834,78	75.130,20
SINAPI-354	01.01.00.005	322	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,000	744,23	744,23
SINAPI-354	01.01.00.006	332	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,000	163,35	163,35
SINAPI-354	01.01.00.007	334	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,000	2.552,83	2.552,83

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.008	377	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,000	585,66	3.513,96
SINAPI-354	01.01.00.009	383	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	640,000	114,11	73.030,40
CPU	01.01.00.010	385	CPOS-02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação	UN/MES	16,000	1.279,64	20.474,24
CPU	01.01.00.011	389	CPOS-02.02.140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação	UN/MES	64,000	1.433,58	91.749,12
CPU	01.01.00.012	391	CPOS-05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL - Fornecimento e Instalação	M3	640,000	45,58	29.171,20
CPU	01.01.00.013	401	CPOS-02.02.160	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²	UN/MES	16,000	1.206,43	19.302,88
CPU	01.01.00.014	405	CPU-57741	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,000	8.766,18	8.766,18
Total do grupo:								370.731,01
Total geral do orçamento:								370.731,01

Importa o presente orçamento em trezentos e setenta mil e setecentos e trinta e um reais e um centavo.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 1/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0000	370.731,01	23.170,68
Total geral	100,0000	370.731,01	23.170,68

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 2/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
CPU	01.01.00.001	1	CPU-12689	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,000	9.840,98	9.840,98
CPU	01.01.00.002	46	CPU-21101	MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO	UN	1,000	18.874,50	18.874,50
Total do grupo:								28.715,48
Total geral do orçamento:								28.715,48

Importa o presente orçamento em vinte e oito mil e setecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 2/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,0000	28.715,48	1.794,71
Total geral	100,0000	28.715,48	1.794,71

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 4/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : EQUIPAMENTOS DE APOIO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - EQUIPAMENTO DE APOIO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.001	1	CPU1926	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - Fornecimento e Instalação	M2/MÊS	5.405,400	42,50	229.729,50
Total do grupo:								229.729,50
Total geral do orçamento:								229.729,50

Importa o presente orçamento em duzentos e vinte e nove mil e setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 4/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : EQUIPAMENTOS DE APOIO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
EQUIPAMENTO DE APOIO	100,0000	229.729,50	14.358,09
Total geral	100,0000	229.729,50	14.358,09

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 5/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 58,20%

01 - ADMINISTRAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.001	1	CPU_ADM_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,000	731.001,45	731.001,45
Total do grupo:								731.001,45

Total geral do orçamento:	731.001,45
---------------------------	------------

Importa o presente orçamento em setecentos e trinta e um mil e um reais e quarenta e cinco centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 5/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 58,20%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ADMINISTRAÇÃO	100,0000	731.001,45	45.687,59
Total geral	100,0000	731.001,45	45.687,59

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 58/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : TERRAPLANAGEM
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - MOVIMENTO DE TERRA

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			CORTE				
SINAPI-354	01.01.00.001	13	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/ LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	8.692,620	18,18	158.031,83
	01.02			ATERRO				
	01.02.01			Jazida - Carga, Transporte e Descarga				
SINAPI-354	01.02.01.001	13	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/ LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	102.976,000	18,18	1.872.103,68
SINAPI-354	01.02.01.002	50	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3* KM	162.986,630	3,42	557.414,27
	01.02.02			Execução de Aterro				
CPU	01.02.02.001	102	CPU59130	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE ARGILA	M3	102.976,000	65,19	6.713.005,44
SINAPI-354	01.02.02.002	59	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95 % DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	8.692,620	17,36	150.903,88
Total do grupo:								9.451.459,10
Total geral do orçamento:								9.451.459,10

Importa o presente orçamento em nove milhões e quatrocentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 58/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : TERRAPLANAGEM
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração) Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
MOVIMENTO DE TERRA	100,0000	9.451.459,10	590.716,19
Total geral	100,0000	9.451.459,10	590.716,19

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 6/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : FUNDAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - FUNDAÇÕES

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	224,500	80,02	17.964,49
SINAPI-354	01.00.00.002	41	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1.109,270	128,86	142.940,53
SINAPI-354	01.00.00.003	167	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	224,430	516,15	115.839,54
SINAPI-354	01.00.00.004	59	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1.709,700	175,73	300.445,58
SINAPI-354	01.00.00.005	68	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.848,400	27,90	51.570,36
SINAPI-354	01.00.00.006	79	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,800	24,95	369,26
SINAPI-354	01.00.00.007	82	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5.867,600	22,35	131.140,86
SINAPI-354	01.00.00.008	85	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6.726,300	19,49	131.095,58

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.009	88	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	418,000	14,97	6.257,46
SINAPI-354	01.00.00.010	91	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	506,500	14,05	7.116,32
CPU	01.00.00.011	176	CPU59020	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA e LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	277,900	1.585,15	440.513,18
SINAPI-354	01.00.00.012	105	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	1.178,380	1,96	2.309,62
SINAPI-354	01.00.00.013	116	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1.348,240	40,69	54.859,88
SINAPI-354	01.00.00.014	136	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.709,720	53,64	91.709,38
CPU	01.00.00.015	144	CPU128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	277,900	129,98	36.121,44
Total do grupo:								1.530.253,48
Total geral do orçamento:								1.530.253,48

Importa o presente orçamento em hum milhão e quinhentos e trinta mil e duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 6/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : FUNDAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
FUNDAÇÕES	100,0000	1.530.253,48	95.640,84
Total geral	100,0000	1.530.253,48	95.640,84

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 7/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PILARES
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - PILAR

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	93	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.329,200	109,43	145.454,35
SINAPI-354	01.00.00.002	37	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,700	18,30	763,11
SINAPI-354	01.00.00.003	50	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.162,700	15,23	63.397,92
SINAPI-354	01.00.00.004	53	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	750,300	12,79	9.596,33
SINAPI-354	01.00.00.005	56	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	451,600	12,35	5.577,26
SINAPI-354	01.00.00.006	58	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,100	14,01	996,11

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.007	61	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.762,600	19,56	34.476,45
CPU	01.00.00.008	64	CPU2097	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	82,700	1.456,39	120.443,45
CPU	01.00.00.009	81	CPU128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	82,700	129,98	10.749,34
Total do grupo:								391.454,32
Total geral do orçamento:								391.454,32

Importa o presente orçamento em trezentos e noventa e um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 7/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PILARES
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PILAR	100,0000	391.454,32	24.465,89
Total geral	100,0000	391.454,32	24.465,89

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 8/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : VIGAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - VIGAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	98	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.821,800	196,96	358.821,72
SINAPI-354	01.00.00.002	38	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.238,000	18,30	22.655,40
SINAPI-354	01.00.00.003	51	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.354,300	17,10	23.158,53
SINAPI-354	01.00.00.004	54	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.375,000	15,23	66.631,25
SINAPI-354	01.00.00.005	57	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.134,600	12,79	40.091,53
SINAPI-354	01.00.00.006	60	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.063,300	12,35	37.831,75

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.007	62	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	888,600	14,01	12.449,28
SINAPI-354	01.00.00.008	65	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.812,500	19,56	55.012,50
CPU	01.00.00.009	86	CPU128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	186,500	129,98	24.241,27
CPU	01.00.00.010	99	CPU2098	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_10/2021	M3	186,500	1.565,65	291.993,72
Total do grupo:								932.886,95
Total geral do orçamento:								932.886,95

Importa o presente orçamento em novecentos e trinta e dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 8/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : VIGAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
VIGAS	100,0000	932.886,95	58.305,43
Total geral	100,0000	932.886,95	58.305,43

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 9/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : LAJE E ESCADA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - ESTRUTURAS DE CONCRETO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	97	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	362,600	76,00	27.557,60
SINAPI-354	01.00.00.002	1	102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	33,300	475,29	15.827,15
CPU	01.00.00.003	37	CPU2098	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	M3	271,600	1.565,65	425.230,54
SINAPI-354	01.00.00.004	57	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	451,700	18,76	8.473,89
SINAPI-354	01.00.00.005	68	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	623,800	17,55	10.947,69
SINAPI-354	01.00.00.006	71	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.585,100	16,39	42.369,78

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.007	74	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.502,600	14,59	36.512,93
SINAPI-354	01.00.00.008	77	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	970,500	12,23	11.869,21
CPU	01.00.00.009	80	CPU128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	271,600	129,98	35.302,56
CPU	01.00.00.010	92	CPU2100	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO - Fornecimento e Instalação	M2	1.711,140	149,91	256.516,99
CPU	01.00.00.011	94	CPU2102	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO - Fornecimento e Instalação	M2	1.107,100	201,46	223.036,36
CPU	01.00.00.012	99	CPU2101	Laje pré-fabricada UNidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	M2	61,130	199,07	12.169,14
CPU	01.00.00.013	100	CPU2103	Laje pré-fabricada UNidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), exceto capa de concreto	M2	46,130	316,67	14.607,98
CPU	01.00.00.014	101	CPU2104	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT-16 300KG/M2	M2	35,630	0,00	0,00
SINAPI-354	01.00.00.015	96	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	42.606,600	21,00	894.738,60
Total do grupo:								2.015.160,42
Total geral do orçamento:								2.015.160,42

Importa o presente orçamento em dois milhões e quinze mil e cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 9/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : LAJE E ESCADA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração) Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,0000	2.015.160,42	125.947,52
Total geral	100,0000	2.015.160,42	125.947,52

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 10/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : BASE RESERVATÓRIO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,250	493,90	3.086,87
Total do grupo:								3.086,87
Total geral do orçamento:								3.086,87

Importa o presente orçamento em três mil e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 10/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : BASE RESERVATÓRIO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração) Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,0000	3.086,87	192,92
Total geral	100,0000	3.086,87	192,92

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 11/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	1	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	179,010	125,51	22.467,54
SINAPI-354	01.00.00.002	36	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	3.654,440	145,00	529.893,80
SINAPI-354	01.00.00.003	69	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	7,930	332,93	2.640,13
SINAPI-354	01.00.00.004	42	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	310,800	105,48	32.783,18
SINAPI-354	01.00.00.005	65	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	257,800	78,70	20.288,86
CPU	01.00.00.006	72	CPU59072	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER.	M	1.483,690	10,00	14.836,90
Total do grupo:								622.910,41

Total geral do orçamento: 622.910,41

Importa o presente orçamento em seiscentos e vinte e dois mil e novecentos e dez reais e quarenta e um centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 11/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,0000	622.910,41	38.931,90
Total geral	100,0000	622.910,41	38.931,90

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 12/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : VEDAÇÃO DE DRYWALL
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	2.091,940	134,41	281.177,65
SINAPI-354	01.00.00.002	34	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	65,640	159,99	10.501,74
CPU	01.00.00.003	25	CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. Fornecimento e Instalação	M2	1.861,560	152,43	283.757,59
Total do grupo:								575.436,98

Total geral do orçamento: 575.436,98

Importa o presente orçamento em quinhentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 12/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : VEDAÇÃO DE DRYWALL
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO	100,0000	575.436,98	35.964,81
Total geral	100,0000	575.436,98	35.964,81

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 13/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : DIVISÓRIAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	30,340	515,96	15.654,22
Total do grupo:								15.654,22
Total geral do orçamento:								15.654,22

Importa o presente orçamento em quinze mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 13/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : DIVISÓRIAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	100,0000	15.654,22	978,38
Total geral	100,0000	15.654,22	978,38

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 14/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PORTAS DE MADEIRA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			ESQUADRIAS DE MADEIRA				
SINAPI-354	01.01.00.001	60	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE , FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	44,000	1.425,22	62.709,68
SINAPI-354	01.01.00.002	83	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE , FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	21,000	1.311,81	27.548,01
SINAPI-354	01.01.00.003	86	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE , SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,000	1.176,78	3.530,34
CPU	01.01.00.004	87	CPU-23.13.040	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM	UN	10,000	975,92	9.759,20

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.005	39	CPU2197	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação	UN	6,000	3.384,83	20.308,98
CPU	01.01.00.006	42	CPU2198	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,80x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação	UN	2,000	2.867,30	5.734,60
CPU	01.01.00.007	44	CPU2199	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação	UN	9,000	2.795,56	25.160,04
CPU	01.01.00.008	89	CPU2523	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação	M2	2,000	2.345,99	4.691,98
CPU	01.01.00.009	90	CPU-110606	PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO - Fornecimento e Instalação	M2	47,040	691,98	32.550,73
CPU	01.01.00.010	91	CPU-C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80x2, 10)m (S/ACESSÓRIOS)	UN	6,000	4.462,52	26.775,12
CPU	01.01.00.011	92	CPU-C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20x2, 10)m (S/ACESSÓRIOS)	UN	1,000	6.561,00	6.561,00
CPU	01.01.00.012	45	CPU2037	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2, 10m, inclusive batentes e ferragens e puxador - Fornecimento e Instalação	UN	88,000	1.790,74	157.585,12
CPU	01.01.00.013	50	CPU1972	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 1,20x2, 10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	M2	5,000	1.477,82	7.389,10
CPU	01.01.00.014	88	CPU2012	PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS	M2	7,980	2.777,79	22.166,76
CPU	01.01.00.015	26	CPU-110015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m- INTERNA - Fornecimento e Instalação	UN	2,000	2.076,27	4.152,54
Total do grupo:								416.623,20
Total geral do orçamento:								416.623,20

Importa o presente orçamento em quatrocentos e dezesseis mil e seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 14/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PORTAS DE MADEIRA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESQUADRIAS	100,0000	416.623,20	26.038,95
Total geral	100,0000	416.623,20	26.038,95

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 15/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PORTAS DE ALUMÍNIO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			PORTAS DE ALUMÍNIO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	21,000	896,12	18.818,52
SINAPI-354	01.01.00.002	20	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	10,080	638,44	6.435,47
CPU	01.01.00.003	22	CPU91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,370	1.143,59	23.294,92
Total do grupo:								48.548,91

Total geral do orçamento: **48.548,91**

Importa o presente orçamento em quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 15/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PORTAS DE ALUMÍNIO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESQUADRIAS DE ALUMINIO	100,0000	48.548,91	3.034,30
Total geral	100,0000	48.548,91	3.034,30

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 16/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : JANELAS DE ALUMÍNIO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			JANELAS DE ALUMÍNIO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	23,440	879,03	20.604,46
SINAPI-354	01.01.00.002	19	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,500	1.011,14	5.561,27
CPU	01.01.00.003	21	CPU112634	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	M2	156,960	660,98	103.747,42
CPU	01.01.00.004	22	CPU4895	Visor plumbífero com moldura, esp=60mm (nacional)	M2	3,000	5.478,33	16.434,99
CPU	01.01.00.005	23	CPU112635	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL, PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	M2	1,440	1.017,13	1.464,66
Total do grupo:								147.812,80
Total geral do orçamento:								147.812,80

Importa o presente orçamento em cento e quarenta e sete mil e oitocentos e doze reais e oitenta centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 16/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : JANELAS DE ALUMÍNIO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	100,0000	147.812,80	9.238,30
Total geral	100,0000	147.812,80	9.238,30

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 17/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PORTAS DE VIDRO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - VIDRO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			PORTAS DE VIDRO				
CPU	01.01.00.001	1	CPU13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	M2	13,860	17,44	241,71
Total do grupo:								241,71
Total geral do orçamento:								241,71

Importa o presente orçamento em duzentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 17/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PORTAS DE VIDRO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
VIDRO	100,0000	241,71	15,10
Total geral	100,0000	241,71	15,10

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 18/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PORTAS METÁLICAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - PEÇAS METÁLICAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			PORTAS METÁLICAS				
CPU	01.01.00.001	1	CPU12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado n°24, batente em chapa n°18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	M2	3,990	866,17	3.456,01
Total do grupo:								3.456,01
Total geral do orçamento:								3.456,01

Importa o presente orçamento em três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e um centavo.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 18/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PORTAS METÁLICAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PEÇAS METÁLICAS	100,0000	3.456,01	216,00
Total geral	100,0000	3.456,01	216,00

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 19/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ACESSÓRIOS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			ACESSÓRIOS				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	UN	3,000	1.251,06	3.753,18
SINAPI-354	01.01.00.002	17	100705	TARJETA TIPO LIVRE/ OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	42,000	100,21	4.208,82
SINAPI-354	01.01.00.003	24	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	39,000	248,43	9.688,77
SINAPI-354	01.01.00.004	26	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO , 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	UN	76,000	79,00	6.004,00
SINAPI-354	01.01.00.005	28	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	951,600	8,94	8.507,30
CPU	01.01.00.006	31	CPU13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UN	32,000	143,47	4.591,04
CPU	01.01.00.007	37	CPU28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	3,000	588,25	1.764,75
CPU	01.01.00.008	43	CPU10003	Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso ref:HDL, 12volts, modelo FEC-91LA, ou similar, para embutir no batente (exceto fechadura convencional)	UN	1,000	174,82	174,82

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
<i>CPU</i>	<i>01.01.00.009</i>	<i>44</i>	<i>CPU112597</i>	<i>ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA</i>	<i>M</i>	<i>195,600</i>	<i>119,95</i>	<i>23.462,22</i>
Total do grupo:								62.154,90
Total geral do orçamento:								62.154,90

Importa o presente orçamento em sessenta e dois mil e cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 19/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ACESSÓRIOS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	100,0000	62.154,90	3.884,68
Total geral	100,0000	62.154,90	3.884,68

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 20/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ESTRUTURA - COBERTURA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - ESTRUTURAS PI/ COBERTURA

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			ESTRUTURA - COBERTURA				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 10/2025	M2	2.577,620	27,04	69.698,84
SINAPI-354	01.01.00.002	31	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 10/2025	M2	2.577,620	26,38	67.997,61
Total do grupo:								137.696,45
Total geral do orçamento:								137.696,45

Importa o presente orçamento em cento e trinta e sete mil e seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 20/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ESTRUTURA - COBERTURA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESTRUTURAS P/ COBERTURA	100,0000	137.696,45	8.606,02
Total geral	100,0000	137.696,45	8.606,02

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 21/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : TELHAMENTO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - TELHAMENTO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			TELHAMENTO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° , COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	75,100	98,82	7.421,38
CPU	01.01.00.002	32	CPU9961	<i>Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm</i>	M2	2.502,520	120,33	301.128,23
CPU	01.01.00.003	43	CPU16.011.0005	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL,COM 10MM DE ESPESSURA,INCL. MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAE PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	130,840	2.876,88	376.410,97
Total do grupo:								684.960,58
Total geral do orçamento:								684.960,58

Importa o presente orçamento em seiscentos e oitenta e quatro mil e novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 21/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : TELHAMENTO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
TELHAMENTO	100,0000	684.960,58	42.810,03
Total geral	100,0000	684.960,58	42.810,03

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 22/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : COMPLEMENTOS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			COMPLEMENTOS				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	352,560	213,13	75.141,11
SINAPI-354	01.01.00.002	34	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	429,300	65,16	27.973,18
CPU	01.01.00.003	36	CPU58827	Cumeeira termoacústica	M	116,540	197,50	23.016,65
Total do grupo:								126.130,94

Total geral do orçamento:	126.130,94
---------------------------	-------------------

Importa o presente orçamento em cento e vinte e seis mil e cento e trinta reais e noventa e quatro centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 22/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : COMPLEMENTOS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS	100,0000	126.130,94	7.883,18
Total geral	100,0000	126.130,94	7.883,18

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 23/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : IMPERMEABILIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			IMPERMEABILIZAÇÃO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	1.179,350	79,42	93.663,97
SINAPI-354	01.01.00.002	20	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM . AF_09/2023	M2	972,930	159,02	154.715,32
SINAPI-354	01.01.00.003	30	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	475,820	76,66	36.476,36
Total do grupo:								284.855,65
Total geral do orçamento:								284.855,65

Importa o presente orçamento em duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 23/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : IMPERMEABILIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)	100,0000	284.855,65	17.803,47
Total geral	100,0000	284.855,65	17.803,47

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 24/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - REVESTIMENTO DE PAREDE

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO . ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3.535,200	11,76	41.573,95
SINAPI-354	01.01.00.002	33	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17, 5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	7.666,900	60,42	463.234,09
CPU	01.01.00.003	32	CPU9681	Revestimento para parede com barita, e= 2cm	M2	232,190	198,63	46.119,89
Total do grupo:								550.927,93

Total geral do orçamento:	550.927,93
----------------------------------	-------------------

Importa o presente orçamento em quinhentos e cinquenta mil e novecentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 24/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PAREDE	100,0000	550.927,93	34.432,99
Total geral	100,0000	550.927,93	34.432,99

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 25/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REVESTIMENTO CERÂMICO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - REVESTIMENTO DE PISO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			REVESTIMENTO CERÂMICO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023_PE	M2	1.967,530	133,83	263.314,53
Total do grupo:								263.314,53
Total geral do orçamento:								263.314,53

Importa o presente orçamento em duzentos e sessenta e três mil e trezentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 25/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REVESTIMENTO CERÂMICO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PISO	100,0000	263.314,53	16.457,15
Total geral	100,0000	263.314,53	16.457,15

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 26/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - REVESTIMENTO DE PISO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO . AF_08/2022	M2	3.819,550	163,31	623.770,71
SINAPI-354	01.01.00.002	27	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	72,420	59,51	4.309,71
CPU	01.01.00.003	30	CPU21-80	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	M2	3.007,960	42,73	128.530,13
Total do grupo:								756.610,55
Total geral do orçamento:								756.610,55

Importa o presente orçamento em setecentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 26/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração) Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PISO	100,0000	756.610,55	47.288,15
Total geral	100,0000	756.610,55	47.288,15

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 27/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : GRANILITE
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - REVESTIMENTO DE PISO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			GRANILITE				
CPU	01.01.00.001	1	CPU10168	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	M2	3.007,960	100,78	303.142,20
Total do grupo:								303.142,20
Total geral do orçamento:								303.142,20

Importa o presente orçamento em trezentos e três mil e cento e quarenta e dois reais e vinte centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 27/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : GRANILITE
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PISO	100,0000	303.142,20	18.946,38
Total geral	100,0000	303.142,20	18.946,38

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 28/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : VINÍLICO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - REVESTIMENTO DE PISO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			VINÍLICO				
CPU	01.01.00.001	1	CPU10380	Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar	M2	72,420	690,40	49.998,76
Total do grupo:								49.998,76
Total geral do orçamento:								49.998,76

Importa o presente orçamento em quarenta e nove mil e novecentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 28/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : VINÍLICO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PISO	100,0000	49.998,76	3.124,92
Total geral	100,0000	49.998,76	3.124,92

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 29/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : RODAPÉ
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - RODAPÉS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			RODAPÉ				
CPU	01.01.00.001	1	CPU11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	1.947,150	23,75	46.244,81
Total do grupo:								46.244,81
Total geral do orçamento:								46.244,81

Importa o presente orçamento em quarenta e seis mil e duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 29/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : RODAPÉ
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
RODAPÉS	100,0000	46.244,81	2.890,30
Total geral	100,0000	46.244,81	2.890,30

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 30/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - REVESTIMENTO DE PISO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO				
CPU	01.01.00.001	1	CPU12623	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	M2	150,760	56,23	8.477,23
Total do grupo:								8.477,23
Total geral do orçamento:								8.477,23

Importa o presente orçamento em oito mil e quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 30/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PISO	100,0000	8.477,23	529,82
Total geral	100,0000	8.477,23	529,82

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 31/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REVESTIMENTO DE TETO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - REVESTIMENTO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	2.835,040	99,65	282.511,73
Total do grupo:								282.511,73
Total geral do orçamento:								282.511,73

Importa o presente orçamento em duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos e onze reais e setenta e três centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 31/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REVESTIMENTO DE TETO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO	100,0000	282.511,73	17.656,98
Total geral	100,0000	282.511,73	17.656,98

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 32/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : FACHADA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FACHADA

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			FACHADA				
CPU	01.01.00.001	1	CPU12183	Brise metálico HUNter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	M2	238,140	780,14	185.782,53
Total do grupo:								185.782,53
Total geral do orçamento:								185.782,53

Importa o presente orçamento em cento e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 32/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : FACHADA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FACHADA	100,0000	185.782,53	11.611,40
Total geral	100,0000	185.782,53	11.611,40

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 33/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PAREDES
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - PAREDES E DIVISÓRIAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			PAREDES				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	14.077,650	5,13	72.218,34
SINAPI-354	01.01.00.002	17	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS , LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10.423,210	24,54	255.785,57
SINAPI-354	01.01.00.003	22	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10.423,210	12,73	132.687,46
SINAPI-354	01.01.00.004	20	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.654,440	18,14	66.291,54
Total do grupo:								526.982,91
Total geral do orçamento:								526.982,91

Importa o presente orçamento em quinhentos e vinte e seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 33/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PAREDES
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PAREDES E DIVISÓRIAS	100,0000	526.982,91	32.936,43
Total geral	100,0000	526.982,91	32.936,43

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 34/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : TETO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - FORROS E COBERTURAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			TETO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.906,830	6,49	18.865,32
SINAPI-354	01.01.00.002	17	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.906,830	44,30	128.772,56
SINAPI-354	01.01.00.003	20	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.906,830	16,04	46.625,55
Total do grupo:								194.263,43
Total geral do orçamento:								194.263,43

Importa o presente orçamento em cento e noventa e quatro mil e duzentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 34/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : TETO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
FORROS E COBERTURAS	100,0000	194.263,43	12.141,46
Total geral	100,0000	194.263,43	12.141,46

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 35/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ESQUADRIAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			ESQUADRIAS				
SINAPI-354	01.01.00.001	66	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01 /2021	M2	910,350	22,93	20.874,32
SINAPI-354	01.01.00.002	74	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	910,350	33,63	30.615,07
Total do grupo:								51.489,39
Total geral do orçamento:								51.489,39

Importa o presente orçamento em cinquenta e um mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 35/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ESQUADRIAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESQUADRIAS	100,0000	51.489,39	3.218,08
Total geral	100,0000	51.489,39	3.218,08

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 36/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : MARMORARIA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - PEITORIS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			PEITORIS				
CPU	01.01.00.001	1	CPU-12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	M2	52,900	854,71	45.214,15
Total do grupo:								45.214,15
Total geral do orçamento:								45.214,15

Importa o presente orçamento em quarenta e cinco mil e duzentos e quatorze reais e quinze centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 36/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : MARMORARIA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PEITORIS	100,0000	45.214,15	2.825,88
Total geral	100,0000	45.214,15	2.825,88

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 37/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : EQUIPAMENTOS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - EQUIPAMENTOS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			EQUIPAMENTO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,000	132,62	795,72
Total do grupo:								795,72
Total geral do orçamento:								795,72

Importa o presente orçamento em setecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 37/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : EQUIPAMENTOS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
EQUIPAMENTOS	100,0000	795,72	49,73
Total geral	100,0000	795,72	49,73

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 38/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : METAIS, INOX E METALON
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - LOUÇAS E METAIS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			LOUÇAS E METAIS				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,000	264,09	6.074,07
SINAPI-354	01.01.00.002	18	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	118,000	103,77	12.244,86
SINAPI-354	01.01.00.003	26	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,000	385,10	13.478,50
SINAPI-354	01.01.00.004	29	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	1.244,01	2.488,02
CPU	01.01.00.005	31	CPU-1070262	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	UN	2,000	2.667,98	5.335,96
CPU	01.01.00.006	32	CPU-190036	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	UN	7,000	2.067,52	14.472,64
CPU	01.01.00.007	33	CPU-18.016. 0060	LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1. 000MM DE SECAO EMCHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4", EXCLUSIVE TORNEIRAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2,200	1.683,32	3.703,30

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.008	34	CPU-9676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref. 1173.C, DECA ou similar	UN	118,000	350,24	41.328,32
CPU	01.01.00.009	35	CPU-44.03.300	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	31,000	473,39	14.675,09
CPU	01.01.00.010	36	CPU-9503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	UN	17,000	1.021,97	17.373,49
CPU	01.01.00.011	37	CPU-13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UN	54,000	282,17	15.237,18
CPU	01.01.00.012	38	CPU-62048	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	6,000	422,56	2.535,36
CPU	01.01.00.013	39	CPU-2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	62,000	96,56	5.986,72
CPU	01.01.00.014	40	CPU-2181	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA.	UN	2,000	0,00	0,00
Total do grupo:								154.933,51
Total geral do orçamento:								154.933,51

Importa o presente orçamento em cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 38/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : METAIS, INOX E METALON
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
LOUÇAS E METAIS	100,0000	154.933,51	9.683,34
Total geral	100,0000	154.933,51	9.683,34

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 39/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : LOUÇAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - LOUÇAS E METAIS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			LOUÇAS				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,000	662,18	24.500,66
SINAPI-354	01.01.00.002	24	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,000	1.161,13	5.805,65
SINAPI-354	01.01.00.003	34	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	919,02	919,02
CPU	01.01.00.004	39	CPU-2087	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	UN	6,000	216,45	1.298,70
SINAPI-354	01.01.00.005	41	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	103,000	367,78	37.881,34

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.006	40	CPU-170124	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	9,000	422,07	3.798,63
Total do grupo:								74.204,00
Total geral do orçamento:								74.204,00

Importa o presente orçamento em setenta e quatro mil e duzentos e quatro reais .

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 39/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : LOUÇAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
LOUÇAS E METAIS	100,0000	74.204,00	4.637,75
Total geral	100,0000	74.204,00	4.637,75

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 40/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : CORRIMÃO, GUARDA CORPO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - CORRIMÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			CORRIMÃO, GUARDA CORPO				
CPU	01.01.00.001	1	CPU-7967	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø= 1 1/2", h=96cm, c/ acabamento polido, p/ fixação em piso	M	19,200	954,13	18.319,29
CPU	01.01.00.002	2	CPU-111700	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO	M	12,000	1.010,79	12.129,48
Total do grupo:								30.448,77
Total geral do orçamento:								30.448,77

Importa o presente orçamento em trinta mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 40/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : CORRIMÃO, GUARDA CORPO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
CORRIMÃO	100,0000	30.448,77	1.903,04
Total geral	100,0000	30.448,77	1.903,04

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 41/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : HIDRÁULICA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			HIDRÁULICA				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC , ROSCÁVEL, COM VOLANTE , 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	120,55	120,55
SINAPI-354	01.01.00.002	16	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC , SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,000	109,93	769,51
SINAPI-354	01.01.00.003	21	99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	247,62	247,62
SINAPI-354	01.01.00.004	23	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	448,25	896,50
SINAPI-354	01.01.00.005	25	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000	57,26	57,26
SINAPI-354	01.01.00.006	28	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000	42,56	42,56
SINAPI-354	01.01.00.007	30	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	23,000	13,50	310,50

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.008	32	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,000	30,45	152,25
SINAPI-354	01.01.00.009	34	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,000	34,82	1.323,16
SINAPI-354	01.01.00.010	36	94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	183,96	367,92
SINAPI-354	01.01.00.011	38	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	527,400	38,18	20.136,13
SINAPI-354	01.01.00.012	40	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,000	39,63	554,82
SINAPI-354	01.01.00.013	42	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	803,56	1.607,12
SINAPI-354	01.01.00.014	44	99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	1.316,62	2.633,24
SINAPI-354	01.01.00.015	46	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,000	53,28	159,84
SINAPI-354	01.01.00.016	50	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,000	39,97	399,70
SINAPI-354	01.01.00.017	53	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,000	57,73	57,73

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.018	55	94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,000	82,61	660,88
SINAPI-354	01.01.00.019	57	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,000	192,00	1.344,00
SINAPI-354	01.01.00.020	59	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	132,000	108,64	14.340,48
SINAPI-354	01.01.00.021	61	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,000	103,38	723,66
SINAPI-354	01.01.00.022	63	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	200,84	200,84
SINAPI-354	01.01.00.023	65	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	2,000	80,78	161,56
SINAPI-354	01.01.00.024	67	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	6,000	140,45	842,70
SINAPI-354	01.01.00.025	69	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	507,47	507,47

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.026	71	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,000	9,48	66,36
SINAPI-354	01.01.00.027	73	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,000	28,84	57,68
SINAPI-354	01.01.00.028	75	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000	66,21	66,21
SINAPI-354	01.01.00.029	77	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	271,000	4,41	1.195,11
SINAPI-354	01.01.00.030	79	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,000	21,59	129,54
SINAPI-354	01.01.00.031	81	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,000	18,15	72,60
SINAPI-354	01.01.00.032	83	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,000	11,80	236,00
SINAPI-354	01.01.00.033	85	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	9,11	9,11
SINAPI-354	01.01.00.034	87	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	373,000	9,72	3.625,56

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.035	89	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,000	54,52	545,20
SINAPI-354	01.01.00.036	90	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,000	16,30	65,20
SINAPI-354	01.01.00.037	92	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,000	11,87	47,48
SINAPI-354	01.01.00.038	94	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	133,000	18,89	2.512,37
SINAPI-354	01.01.00.039	96	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,000	42,31	380,79
SINAPI-354	01.01.00.040	98	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.128,700	32,67	36.874,62
SINAPI-354	01.01.00.041	100	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,400	19,15	7,66
SINAPI-354	01.01.00.042	102	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	164,200	33,81	5.551,60
SINAPI-354	01.01.00.043	104	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	112,000	13,81	1.546,72
SINAPI-354	01.01.00.044	106	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,000	56,49	225,96

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.045	108	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	71,000	24,51	1.740,21
SINAPI-354	01.01.00.046	110	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,000	20,63	557,01
SINAPI-354	01.01.00.047	112	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	207,000	16,76	3.469,32
SINAPI-354	01.01.00.048	114	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,000	25,83	103,32
SINAPI-354	01.01.00.049	116	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	330,81	330,81
SINAPI-354	01.01.00.050	118	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,000	39,12	78,24
SINAPI-354	01.01.00.051	120	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,000	86,91	260,73
SINAPI-354	01.01.00.052	122	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	68,200	67,43	4.598,72
SINAPI-354	01.01.00.053	124	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,000	93,57	280,71

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.054	126	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,000	71,32	213,96
SINAPI-354	01.01.00.055	128	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	78,81	157,62
SINAPI-354	01.01.00.056	130	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	267,31	267,31
SINAPI-354	01.01.00.057	132	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,000	10,67	42,68
SINAPI-354	01.01.00.058	134	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,000	10,56	21,12
SINAPI-354	01.01.00.059	136	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,000	20,83	166,64
SINAPI-354	01.01.00.060	138	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	158,500	43,83	6.947,05
SINAPI-354	01.01.00.061	140	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000	14,03	14,03
SINAPI-354	01.01.00.062	142	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,000	25,99	181,93

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.063	144	CPU-43.10.454	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H	UN	2,000	7.948,80	15.897,60
CPU	01.01.00.064	145	CPU-10324	ConjUNto moto-bomba submersível, Schneider, mod . BCS-205, 2CV, trifásica, (ou similar)	UN	2,000	10.075,83	20.151,66
CPU	01.01.00.065	146	CPU-8218	ConjUNto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod.BC-21R ou similar	UN	2,000	7.800,47	15.600,94
CPU	01.01.00.066	147	CPU-12646	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	UN	1,000	6.061,98	6.061,98
CPU	01.01.00.067	148	CPU-48.02.207	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS	UN	1,000	7.111,93	7.111,93
CPU	01.01.00.068	149	CPU-12829	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1, 47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado	UN	1,000	26.230,16	26.230,16
CPU	01.01.00.069	150	CPU-47.20.320	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2.	UN	1,000	466,06	466,06
CPU	01.01.00.070	151	CPU-C0448	BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/ HIDRANTE 10 CV	UN	1,000	4.399,97	4.399,97
CPU	01.01.00.071	152	CPU-48.02.300	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	CJ	1,000	8.885,14	8.885,14
Total do grupo:								226.070,62

Total geral do orçamento: 226.070,62

Importa o presente orçamento em duzentos e vinte e seis mil e setenta reais e sessenta e dois centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 41/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : HIDRÁULICA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,0000	226.070,62	14.129,41
Total geral	100,0000	226.070,62	14.129,41

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 42/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SANITÁRIA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	20,000	1.145,19	22.903,80
SINAPI-354	01.01.00.002	110	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020	UN	6,000	648,76	3.892,56
SINAPI-354	01.01.00.003	113	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	66,000	64,32	4.245,12
SINAPI-354	01.01.00.004	126	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	9,000	91,96	827,64
SINAPI-354	01.01.00.005	128	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,000	133,20	666,00
SINAPI-354	01.01.00.006	130	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,000	27,85	83,55

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.007	132	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	146,000	16,26	2.373,96
SINAPI-354	01.01.00.008	135	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/ COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,000	29,93	179,58
SINAPI-354	01.01.00.009	137	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	152,000	13,18	2.003,36
SINAPI-354	01.01.00.010	139	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	117,000	75,12	8.789,04
SINAPI-354	01.01.00.011	146	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_08/2022	UN	49,000	53,28	2.610,72
SINAPI-354	01.01.00.012	149	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	224,000	16,32	3.655,68
SINAPI-354	01.01.00.013	151	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	180,000	13,56	2.440,80
SINAPI-354	01.01.00.014	153	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	134,000	21,06	2.822,04
SINAPI-354	01.01.00.015	156	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,000	30,72	430,08

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.016	159	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	149,000	13,32	1.984,68
SINAPI-354	01.01.00.017	161	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	131,000	20,32	2.661,92
SINAPI-354	01.01.00.018	163	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	56,000	53,62	3.002,72
SINAPI-354	01.01.00.019	165	104347	JUNÇÃO DE REDUÇAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,000	59,41	118,82
SINAPI-354	01.01.00.020	167	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000	63,64	63,64
SINAPI-354	01.01.00.021	169	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,000	19,10	649,40
SINAPI-354	01.01.00.022	171	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,000	34,23	68,46

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.023	173	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,000	51,11	562,21
SINAPI-354	01.01.00.024	175	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,000	23,49	234,90
SINAPI-354	01.01.00.025	179	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	69,000	9,48	654,12
SINAPI-354	01.01.00.026	181	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	69,000	13,76	949,44
SINAPI-354	01.01.00.027	183	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	69,000	16,30	1.124,70
SINAPI-354	01.01.00.028	185	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	138,000	11,87	1.638,06
SINAPI-354	01.01.00.029	187	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	414,000	32,67	13.525,38
SINAPI-354	01.01.00.030	189	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000	18,98	18,98

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.031	191	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,100	516,15	1.083,91
SINAPI-354	01.01.00.032	268	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,100	731,76	73,17
SINAPI-354	01.01.00.033	200	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,000	492,05	1.968,20
SINAPI-354	01.01.00.034	202	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,000	29,73	356,76
SINAPI-354	01.01.00.035	204	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,000	37,45	37,45
SINAPI-354	01.01.00.036	206	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000	25,43	25,43
SINAPI-354	01.01.00.037	208	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_08/2022	UN	65,000	11,66	757,90

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.038	210	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF 08/2022	UN	9,000	24,53	220,77
SINAPI-354	01.01.00.039	212	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF 08/2022	UN	2,000	56,98	113,96
SINAPI-354	01.01.00.040	214	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF 08/2022	UN	75,000	21,83	1.637,25
SINAPI-354	01.01.00.041	216	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF 08/2022	UN	5,000	45,16	225,80
CPU	01.01.00.042	218	CPU-C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	1,000	271,51	271,51
CPU	01.01.00.043	219	CPU-2136	CAIXA DE SEPARAÇÃO DE GESSO COM REFIL	UN	2,000	0,00	0,00
CPU	01.01.00.044	220	CPU-46.03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA $\varnothing R\varnothing$, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	869,600	124,60	108.352,16
CPU	01.01.00.045	221	CPU-46.03.060	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R. DN= 150 MM , INCLUSIVE CONEXÕES	UN	42,700	207,64	8.866,22
CPU	01.01.00.046	222	CPU-46.03.038	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA $\varnothing R\varnothing$, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	207,200	83,08	17.214,17
CPU	01.01.00.047	223	CPU5-46.03.040	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA $\varnothing R\varnothing$, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	53,800	99,14	5.333,73

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.048	224	CPU-46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	332,600	48,38	16.091,18
CPU	01.01.00.049	225	CPU-46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,400	50,40	4.505,76
CPU	01.01.00.050	226	CPU-46.03.080	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 2R, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	401,000	47,79	19.163,79
CPU	01.01.00.051	227	CPU-1595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	45,000	35,71	1.606,95
CPU	01.01.00.052	228	CPU-46.05.020	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,600	66,23	304,65
CPU	01.01.00.053	229	CPU-46.01.070	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	45,900	119,47	5.483,67
Total do grupo:								278.875,75
Total geral do orçamento:								278.875,75

Importa o presente orçamento em duzentos e setenta e oito mil e oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 42/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SANITÁRIA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,0000	278.875,75	17.429,73
Total geral	100,0000	278.875,75	17.429,73

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 43/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PLUVIAL
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,000	3.631,29	14.525,16
SINAPI-354	01.01.00.002	120	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	42,000	151,95	6.381,90
SINAPI-354	01.01.00.003	126	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	11,400	234,93	2.678,20
SINAPI-354	01.01.00.004	128	104072	TE, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	6,000	314,19	1.885,14
SINAPI-354	01.01.00.005	131	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,000	10,88	54,40
SINAPI-354	01.01.00.006	144	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,000	11,87	451,06

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.007	146	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	521,100	32,67	17.024,33
SINAPI-354	01.01.00.008	148	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	63,000	13,81	870,03
CPU	01.01.00.009	150	CPU-46.05.050	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	261,100	177,67	46.389,63
CPU	01.01.00.010	151	CPU-46.05.060	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	65,700	259,61	17.056,37
CPU	01.01.00.011	152	CPU-46.05.070	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,000	371,63	5.946,08
CPU	01.01.00.012	153	CPU-2094	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	9,000	390,23	3.512,07
CPU	01.01.00.013	154	CPU-2092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	32,000	386,19	12.358,08
CPU	01.01.00.014	155	CPU-2093	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	3,000	757,06	2.271,18
Total do grupo:								131.403,63
Total geral do orçamento:								131.403,63

Importa o presente orçamento em cento e trinta e um mil e quatrocentos e três reais e sessenta e três centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 43/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PLUVIAL
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,0000	131.403,63	8.212,72
Total geral	100,0000	131.403,63	8.212,72

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 44/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	26,000	392,71	10.210,46
SINAPI-354	01.01.00.002	16	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	7,000	81,13	567,91
CPU	01.01.00.003	31	CPU-12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	UN	14,000	24,86	348,04
CPU	01.01.00.004	32	CPU-97.02.195	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	20,000	35,66	713,20
CPU	01.01.00.005	33	CPU-12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	UN	26,000	23,15	601,90
CPU	01.01.00.006	34	CPU-97.02.193	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	UN	7,000	25,71	179,97
CPU	01.01.00.007	35	CPU-97.02.210	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,000	267,77	267,77

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.008	36	CPU-11853	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular , *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	70,000	23,45	1.641,50
CPU	01.01.00.009	37	CPU-12895	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	UN	48,000	19,86	953,28
CPU	01.01.00.010	38	CPU-97.02.198	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	4,000	17,20	68,80
Total do grupo:								15.552,83
Total geral do orçamento:								15.552,83

Importa o presente orçamento em quinze mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 44/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,0000	15.552,83	972,05
Total geral	100,0000	15.552,83	972,05

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 45/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO				
CPU	01.01.00.001	1	CPU-50.05.430	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	UN	269,000	295,39	79.459,91
CPU	01.01.00.002	2	CPU-50.05.210	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL	UN	2,000	244,36	488,72
CPU	01.01.00.003	3	CPU-11820	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marca Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	UN	1,000	17.528,34	17.528,34
CPU	01.01.00.004	4	CPU-10446	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	UN	5,000	417,15	2.085,75
CPU	01.01.00.005	5	CPU-50.05.450	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	UN	14,000	243,94	3.415,16
Total do grupo:								102.977,88

Total geral do orçamento: 102.977,88

Importa o presente orçamento em cento e dois mil e novecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 45/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	100,0000	102.977,88	6.436,11
Total geral	100,0000	102.977,88	6.436,11

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 46/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REDE DE HIDRANTES
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			REDE DE HIDRANTES				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1 , EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,000	407,84	407,84
SINAPI-354	01.01.00.002	33	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	9,000	2.164,26	19.478,34
SINAPI-354	01.01.00.003	50	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	330,81	661,62
SINAPI-354	01.01.00.004	53	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	892,77	892,77
SINAPI-354	01.01.00.005	55	97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,000	621,10	621,10
SINAPI-354	01.01.00.006	63	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,000	222,71	222,71
SINAPI-354	01.01.00.007	66	97492	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,000	170,62	341,24

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.008	68	92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,000	108,36	216,72
SINAPI-354	01.01.00.009	71	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	258,000	140,45	36.236,10
SINAPI-354	01.01.00.010	73	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	6,000	70,03	420,18
SINAPI-354	01.01.00.011	75	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	7,000	2.361,19	16.528,33
SINAPI-354	01.01.00.012	81	97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	7,000	210,82	1.475,74
SINAPI-354	01.01.00.013	85	97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	23,000	140,92	3.241,16
SINAPI-354	01.01.00.014	87	97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	113,000	58,92	6.657,96

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.015	88	97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,000	55,59	55,59
CPU	01.01.00.016	90	CPU- 97429	FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,000	88,52	88,52
CPU	01.01.00.017	91	CPU-43.10.480	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/ H	UN	1,000	12.108,18	12.108,18
CPU	01.01.00.018	92	CPU-52534	VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"	UN	2,000	52,73	105,46
CPU	01.01.00.019	93	CPU5-55700	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	UN	1,000	530,86	530,86
Total do grupo:								100.290,42
Total geral do orçamento:								100.290,42

Importa o presente orçamento em cem mil e duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 46/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : REDE DE HIDRANTES
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,0000	100.290,42	6.268,15
Total geral	100,0000	100.290,42	6.268,15

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 47/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.582,000	29,14	46.099,48
SINAPI-354	01.01.00.002	23	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	32,77	65,54
SINAPI-354	01.01.00.003	25	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	632,000	24,05	15.199,60
SINAPI-354	01.01.00.004	27	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	926,100	33,21	30.755,78
SINAPI-354	01.01.00.005	30	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,000	28,34	481,78
SINAPI-354	01.01.00.006	32	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	37,18	37,18
SINAPI-354	01.01.00.007	34	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	413,000	21,26	8.780,38

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.008	36	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	49,900	158,00	7.884,20
SINAPI-354	01.01.00.009	38	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	448,600	309,29	138.747,49
SINAPI-354	01.01.00.010	40	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	528,500	34,65	18.312,52
SINAPI-354	01.01.00.011	42	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	419,600	47,51	19.935,19
SINAPI-354	01.01.00.012	44	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,800	68,47	3.204,39
SINAPI-354	01.01.00.013	46	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	508,600	13,40	6.815,24
SINAPI-354	01.01.00.014	48	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	119,200	233,94	27.885,64
SINAPI-354	01.01.00.015	50	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,800	121,89	1.925,86

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.016	52	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.143,000	4,19	21.549,17
SINAPI-354	01.01.00.017	54	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,200	21,96	1.014,55
SINAPI-354	01.01.00.018	56	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24.914,000	5,93	147.740,02
SINAPI-354	01.01.00.019	58	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.865,000	9,03	52.960,95
SINAPI-354	01.01.00.020	60	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	267,600	12,50	3.345,00
SINAPI-354	01.01.00.021	62	91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	141,52	141,52
SINAPI-354	01.01.00.022	68	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	116,44	232,88
SINAPI-354	01.01.00.023	72	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	106,09	106,09
SINAPI-354	01.01.00.024	74	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,000	92,17	1.751,23

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.025	76	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,000	78,64	786,40
SINAPI-354	01.01.00.026	79	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64,000	57,47	3.678,08
SINAPI-354	01.01.00.027	81	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,000	126,78	507,12
SINAPI-354	01.01.00.028	83	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	81,73	81,73
SINAPI-354	01.01.00.029	85	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	117,000	47,14	5.515,38
SINAPI-354	01.01.00.030	87	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	71,49	142,98
SINAPI-354	01.01.00.031	89	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,000	55,94	3.412,34
SINAPI-354	01.01.00.032	92	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	148,81	297,62
SINAPI-354	01.01.00.033	97	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	136,89	136,89
SINAPI-354	01.01.00.034	99	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	73,32	73,32

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.035	100	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,000	62,88	2.012,16
SINAPI-354	01.01.00.036	101	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	231,000	71,78	16.581,18
SINAPI-354	01.01.00.037	102	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,000	77,72	4.585,48
SINAPI-354	01.01.00.038	90	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	456,000	38,62	17.610,72
SINAPI-354	01.01.00.039	104	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	152,000	41,59	6.321,68
SINAPI-354	01.01.00.040	105	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	9,000	41,72	375,48
SINAPI-354	01.01.00.041	107	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	81,09	81,09
SINAPI-354	01.01.00.042	110	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,000	499,14	1.996,56
SINAPI-354	01.01.00.043	113	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,000	107,63	2.152,60
SINAPI-354	01.01.00.044	115	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,000	121,74	243,48
SINAPI-354	01.01.00.045	117	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,000	192,68	3.468,24

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.046	120	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	31,000	13,94	432,14
SINAPI-354	01.01.00.047	122	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	132,000	15,27	2.015,64
SINAPI-354	01.01.00.048	124	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,000	16,79	33,58
SINAPI-354	01.01.00.049	125	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,000	64,29	192,87
SINAPI-354	01.01.00.050	127	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	107,000	66,96	7.164,72
SINAPI-354	01.01.00.051	128	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,000	74,57	149,14
SINAPI-354	01.01.00.052	130	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	26,000	70,01	1.820,26
SINAPI-354	01.01.00.053	131	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,000	81,13	405,65
SINAPI-354	01.01.00.054	133	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	96,51	96,51
SINAPI-354	01.01.00.055	134	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,000	1.514,06	3.028,12
SINAPI-354	01.01.00.056	137	101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,000	2.399,46	4.798,92
SINAPI-354	01.01.00.057	139	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.404,000	36,94	51.863,76

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.058	151	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.417,000	30,27	194.242,59
SINAPI-354	01.01.00.059	153	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	248,200	26,66	6.617,01
SINAPI-354	01.01.00.060	155	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	650,300	28,39	18.462,01
SINAPI-354	01.01.00.061	157	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	120,600	38,76	4.674,45
SINAPI-354	01.01.00.062	159	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,300	65,17	1.062,27
SINAPI-354	01.01.00.063	161	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	149,600	97,74	14.621,90
SINAPI-354	01.01.00.064	163	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	2,000	67,79	135,58
SINAPI-354	01.01.00.065	168	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	14.288,57	14.288,57
SINAPI-354	01.01.00.066	170	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	693,85	693,85

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.067	174	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	722,41	722,41
SINAPI-354	01.01.00.068	176	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14,000	1.145,00	16.030,00
SINAPI-354	01.01.00.069	178	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,000	843,61	2.530,83
CPU	01.01.00.070	180	CPU5-9925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	UN	1,000	2,86	2,86
CPU	01.01.00.071	181	CPU-63445	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	3.640,000	7,90	28.756,00
CPU	01.01.00.072	182	CPU5-63444	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	481,000	7,08	3.405,48
CPU	01.01.00.073	183	CPU-40395	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/ CBT ZINCADO	UN	481,000	13,89	6.681,09
CPU	01.01.00.074	184	CPU-63111	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	1.864,000	16,06	29.935,84
CPU	01.01.00.075	185	CPU-78583	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	481,000	6,59	3.169,79
CPU	01.01.00.076	186	CPU-62690	VERGALHAO ACO GALV C/ OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	481,000	22,59	10.865,79
CPU	01.01.00.077	187	CPU-61426	CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.16 TAMPA CEGA PARAF.60x60x13cm	UN	3,000	267,12	801,36
CPU	01.01.00.078	188	CPU-61461	CAIXA DE PASSAGEM CH. DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	8,000	137,94	1.103,52
CPU	01.01.00.079	189	CPU-61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	24,000	299,85	7.196,40

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.080	190	CPU5-61465	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 60x60x50cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	4,000	1.396,88	5.587,52
CPU	01.01.00.081	191	CPU-59208	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	33,000	18,96	625,68
CPU	01.01.00.082	192	CPU-62568	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	929,000	14,82	13.767,78
CPU	01.01.00.083	193	CPU-70483	MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280	UN	41,000	589,26	24.159,66
CPU	01.01.00.084	194	CPU-40.11.240	RELÉ DE TEMPO ELÉTRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	UN	9,000	211,84	1.906,56
CPU	01.01.00.085	195	CPU-64035	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,000	286,61	573,22
CPU	01.01.00.086	196	CPU-37.13.780	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1600/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1000 ATÉ 1600 A	UN	3,000	28.995,57	86.986,71
CPU	01.01.00.087	197	CPU-37.13.770	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A	UN	2,000	20.016,94	40.033,88
CPU	01.01.00.088	198	CPU-64564	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO	UN	4,000	405,23	1.620,92
CPU	01.01.00.089	199	CPU-64563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	94,000	420,27	39.505,38
CPU	01.01.00.090	200	CPU5-37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	UN	8,000	662,00	5.296,00
CPU	01.01.00.091	201	CPU-151350	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS	UN	49,000	180,15	8.827,35
CPU	01.01.00.092	202	CPU-151357	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A, 30MA, 2 MÓDULOS	UN	6,000	191,47	1.148,82
CPU	01.01.00.093	203	CPU5-64818	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 125A	UN	1,000	988,40	988,40
CPU	01.01.00.094	204	CPU-64816	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A	UN	2,000	207,40	414,80

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.095	205	CPU-13149	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	UN	10,000	431,96	4.319,60
CPU	01.01.00.096	206	CPU-63612	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	65,000	17,06	1.108,90
CPU	01.01.00.097	207	CPU-63746	CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20	UN	1,000	172,50	172,50
CPU	01.01.00.098	208	CPU-59412	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	13,000	59,46	772,98
CPU	01.01.00.099	209	CPU-38.21.310	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	260,500	176,03	45.855,81
CPU	01.01.00.100	210	CPU-38.21.320	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	28,300	191,41	5.416,90
CPU	01.01.00.101	211	CPU-61129	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	46,700	93,74	4.377,65
CPU	01.01.00.102	212	CPU-63541	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 300X75 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	14,100	139,11	1.961,45
CPU	01.01.00.103	213	CPU-12488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UN	235,000	38,03	8.937,05
CPU	01.01.00.104	214	CPU-12574	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	10,000	45,29	452,90
CPU	01.01.00.105	215	CPU-63743	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	UN	11,000	162,83	1.791,13
CPU	01.01.00.106	216	CPU5-63617	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	466,000	60,51	28.197,66
CPU	01.01.00.107	217	CPU-38.04.080	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,000	83,16	83,16
CPU	01.01.00.108	218	CPU-8662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref. MT-2233, marca Decorlux ou similar	UN	632,000	21,05	13.303,60
CPU	01.01.00.109	219	CPU-12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjUNtores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjUNtores	UN	1,000	815,30	815,30
CPU	01.01.00.110	220	CPU-64203	QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR+BARRAMENTO 44 DISJUNTORES	UN	1,000	1.227,05	1.227,05

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.111	221	CPU-12233	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjUNtores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjUNtores	UN	4,000	3.407,80	13.631,20
CPU	01.01.00.112	222	CPU-64204	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE	UN	1,000	800,66	800,66
	01.02			LUMINOTÉCNICO				
SINAPI-354	01.02.00.001	351	105964	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	7,000	875,07	6.125,49
CPU	01.02.00.002	368	CPU58860	POSTE CONC ARM 11,00m, BRACO+3 LUMIN.LED 60W 6 .600 LUMENS	UN	22,000	12.374,44	272.237,68
CPU	01.02.00.003	400	CPU58865	POSTE CONC ARM DUPLO T 9,00m C/4 LUMIN.LED 60W 6 .600 LUMENS	UN	5,000	13.865,89	69.329,45
CPU	01.02.00.004	407	CPU58868	BALIZADOR SPOT LED 3W EMBUTIR QUADRADO BCO EMPALUX Data02/2026	UN	30,000	110,86	3.325,80
	01.03			SUBESTAÇÃO				
CPU	01.03.00.001	422	CPU59036	SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 1500 KVA/13.800-220/127 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO - Fornecimento e Instalação	UN	1,000	611.913,03	611.913,03
Total do grupo:								2.390.632,75
Total geral do orçamento:								2.390.632,75

Importa o presente orçamento em dois milhões e trezentos e noventa mil e seiscentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 47/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	100,0000	2.390.632,75	149.414,54
Total geral	100,0000	2.390.632,75	149.414,54

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 48/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ILUMINAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - ILUMINAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			ILUMINAÇÃO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	32,000	137,78	4.408,96
CPU	01.01.00.002	16	CPU-60496	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	UN	13,000	88,65	1.152,45
CPU	01.01.00.003	17	CPU-41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	361,000	444,94	160.623,34
CPU	01.01.00.004	18	CPU-60509	LAMPADA BULBO LED A125 100W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN	UN	22,000	339,23	7.463,06
CPU	01.01.00.005	19	CPU-41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	UN	79,000	348,17	27.505,43
CPU	01.01.00.006	20	CPU-12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	24,000	77,91	1.869,84
Total do grupo:								203.023,08

Total geral do orçamento: 203.023,08

Importa o presente orçamento em duzentos e três mil e vinte e três reais e oito centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 48/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : ILUMINAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ILUMINAÇÃO	100,0000	203.023,08	12.688,94
Total geral	100,0000	203.023,08	12.688,94

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 49/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SPDA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - SPDA

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			SPDA				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00 . AF_12/2020	UN	22,000	1.466,22	32.256,84
SINAPI-354	01.01.00.002	75	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M . AF_12/2020	UN	23,000	67,63	1.555,49
SINAPI-354	01.01.00.003	78	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22,000	151,17	3.325,74
SINAPI-354	01.01.00.004	88	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,000	234,61	234,61
SINAPI-354	01.01.00.005	90	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,000	280,29	280,29
SINAPI-354	01.01.00.006	92	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	115,000	44,17	5.079,55
SINAPI-354	01.01.00.007	96	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,000	204,63	204,63
SINAPI-354	01.01.00.008	99	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	11,000	37,25	409,75
SINAPI-354	01.01.00.009	101	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	32,000	91,00	2.912,00

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.010	103	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	80,000	14,99	1.199,20
CPU	01.01.00.011	105	CPU-11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)	UN	2,000	505,87	1.011,74
CPU	01.01.00.012	106	CPU-78206	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	982,800	49,62	48.766,53
CPU	01.01.00.013	107	CPU-78212	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	366,200	69,82	25.568,08
Total do grupo:								122.804,45

Total geral do orçamento:	122.804,45
---------------------------	-------------------

Importa o presente orçamento em cento e vinte e dois mil e oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 49/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SPDA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SPDA	100,0000	122.804,45	7.675,27
Total geral	100,0000	122.804,45	7.675,27

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 50/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : CLIMATIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - CLIMATIZAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			CLIMATIZAÇÃO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	90460	SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	980,000	33,33	32.663,40
SINAPI-354	01.01.00.002	19	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	42,000	222,71	9.353,82
SINAPI-354	01.01.00.003	22	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	1.242,000	50,82	63.118,44
SINAPI-354	01.01.00.004	24	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	214,000	63,01	13.484,14
SINAPI-354	01.01.00.005	26	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	120,000	76,65	9.198,00

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.01.00.006	28	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	246,000	87,91	21.625,86
SINAPI-354	01.01.00.007	30	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	234,000	119,87	28.049,58
SINAPI-354	01.01.00.008	32	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	74,000	146,78	10.861,72
SINAPI-354	01.01.00.009	49	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,000	794,93	794,93
CPU	01.01.00.010	81	CPU-70199	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6"" (150MM)	UN	32,000	49,87	1.595,84
CPU	01.01.00.011	82	CPU-32.11.150	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO	M	28,000	52,94	1.482,32
CPU	01.01.00.012	83	CPU5-190891	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2""	UN	42,000	217,83	9.148,86
CPU	01.01.00.013	84	CPU-70970	TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270	UN	42,000	283,05	11.888,10
CPU	01.01.00.014	85	CPU5-47.20.320	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2	UN	100,000	466,06	46.606,00
CPU	01.01.00.015	86	CPU-47.20.330	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2	UN	1,000	580,84	580,84
CPU	01.01.00.016	87	CPU5-70607	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4""	UN	176,000	68,89	12.124,64

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.017	88	CPU-70450	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"	UN	32,000	208,39	6.668,48
CPU	01.01.00.018	89	CPU-70356	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"	UN	36,000	408,82	14.717,52
CPU	01.01.00.019	90	CPU-70147	VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1" COM ATUADOR	UN	93,000	1.442,71	134.172,03
CPU	01.01.00.020	91	CPU-70128	VALVULA 2 VIAS 1.1/4" CV 19+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO	UN	5,000	795,77	3.978,85
CPU	01.01.00.021	92	CPU-70082	VALVULA 3 VIAS 1.1/2"	UN	2,000	5.292,77	10.585,54
CPU	01.01.00.022	93	CPU-70144	VALVULA 2 VIAS 2" CV46+ ATEN ON/OFF FLOATING BELIMO B249+ARB	UN	1,000	5.942,24	5.942,24
CPU	01.01.00.023	94	CPU-11393	Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-42 ø 1 1/4"	M	130,000	46,10	5.993,00
CPU	01.01.00.024	95	CPU-11391	Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3/4"	M	1.350,000	103,02	139.077,00
CPU	01.01.00.025	96	CPU-11394	Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48 ø 1 1/2"	M	250,000	48,83	12.207,50
CPU	01.01.00.026	98	CPU-11395	Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-60 ø 2"	M	580,000	57,60	33.408,00
CPU	01.01.00.027	99	CPU-46.21.060	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3ø - INCLUSIVE CONEXÕES	M	58,000	398,57	23.117,06
CPU	01.01.00.028	100	CPU-46.21.080	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4ø - INCLUSIVE CONEXÕES	M	146,000	530,56	77.461,76
CPU	01.01.00.029	101	CPU-70667	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM .LA VIDRO 200MM 8"	M	42,000	59,06	2.480,52
CPU	01.01.00.030	102	CPU-70668	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM .LA VIDRO 250MM 10"	M	16,000	82,22	1.315,52
CPU	01.01.00.031	114	CPU-70662	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM .LA VIDRO 125MM 5"	M	138,000	40,06	5.528,28
CPU	01.01.00.032	115	CPU-70665	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM .LA VIDRO 150MM 6"	M	36,000	51,13	1.840,68
CPU	01.01.00.033	116	CPU-15.005.0253	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	5.564,000	0,00	0,00

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.034	117	CPU-70230	DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm	UN	3,000	1.307,49	3.922,47
CPU	01.01.00.035	118	CPU-70359	DAMPER - ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO - 400x300mm	UN	8,000	3.258,09	26.064,72
CPU	01.01.00.036	119	CPU-70373	DAMPER - ATUADOR ELETRICO LMX120-3 - BELIMO 500x300mm	UN	9,000	1.361,77	12.255,93
CPU	01.01.00.037	120	CPU-073422	DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm	UN	14,000	873,38	12.227,32
CPU	01.01.00.038	121	CPU-073423	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200mm	UN	6,000	697,22	4.183,32
CPU	01.01.00.039	122	CPU-70492	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8""	UN	20,000	97,79	1.955,80
CPU	01.01.00.040	123	CPU-070493	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10""	UN	16,000	95,27	1.524,32
CPU	01.01.00.041	124	CPU-070339	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM)	UN	19,000	93,91	1.784,29
CPU	01.01.00.042	125	CPU-11392	Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35 ø 1"	UN	220,000	106,91	23.520,20
CPU	01.01.00.043	126	CPU-70198	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM)	UN	65,000	76,30	4.959,50
CPU	01.01.00.044	232	CPU-070578	VENEZIANA INDEVAZÁVEL PARA PORTA 300X200 - REFL TROX	UN	5,740	442,66	2.540,86
Total do grupo:								846.009,20

Total geral do orçamento:	846.009,20
---------------------------	------------

Importa o presente orçamento em oitocentos e quarenta e seis mil e nove reais e vinte centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 50/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : CLIMATIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
CLIMATIZAÇÃO	100,0000	846.009,20	52.875,57
Total geral	100,0000	846.009,20	52.875,57

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 51/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 18,60%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - EQUIPAMENTOS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			CLIMATIZAÇÃO				
CPU	01.01.00.001	108	CPU2139	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	19.662,99	19.662,99
CPU	01.01.00.002	114	CPU2141	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	20.014,37	40.028,74
CPU	01.01.00.003	117	CPU2142	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,000	20.078,71	120.472,26

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.004	120	CPU2143	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	23.002,41	23.002,41
CPU	01.01.00.005	123	CPU2144	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	23.319,06	23.319,06
CPU	01.01.00.006	126	CPU2145	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	23.319,06	23.319,06

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.007	129	CPU2146	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	23.319,06	23.319,06
CPU	01.01.00.008	135	CPU2150	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	37.918,81	37.918,81
CPU	01.01.00.009	138	CPU2151	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	54.477,62	54.477,62

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.010	141	CPU2152	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	4.200,34	4.200,34
CPU	01.01.00.011	144	CPU2153	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	5.298,54	5.298,54
CPU	01.01.00.012	147	CPU2154	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,34 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	6.671,57	13.343,14
CPU	01.01.00.013	150	CPU2155	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU/h, vazão de água gelada de 0,71 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	11.398,94	22.797,88
CPU	01.01.00.014	153	CPU2156	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,000	4.483,30	165.882,10

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.015	156	CPU2157	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,000	5.078,11	55.859,21
CPU	01.01.00.016	159	CPU2158	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,000	5.512,55	38.587,85
CPU	01.01.00.017	162	CPU2159	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	5.638,84	5.638,84
CPU	01.01.00.018	165	CPU2160	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,000	5.819,41	40.735,87
CPU	01.01.00.019	168	CPU2161	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	7.221,69	7.221,69

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.020	171	CPU2162	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	7.533,00	7.533,00
CPU	01.01.00.021	174	CPU2163	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	9.224,42	9.224,42
CPU	01.01.00.022	177	CPU2164	Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	4.635,22	4.635,22
CPU	01.01.00.023	180	CPU2165	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	4.635,22	4.635,22
CPU	01.01.00.024	183	CPU2166	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	4.674,36	4.674,36

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.025	186	CPU2167	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	4.635,22	4.635,22
CPU	01.01.00.026	189	CPU2168	Exaustor Centrífugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	4.635,22	4.635,22
CPU	01.01.00.027	192	CPU2169	Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	4.635,22	4.635,22
CPU	01.01.00.028	195	CPU2170	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	5.255,35	5.255,35
CPU	01.01.00.029	198	CPU2171	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	5.630,46	5.630,46

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.030	201	CPU2172	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	7.527,49	7.527,49
CPU	01.01.00.031	204	CPU2173	Exaustor Centrífugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	7.852,70	7.852,70
CPU	01.01.00.032	207	CPU2174	Exaustor Centrífugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	11.672,03	11.672,03
CPU	01.01.00.033	210	CPU2175	Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	4.952,86	4.952,86
CPU	01.01.00.034	213	CPU2176	Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	4.952,86	4.952,86

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.035	216	CPU2177	Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1, 0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	4.913,70	4.913,70
CPU	01.01.00.036	229	CPU2179	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.500M³/H E P.E. DE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	5.545,21	5.545,21
CPU	01.01.00.037	219	CPU2178	Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2, 0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	5.040,01	5.040,01
CPU	01.01.00.038	225	CPU2180	Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2, 5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	6.226,59	6.226,59
	01.02			MOBILIZAÇÃO				
CPU	01.02.00.001	227	CPU58021	Mobilização/Transporte/Frete de Equipamentos de Refrigeração	UN	44,000	1.749,35	76.971,40
Total do grupo:								916.234,01
Total geral do orçamento:								916.234,01

Importa o presente orçamento em novecientos e dezesseis mil e duzentos e trinta e quatro reais e um centavo.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 51/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 18,60%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
EQUIPAMENTOS	100,0000	916.234,01	57.264,62
Total geral	100,0000	916.234,01	57.264,62

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 52/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : DADOS E VOZ
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			DADOS E VOZ				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	UN	264,000	82,89	21.882,96
CPU	01.01.00.002	15	CPU-69.20.340	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	CJ	136,000	28,77	3.912,72
CPU	01.01.00.003	16	CPU-62571	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	14,000	16,38	229,32
CPU	01.01.00.004	17	CPU-15.018.0822	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,000	65,44	327,20
CPU	01.01.00.005	18	CPU-61108	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	296,600	62,71	18.599,78
CPU	01.01.00.006	19	CPU-38.23.110	SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM	UN	236,000	32,18	7.594,48
CPU	01.01.00.007	20	CPU-15.018.0952	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,000	21,86	87,44
Total do grupo:								52.633,90

Total geral do orçamento:	52.633,90
---------------------------	------------------

Importa o presente orçamento em cinquenta e dois mil e seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 52/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : DADOS E VOZ
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração) Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	100,0000	52.633,90	3.289,61
Total geral	100,0000	52.633,90	3.289,61

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 53/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : GASES MEDICINAIS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - GASES MEDICINAIS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	2	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	650,000	86,02	55.913,00
SINAPI-354	01.00.00.002	16	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	220,000	133,21	29.306,20
SINAPI-354	01.00.00.003	18	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	72,000	33,31	2.398,32
SINAPI-354	01.00.00.004	23	103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,000	52,54	52,54
SINAPI-354	01.00.00.005	25	103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	9,000	22,54	202,86
SINAPI-354	01.00.00.006	27	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	40,000	16,10	644,00

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.007	29	103852	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	40,000	24,17	966,80
SINAPI-354	01.00.00.008	31	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	250,000	24,67	6.167,50
SINAPI-354	01.00.00.009	33	103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	20,000	39,71	794,20
SINAPI-354	01.00.00.010	35	103851	CONECTOR EM BRONZE/ LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	54,000	27,30	1.474,20
SINAPI-354	01.00.00.011	38	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	77,000	59,17	4.556,09
SINAPI-354	01.00.00.012	40	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	20,000	89,94	1.798,80
SINAPI-354	01.00.00.013	53	100862	SUORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,000	50,99	407,92
SINAPI-354	01.00.00.014	59	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA /PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/ CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	70,000	27,27	1.908,90

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.015	62	CPU-18.050.0100	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)	UN	2,000	749,68	1.499,36
CPU	01.00.00.016	63	CPU-11218	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas , mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	UN	19,000	1.481,92	28.156,48
CPU	01.00.00.017	65	CPU-8735	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UN	2,000	2.773,67	5.547,34
CPU	01.00.00.018	66	CPU-12313	Corrente galvanizada	UN	4,000	34,27	137,08
CPU	01.00.00.019	67	CPU-180.500.005	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL, VAZAO APROX.20M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS, INCLUSIVE FILTROS, SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188. FORNEC.E ASSENT.	UN	1,000	3.164,36	3.164,36
CPU	01.00.00.020	68	CPU-180,500,050	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/ RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX. 3HP,CAPAC. RESERVATORIO APROX.400 LITROS,INCL.FILTROS, SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000	89.987,06	89.987,06

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.021	1	CPU-7835	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	UN	3,000	590,45	1.771,35
Total do grupo:								236.854,36
Total geral do orçamento:								236.854,36

Importa o presente orçamento em duzentos e trinta e seis mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 53/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : GASES MEDICINAIS
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
GASES MEDICINAIS	100,0000	236.854,36	14.803,39
Total geral	100,0000	236.854,36	14.803,39

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 59/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - ESTACIONAMENTO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			ESTACIONAMENTO				
SINAPI-354	01.01.00.001	87	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.331,050	4,00	29.324,20
CPU	01.01.00.002	122	CPU58897	Meio-fio de concreto - MFC 03 - Fornecimento e Instalação	M	1.105,710	81,14	89.717,30
CPU	01.01.00.003	53	CPU58887	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	258,740	224,32	58.040,55
SINAPI-354	01.01.00.004	147	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	4.312,380	140,60	606.320,62
	01.02			CALÇADA/PASSEIO				
SINAPI-354	01.02.00.001	168	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	3.018,670	2,39	7.214,62
SINAPI-354	01.02.00.002	107	95006	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M2	3.018,670	129,47	390.827,20
Total do grupo:								1.181.444,49

Total geral do orçamento: 1.181.444,49

Importa o presente orçamento em hum milhão e cento e oitenta e um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 59/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESTACIONAMENTO	100,0000	1.181.444,49	73.840,28
Total geral	100,0000	1.181.444,49	73.840,28

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 54/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	31,500	280,68	8.841,42
CPU	01.01.00.002	19	CPU-80615	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M	UN	1,000	60.694,18	60.694,18
Total do grupo:								69.535,60
Total geral do orçamento:								69.535,60

Importa o presente orçamento em sessenta e nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 54/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	100,0000	69.535,60	4.345,97
Total geral	100,0000	69.535,60	4.345,97

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 55/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PAISAGISMO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - PAISAGISMO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			PLANTIO				
SINAPI-354	01.01.00.001	1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	2.665,600	30,57	81.487,39
SINAPI-354	01.01.00.002	20	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	249,000	203,86	50.761,14
SINAPI-354	01.01.00.003	22	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	52,000	282,28	14.678,56
Total do grupo:								146.927,09
Total geral do orçamento:								146.927,09

Importa o presente orçamento em cento e quarenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e nove centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 55/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : PAISAGISMO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PAISAGISMO	100,0000	146.927,09	9.182,94
Total geral	100,0000	146.927,09	9.182,94

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 56/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SINALIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - SINALIZAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CPU	01.01.00.001	1	CPU-12043	Letra em aço inox escovado/ polido 20 x 20cm - instalado	UN	15,000	135,31	2.029,65
SINAPI-354	01.01.00.002	25	103699	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF 03/2022	M2	6,840	34,30	234,61
Total do grupo:								2.264,26
Total geral do orçamento:								2.264,26

Importa o presente orçamento em dois mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 56/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SINALIZAÇÃO
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SINALIZAÇÃO	100,0000	2.264,26	141,51
Total geral	100,0000	2.264,26	141,51

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 57/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

01 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
CPU	01.01.00.001	1	CPU-2451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	M2	3.213,000	17,32	55.649,16
Total do grupo:								55.649,16
Total geral do orçamento:								55.649,16

Importa o presente orçamento em cinquenta e cinco mil e seiscientos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos.

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8753 - 57/2026
Data orçamento : 09/01/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_POLICLÍNICAS
Versão : SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Bem público : A DEFINIR
Município(s) : Manaus
Dimensão : 16,000 MES
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,0000	55.649,16	3.478,07
Total geral	100,0000	55.649,16	3.478,07

Anderson de Lima Melgueiro
Engenheiro Civil - CREA
0409387550AM

Reny Moita Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A163950-1BR

Relatório de Orçamentos Agrupados

Resumo dos orçamentos

Orçamento/Versão	Descrição da versão	Dimensão	Unidade	Valor
8753 / 1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	16,000	MES	370.731,01
8753 / 2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	16,000	MES	28.715,48
8753 / 4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	16,000	MES	229.729,50
8753 / 5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,000	MES	731.001,45
8753 / 58	TERRAPLANAGEM	16,000	MES	9.451.459,10
8753 / 6	FUNDAÇÃO	16,000	MES	1.530.253,48
8753 / 7	PILARES	16,000	MES	391.454,32
8753 / 8	VIGAS	16,000	MES	932.886,95
8753 / 9	LAJE E ESCADA	16,000	MES	2.015.160,42
8753 / 10	BASE RESERVATÓRIO	16,000	MES	3.086,87
8753 / 11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	16,000	MES	622.910,41
8753 / 12	VEDAÇÃO DE DRYWALL	16,000	MES	575.436,98
8753 / 13	DIVISÓRIAS	16,000	MES	15.654,22
8753 / 14	PORTAS DE MADEIRA	16,000	MES	416.623,20
8753 / 15	PORTAS DE ALUMÍNIO	16,000	MES	48.548,91
8753 / 16	JANELAS DE ALUMÍNIO	16,000	MES	147.812,80
8753 / 17	PORTAS DE VIDRO	16,000	MES	241,71
8753 / 18	PORTAS METÁLICAS	16,000	MES	3.456,01
8753 / 19	ACESSÓRIOS	16,000	MES	62.154,90
8753 / 20	ESTRUTURA - COBERTURA	16,000	MES	137.696,45
8753 / 21	TELHAMENTO	16,000	MES	684.960,58
8753 / 22	COMPLEMENTOS	16,000	MES	126.130,94
8753 / 23	IMPERMEABILIZAÇÃO	16,000	MES	284.855,65
8753 / 24	REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE	16,000	MES	550.927,93
8753 / 25	REVESTIMENTO CERÂMICO	16,000	MES	263.314,53
8753 / 26	REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO	16,000	MES	756.610,55
8753 / 27	GRANILITE	16,000	MES	303.142,20
8753 / 28	VINÍLICO	16,000	MES	49.998,76
8753 / 29	RODAPÉ	16,000	MES	46.244,81
8753 / 30	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	16,000	MES	8.477,23
8753 / 31	REVESTIMENTO DE TETO	16,000	MES	282.511,73
8753 / 32	FACHADA	16,000	MES	185.782,53
8753 / 33	PAREDES	16,000	MES	526.982,91
8753 / 34	TETO	16,000	MES	194.263,43
8753 / 35	ESQUADRIAS	16,000	MES	51.489,39
8753 / 36	MARMORARIA	16,000	MES	45.214,15
8753 / 37	EQUIPAMENTOS	16,000	MES	795,72
8753 / 38	METAIS, INOX E METALON	16,000	MES	154.933,51
8753 / 39	LOUÇAS	16,000	MES	74.204,00
8753 / 40	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	16,000	MES	30.448,77
8753 / 41	HIDRÁULICA	16,000	MES	226.070,62
8753 / 42	SANITÁRIA	16,000	MES	278.875,75
8753 / 43	PLUVIAL	16,000	MES	131.403,63
8753 / 44	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO	16,000	MES	15.552,83
8753 / 45	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	16,000	MES	102.977,88
8753 / 46	REDE DE HIDRANTES	16,000	MES	100.290,42
8753 / 47	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,000	MES	2.390.632,75
8753 / 48	ILUMINAÇÃO	16,000	MES	203.023,08
8753 / 49	SPDA	16,000	MES	122.804,45
8753 / 50	CLIMATIZAÇÃO	16,000	MES	846.009,20
8753 / 51	EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO	16,000	MES	916.234,01
8753 / 52	DADOS E VOZ	16,000	MES	52.633,90
8753 / 53	GASES MEDICINAIS	16,000	MES	236.854,36
8753 / 59	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	16,000	MES	1.181.444,49
8753 / 54	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	16,000	MES	69.535,60
8753 / 55	PAISAGISMO	16,000	MES	146.927,09
8753 / 56	SINALIZAÇÃO	16,000	MES	2.264,26
8753 / 57	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16,000	MES	55.649,16
Total dos orçamentos				29.415.486,97