Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 95648 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, * 75* G	21114	UN	29,94	0,9800000	29,34
Insumo	BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE	44400	UN	32,02	1,0000000	32,02
Insumo	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE	38007	UN	29,03	2,0000000	58,06
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0132000	0,10
Insumo	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	37957	UN	9,34	2,0000000	18,68
Insumo	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	37960	UN	66,38	2,0000000	132,76
Insumo	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	6019	UN	47,59	1,0000000	47,59
Insumo	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	21125	M	33,02	2,9905000	98,74
Insumo	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	38029	M	84,49	0,9444000	79,79
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,6421000	43,94
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,6421000	50,44

Custo Unitário Direto Total	**591,46**
BDI 25,83%	**152,77**
Preço unitário total	**744,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 95673 - HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0106000	0,08
Insumo	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	12769	UN	104,95	1,0000000	104,95
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4315000	11,54
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4315000	13,25

Custo Unitário Direto Total	**129,82**
BDI 25,83%	**33,53**
Preço unitário total	**163,35**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 101509 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	1094	UN	23,52	1,0000000	23,52
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	2,0000000	2,86
Insumo	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	34643	UN	42,92	1,0000000	42,92
Insumo	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	1062	UN	226,09	1,0000000	226,09
Insumo	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	14153	UN	57,68	0,0600000	3,46
Insumo	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	3398	UN	9,25	1,0000000	9,25
Insumo	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	4346	UN	9,37	3,0000000	28,11
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,28	2,0000000	0,56
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,90	0,1664000	0,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	878,39	0,0194000	17,04
Composição	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M , CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	100578	UN	619,74	1,0000000	619,74
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5238000	14,47
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0 ,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91933	M	16,90	22,2000000	375,18
Composição	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/ 4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	104749	UN	22,69	1,0000000	22,69
Composição	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	96977	M	55,14	1,9500000	107,52
Composição	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91919	UN	28,17	1,0000000	28,17
Composição	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91917	UN	26,51	1,0000000	26,51
Composição	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	93673	UN	96,75	1,0000000	96,75

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,6190000	111,80
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91872	M	22,25	6,0500000	134,61
Composição	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	96986	UN	120,14	1,0000000	120,14
Composição	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91885	UN	16,77	1,0000000	16,77

Custo Unitário Direto Total	**2.028,80**
BDI 25,83%	**524,03**
Preço unitário total	**2.552,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	M2	400,00	1,0000000	400,00
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	5065	KG	38,60	0,0113000	0,43
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	20,68	0,0132000	0,27
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	3,2083000	12,60
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,3729000	11,43
Composição	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/ 2021	102234	M2	23,50	0,5000000	11,75
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,1186000	28,96

Custo Unitário Direto Total	**465,44**
BDI 25,83%	**120,22**
Preço unitário total	**585,66**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,2273000	9,51
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	0,0680000	1,35
Insumo	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6194	M	5,53	2,0000000	11,06
Insumo	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	7243	M2	47,39	0,5853000	27,73
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,4920000	13,17
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,7350000	22,53
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	94974	M3	650,00	0,0061000	3,96
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,0264000	1,10
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0066000	0,28

Custo Unitário Direto Total	**90,69**
BDI 25,83%	**23,42**
Preço unitário total	**114,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97886 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	7258	UN	0,61	38,6910000	23,60
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	M3	862,76	0,0278000	23,98
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	612,13	0,0039000	2,38
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97734	M3	3.538,54	0,0175000	61,92
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,2686000	39,54
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	101619	M3	527,24	0,0360000	18,98
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,9967000	25,80

Custo Unitário Direto Total	**196,20**
BDI 25,83%	**50,67**
Preço unitário total	**246,87**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	650	UN	3,60	20,7615000	74,74
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0054000	0,03
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,1184000	0,91
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	20,68	0,0125000	0,25
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,1408000	0,38
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	11,77	0,4416000	5,19
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	M3	862,76	0,0728000	62,80
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	612,13	0,0148000	9,05
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/ 2021	94970	M3	680,61	0,0744000	50,63
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97735	M3	2.931,12	0,0448000	131,31

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	3,5684000	111,22
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	101616	M2	8,75	0,8100000	7,08
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	5679	CHI	77,96	0,0178000	1,38
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	5678	CHP	168,22	0,0087000	1,46
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,8038000	72,59

Custo Unitário Direto Total	**529,02**
BDI 25,83%	**136,64**
Preço unitário total	**665,66**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	10886	UN	210,00	0,0268000	5,62
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	10891	UN	203,07	0,0268000	5,44
Insumo	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	3080	CJ	72,76	0,0268000	1,94
Insumo	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	11587	M2	73,48	1,0000000	73,48
Insumo	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	37525	M	3,09	1,2782000	3,94
Composição	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	101165	M3	1.148,85	0,0400000	45,95
Composição	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86934	UN	538,23	0,0268000	14,42

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91924	M	3,33	0,8591000	2,86
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91926	M	4,72	2,5503000	12,03
Composição	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	98102	UN	203,58	0,0268000	5,45
Composição	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0, 6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO . AF_12/2020	97906	UN	529,02	0,0268000	14,17
Composição	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91937	UN	19,12	0,1611000	3,08
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	1,1155000	34,20
Composição	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	95805	UN	21,32	0,1879000	4,00
Composição	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	95811	UN	15,49	0,0268000	0,41
Composição	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91911	UN	21,37	0,1074000	2,29
Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	101891	UN	27,20	0,1074000	2,92

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91862	M	11,70	0,3221000	3,76
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91870	M	15,77	0,5369000	8,46
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	102,41	0,0390000	3,99
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	13,01	0,3221000	4,19
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	91173	M	4,85	0,5369000	2,60
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92023	UN	63,74	0,0268000	1,70
Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89724	UN	10,59	0,0537000	0,56

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	95240	M2	25,78	0,0090000	0,23
Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	95241	M2	50,10	1,4510000	72,69
Composição	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86943	UN	292,29	0,0268000	7,83
Composição	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	97586	UN	148,50	0,1611000	23,92
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	98445	M2	120,36	0,2264000	27,24
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	98446	M2	153,19	0,1765000	27,03
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	98442	M2	127,37	0,1668000	21,24

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	98441	M2	102,75	0,1449000	14,88
Composição	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489	M2	13,69	1,4293000	19,56
Composição	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	89957	UN	153,78	0,0537000	8,25
Composição	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90822	UN	404,34	0,0268000	10,83
Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	101876	UN	139,58	0,0268000	3,74
Composição	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	93382	M3	32,34	0,0100000	0,32
Composição	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	94210	M2	83,53	1,4510000	121,20
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92000	UN	39,19	0,0268000	1,05
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92008	UN	60,20	0,1342000	8,07

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	92543	M2	20,97	1,4510000	30,42
Composição	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89714	M	38,45	0,1423000	5,47
Composição	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89711	M	22,48	0,0886000	1,99

Custo Unitário Direto Total	**663,42**
BDI 25,83%	**171,36**
Preço unitário total	**834,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	1013	M	1,35	1,2434000	1,67
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0230000	0,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0230000	0,98

Custo Unitário Direto Total	**3,33**
BDI 25,83%	**0,86**
Preço unitário total	**4,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1014	M	2,13	1,2434000	2,64
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0290000	0,80
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0290000	1,23

Custo Unitário Direto Total	**4,72**
BDI 25,83%	**1,21**
Preço unitário total	**5,93**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	11881	UN	191,35	1,0000000	191,35
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0415000	1,29
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	101618	M3	263,33	0,0192000	5,05
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	77,96	0,0315000	2,45
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	168,22	0,0155000	2,60
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0326000	0,84

Custo Unitário Direto Total	**203,58**
BDI 25,83%	**52,58**
Preço unitário total	**256,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/ 2023
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	1020	M	9,27	1,2434000	11,52
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0760000	2,09
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0760000	3,24

Custo Unitário Direto Total	**16,90**
BDI 25,83%	**4,36**
Preço unitário total	**21,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	10425	UN	90,98	1,0000000	90,98
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8	4351	UN	15,40	2,0000000	30,80
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	KG	158,30	0,0304000	4,81
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3870000	11,88
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1886000	4,88

Custo Unitário Direto Total	**143,35**
BDI 25,83%	**37,02**
Preço unitário total	**180,37**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.285,71	0,0000700	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	4.729,72	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.312,50	0,0000640	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	UN	0,06	19,8000000	1,18
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1 /2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	UN	23,82	3,0000000	71,46
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	UN	0,07	19,8000000	1,38
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10555	UN	247,76	1,0000000	247,76
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	2,2419776	66,16
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6336024	16,40

Custo Unitário Direto Total	**404,34**
BDI 25,83%	**104,44**
Preço unitário total	**508,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1600000	127,60
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	116,4000000	195,55
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	261,8900000	264,50
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	11,2300000	290,74

Custo Unitário Direto Total	**878,39**
BDI 25,83%	**226,88**
Preço unitário total	**1.105,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1600000	127,60
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	174,1000000	292,48
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	195,8600000	197,81
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	3,4500000	1,41
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	1,0500000	2,10
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	4,5000000	143,46

Custo Unitário Direto Total	**764,86**
BDI 25,83%	**197,56**
Preço unitário total	**962,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0053000	0,04
Insumo	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	11830	UN	25,69	1,0000000	25,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1904000	5,09
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1904000	5,84

Custo Unitário Direto Total	**36,66**
BDI 25,83%	**9,46**
Preço unitário total	**46,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	11950	UN	0,20	2,0000000	0,40
Insumo	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	12010	UN	8,26	1,0000000	8,26
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1121919	3,09
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2243837	9,57

Custo Unitário Direto Total	**21,32**
BDI 25,83%	**5,50**
Preço unitário total	**26,82**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	12016	UN	9,11	1,0000000	9,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0564636	1,56
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1129271	4,82

Custo Unitário Direto Total	**15,49**
BDI 25,83%	**4,00**
Preço unitário total	**19,49**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,66**
BDI 25,83%	**7,91**
Preço unitário total	**38,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	1,0000000	18,88
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**29,51**
BDI 25,83%	**7,62**
Preço unitário total	**37,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	0,0147600	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3529	UN	0,67	1,0000000	0,67
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0302000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1359000	3,63
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1359000	4,17

Custo Unitário Direto Total	**9,44**
BDI 25,83%	**2,43**
Preço unitário total	**11,87**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0106000	0,61
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0507000	0,07
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0120000	0,79
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7139	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2026000	5,42
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2026000	6,22

Custo Unitário Direto Total	**14,22**
BDI 25,83%	**3,67**
Preço unitário total	**17,89**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	65	UN	0,82	1,0000000	0,82
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0059000	0,34
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0315000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0070000	0,46
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0944000	2,52
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0944000	2,89

Custo Unitário Direto Total	**7,07**
BDI 25,83%	**1,82**
Preço unitário total	**8,89**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	96	UN	11,36	1,0000000	11,36
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0035000	0,20
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0040000	0,26
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1338000	3,58
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1338000	4,11

Custo Unitário Direto Total	**19,51**
BDI 25,83%	**5,03**
Preço unitário total	**24,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3529	UN	0,67	1,0000000	0,67
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0338000	0,05
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1520000	4,06
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1520000	4,66

Custo Unitário Direto Total	**10,37**
BDI 25,83%	**2,67**
Preço unitário total	**13,04**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0106000	0,61
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0096000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0120000	0,79
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7139	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0767000	2,05
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0767000	2,35

Custo Unitário Direto Total	**6,92**
BDI 25,83%	**1,78**
Preço unitário total	**8,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0099000	0,57
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	3517	UN	1,73	1,0000000	1,73
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0071000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0150000	0,99
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1270000	3,39
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1270000	3,90

Custo Unitário Direto Total	**10,59**
BDI 25,83%	**2,73**
Preço unitário total	**13,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0059000	0,34
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	3524	UN	7,43	1,0000000	7,43
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0338000	0,05
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0070000	0,46
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1416000	3,78
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1416000	4,34

Custo Unitário Direto Total	**16,40**
BDI 25,83%	**4,23**
Preço unitário total	**20,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100903 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	39387	UN	15,34	1,0000000	15,34
Insumo	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	12295	UN	2,80	2,0000000	5,60
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1250312	3,45
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4001000	17,08

Custo Unitário Direto Total	**41,47**
BDI 25,83%	**10,71**
Preço unitário total	**52,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	123	L	6,72	19,4400000	130,63
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0800000	118,80
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	486,0000000	490,86
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	2,8800000	1,18
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	0,8700000	1,74
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	3,7500000	119,55

Custo Unitário Direto Total	**862,76**
BDI 25,83%	**222,85**
Preço unitário total	**1.085,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	H	19,81	1,0000000	19,81
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95385	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**30,39**
BDI 25,83%	**7,84**
Preço unitário total	**38,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	H	19,81	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0210000	0,04
Insumo	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	13415	UN	110,00	1,0000000	110,00
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0960000	2,94
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0303000	0,78

Custo Unitário Direto Total	**113,76**
BDI 25,83%	**29,38**
Preço unitário total	**143,14**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0210000	0,04
Insumo	TORNEIRA METALICA CROMADA , RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	13416	UN	128,54	1,0000000	128,54
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1164000	3,57
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0367000	0,95

Custo Unitário Direto Total	**133,10**
BDI 25,83%	**34,37**
Preço unitário total	**167,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.941,52	0,0000667	1,13

Custo Unitário Direto Total	**1,13**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.783,21	0,0000143	0,24

Custo Unitário Direto Total	**0,24**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.885,55	0,0000533	0,90

Custo Unitário Direto Total	**0,90**
BDI 25,83%	**0,23**
Preço unitário total	**1,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 98461 - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	1347	M2	68,58	4,2000000	288,03
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34492	M3	850,00	0,8291000	704,73
Insumo	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2, 20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	2747	M	33,22	59,4000000	1.973,26
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	25,9600000	201,19
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	1,2920000	25,77
Insumo	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6194	M	5,53	17,6000000	97,32
Insumo	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6212	M	12,86	89,1000000	1.145,82
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	24,2630000	649,52
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	36,3310000	1.113,90
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,5075000	21,30
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,1263000	5,48

Custo Unitário Direto Total	**6.226,32**
BDI 25,83%	**1.608,25**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Preço unitário total	**7.834,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97734 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,9404000	109,03
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0833000	0,53
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,4365000	9,80
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	5,6283000	15,25
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	1,1920000	31,90
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92767	KG	17,10	27,8988000	477,06
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	5,9600000	175,87
Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94971	M3	716,68	1,2000000	860,01
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	31,3499000	977,17
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,7043000	29,57
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,4877000	21,16
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	31,3499000	811,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,56	18,0917000	10,13
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,42	6,6350000	9,42

Custo Unitário Direto Total	**3.538,54**
BDI 25,83%	**914,00**
Preço unitário total	**4.452,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,3112000	73,67
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0567000	0,36
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,2619000	5,88
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	4,4770000	12,13
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,7356000	19,69
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92767	KG	17,10	28,9369000	494,82
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,6780000	108,53
Composição	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94972	M3	739,36	1,2000000	887,23
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	22,4974000	701,24
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,4226000	17,74
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,3130000	13,58
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	22,4974000	582,45

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,56	12,7788000	7,15
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,42	4,6865000	6,65

Custo Unitário Direto Total	**2.931,12**
BDI 25,83%	**757,10**
Preço unitário total	**3.688,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	482,9600000	487,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	8,5700000	221,87

Custo Unitário Direto Total	**827,35**
BDI 25,83%	**213,70**
Preço unitário total	**1.041,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7609000	83,69
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	325,1589000	328,41
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5912000	170,54
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	0,6197000	1,06
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,6572000	3,74
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,2768000	40,70
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0267000	52,47

Custo Unitário Direto Total	**680,61**
BDI 25,83%	**175,80**
Preço unitário total	**856,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8325000	91,57
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	213,4531000	215,58
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5821000	167,92
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	0,6462000	1,11
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,6853000	3,90
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,3315000	42,44
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,1058000	54,51

Custo Unitário Direto Total	**577,03**
BDI 25,83%	**149,04**
Preço unitário total	**726,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7275000	80,02
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	364,9433000	368,59
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5972000	172,28
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	0,6067000	1,04
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,6434000	3,66
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,2501000	39,85
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,9792000	51,24

Custo Unitário Direto Total	**716,68**
BDI 25,83%	**185,11**
Preço unitário total	**901,79**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	1,0200000	113,65
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	343,5200000	346,95
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	3,5600000	1,45
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	1,0800000	2,16
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	4,6400000	147,92

Custo Unitário Direto Total	**612,13**
BDI 25,83%	**158,11**
Preço unitário total	**770,24**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8538000	93,91
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	218,9300000	221,11
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5971000	172,25
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	6,2858000	162,73

Custo Unitário Direto Total	**650,00**
BDI 25,83%	**167,89**
Preço unitário total	**817,89**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7119000	78,30
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	391,1663000	395,07
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5927000	170,98
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	0,6018000	1,03
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,6382000	3,63
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,2400000	39,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,9633000	50,82

Custo Unitário Direto Total	**739,36**
BDI 25,83%	**190,97**
Preço unitário total	**930,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.378,37	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.599,99	0,0001000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.593,75	0,0001280	0,46

Custo Unitário Direto Total	**0,46**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.527,77	0,0000720	0,11

Custo Unitário Direto Total	**0,11**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.351,35	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.400,00	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101891 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	2386	UN	16,84	1,0000000	16,84
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	UN	1,43	1,0000000	1,43
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1271400	3,51
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1271400	5,42

Custo Unitário Direto Total	**27,20**
BDI 25,83%	**7,02**
Preço unitário total	**34,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	UN	54,44	1,0000000	54,44
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1575	UN	1,69	3,0000000	5,07
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5297450	14,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5297450	22,61

Custo Unitário Direto Total	**96,75**
BDI 25,83%	**24,99**
Preço unitário total	**121,74**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	1607	CJ	0,26	1,2600000	0,32
Insumo	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	4302	UN	3,91	1,2600000	4,92
Insumo	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	7194	M2	51,29	1,3570000	69,60
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	41,91	0,0073000	0,30
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	42,92	0,0053000	0,22
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1660000	4,29
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	30,39	0,1280000	3,88

Custo Unitário Direto Total	**83,53**
BDI 25,83%	**21,57**
Preço unitário total	**105,10**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	1870	UN	2,25	1,0000000	2,25
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2720000	7,51
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2720000	11,61

Custo Unitário Direto Total	**21,37**
BDI 25,83%	**5,51**
Preço unitário total	**26,88**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1871	UN	3,52	1,0000000	3,52
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2220000	6,13
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2220000	9,47

Custo Unitário Direto Total	**19,12**
BDI 25,83%	**4,93**
Preço unitário total	**24,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	1884	UN	3,45	1,0000000	3,45
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3280000	9,06
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3280000	14,00

Custo Unitário Direto Total	**26,51**
BDI 25,83%	**6,84**
Preço unitário total	**33,35**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	1892	UN	1,38	1,0000000	1,38
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2190000	6,05
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2190000	9,34

Custo Unitário Direto Total	**16,77**
BDI 25,83%	**4,33**
Preço unitário total	**21,10**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	20020	H	27,15	0,0050900	0,13

Custo Unitário Direto Total	**0,13**
BDI 25,83%	**0,03**
Preço unitário total	**0,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	20020	H	27,15	1,0000000	27,15
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95346	H	0,13	1,0000000	0,13

Custo Unitário Direto Total	**36,87**
BDI 25,83%	**9,52**
Preço unitário total	**46,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	979	M	13,89	1,2434000	17,27
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1140000	3,14
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1140000	4,86

Custo Unitário Direto Total	**25,32**
BDI 25,83%	**6,54**
Preço unitário total	**31,86**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	1,0000000	30,70
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	H	1,14	1,0000000	1,14

Custo Unitário Direto Total	**42,69**
BDI 25,83%	**11,02**
Preço unitário total	**53,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	0,0373200	1,14

Custo Unitário Direto Total	**1,14**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,0179800	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**26,76**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	0,0373200	0,60

Custo Unitário Direto Total	**0,60**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,75**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95316	H	0,60	1,0000000	0,60

Custo Unitário Direto Total	**27,63**
BDI 25,83%	**7,13**
Preço unitário total	**34,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88241 - AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	248	H	15,86	1,0000000	15,86
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95311	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**26,72**
BDI 25,83%	**6,90**
Preço unitário total	**33,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95311 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	248	H	15,86	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	2673	M	4,25	1,0170000	4,32
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1630000	4,50
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1630000	6,95

Custo Unitário Direto Total	**15,77**
BDI 25,83%	**4,07**
Preço unitário total	**19,84**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	2673	M	4,25	1,0170000	4,32
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1050000	2,90
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1050000	4,48

Custo Unitário Direto Total	**11,70**
BDI 25,83%	**3,02**
Preço unitário total	**14,72**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	2685	M	8,27	1,0170000	8,41
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1970000	5,44
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1970000	8,40

Custo Unitário Direto Total	**22,25**
BDI 25,83%	**5,74**
Preço unitário total	**27,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,7800000	0,76

Custo Unitário Direto Total	**0,76**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0332000	0,06
Insumo	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE * 50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	44945	UN	9,60	1,0000000	9,60
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0845000	2,59
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0266000	0,68

Custo Unitário Direto Total	**12,93**
BDI 25,83%	**3,33**
Preço unitário total	**16,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86880 - VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0480000	0,10
Insumo	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1. 1/2", SEM ADAPTADOR	6155	UN	23,09	1,0000000	23,09
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1232000	3,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0388000	1,00

Custo Unitário Direto Total	**27,97**
BDI 25,83%	**7,22**
Preço unitário total	**35,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0332000	0,06
Insumo	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	6153	UN	5,64	1,0000000	5,64
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1232000	3,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0388000	1,00

Custo Unitário Direto Total	**10,48**
BDI 25,83%	**2,70**
Preço unitário total	**13,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	6141	UN	5,81	1,0000000	5,81
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0210000	0,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1525000	4,68
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0481000	1,24

Custo Unitário Direto Total	**11,77**
BDI 25,83%	**3,04**
Preço unitário total	**14,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0106000	0,08
Insumo	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	6016	UN	30,15	1,0000000	30,15
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1102000	2,94
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1102000	3,38

Custo Unitário Direto Total	**36,55**
BDI 25,83%	**9,44**
Preço unitário total	**45,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	591.545,18	0,0000343	20,29
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	UN	144.827,58	0,0000551	7,98

Custo Unitário Direto Total	**28,27**
BDI 25,83%	**7,30**
Preço unitário total	**35,57**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	591.446,34	0,0000643	38,03
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	UN	144.847,60	0,0000689	9,98

Custo Unitário Direto Total	**48,01**
BDI 25,83%	**12,40**
Preço unitário total	**60,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	591.489,36	0,0000141	8,34
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	UN	144.444,44	0,0000144	2,08

Custo Unitário Direto Total	**10,42**
BDI 25,83%	**2,69**
Preço unitário total	**13,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	591.228,07	0,0000057	3,37
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	UN	144.827,58	0,0000058	0,84

Custo Unitário Direto Total	**4,21**
BDI 25,83%	**1,08**
Preço unitário total	**5,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3378	UN	92,85	1,0000000	92,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3882000	10,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3882000	16,57

Custo Unitário Direto Total	**120,14**
BDI 25,83%	**31,03**
Preço unitário total	**151,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3379	UN	62,75	1,0000000	62,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2484000	6,86
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2484000	10,60

Custo Unitário Direto Total	**80,21**
BDI 25,83%	**20,71**
Preço unitário total	**100,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	34566	UN	4,88	122,2700000	596,67
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	M3	764,86	0,1300000	99,43
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	10,2630000	319,89
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	5,1320000	132,86

Custo Unitário Direto Total	**1.148,85**
BDI 25,83%	**296,74**
Preço unitário total	**1.445,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.857,14	0,0000700	1,53

Custo Unitário Direto Total	**1,53**
BDI 25,83%	**0,39**
Preço unitário total	**1,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.875,00	0,0000640	1,40

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.621,62	0,0000148	0,32

Custo Unitário Direto Total	**0,32**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.054,05	0,0000148	0,06

Custo Unitário Direto Total	**0,06**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.166,66	0,0000600	0,25

Custo Unitário Direto Total	**0,25**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.062,50	0,0000640	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.428,57	0,0000700	34,82

Custo Unitário Direto Total	**34,82**
BDI 25,83%	**8,99**
Preço unitário total	**43,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.297,29	0,0000148	7,36

Custo Unitário Direto Total	**7,36**
BDI 25,83%	**1,90**
Preço unitário total	**9,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.500,00	0,0000560	27,86

Custo Unitário Direto Total	**27,86**
BDI 25,83%	**7,19**
Preço unitário total	**35,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1000000	121,00
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,1350500	6,93
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,7843900	55,61
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,0821290	79,79

Custo Unitário Direto Total	**263,33**
BDI 25,83%	**68,01**
Preço unitário total	**331,34**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86894 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	541	UN	262,43	1,0000000	262,43
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	4,0000000	2,44
Insumo	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	4823	KG	31,80	0,0692000	2,20
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	KG	158,30	0,0936000	14,81
Insumo	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	37591	UN	20,27	2,0000000	40,54
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,8254000	25,35
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6359000	16,46

Custo Unitário Direto Total	**364,23**
BDI 25,83%	**94,08**
Preço unitário total	**458,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	H	32,78	1,0000000	32,78
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95357	H	0,37	1,0000000	0,37

Custo Unitário Direto Total	**42,74**
BDI 25,83%	**11,03**
Preço unitário total	**53,77**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	26,14	1,0000000	26,14
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95347	H	0,13	1,0000000	0,13

Custo Unitário Direto Total	**35,86**
BDI 25,83%	**9,26**
Preço unitário total	**45,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**27,04**
BDI 25,83%	**6,98**
Preço unitário total	**34,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	4096	H	27,15	1,0000000	27,15
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95351	H	0,44	1,0000000	0,44

Custo Unitário Direto Total	**37,18**
BDI 25,83%	**9,60**
Preço unitário total	**46,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,98**
BDI 25,83%	**8,00**
Preço unitário total	**38,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	H	1,86	1,0000000	1,86
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	H	1,72	1,0000000	1,72
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**32,59**
BDI 25,83%	**8,41**
Preço unitário total	**41,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	31,49	1,0000000	31,49
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95358	H	0,51	1,0000000	0,51

Custo Unitário Direto Total	**41,59**
BDI 25,83%	**10,74**
Preço unitário total	**52,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91367 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37733	UN	60.862,35	0,0000603	3,67
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	44058	UN	567.836,25	0,0000342	19,42

Custo Unitário Direto Total	**23,09**
BDI 25,83%	**5,96**
Preço unitário total	**29,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91369 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37733	UN	59.322,03	0,0000059	0,35
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	44058	UN	566.666,66	0,0000057	3,23

Custo Unitário Direto Total	**3,58**
BDI 25,83%	**0,92**
Preço unitário total	**4,50**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 91368 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37733	UN	60.958,90	0,0000146	0,89
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	44058	UN	568.085,10	0,0000141	8,01

Custo Unitário Direto Total	**8,90**
BDI 25,83%	**2,29**
Preço unitário total	**11,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.481,04	0,0000343	25,57
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.651,54	0,0000551	5,05

Custo Unitário Direto Total	**30,62**
BDI 25,83%	**7,90**
Preço unitário total	**38,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	743.859,64	0,0000057	4,24
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.379,31	0,0000058	0,53

Custo Unitário Direto Total	**4,77**
BDI 25,83%	**1,23**
Preço unitário total	**6,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.390,07	0,0000141	10,51
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.666,66	0,0000144	1,32

Custo Unitário Direto Total	**11,83**
BDI 25,83%	**3,05**
Preço unitário total	**14,88**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.567,65	0,0000643	47,94
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.727,14	0,0000689	6,32

Custo Unitário Direto Total	**54,26**
BDI 25,83%	**14,01**
Preço unitário total	**68,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	3799	UN	126,04	1,0000000	126,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1727000	4,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4144000	17,69

Custo Unitário Direto Total	**148,50**
BDI 25,83%	**38,35**
Preço unitário total	**186,85**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	38094	UN	3,14	1,0000000	3,14
Insumo	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	38099	UN	1,63	1,0000000	1,63
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1280000	3,53
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1280000	5,46

Custo Unitário Direto Total	**13,76**
BDI 25,83%	**3,55**
Preço unitário total	**17,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	UN	7,40	1,0000000	7,40
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	UN	8,42	1,0000000	8,42
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4860000	13,42
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4860000	20,74

Custo Unitário Direto Total	**49,98**
BDI 25,83%	**12,90**
Preço unitário total	**62,88**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92006 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	UN	8,42	2,0000000	16,84
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4210000	11,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4210000	17,97

Custo Unitário Direto Total	**46,44**
BDI 25,83%	**11,99**
Preço unitário total	**58,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	UN	8,42	1,0000000	8,42
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2420000	6,68
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2420000	10,33

Custo Unitário Direto Total	**25,43**
BDI 25,83%	**6,56**
Preço unitário total	**31,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91999 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	38102	UN	10,78	1,0000000	10,78
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2420000	6,68
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2420000	10,33

Custo Unitário Direto Total	**27,79**
BDI 25,83%	**7,17**
Preço unitário total	**34,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	UN	7,40	2,0000000	14,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4020000	11,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4020000	17,16

Custo Unitário Direto Total	**43,06**
BDI 25,83%	**11,12**
Preço unitário total	**54,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0051000	
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	3,83	1,0493000	4,01
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0463000	1,23
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0463000	1,42

Custo Unitário Direto Total	**6,66**
BDI 25,83%	**1,72**
Preço unitário total	**8,38**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0247000	0,03
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9836	M	12,21	1,0549000	12,88
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4444000	11,89
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4444000	13,65

Custo Unitário Direto Total	**38,45**
BDI 25,83%	**9,93**
Preço unitário total	**48,38**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0886000	0,13
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	3,83	1,0493000	4,01
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3800000	10,16
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3800000	11,67

Custo Unitário Direto Total	**25,97**
BDI 25,83%	**6,70**
Preço unitário total	**32,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0163000	0,02
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9835	M	5,33	1,0549000	5,62
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2930000	7,84
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2930000	9,00

Custo Unitário Direto Total	**22,48**
BDI 25,83%	**5,80**
Preço unitário total	**28,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	2,8160000	0,61
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0172000	0,46
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,1055000	3,26
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	92799	KG	12,05	1,0000000	12,05

Custo Unitário Direto Total	**17,10**
BDI 25,83%	**4,41**
Preço unitário total	**21,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	392	UN	2,94	0,6667000	1,96
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0179000	0,47
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0789000	2,42

Custo Unitário Direto Total	**4,85**
BDI 25,83%	**1,25**
Preço unitário total	**6,10**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	392	UN	2,94	1,7857000	5,24
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0480000	1,28
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2114000	6,49

Custo Unitário Direto Total	**13,01**
BDI 25,83%	**3,36**
Preço unitário total	**16,37**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91919 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	39276	UN	5,11	1,0000000	5,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3280000	9,06
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3280000	14,00

Custo Unitário Direto Total	**28,17**
BDI 25,83%	**7,27**
Preço unitário total	**35,44**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	39795	UN	75,61	1,0000000	75,61
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	878,39	0,0044000	3,86
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,8550000	23,62
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,8550000	36,49

Custo Unitário Direto Total	**139,58**
BDI 25,83%	**36,05**
Preço unitário total	**175,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4433	M	16,29	1,2308000	20,04
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	43681	M2	35,40	1,0500380	37,17
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	0,0517000	1,03
Insumo	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3992	M	19,32	1,6923000	32,69
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,2844000	7,61
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,8532000	26,15
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	94974	M3	650,00	0,0015000	0,97
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,0332000	1,39
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0076000	0,32

Custo Unitário Direto Total	**127,37**
BDI 25,83%	**32,89**
Preço unitário total	**160,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	40568	KG	20,44	0,0300000	0,61
Insumo	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4425	M	17,62	0,6338168	11,16
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,0993423	2,65
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1952000	5,98
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	41,91	0,0093000	0,38
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	42,92	0,0046000	0,19

Custo Unitário Direto Total	**20,97**
BDI 25,83%	**5,41**
Preço unitário total	**26,38**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	26,14	0,0050900	0,13

Custo Unitário Direto Total	**0,13**
BDI 25,83%	**0,03**
Preço unitário total	**0,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	4096	H	27,15	0,0163700	0,44

Custo Unitário Direto Total	**0,44**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,55**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 104749 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	416	UN	9,60	1,0000000	9,60
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1863000	5,14
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1863000	7,95

Custo Unitário Direto Total	**22,69**
BDI 25,83%	**5,86**
Preço unitário total	**28,55**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	32,1600000	209,04

Custo Unitário Direto Total	**209,04**
BDI 25,83%	**53,99**
Preço unitário total	**263,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	8,5300000	55,44

Custo Unitário Direto Total	**55,44**
BDI 25,83%	**14,32**
Preço unitário total	**69,76**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	26,4300000	171,79

Custo Unitário Direto Total	**171,79**
BDI 25,83%	**44,37**
Preço unitário total	**216,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,0300000	7,22

Custo Unitário Direto Total	**7,22**
BDI 25,83%	**1,86**
Preço unitário total	**9,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	H	32,78	0,0115400	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	31,49	0,0163700	0,51

Custo Unitário Direto Total	**0,51**
BDI 25,83%	**0,13**
Preço unitário total	**0,64**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	KG	8,18	1,0700000	8,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0152000	0,41
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0933000	2,89

Custo Unitário Direto Total	**12,05**
BDI 25,83%	**3,11**
Preço unitário total	**15,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	43681	M2	35,40	1,0500380	37,17
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	2,6139000	20,25
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	0,0860000	1,71
Insumo	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6194	M	5,53	1,9604000	10,84
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,9950000	26,63
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	1,4750000	45,22
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	94974	M3	650,00	0,0062000	4,03
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,1391000	5,84
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0346000	1,50

Custo Unitário Direto Total	**153,19**
BDI 25,83%	**39,56**
Preço unitário total	**192,75**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	43681	M2	35,40	1,0500380	37,17
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,2308000	9,53
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	0,0570000	1,13
Insumo	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6194	M	5,53	1,6923000	9,35
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,5500000	14,72
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,8160000	25,01
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	94974	M3	650,00	0,0029000	1,88
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,0751000	3,15
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0187000	0,81

Custo Unitário Direto Total	**102,75**
BDI 25,83%	**26,54**
Preço unitário total	**129,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	43681	M2	35,40	1,0500380	37,17
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,8033000	13,97
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	0,0690000	1,37
Insumo	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6194	M	5,53	1,8033000	9,97
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,6890000	18,44
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	1,0210000	31,30
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	94974	M3	650,00	0,0043000	2,79
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,1016000	4,26
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0253000	1,09

Custo Unitário Direto Total	**120,36**
BDI 25,83%	**31,08**
Preço unitário total	**151,44**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100911 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES OU LED DE * 36* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)	43993	UN		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1683750	4,65
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5388000	23,00

Custo Unitário Direto Total	**27,65**
BDI 25,83%	**7,14**
Preço unitário total	**34,79**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101619 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	M3	333,06	1,1000000	366,36
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,1350500	6,93
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	2,0287700	63,23
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,5042380	90,72

Custo Unitário Direto Total	**527,24**
BDI 25,83%	**136,18**
Preço unitário total	**663,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	0,0147600	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	H	42,74	1,0000000	42,74
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	H	27,86	1,0000000	27,86
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	H	7,36	1,0000000	7,36
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5664	H	34,82	1,0000000	34,82
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53786	H	55,44	1,0000000	55,44

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Custo Unitário Direto Total	**168,22**
BDI 25,83%	**43,45**
Preço unitário total	**211,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	30,62	1,0000000	30,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,77	1,0000000	4,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,83	1,0000000	11,83
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5763	H	54,26	1,0000000	54,26
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53831	H	209,04	1,0000000	209,04

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total	**346,38**
BDI 25,83%	**89,46**
Preço unitário total	**435,84**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	83,08	0,0006000	0,04
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	346,38	0,0054000	1,87
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,1962000	10,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7866000	20,36

Custo Unitário Direto Total	**32,34**
BDI 25,83%	**8,35**
Preço unitário total	**40,69**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100578 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	863	M	35,31	9,0000000	317,79
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,9149091	25,27
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	4,1170909	175,75
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	5930	CHI	80,08	0,9865201	79,00
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	5928	CHP	299,88	0,0731600	21,93

Custo Unitário Direto Total	**619,74**
BDI 25,83%	**160,07**
Preço unitário total	**779,81**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	7340	L	26,86	0,3257000	8,74
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,4529000	14,76

Custo Unitário Direto Total	**23,50**
BDI 25,83%	**6,07**
Preço unitário total	**29,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	7356	L	30,56	0,2285000	6,98
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,1631000	5,31
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0544000	1,40

Custo Unitário Direto Total	**13,69**
BDI 25,83%	**3,53**
Preço unitário total	**17,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	867	M	50,31	1,0500000	52,82
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0331000	0,91
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0331000	1,41

Custo Unitário Direto Total	**55,14**
BDI 25,83%	**14,24**
Preço unitário total	**69,38**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86884	UN	11,77	1,0000000	11,77
Composição	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86904	UN	143,35	1,0000000	143,35
Composição	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86883	UN	12,93	1,0000000	12,93
Composição	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86906	UN	113,76	1,0000000	113,76
Composição	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86879	UN	10,48	1,0000000	10,48

Custo Unitário Direto Total	**292,29**
BDI 25,83%	**75,49**
Preço unitário total	**367,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86934 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86894	UN	364,23	1,0000000	364,23
Composição	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86883	UN	12,93	1,0000000	12,93
Composição	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86911	UN	133,10	1,0000000	133,10
Composição	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86880	UN	27,97	1,0000000	27,97

Custo Unitário Direto Total	**538,23**
BDI 25,83%	**139,02**
Preço unitário total	**677,25**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0051000	4,21
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0830000	2,22
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3650000	11,21

Custo Unitário Direto Total	**17,64**
BDI 25,83%	**4,55**
Preço unitário total	**22,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90443 - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0660000	1,76
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2348000	7,21

Custo Unitário Direto Total	**8,97**
BDI 25,83%	**2,31**
Preço unitário total	**11,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5961 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91367	H	23,09	1,0000000	23,09
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91369	H	3,58	1,0000000	3,58
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	91368	H	8,90	1,0000000	8,90
Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88281	H	36,87	1,0000000	36,87

Custo Unitário Direto Total	**72,44**
BDI 25,83%	**18,71**
Preço unitário total	**91,15**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	30,62	1,0000000	30,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,77	1,0000000	4,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,83	1,0000000	11,83
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total	**83,08**
BDI 25,83%	**21,45**
Preço unitário total	**104,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9, 70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89259	H	28,27	1,0000000	28,27
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	91466	H	4,21	1,0000000	4,21
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	89260	H	10,42	1,0000000	10,42
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	89262	H	48,01	1,0000000	48,01

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91467	H	171,79	1,0000000	171,79
Composição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	H	37,18	1,0000000	37,18

Custo Unitário Direto Total	**299,88**
BDI 25,83%	**77,45**
Preço unitário total	**377,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5930 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9, 70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89259	H	28,27	1,0000000	28,27
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	91466	H	4,21	1,0000000	4,21
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	89260	H	10,42	1,0000000	10,42
Composição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	H	37,18	1,0000000	37,18

Custo Unitário Direto Total	**80,08**
BDI 25,83%	**20,68**
Preço unitário total	**100,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	H	42,74	1,0000000	42,74
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	H	27,86	1,0000000	27,86
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	H	7,36	1,0000000	7,36

Custo Unitário Direto Total	**77,96**
BDI 25,83%	**20,13**
Preço unitário total	**98,09**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93279	H	0,25	1,0000000	0,25
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93280	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	41,59	1,0000000	41,59

Custo Unitário Direto Total	**42,92**
BDI 25,83%	**11,08**
Preço unitário total	**54,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	41,59	1,0000000	41,59

Custo Unitário Direto Total	**41,91**
BDI 25,83%	**10,82**
Preço unitário total	**52,73**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**41,99**
BDI 25,83%	**10,84**
Preço unitário total	**52,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**43,39**
BDI 25,83%	**11,20**
Preço unitário total	**54,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	H	0,90	1,0000000	0,90
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	H	1,13	1,0000000	1,13
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	H	7,22	1,0000000	7,22
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	**51,35**
BDI 25,83%	**13,26**
Preço unitário total	**64,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94968	M3	577,03	0,0339000	19,56
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1631000	5,08
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0444000	1,14

Custo Unitário Direto Total	**25,78**
BDI 25,83%	**6,65**
Preço unitário total	**32,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94968	M3	577,03	0,0690000	39,81
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,2541500	7,92
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0919000	2,37

Custo Unitário Direto Total	**50,10**
BDI 25,83%	**12,94**
Preço unitário total	**63,04**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,0067530	0,34
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1109190	3,45
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1915870	4,96

Custo Unitário Direto Total	**8,75**
BDI 25,83%	**2,26**
Preço unitário total	**11,01**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,9557667	102,41

Custo Unitário Direto Total	**102,41**
BDI 25,83%	**26,45**
Preço unitário total	**128,86**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,37	1,0000000	0,37
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**2,00**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,51**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,41**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32

Custo Unitário Direto Total	**1,72**
BDI 25,83%	**0,44**
Preço unitário total	**2,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,53	1,0000000	1,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,70**
BDI 25,83%	**1,47**
Preço unitário total	**7,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90466	M	17,64	2,1400000	37,74
Composição	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89366	UN	16,40	1,0000000	16,40
Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89362	UN	10,37	1,1800000	12,23
Composição	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90443	M	8,97	2,1400000	19,19
Composição	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89395	UN	14,22	0,8900000	12,65
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89356	M	25,97	2,1400000	55,57

Custo Unitário Direto Total	**153,78**
BDI 25,83%	**39,72**
Preço unitário total	**193,50**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,42**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,56**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91958	UN	43,06	1,0000000	43,06
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**56,82**
BDI 25,83%	**14,67**
Preço unitário total	**71,49**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91999	UN	27,79	1,0000000	27,79

Custo Unitário Direto Total	**41,55**
BDI 25,83%	**10,73**
Preço unitário total	**52,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91998	UN	25,43	1,0000000	25,43

Custo Unitário Direto Total	**39,19**
BDI 25,83%	**10,12**
Preço unitário total	**49,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92022	UN	49,98	1,0000000	49,98
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**63,74**
BDI 25,83%	**16,46**
Preço unitário total	**80,20**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92006	UN	46,44	1,0000000	46,44

Custo Unitário Direto Total	**60,20**
BDI 25,83%	**15,54**
Preço unitário total	**75,74**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	H	17,71	1,0000000	17,71
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95387	H	0,26	1,0000000	0,26

Custo Unitário Direto Total	**28,65**
BDI 25,83%	**7,40**
Preço unitário total	**36,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	H	17,71	0,0147600	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	0,0147600	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	1,0000000	18,88
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**29,51**
BDI 25,83%	**7,62**
Preço unitário total	**37,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95340 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARCENEIRO (HORISTA)	12868	H	18,58	0,0147600	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88273 - MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MARCENEIRO (HORISTA)	12868	H	18,58	1,0000000	18,58
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95340	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**29,21**
BDI 25,83%	**7,54**
Preço unitário total	**36,75**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	0,0373200	1,14

Custo Unitário Direto Total	**1,14**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	1,0000000	30,70
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	H	1,14	1,0000000	1,14

Custo Unitário Direto Total	**42,69**
BDI 25,83%	**11,02**
Preço unitário total	**53,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	0,0373200	0,60

Custo Unitário Direto Total	**0,60**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,75**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95316	H	0,60	1,0000000	0,60

Custo Unitário Direto Total	**27,63**
BDI 25,83%	**7,13**
Preço unitário total	**34,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	H	1,86	1,0000000	1,86
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	H	1,72	1,0000000	1,72
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**32,59**
BDI 25,83%	**8,41**
Preço unitário total	**41,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	0,0147600	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 4 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 4 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,66**
BDI 25,83%	**7,91**
Preço unitário total	**38,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 4 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 4 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	932,00	1,0000000	932,00
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43498	MES	152,93	1,0000000	152,93
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	215,30	1,0000000	215,30
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43474	MES	4,33	1,0000000	4,33
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	18,28	1,0000000	18,28
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	40811	MES	21.797,74	1,0000000	21.797,74

Custo Unitário Direto Total	**23.120,58**
BDI 25,83%	**5.972,04**
Preço unitário total	**29.092,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	932,00	1,0000000	932,00
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43499	MES	212,36	1,0000000	212,36
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	215,30	1,0000000	215,30
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43475	MES	17,25	1,0000000	17,25
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	18,28	1,0000000	18,28
Insumo	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40861	MES	279,34	1,0000000	279,34
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	40818	MES	6.570,99	1,0000000	6.570,99

Custo Unitário Direto Total	**8.245,52**
BDI 25,83%	**2.129,81**
Preço unitário total	**10.375,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	932,00	1,0000000	932,00
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43503	MES	256,38	1,0000000	256,38
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	215,30	1,0000000	215,30
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43479	MES	95,69	1,0000000	95,69
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	18,28	1,0000000	18,28
Insumo	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40861	MES	279,34	1,0000000	279,34
Insumo	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	41096	MES	2.603,33	1,0000000	2.603,33

Custo Unitário Direto Total	**4.400,32**
BDI 25,83%	**1.136,60**
Preço unitário total	**5.536,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4433	M	16,29	0,4125000	6,71
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,1110000	2,25
Insumo	SARRAFO NAO APARELHADO *2, 5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4417	M	4,53	0,7445000	3,37
Insumo	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	10567	M	8,76	0,5500000	4,81
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	7356	L	30,56	0,0256000	0,78
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,7247000	19,40
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,7247000	22,21
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	94974	M3	650,00	0,0040000	2,60
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,0280000	1,17
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0070000	0,30

Custo Unitário Direto Total	**63,60**
BDI 25,83%	**16,42**
Preço unitário total	**80,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,9557667	102,41

Custo Unitário Direto Total	**102,41**
BDI 25,83%	**26,45**
Preço unitário total	**128,86**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 100324 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5950000	171,64
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	290,00	0,5950000	172,55
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,5790000	49,21
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91278	CHI	0,77	0,0300000	0,02
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,62	0,0320000	0,37
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6340000	16,41

Custo Unitário Direto Total	**410,20**
BDI 25,83%	**105,95**
Preço unitário total	**516,15**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96540 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	0,3340000	18,76
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0095500	0,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,5550000	12,05
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	25,05	0,0320000	0,80
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,0130000	0,29
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	KG	20,68	0,0340000	0,70
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	1,7960000	4,86
Insumo	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6212	M	12,86	0,6000000	7,71
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,8820000	23,61
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	2,1420000	65,67
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,0980000	4,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0240000	1,04

Custo Unitário Direto Total	**139,66**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	6 - FUNDAÇÃO	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

BDI 25,83%	**36,07**
Preço unitário total	**175,73**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	1,1430000	0,25
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0970000	2,62
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,2520000	7,80
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	KG	10,79	1,0000000	10,79

Custo Unitário Direto Total	**22,18**
BDI 25,83%	**5,72**
Preço unitário total	**27,90**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,8560000	0,18
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0750000	2,02
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,1960000	6,07
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/ 2022	92801	KG	10,84	1,0000000	10,84

Custo Unitário Direto Total	**19,83**
BDI 25,83%	**5,12**
Preço unitário total	**24,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,6350000	0,13
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0570000	1,54
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,1500000	4,64
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	KG	10,74	1,0000000	10,74

Custo Unitário Direto Total	**17,77**
BDI 25,83%	**4,58**
Preço unitário total	**22,35**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,4800000	0,10
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0440000	1,18
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,1160000	3,59
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	KG	9,90	1,0000000	9,90

Custo Unitário Direto Total	**15,49**
BDI 25,83%	**4,00**
Preço unitário total	**19,49**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 104920 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,3170000	0,06
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0250000	0,67
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0640000	1,98
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	KG	8,47	1,0000000	8,47

Custo Unitário Direto Total	**11,90**
BDI 25,83%	**3,07**
Preço unitário total	**14,97**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 104921 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,2450000	0,05
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0190000	0,51
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0490000	1,51
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	92805	KG	8,38	1,0000000	8,38

Custo Unitário Direto Total	**11,17**
BDI 25,83%	**2,88**
Preço unitário total	**14,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0086260	0,22
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	5853	CHI	104,12	0,0061034	0,63
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	5851	CHP	283,25	0,0025226	0,71

Custo Unitário Direto Total	**1,56**
BDI 25,83%	**0,40**
Preço unitário total	**1,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	83,08	0,0006000	0,04
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	346,38	0,0054000	1,87
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,1962000	10,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7866000	20,36

Custo Unitário Direto Total	**32,34**
BDI 25,83%	**8,35**
Preço unitário total	**40,69**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	626	KG	17,77	1,5000000	26,65
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,0969000	2,59
Composição	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88270	H	31,17	0,4299000	13,39

Custo Unitário Direto Total	**42,63**
BDI 25,83%	**11,01**
Preço unitário total	**53,64**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,66**
BDI 25,83%	**7,91**
Preço unitário total	**38,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	12873	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95338	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	6 - FUNDAÇÃO	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	12873	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.783,21	0,0000143	0,24

Custo Unitário Direto Total	**0,24**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.941,52	0,0000667	1,13

Custo Unitário Direto Total	**1,13**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.885,55	0,0000533	0,90

Custo Unitário Direto Total	**0,90**
BDI 25,83%	**0,23**
Preço unitário total	**1,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8538000	93,91
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	218,9300000	221,11
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5971000	172,25
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	6,2858000	162,73

Custo Unitário Direto Total	**650,00**
BDI 25,83%	**167,89**
Preço unitário total	**817,89**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.593,75	0,0001280	0,46

Custo Unitário Direto Total	**0,46**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.599,99	0,0001000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.378,37	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.394,30	0,0000667	0,76

Custo Unitário Direto Total	**0,76**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.444,65	0,0000533	0,61

Custo Unitário Direto Total	**0,61**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.188,81	0,0000143	0,16

Custo Unitário Direto Total	**0,16**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,20**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.351,35	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.400,00	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.527,77	0,0000720	0,11

Custo Unitário Direto Total	**0,11**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	1,0000000	15,86
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95313	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**26,79**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43486	H	0,91	1,0000000	0,91
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43462	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	H	130,39	1,0000000	130,39
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95403	H	1,92	1,0000000	1,92

Custo Unitário Direto Total	**140,22**
BDI 25,83%	**36,21**
Preço unitário total	**176,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	H	130,39	0,0147600	1,92

Custo Unitário Direto Total	**1,92**
BDI 25,83%	**0,49**
Preço unitário total	**2,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	32	KG	9,12	1,0700000	9,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0051000	0,13
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0310000	0,96

Custo Unitário Direto Total	**10,84**
BDI 25,83%	**2,79**
Preço unitário total	**13,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	KG	9,17	1,1100000	10,17
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0026000	0,07
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0162000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**10,74**
BDI 25,83%	**2,77**
Preço unitário total	**13,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	KG	8,65	1,1100000	9,60
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0014000	0,03
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0088000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**9,90**
BDI 25,83%	**2,55**
Preço unitário total	**12,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43487	H	1,27	1,0000000	1,27
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43463	H	0,10	1,0000000	0,10
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	H	37,44	1,0000000	37,44
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95401	H	0,79	1,0000000	0,79

Custo Unitário Direto Total	**48,25**
BDI 25,83%	**12,46**
Preço unitário total	**60,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95386	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,98**
BDI 25,83%	**8,00**
Preço unitário total	**38,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	26,14	1,0000000	26,14
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95347	H	0,13	1,0000000	0,13

Custo Unitário Direto Total	**35,86**
BDI 25,83%	**9,26**
Preço unitário total	**45,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**27,04**
BDI 25,83%	**6,98**
Preço unitário total	**34,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.390,07	0,0000141	10,51
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.666,66	0,0000144	1,32

Custo Unitário Direto Total	**11,83**
BDI 25,83%	**3,05**
Preço unitário total	**14,88**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.567,65	0,0000643	47,94
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.727,14	0,0000689	6,32

Custo Unitário Direto Total	**54,26**
BDI 25,83%	**14,01**
Preço unitário total	**68,27**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	6 - FUNDAÇÃO	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	743.859,64	0,0000057	4,24
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.379,31	0,0000058	0,53

Custo Unitário Direto Total	**4,77**
BDI 25,83%	**1,23**
Preço unitário total	**6,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	6 - FUNDAÇÃO	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.481,04	0,0000343	25,57
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.651,54	0,0000551	5,05

Custo Unitário Direto Total	**30,62**
BDI 25,83%	**7,90**
Preço unitário total	**38,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	H	37,44	0,0212000	0,79

Custo Unitário Direto Total	**0,79**
BDI 25,83%	**0,20**
Preço unitário total	**0,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	26,14	0,0050900	0,13

Custo Unitário Direto Total	**0,13**
BDI 25,83%	**0,03**
Preço unitário total	**0,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	32,1600000	209,04

Custo Unitário Direto Total	**209,04**
BDI 25,83%	**53,99**
Preço unitário total	**263,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5721 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	15,6700000	101,85

Custo Unitário Direto Total	**101,85**
BDI 25,83%	**26,30**
Preço unitário total	**128,15**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,4400000	10,09

Custo Unitário Direto Total	**10,09**
BDI 25,83%	**2,60**
Preço unitário total	**12,69**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,0300000	7,22

Custo Unitário Direto Total	**7,22**
BDI 25,83%	**1,86**
Preço unitário total	**9,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	KG	7,49	1,1100000	8,31
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0025000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**8,38**
BDI 25,83%	**2,16**
Preço unitário total	**10,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	KG	7,49	1,1100000	8,31
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0008000	0,02
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0048000	0,14

Custo Unitário Direto Total	**8,47**
BDI 25,83%	**2,18**
Preço unitário total	**10,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	KG	8,18	1,0700000	8,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0095000	0,25
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0581000	1,79

Custo Unitário Direto Total	**10,79**
BDI 25,83%	**2,78**
Preço unitário total	**13,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89009	H	43,22	1,0000000	43,22
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	89010	H	19,04	1,0000000	19,04
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	53810	H	77,28	1,0000000	77,28
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	5721	H	101,85	1,0000000	101,85
Composição	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88324	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	**283,25**
BDI 25,83%	**73,16**
Preço unitário total	**356,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	30,62	1,0000000	30,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,77	1,0000000	4,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,83	1,0000000	11,83
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5763	H	54,26	1,0000000	54,26
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53831	H	209,04	1,0000000	209,04

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total	**346,38**
BDI 25,83%	**89,46**
Preço unitário total	**435,84**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53810 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3, 18M3	7624	UN	1.389.928,05	0,0000556	77,28

Custo Unitário Direto Total	**77,28**
BDI 25,83%	**19,96**
Preço unitário total	**97,24**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89010 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3, 18M3	7624	UN	1.389.781,02	0,0000137	19,04

Custo Unitário Direto Total	**19,04**
BDI 25,83%	**4,91**
Preço unitário total	**23,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89009 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3, 18M3	7624	UN	1.389.710,61	0,0000311	43,22

Custo Unitário Direto Total	**43,22**
BDI 25,83%	**11,16**
Preço unitário total	**54,38**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	30,62	1,0000000	30,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,77	1,0000000	4,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,83	1,0000000	11,83
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total	**83,08**
BDI 25,83%	**21,45**
Preço unitário total	**104,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**43,39**
BDI 25,83%	**11,20**
Preço unitário total	**54,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**41,99**
BDI 25,83%	**10,84**
Preço unitário total	**52,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	H	0,90	1,0000000	0,90
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	H	1,13	1,0000000	1,13
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	H	7,22	1,0000000	7,22
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	**51,35**
BDI 25,83%	**13,26**
Preço unitário total	**64,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5853 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89009	H	43,22	1,0000000	43,22
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	89010	H	19,04	1,0000000	19,04
Composição	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88324	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	**104,12**
BDI 25,83%	**26,89**
Preço unitário total	**131,01**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,42**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,56**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16

Custo Unitário Direto Total	**0,77**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 6 - FUNDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91275	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91276	H	10,09	1,0000000	10,09

Custo Unitário Direto Total	**11,62**
BDI 25,83%	**3,00**
Preço unitário total	**14,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PILAR

Serviço: 92423 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0100000	0,06
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	25,05	0,0190000	0,47
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,1380000	3,69
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,7520000	23,05
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	92263	M2	178,48	0,1880000	33,55
Insumo	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	40271	UN/MES	28,77	0,1960000	5,64
Insumo	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	40287	MES	11,07	0,7850000	8,69
Insumo	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	40275	UN/MES	30,07	0,3930000	11,82

Custo Unitário Direto Total	**86,97**
BDI 25,83%	**22,46**
Preço unitário total	**109,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PILAR

Serviço: 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,9700000	0,21
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0129000	0,34
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0790000	2,44
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	KG	10,84	1,0000000	10,84

Custo Unitário Direto Total	**14,55**
BDI 25,83%	**3,75**
Preço unitário total	**18,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PILAR

Serviço: 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,5430000	0,11
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0064000	0,17
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0392000	1,21
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	KG	9,90	1,0000000	9,90

Custo Unitário Direto Total	**12,11**
BDI 25,83%	**3,12**
Preço unitário total	**15,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PILAR

Serviço: 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,3670000	0,08
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0042000	0,11
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0257000	0,79
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	KG	8,47	1,0000000	8,47

Custo Unitário Direto Total	**10,17**
BDI 25,83%	**2,62**
Preço unitário total	**12,79**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PILAR

Serviço: 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,2120000	0,04
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0032000	0,08
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0194000	0,60
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	92805	KG	8,38	1,0000000	8,38

Custo Unitário Direto Total	**9,82**
BDI 25,83%	**2,53**
Preço unitário total	**12,35**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PILAR

Serviço: 92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,1130000	0,02
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0025000	0,06
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0152000	0,47
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	92806	KG	9,87	1,0000000	9,87

Custo Unitário Direto Total	**11,14**
BDI 25,83%	**2,87**
Preço unitário total	**14,01**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PILAR

Serviço: 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	1,1900000	0,26
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0175000	0,47
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,1069000	3,31
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	KG	10,79	1,0000000	10,79

Custo Unitário Direto Total	**15,55**
BDI 25,83%	**4,01**
Preço unitário total	**19,56**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,66**
BDI 25,83%	**7,91**
Preço unitário total	**38,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,3360000	75,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	2,3080000	17,88
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,2080000	4,22
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	9,2370000	25,03
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,2500000	6,69
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	1,1800000	36,17
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,2550000	10,70
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0630000	2,73

Custo Unitário Direto Total	**178,48**
BDI 25,83%	**46,10**
Preço unitário total	**224,58**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.593,75	0,0001280	0,46

Custo Unitário Direto Total	**0,46**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.599,99	0,0001000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.378,37	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.400,00	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.351,35	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.527,77	0,0000720	0,11

Custo Unitário Direto Total	**0,11**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _08/2015
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	H	130,39	0,0147600	1,92

Custo Unitário Direto Total	**1,92**
BDI 25,83%	**0,49**
Preço unitário total	**2,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43486	H	0,91	1,0000000	0,91
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43462	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	H	130,39	1,0000000	130,39
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95403	H	1,92	1,0000000	1,92

Custo Unitário Direto Total	**140,22**
BDI 25,83%	**36,21**
Preço unitário total	**176,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	32	KG	9,12	1,0700000	9,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0051000	0,13
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0310000	0,96

Custo Unitário Direto Total	**10,84**
BDI 25,83%	**2,79**
Preço unitário total	**13,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	KG	8,65	1,1100000	9,60
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0014000	0,03
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0088000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**9,90**
BDI 25,83%	**2,55**
Preço unitário total	**12,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**27,04**
BDI 25,83%	**6,98**
Preço unitário total	**34,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,98**
BDI 25,83%	**8,00**
Preço unitário total	**38,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43487	H	1,27	1,0000000	1,27
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43463	H	0,10	1,0000000	0,10
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	H	37,44	1,0000000	37,44
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95401	H	0,79	1,0000000	0,79

Custo Unitário Direto Total	**48,25**
BDI 25,83%	**12,46**
Preço unitário total	**60,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	H	37,44	0,0212000	0,79

Custo Unitário Direto Total	**0,79**
BDI 25,83%	**0,20**
Preço unitário total	**0,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	KG	7,49	1,1100000	8,31
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0025000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**8,38**
BDI 25,83%	**2,16**
Preço unitário total	**10,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	KG	7,49	1,1100000	8,31
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0008000	0,02
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0048000	0,14

Custo Unitário Direto Total	**8,47**
BDI 25,83%	**2,18**
Preço unitário total	**10,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92806 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	43056	KG	8,63	1,1400000	9,83
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0013000	0,04

Custo Unitário Direto Total	**9,87**
BDI 25,83%	**2,54**
Preço unitário total	**12,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	KG	8,18	1,0700000	8,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0095000	0,25
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0581000	1,79

Custo Unitário Direto Total	**10,79**
BDI 25,83%	**2,78**
Preço unitário total	**13,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**41,99**
BDI 25,83%	**10,84**
Preço unitário total	**52,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**43,39**
BDI 25,83%	**11,20**
Preço unitário total	**54,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,42**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 7 - PILARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,56**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 VIGAS

Serviço: 92460 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0100000	0,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,3720000	2,88
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	25,05	0,0330000	0,82
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,2770000	7,41
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	1,5110000	46,32
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	92265	M2	133,16	0,2970000	39,54
Insumo	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	40287	MES	11,07	0,4740000	5,25
Insumo	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	40339	UN/MES	10,08	1,1860000	11,96
Insumo	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	10749	UN/MES	33,36	1,1860000	39,57

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Insumo	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	40275	UN/MES	30,05	0,0905000	2,72

Custo Unitário Direto Total	**156,53**
BDI 25,83%	**40,43**
Preço unitário total	**196,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 VIGAS

Serviço: 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,9700000	0,21
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0129000	0,34
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0790000	2,44
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	KG	10,84	1,0000000	10,84

Custo Unitário Direto Total	**14,55**
BDI 25,83%	**3,75**
Preço unitário total	**18,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 VIGAS

Serviço: 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,7430000	0,16
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0092000	0,24
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0561000	1,73
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	KG	10,74	1,0000000	10,74

Custo Unitário Direto Total	**13,59**
BDI 25,83%	**3,51**
Preço unitário total	**17,10**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 VIGAS

Serviço: 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,5430000	0,11
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0064000	0,17
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0392000	1,21
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	KG	9,90	1,0000000	9,90

Custo Unitário Direto Total	**12,11**
BDI 25,83%	**3,12**
Preço unitário total	**15,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 VIGAS

Serviço: 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,3670000	0,08
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0042000	0,11
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0257000	0,79
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	KG	8,47	1,0000000	8,47

Custo Unitário Direto Total	**10,17**
BDI 25,83%	**2,62**
Preço unitário total	**12,79**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 VIGAS

Serviço: 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,2120000	0,04
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0032000	0,08
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0194000	0,60
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	92805	KG	8,38	1,0000000	8,38

Custo Unitário Direto Total	**9,82**
BDI 25,83%	**2,53**
Preço unitário total	**12,35**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 VIGAS

Serviço: 92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,1130000	0,02
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0025000	0,06
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0152000	0,47
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	92806	KG	9,87	1,0000000	9,87

Custo Unitário Direto Total	**11,14**
BDI 25,83%	**2,87**
Preço unitário total	**14,01**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 VIGAS

Serviço: 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	1,1900000	0,26
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0175000	0,47
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,1069000	3,31
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	KG	10,79	1,0000000	10,79

Custo Unitário Direto Total	**15,55**
BDI 25,83%	**4,01**
Preço unitário total	**19,56**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,66**
BDI 25,83%	**7,91**
Preço unitário total	**38,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,1460000	64,39
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,1660000	1,28
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,1590000	3,22
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	6,9520000	18,83
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,2020000	5,40
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,9110000	27,93
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,2370000	9,95
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0500000	2,16

Custo Unitário Direto Total	**133,16**
BDI 25,83%	**34,39**
Preço unitário total	**167,55**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.378,37	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.599,99	0,0001000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.593,75	0,0001280	0,46

Custo Unitário Direto Total	**0,46**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.400,00	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.527,77	0,0000720	0,11

Custo Unitário Direto Total	**0,11**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.351,35	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	H	130,39	0,0147600	1,92

Custo Unitário Direto Total	**1,92**
BDI 25,83%	**0,49**
Preço unitário total	**2,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43486	H	0,91	1,0000000	0,91
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43462	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	H	130,39	1,0000000	130,39
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95403	H	1,92	1,0000000	1,92

Custo Unitário Direto Total	**140,22**
BDI 25,83%	**36,21**
Preço unitário total	**176,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	32	KG	9,12	1,0700000	9,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0051000	0,13
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0310000	0,96

Custo Unitário Direto Total	**10,84**
BDI 25,83%	**2,79**
Preço unitário total	**13,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	KG	9,17	1,1100000	10,17
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0026000	0,07
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0162000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**10,74**
BDI 25,83%	**2,77**
Preço unitário total	**13,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	KG	8,65	1,1100000	9,60
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0014000	0,03
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0088000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**9,90**
BDI 25,83%	**2,55**
Preço unitário total	**12,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,98**
BDI 25,83%	**8,00**
Preço unitário total	**38,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**27,04**
BDI 25,83%	**6,98**
Preço unitário total	**34,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43487	H	1,27	1,0000000	1,27
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43463	H	0,10	1,0000000	0,10
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	H	37,44	1,0000000	37,44
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95401	H	0,79	1,0000000	0,79

Custo Unitário Direto Total	**48,25**
BDI 25,83%	**12,46**
Preço unitário total	**60,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	H	37,44	0,0212000	0,79

Custo Unitário Direto Total	**0,79**
BDI 25,83%	**0,20**
Preço unitário total	**0,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	KG	7,49	1,1100000	8,31
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0025000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**8,38**
BDI 25,83%	**2,16**
Preço unitário total	**10,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	KG	7,49	1,1100000	8,31
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0008000	0,02
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0048000	0,14

Custo Unitário Direto Total	**8,47**
BDI 25,83%	**2,18**
Preço unitário total	**10,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92806 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	43056	KG	8,63	1,1400000	9,83
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0013000	0,04

Custo Unitário Direto Total	**9,87**
BDI 25,83%	**2,54**
Preço unitário total	**12,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	KG	8,18	1,0700000	8,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0095000	0,25
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0581000	1,79

Custo Unitário Direto Total	**10,79**
BDI 25,83%	**2,78**
Preço unitário total	**13,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**41,99**
BDI 25,83%	**10,84**
Preço unitário total	**52,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**43,39**
BDI 25,83%	**11,20**
Preço unitário total	**54,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,42**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 8 - VIGAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,56**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,0500000	58,99
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,0050000	0,13
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,0050000	0,15
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,0220000	0,92
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0050000	0,21

Custo Unitário Direto Total	**60,40**
BDI 25,83%	**15,60**
Preço unitário total	**76,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: 102040 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0170000	0,10
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	25,05	0,0960000	2,40
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	11,77	0,2720000	3,20
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,8010000	21,44
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	4,8060000	147,35
Composição	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	92273	M	15,51	3,0760000	47,70
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	101996	M2	176,76	0,8800000	155,54

Custo Unitário Direto Total	**377,73**
BDI 25,83%	**97,56**
Preço unitário total	**475,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	2,1180000	0,46
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0136000	0,36
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0836000	2,58
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	KG	10,79	1,0000000	10,79

Custo Unitário Direto Total	**14,91**
BDI 25,83%	**3,85**
Preço unitário total	**18,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	1,3330000	0,29
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0098000	0,26
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0597000	1,84
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	KG	10,84	1,0000000	10,84

Custo Unitário Direto Total	**13,95**
BDI 25,83%	**3,60**
Preço unitário total	**17,55**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,7280000	0,16
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0066000	0,17
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0403000	1,24
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	KG	10,74	1,0000000	10,74

Custo Unitário Direto Total	**13,03**
BDI 25,83%	**3,36**
Preço unitário total	**16,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,3570000	0,07
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0042000	0,11
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0259000	0,80
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	KG	9,90	1,0000000	9,90

Custo Unitário Direto Total	**11,60**
BDI 25,83%	**2,99**
Preço unitário total	**14,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: 92772 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,1470000	0,03
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0023000	0,06
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0143000	0,44
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	KG	8,47	1,0000000	8,47

Custo Unitário Direto Total	**9,72**
BDI 25,83%	**2,51**
Preço unitário total	**12,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: 101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	25,05	0,0110000	0,27
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	11,77	0,1430000	1,68
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,0900000	2,40
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1270000	3,89
Composição	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	92273	M	15,51	0,5450000	8,45

Custo Unitário Direto Total	**16,69**
BDI 25,83%	**4,31**
Preço unitário total	**21,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,66**
BDI 25,83%	**7,91**
Preço unitário total	**38,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.593,75	0,0001280	0,46

Custo Unitário Direto Total	**0,46**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.599,99	0,0001000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.378,37	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.400,00	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.351,35	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.527,77	0,0000720	0,11

Custo Unitário Direto Total	**0,11**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _08/2015
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43486	H	0,91	1,0000000	0,91
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43462	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	H	130,39	1,0000000	130,39
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95403	H	1,92	1,0000000	1,92

Custo Unitário Direto Total	**140,22**
BDI 25,83%	**36,21**
Preço unitário total	**176,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	H	130,39	0,0147600	1,92

Custo Unitário Direto Total	**1,92**
BDI 25,83%	**0,49**
Preço unitário total	**2,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	32	KG	9,12	1,0700000	9,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0051000	0,13
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0310000	0,96

Custo Unitário Direto Total	**10,84**
BDI 25,83%	**2,79**
Preço unitário total	**13,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	KG	9,17	1,1100000	10,17
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0026000	0,07
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0162000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**10,74**
BDI 25,83%	**2,77**
Preço unitário total	**13,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	KG	8,65	1,1100000	9,60
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0014000	0,03
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0088000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**9,90**
BDI 25,83%	**2,55**
Preço unitário total	**12,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43487	H	1,27	1,0000000	1,27
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43463	H	0,10	1,0000000	0,10
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	H	37,44	1,0000000	37,44
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95401	H	0,79	1,0000000	0,79

Custo Unitário Direto Total	**48,25**
BDI 25,83%	**12,46**
Preço unitário total	**60,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,98**
BDI 25,83%	**8,00**
Preço unitário total	**38,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**27,04**
BDI 25,83%	**6,98**
Preço unitário total	**34,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	H	37,44	0,0212000	0,79

Custo Unitário Direto Total	**0,79**
BDI 25,83%	**0,20**
Preço unitário total	**0,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	KG	7,49	1,1100000	8,31
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0008000	0,02
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0048000	0,14

Custo Unitário Direto Total	**8,47**
BDI 25,83%	**2,18**
Preço unitário total	**10,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	KG	8,18	1,0700000	8,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0095000	0,25
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0581000	1,79

Custo Unitário Direto Total	**10,79**
BDI 25,83%	**2,78**
Preço unitário total	**13,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92273 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,3100000	10,15
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,0230000	0,46
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,0210000	0,56
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,0910000	2,79
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,0300000	1,25
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0070000	0,30

Custo Unitário Direto Total	**15,51**
BDI 25,83%	**4,00**
Preço unitário total	**19,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101996 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	5074	KG	22,74	0,0830000	1,88
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	7,3510000	19,92
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6189	M	17,18	6,6420000	114,10
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,1840000	4,92
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,9190000	28,17
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,1430000	6,00
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0410000	1,77

Custo Unitário Direto Total	**176,76**
BDI 25,83%	**45,65**
Preço unitário total	**222,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**43,39**
BDI 25,83%	**11,20**
Preço unitário total	**54,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**41,99**
BDI 25,83%	**10,84**
Preço unitário total	**52,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,56**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 9 - LAJE E ESCADA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,42**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Serviço: 97103 - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	97091	KG	15,43	5,0400000	77,76
Composição	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	97087	M2	2,02	1,2400000	2,50
Composição	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	97083	M2	3,91	1,0000000	3,91
Composição	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	97096	M3	1.058,01	0,2350000	248,63
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	97082	M3	75,18	0,0350000	2,63
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	97086	M2	133,22	0,1200000	15,98
Composição	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	96624	M3	411,11	0,1000000	41,11

Custo Unitário Direto Total	**392,52**
BDI 25,83%	**101,38**
Preço unitário total	**493,90**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	10 - BASE RESERVATÓRIO	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 95260 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1. 000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	11281	UN	13.696,06	0,0000533	0,73

Custo Unitário Direto Total	**0,73**
BDI 25,83%	**0,18**
Preço unitário total	**0,91**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95261 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1. 000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	11281	UN	13.286,71	0,0000143	0,19

Custo Unitário Direto Total	**0,19**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95262 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1. 000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	11281	UN	13.643,17	0,0000667	0,91

Custo Unitário Direto Total	**0,91**
BDI 25,83%	**0,23**
Preço unitário total	**1,14**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,66**
BDI 25,83%	**7,91**
Preço unitário total	**38,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.599,99	0,0001000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.378,37	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.593,75	0,0001280	0,46

Custo Unitário Direto Total	**0,46**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.444,65	0,0000533	0,61

Custo Unitário Direto Total	**0,61**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.394,30	0,0000667	0,76

Custo Unitário Direto Total	**0,76**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.188,81	0,0000143	0,16

Custo Unitário Direto Total	**0,16**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,20**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _09/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	1525	M3	975,92	1,0600000	1.034,47
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,4110000	12,81
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4110000	10,64
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,56	0,0490000	0,02
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,42	0,0530000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**1.058,01**
BDI 25,83%	**273,28**
Preço unitário total	**1.331,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97086 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0170000	0,10
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,3700000	2,86
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,0950000	1,92
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,4400000	1,19
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	11,77	1,3800000	16,24
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	1,4440000	38,65
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	2,3570000	72,26

Custo Unitário Direto Total	**133,22**
BDI 25,83%	**34,41**
Preço unitário total	**167,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,98**
BDI 25,83%	**8,00**
Preço unitário total	**38,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**27,04**
BDI 25,83%	**6,98**
Preço unitário total	**34,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,4400000	10,09

Custo Unitário Direto Total	**10,09**
BDI 25,83%	**2,60**
Preço unitário total	**12,69**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95263 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	0,7800000	5,46

Custo Unitário Direto Total	**5,46**
BDI 25,83%	**1,41**
Preço unitário total	**6,87**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97091 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0110000	0,31
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	42406	M2	23,45	0,4840000	11,34
Insumo	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	42407	M	6,69	0,3970000	2,65
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0100000	0,27
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0280000	0,86

Custo Unitário Direto Total	**15,43**
BDI 25,83%	**3,98**
Preço unitário total	**19,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97087 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	42408	M2	1,42	1,0400000	1,47
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0140000	0,43
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0050000	0,12

Custo Unitário Direto Total	**2,02**
BDI 25,83%	**0,52**
Preço unitário total	**2,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	290,00	1,1900000	345,10
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,5790000	49,21
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91278	CHI	0,77	0,0300000	0,02
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,62	0,0320000	0,37
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6340000	16,41

Custo Unitário Direto Total	**411,11**
BDI 25,83%	**106,18**
Preço unitário total	**517,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97083 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	95265	CHI	0,92	0,0420000	0,03
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	95264	CHP	7,29	0,0250000	0,18
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0450000	1,40
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0890000	2,30

Custo Unitário Direto Total	**3,91**
BDI 25,83%	**1,00**
Preço unitário total	**4,91**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97082 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,9040000	75,18

Custo Unitário Direto Total	**75,18**
BDI 25,83%	**19,41**
Preço unitário total	**94,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,56**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,42**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16

Custo Unitário Direto Total	**0,77**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91275	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91276	H	10,09	1,0000000	10,09

Custo Unitário Direto Total	**11,62**
BDI 25,83%	**3,00**
Preço unitário total	**14,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95265 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	95260	H	0,73	1,0000000	0,73
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	95261	H	0,19	1,0000000	0,19

Custo Unitário Direto Total	**0,92**
BDI 25,83%	**0,23**
Preço unitário total	**1,15**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 10 - BASE RESERVATÓRIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95264 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	95260	H	0,73	1,0000000	0,73
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	95261	H	0,19	1,0000000	0,19
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	95262	H	0,91	1,0000000	0,91
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	95263	H	5,46	1,0000000	5,46

Custo Unitário Direto Total	**7,29**
BDI 25,83%	**1,88**
Preço unitário total	**9,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: 103336 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	34599	UN	3,67	13,6000000	49,91
Insumo	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	37395	CENTO	41,93	0,0050000	0,20
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 7,5* CM	34557	M	2,60	0,4200000	1,09
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	M3	764,86	0,0087000	6,65
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,9500000	29,61
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4750000	12,29

Custo Unitário Direto Total	**99,75**
BDI 25,83%	**25,76**
Preço unitário total	**125,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: 103318 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	651	UN	4,50	13,6000000	61,20
Insumo	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	37395	CENTO	41,93	0,0100000	0,41
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 12* CM	34547	M	4,10	0,4200000	1,72
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	M3	764,86	0,0102000	7,80
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,0000000	31,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	**115,24**
BDI 25,83%	**29,76**
Preço unitário total	**145,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	665	UN	42,24	3,9500000	166,84
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	100489	M3	709,89	0,0100000	7,09
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	2,0550000	64,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,0280000	26,61

Custo Unitário Direto Total	**264,59**
BDI 25,83%	**68,34**
Preço unitário total	**332,93**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: 93191 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	660	UN	3,99	5,3400000	21,30
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,2030000	1,57
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	11,77	0,1692000	1,99
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	87294	M3	719,64	0,0019000	1,36
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/ 2022	92802	KG	10,74	0,7900000	8,48
Composição	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09 /2021	89995	M3	1.364,19	0,0280000	38,19
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,2480000	7,73
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1240000	3,21

Custo Unitário Direto Total	**83,83**
BDI 25,83%	**21,65**
Preço unitário total	**105,48**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: 93199 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	658	UN	2,25	5,3400000	12,01
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	87294	M3	719,64	0,0019000	1,36
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/ 2022	92802	KG	10,74	0,7900000	8,48
Composição	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	89994	M3	1.239,83	0,0280000	34,71
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1360000	4,23
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0680000	1,76

Custo Unitário Direto Total	**62,55**
BDI 25,83%	**16,15**
Preço unitário total	**78,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	4.729,72	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.312,50	0,0000640	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.285,71	0,0000700	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1600000	127,60
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	174,1000000	292,48
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	195,8600000	197,81
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	3,4500000	1,41
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	1,0500000	2,10
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	4,5000000	143,46

Custo Unitário Direto Total	**764,86**
BDI 25,83%	**197,56**
Preço unitário total	**962,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,6302000	70,22
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	15,1255000	25,41
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	420,1527000	424,35
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	M3	333,06	0,5882000	195,90
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	0,4931000	0,20
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	1,1138000	2,22
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,6069000	51,22
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,5492000	65,99

Custo Unitário Direto Total	**835,51**
BDI 25,83%	**215,81**
Preço unitário total	**1.051,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87294 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1800000	129,80
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	157,4400000	264,49
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	177,1200000	178,89
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	2,8000000	4,81
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,8500000	4,84
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	3,6500000	116,36
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7900000	20,45

Custo Unitário Direto Total	**719,64**
BDI 25,83%	**185,88**
Preço unitário total	**905,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100489 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	483,7200000	488,55
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	1,8700000	3,21
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,5700000	3,24
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	2,4400000	77,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7500000	19,41

Custo Unitário Direto Total	**709,89**
BDI 25,83%	**183,36**
Preço unitário total	**893,25**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	KG	9,17	1,1100000	10,17
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0026000	0,07
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0162000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**10,74**
BDI 25,83%	**2,77**
Preço unitário total	**13,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.875,00	0,0000640	1,40

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.857,14	0,0000700	1,53

Custo Unitário Direto Total	**1,53**
BDI 25,83%	**0,39**
Preço unitário total	**1,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.621,62	0,0000148	0,32

Custo Unitário Direto Total	**0,32**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**27,04**
BDI 25,83%	**6,98**
Preço unitário total	**34,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,98**
BDI 25,83%	**8,00**
Preço unitário total	**38,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1: 0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/ 2021	90279	M3	835,51	1,2030000	1.005,11
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	7,4148000	231,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	4,9432000	127,97

Custo Unitário Direto Total	**1.364,19**
BDI 25,83%	**352,37**
Preço unitário total	**1.716,56**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89994 - GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1: 0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/ 2021	90279	M3	835,51	1,2030000	1.005,11
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	4,8469000	151,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,2313000	83,65

Custo Unitário Direto Total	**1.239,83**
BDI 25,83%	**320,24**
Preço unitário total	**1.560,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,41**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,37	1,0000000	0,37
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**2,00**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,53	1,0000000	1,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,70**
BDI 25,83%	**1,47**
Preço unitário total	**7,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32

Custo Unitário Direto Total	**1,72**
BDI 25,83%	**0,44**
Preço unitário total	**2,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 12 - VEDAÇÃO DE DRYWALL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO

Serviço: 96359 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39431	M	0,33	2,5027000	0,82
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	M	2,95	0,7925000	2,33
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	KG	3,69	1,0978000	4,05
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	UN	0,09	20,1868000	1,81
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4, 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	UN	0,22	0,5441000	0,11
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	M	6,73	0,9117000	6,13
Insumo	PERFIL MONTANTE, FORMATO C , EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39422	M	7,64	2,9139000	22,26
Insumo	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	37586	CENTO	48,76	0,0296000	1,44
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39413	M2	21,29	2,1060000	44,83

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 12 - VEDAÇÃO DE DRYWALL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,5950000	18,00
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1950000	5,04

Custo Unitário Direto Total	**106,82**
BDI 25,83%	**27,59**
Preço unitário total	**134,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 12 - VEDAÇÃO DE DRYWALL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO

Serviço: 104718 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39431	M	0,33	2,5027000	0,82
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	M	2,95	0,8470000	2,49
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	KG	3,69	1,0978000	4,05
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	UN	0,09	20,1868000	1,81
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4, 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	UN	0,22	1,2755000	0,28
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	M	6,73	1,0686000	7,19
Insumo	PERFIL MONTANTE, FORMATO C , EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39422	M	7,64	4,5540000	34,79
Insumo	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	37586	CENTO	48,76	0,0347000	1,69
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39413	M2	21,29	2,1060000	44,83

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 12 - VEDAÇÃO DE DRYWALL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,7540000	22,81
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2470000	6,39

Custo Unitário Direto Total	**127,15**
BDI 25,83%	**32,84**
Preço unitário total	**159,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 12 - VEDAÇÃO DE DRYWALL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 12 - VEDAÇÃO DE DRYWALL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	20,44	1,0000000	20,44
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95344	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,26**
BDI 25,83%	**7,81**
Preço unitário total	**38,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 12 - VEDAÇÃO DE DRYWALL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	20,44	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 12 - VEDAÇÃO DE DRYWALL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Serviço: 102257 - DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	131	KG	42,59	0,5300000	22,57
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	37596	KG	4,51	0,9700000	4,37
Insumo	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	10698	M2	226,69	1,0500000	238,02
Composição	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88274	H	32,31	1,6625000	53,71
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	1,6191515	67,98
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0433485	1,88
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,8313000	21,52

Custo Unitário Direto Total	**410,05**
BDI 25,83%	**105,91**
Preço unitário total	**515,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.351,35	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.527,77	0,0000720	0,11

Custo Unitário Direto Total	**0,11**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.400,00	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _08/2015
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	H	21,32	1,0000000	21,32
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95341	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**32,31**
BDI 25,83%	**8,34**
Preço unitário total	**40,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	H	21,32	0,0147600	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO . AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/ 2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO . AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**43,39**
BDI 25,83%	**11,20**
Preço unitário total	**54,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 13 - DIVISÓRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**41,99**
BDI 25,83%	**10,84**
Preço unitário total	**52,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESQUADRIAS

Serviço: 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	100659	M	7,11	10,2000000	72,52
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90806	UN	369,65	1,0000000	369,65
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90830	UN	197,44	1,0000000	197,44
Composição	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90823	UN	493,05	1,0000000	493,05

Custo Unitário Direto Total	**1.132,66**
BDI 25,83%	**292,56**
Preço unitário total	**1.425,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESQUADRIAS

Serviço: 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	100659	M	7,11	10,0000000	71,10
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90806	UN	369,65	1,0000000	369,65
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90830	UN	197,44	1,0000000	197,44
Composição	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90822	UN	404,34	1,0000000	404,34

Custo Unitário Direto Total	**1.042,53**
BDI 25,83%	**269,28**
Preço unitário total	**1.311,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESQUADRIAS

Serviço: 90850 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	100659	M	7,11	10,2000000	72,52
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90806	UN	369,65	1,0000000	369,65
Composição	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90823	UN	493,05	1,0000000	493,05

Custo Unitário Direto Total	**935,22**
BDI 25,83%	**241,56**
Preço unitário total	**1.176,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90845 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	100659	M	7,11	10,0000000	71,10
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90806	UN	369,65	1,0000000	369,65
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90830	UN	197,44	1,0000000	197,44
Composição	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90824	UN	700,12	1,0000000	700,12

Custo Unitário Direto Total	**1.338,31**
BDI 25,83%	**345,68**
Preço unitário total	**1.683,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91315 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	100660	M	5,34	10,2000000	54,46
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	91292	UN	330,02	1,0000000	330,02
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	91304	UN	126,25	1,0000000	126,25
Composição	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90823	UN	493,05	1,0000000	493,05

Custo Unitário Direto Total	**1.003,78**
BDI 25,83%	**259,27**
Preço unitário total	**1.263,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91313 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	100660	M	5,34	9,8000000	52,33
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	91292	UN	330,02	1,0000000	330,02
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	91307	UN	105,91	1,0000000	105,91
Composição	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90821	UN	376,71	1,0000000	376,71

Custo Unitário Direto Total	**864,97**
BDI 25,83%	**223,42**
Preço unitário total	**1.088,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	H	17,71	0,0147600	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	H	17,71	1,0000000	17,71
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95387	H	0,26	1,0000000	0,26

Custo Unitário Direto Total	**28,65**
BDI 25,83%	**7,40**
Preço unitário total	**36,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 102151 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	39026	KG	22,82	0,0330000	0,75
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	UN	21,29	0,5650000	12,02
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	10490	M2	178,28	1,0000000	178,28
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5439062	14,08
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	H	28,65	0,6304367	18,06

Custo Unitário Direto Total	**223,19**
BDI 25,83%	**57,64**
Preço unitário total	**280,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90821 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	UN	0,06	19,8000000	1,18
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1 /2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	UN	23,82	3,0000000	71,46
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	UN	0,07	19,8000000	1,38
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10554	UN	227,19	1,0000000	227,19
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	2,0504781	60,50
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5794829	15,00

Custo Unitário Direto Total	**376,71**
BDI 25,83%	**97,30**
Preço unitário total	**474,01**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	UN	0,06	19,8000000	1,18
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1 /2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	UN	23,82	3,0000000	71,46
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	UN	0,07	19,8000000	1,38
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10555	UN	247,76	1,0000000	247,76
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	2,2419776	66,16
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6336024	16,40

Custo Unitário Direto Total	**404,34**
BDI 25,83%	**104,44**
Preço unitário total	**508,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	UN	0,06	19,8000000	1,18
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1 /2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	UN	23,82	3,0000000	71,46
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	UN	0,07	19,8000000	1,38
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10556	UN	329,42	1,0000000	329,42
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	2,4334772	71,81
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6877218	17,80

Custo Unitário Direto Total	**493,05**
BDI 25,83%	**127,35**
Preço unitário total	**620,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90824 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	UN	0,06	19,8000000	1,18
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1 /2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	UN	23,82	3,0000000	71,46
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	UN	0,07	19,8000000	1,38
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	39504	UN	511,53	1,0000000	511,53
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,1113957	91,81
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,8793075	22,76

Custo Unitário Direto Total	**700,12**
BDI 25,83%	**180,84**
Preço unitário total	**880,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	0,0147600	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	1,0000000	18,88
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**29,51**
BDI 25,83%	**7,62**
Preço unitário total	**37,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	482,9600000	487,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	8,5700000	221,87

Custo Unitário Direto Total	**827,35**
BDI 25,83%	**213,70**
Preço unitário total	**1.041,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90801 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = * 14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	183	JOGO	104,10	1,0000000	104,10
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	5066	KG	26,74	0,0110000	0,29
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	5075	KG	20,29	0,0240000	0,48
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,9369179	116,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,1126072	28,80

Custo Unitário Direto Total	**249,84**
BDI 25,83%	**64,53**
Preço unitário total	**314,37**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91287 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = * 14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	184	JOGO	64,47	1,0000000	64,47
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	5066	KG	26,74	0,0110000	0,29
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	5075	KG	20,29	0,0240000	0,48
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,9369179	116,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,1126072	28,80

Custo Unitário Direto Total	**210,21**
BDI 25,83%	**54,29**
Preço unitário total	**264,50**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100660 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20007	M	2,26	1,1630000	2,62
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	39026	KG	22,82	0,0060000	0,13
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,0705411	2,08
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0199355	0,51

Custo Unitário Direto Total	**5,34**
BDI 25,83%	**1,37**
Preço unitário total	**6,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	1,1630000	4,39
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	39026	KG	22,82	0,0060000	0,13
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,0705411	2,08
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0199355	0,51

Custo Unitário Direto Total	**7,11**
BDI 25,83%	**1,83**
Preço unitário total	**8,94**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA , ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	3080	CJ	72,76	1,0000000	72,76
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	1,4528015	42,87
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4105743	10,62

Custo Unitário Direto Total	**126,25**
BDI 25,83%	**32,61**
Preço unitário total	**158,86**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA , ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	3081	CJ	143,95	1,0000000	143,95
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	1,4528015	42,87
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4105743	10,62

Custo Unitário Direto Total	**197,44**
BDI 25,83%	**50,99**
Preço unitário total	**248,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91307 - FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	3090	CJ	64,94	1,0000000	64,94
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	1,1126448	32,83
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3144431	8,14

Custo Unitário Direto Total	**105,91**
BDI 25,83%	**27,35**
Preço unitário total	**133,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90806 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,2000000	4,05
Insumo	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	7319	L	11,32	0,7084000	8,01
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0223000	18,44
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	90801	UN	249,84	1,0000000	249,84
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,6774700	19,99
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,6725041	52,13
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6641231	17,19

Custo Unitário Direto Total	**369,65**
BDI 25,83%	**95,48**
Preço unitário total	**465,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	20,27	0,2000000	4,05
Insumo	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	7319	L	11,32	0,7084000	8,01
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0223000	18,44
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	91287	UN	210,21	1,0000000	210,21
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,6774700	19,99
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,6725041	52,13
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6641231	17,19

Custo Unitário Direto Total	**330,02**
BDI 25,83%	**85,24**
Preço unitário total	**415,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 15 - PORTAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Serviço: 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	4,8166000	2,93
Insumo	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	36888	M	29,87	6,8504000	204,62
Insumo	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	39025	UN	831,05	0,5473000	454,83
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	32,23	0,8829000	28,45
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,5548789	17,29
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1568136	4,05

Custo Unitário Direto Total	**712,17**
BDI 25,83%	**183,95**
Preço unitário total	**896,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 15 - PORTAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Serviço: 100702 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	4,7200000	2,87
Insumo	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	36888	M	29,87	2,2020000	65,77
Insumo	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	4922	M2	420,97	1,0000000	420,97
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	32,23	0,0637000	2,05
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,4088619	12,74
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1155479	2,99

Custo Unitário Direto Total	**507,39**
BDI 25,83%	**131,05**
Preço unitário total	**638,44**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 15 - PORTAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 15 - PORTAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 15 - PORTAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 15 - PORTAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

Serviço: 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	34381	UN	300,01	2,0833000	625,01
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	UN	0,17	24,4000000	4,14
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	UN	21,29	1,1687500	24,88
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,0104139	31,49
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5052069	13,07

Custo Unitário Direto Total	**698,59**
BDI 25,83%	**180,44**
Preço unitário total	**879,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

Serviço: 100674 - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	599	M2	743,01	1,0000000	743,01
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	UN	0,17	17,4130000	2,96
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	UN	21,29	1,1688000	24,88
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,7422493	23,13
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3711247	9,60

Custo Unitário Direto Total	**803,58**
BDI 25,83%	**207,56**
Preço unitário total	**1.011,14**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100489 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	483,7200000	488,55
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	1,8700000	3,21
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,5700000	3,24
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	2,4400000	77,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7500000	19,41

Custo Unitário Direto Total	**709,89**
BDI 25,83%	**183,36**
Preço unitário total	**893,25**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	16 - JANELAS DE ALUMÍNIO	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.875,00	0,0000640	1,40

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.621,62	0,0000148	0,32

Custo Unitário Direto Total	**0,32**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.857,14	0,0000700	1,53

Custo Unitário Direto Total	**1,53**
BDI 25,83%	**0,39**
Preço unitário total	**1,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32

Custo Unitário Direto Total	**1,72**
BDI 25,83%	**0,44**
Preço unitário total	**2,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,53	1,0000000	1,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,70**
BDI 25,83%	**1,47**
Preço unitário total	**7,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 18 - PORTAS METÁLICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 18 - PORTAS METÁLICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 18 - PORTAS METÁLICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 18 - PORTAS METÁLICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Serviço: 102188 - MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	11499	UN	903,76	1,0000000	903,76
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,5314439	39,64
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	H	28,65	1,7750827	50,85

Custo Unitário Direto Total	**994,25**
BDI 25,83%	**256,81**
Preço unitário total	**1.251,06**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Serviço: 100705 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	11457	UN	51,29	1,0000000	51,29
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,7700706	22,72
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2176286	5,63

Custo Unitário Direto Total	**79,64**
BDI 25,83%	**20,57**
Preço unitário total	**100,21**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Serviço: 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA , ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	3081	CJ	143,95	1,0000000	143,95
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	1,4528015	42,87
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4105743	10,62

Custo Unitário Direto Total	**197,44**
BDI 25,83%	**50,99**
Preço unitário total	**248,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Serviço: 100709 - DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL , CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2420	UN	13,86	1,0000000	13,86
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	1,3289404	39,21
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3755701	9,72

Custo Unitário Direto Total	**62,79**
BDI 25,83%	**16,21**
Preço unitário total	**79,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Serviço: 100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	1,1630000	4,39
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	39026	KG	22,82	0,0060000	0,13
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,0705411	2,08
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0199355	0,51

Custo Unitário Direto Total	**7,11**
BDI 25,83%	**1,83**
Preço unitário total	**8,94**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	H	17,71	0,0147600	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	H	17,71	1,0000000	17,71
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95387	H	0,26	1,0000000	0,26

Custo Unitário Direto Total	**28,65**
BDI 25,83%	**7,40**
Preço unitário total	**36,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	0,0147600	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	1,0000000	18,88
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**29,51**
BDI 25,83%	**7,62**
Preço unitário total	**37,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	19 - ACESSÓRIOS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 19 - ACESSÓRIOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURAS P/ COBERTURA

Serviço: 100383 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4430	M	8,33	0,5555556	4,62
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	5075	KG	20,29	0,1200000	2,43
Insumo	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4425	M	17,62	0,2222222	3,91
Insumo	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4472	M	22,01	0,0992063	2,18
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,0820917	2,19
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1875005	5,74
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	41,91	0,0067000	0,28
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	42,92	0,0033000	0,14

Custo Unitário Direto Total	**21,49**
BDI 25,83%	**5,55**
Preço unitário total	**27,04**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTRUTURAS P/ COBERTURA

Serviço: 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	40568	KG	20,44	0,0300000	0,61
Insumo	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4425	M	17,62	0,6338168	11,16
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,0993423	2,65
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1952000	5,98
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	41,91	0,0093000	0,38
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	42,92	0,0046000	0,19

Custo Unitário Direto Total	**20,97**
BDI 25,83%	**5,41**
Preço unitário total	**26,38**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,66**
BDI 25,83%	**7,91**
Preço unitário total	**38,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,7800000	0,76

Custo Unitário Direto Total	**0,76**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.062,50	0,0000640	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.166,66	0,0000600	0,25

Custo Unitário Direto Total	**0,25**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.054,05	0,0000148	0,06

Custo Unitário Direto Total	**0,06**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	31,49	1,0000000	31,49
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95358	H	0,51	1,0000000	0,51

Custo Unitário Direto Total	**41,59**
BDI 25,83%	**10,74**
Preço unitário total	**52,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	31,49	0,0163700	0,51

Custo Unitário Direto Total	**0,51**
BDI 25,83%	**0,13**
Preço unitário total	**0,64**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93279	H	0,25	1,0000000	0,25
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93280	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	41,59	1,0000000	41,59

Custo Unitário Direto Total	**42,92**
BDI 25,83%	**11,08**
Preço unitário total	**54,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 20 - ESTRUTURA - COBERTURA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	41,59	1,0000000	41,59

Custo Unitário Direto Total	**41,91**
BDI 25,83%	**10,82**
Preço unitário total	**52,73**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 TELHAMENTO

Serviço: 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	1607	CJ	0,26	1,2700000	0,33
Insumo	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	4302	UN	3,91	1,2700000	4,96
Insumo	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	7194	M2	51,29	1,2750000	65,39
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	41,91	0,0069000	0,28
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	42,92	0,0050000	0,21
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1500000	3,88
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	30,39	0,1150000	3,49

Custo Unitário Direto Total	**78,54**
BDI 25,83%	**20,28**
Preço unitário total	**98,82**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	11029	CJ	1,93	4,1500000	8,00
Insumo	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	7243	M2	47,39	1,1660000	55,25
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	41,91	0,0013000	0,05
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	42,92	0,0009000	0,03
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0970000	2,51
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	30,39	0,0910000	2,76

Custo Unitário Direto Total	**68,60**
BDI 25,83%	**17,71**
Preço unitário total	**86,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	1,0000000	18,88
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**29,51**
BDI 25,83%	**7,62**
Preço unitário total	**37,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	0,0147600	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	H	19,81	1,0000000	19,81
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95385	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**30,39**
BDI 25,83%	**7,84**
Preço unitário total	**38,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	H	19,81	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94969 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8076000	88,83
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	274,0635000	276,80
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5813000	167,69
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	0,6223000	1,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,6599000	3,76
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,2822000	40,87
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0267000	52,47

Custo Unitário Direto Total	**631,49**
BDI 25,83%	**163,11**
Preço unitário total	**794,60**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,7800000	0,76

Custo Unitário Direto Total	**0,76**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.875,00	0,0000640	1,40

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.621,62	0,0000148	0,32

Custo Unitário Direto Total	**0,32**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.857,14	0,0000700	1,53

Custo Unitário Direto Total	**1,53**
BDI 25,83%	**0,39**
Preço unitário total	**1,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.054,05	0,0000148	0,06

Custo Unitário Direto Total	**0,06**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.062,50	0,0000640	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.166,66	0,0000600	0,25

Custo Unitário Direto Total	**0,25**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43492	H	2,23	1,0000000	2,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43468	H	1,18	1,0000000	1,18
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	H	23,60	1,0000000	23,60
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95379	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**35,93**
BDI 25,83%	**9,28**
Preço unitário total	**45,21**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	31,49	1,0000000	31,49
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95358	H	0,51	1,0000000	0,51

Custo Unitário Direto Total	**41,59**
BDI 25,83%	**10,74**
Preço unitário total	**52,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	H	1,86	1,0000000	1,86
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	H	1,72	1,0000000	1,72
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**32,59**
BDI 25,83%	**8,41**
Preço unitário total	**41,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88421 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	38877	KG	7,29	2,6872600	19,59
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,3028000	9,86
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0494000	1,27

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 83763 - GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	8,3900000	54,53

Custo Unitário Direto Total	**54,53**
BDI 25,83%	**14,08**
Preço unitário total	**68,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	31,49	0,0163700	0,51

Custo Unitário Direto Total	**0,51**
BDI 25,83%	**0,13**
Preço unitário total	**0,64**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	0,0147600	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	H	23,60	0,0115400	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93279	H	0,25	1,0000000	0,25
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93280	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	41,59	1,0000000	41,59

Custo Unitário Direto Total	**42,92**
BDI 25,83%	**11,08**
Preço unitário total	**54,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	41,59	1,0000000	41,59

Custo Unitário Direto Total	**41,91**
BDI 25,83%	**10,82**
Preço unitário total	**52,73**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,9557667	102,41

Custo Unitário Direto Total	**102,41**
BDI 25,83%	**26,45**
Preço unitário total	**128,86**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,53	1,0000000	1,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,70**
BDI 25,83%	**1,47**
Preço unitário total	**7,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32

Custo Unitário Direto Total	**1,72**
BDI 25,83%	**0,44**
Preço unitário total	**2,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS

Serviço: 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	40784	M	79,90	1,0500000	83,89
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	0,0250000	0,49
Insumo	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3 ,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	5104	KG	70,37	0,0049000	0,34
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	32,23	0,1610000	5,18
Insumo	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	13388	KG	252,27	0,1800000	45,40
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	41,91	0,0183000	0,76
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	42,92	0,0132000	0,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6330000	16,38
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	30,39	0,5390000	16,38

Custo Unitário Direto Total	**169,38**
BDI 25,83%	**43,75**
Preço unitário total	**213,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS

Serviço: 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	0,0060000	0,11
Insumo	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3 ,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	5104	KG	70,37	0,0012000	0,08
Insumo	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	40873	M	22,67	1,0500000	23,80
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	32,23	0,1980000	6,38
Insumo	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	13388	KG	252,27	0,0450000	11,35
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	41,91	0,0183000	0,76
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	42,92	0,0132000	0,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2070000	5,35
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	30,39	0,1120000	3,40

Custo Unitário Direto Total	**51,79**
BDI 25,83%	**13,37**
Preço unitário total	**65,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	1,0000000	18,88
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**29,51**
BDI 25,83%	**7,62**
Preço unitário total	**37,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	0,0147600	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	H	19,81	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	H	19,81	1,0000000	19,81
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95385	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**30,39**
BDI 25,83%	**7,84**
Preço unitário total	**38,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,7800000	0,76

Custo Unitário Direto Total	**0,76**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.166,66	0,0000600	0,25

Custo Unitário Direto Total	**0,25**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.054,05	0,0000148	0,06

Custo Unitário Direto Total	**0,06**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.062,50	0,0000640	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	31,49	1,0000000	31,49
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95358	H	0,51	1,0000000	0,51

Custo Unitário Direto Total	**41,59**
BDI 25,83%	**10,74**
Preço unitário total	**52,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	31,49	0,0163700	0,51

Custo Unitário Direto Total	**0,51**
BDI 25,83%	**0,13**
Preço unitário total	**0,64**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	41,59	1,0000000	41,59

Custo Unitário Direto Total	**41,91**
BDI 25,83%	**10,82**
Preço unitário total	**52,73**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 22 - COMPLEMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93279	H	0,25	1,0000000	0,25
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93280	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	41,59	1,0000000	41,59

Custo Unitário Direto Total	**42,92**
BDI 25,83%	**11,08**
Preço unitário total	**54,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Serviço: 98565 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	38365	M2	2,18	1,0400000	2,26
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87372	M3	1.008,33	0,0350000	35,29
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,6912000	21,54
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1558000	4,03

Custo Unitário Direto Total	**63,12**
BDI 25,83%	**16,30**
Preço unitário total	**79,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Serviço: 98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GAS DE COZINHA - GLP	4226	KG	9,67	0,2600000	2,51
Insumo	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	4015	M2	69,20	1,1319000	78,32
Insumo	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	511	L	18,50	0,5872000	10,86
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,2102000	5,63
Composição	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88270	H	31,17	0,9324000	29,06

Custo Unitário Direto Total	**126,38**
BDI 25,83%	**32,64**
Preço unitário total	**159,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Serviço: 98556 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	135	KG	3,08	4,6154000	14,21
Insumo	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	4030	M2	7,38	1,3513000	9,97
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,2228000	5,96
Composição	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88270	H	31,17	0,9881000	30,79

Custo Unitário Direto Total	**60,93**
BDI 25,83%	**15,73**
Preço unitário total	**76,66**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	12873	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95338	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	23 - IMPERMEABILIZAÇÃO	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	12873	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87372 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,2500000	137,50
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	563,5900000	569,22
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	11,6500000	301,61

Custo Unitário Direto Total	**1.008,33**
BDI 25,83%	**260,45**
Preço unitário total	**1.268,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	1,0000000	15,86
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95313	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**26,79**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 23 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 REVESTIMENTO DE PAREDE

Serviço: 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87313	M3	677,69	0,0037000	2,50
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1724000	5,37
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0575000	1,48

Custo Unitário Direto Total	**9,35**
BDI 25,83%	**2,41**
Preço unitário total	**11,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 REVESTIMENTO DE PAREDE

Serviço: 87530 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87369	M3	894,70	0,0304000	27,19
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,4724000	14,72
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2362000	6,11

Custo Unitário Direto Total	**48,02**
BDI 25,83%	**12,40**
Preço unitário total	**60,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.312,50	0,0000640	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.285,71	0,0000700	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	4.729,72	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1400000	125,40
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	171,1300000	287,49
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	192,5200000	194,44
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	11,1000000	287,37

Custo Unitário Direto Total	**894,70**
BDI 25,83%	**231,10**
Preço unitário total	**1.125,80**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,9500000	105,85
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	426,4900000	430,75
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	3,3100000	1,35
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	1,0100000	2,02
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	4,3200000	137,72

Custo Unitário Direto Total	**677,69**
BDI 25,83%	**175,04**
Preço unitário total	**852,73**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,41**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,37	1,0000000	0,37
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**2,00**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 25 - REVESTIMENTO CERÂMICO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: 104611 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	KG	1,28	6,8500000	8,76
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	KG	7,51	0,1410000	1,05
Insumo	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	10515	M2	56,91	1,0864000	61,82
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	H	35,51	0,7407000	26,30
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3259000	8,43

Custo Unitário Direto Total	**106,36**
BDI 25,83%	**27,47**
Preço unitário total	**133,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 25 - REVESTIMENTO CERÂMICO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 25 - REVESTIMENTO CERÂMICO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	4760	H	24,47	1,0000000	24,47
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95324	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**35,51**
BDI 25,83%	**9,17**
Preço unitário total	**44,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 25 - REVESTIMENTO CERÂMICO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	4760	H	24,47	0,0147600	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 25 - REVESTIMENTO CERÂMICO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 26 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL , ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34492	M3	850,00	0,0985000	83,72
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0017000	0,01
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,0240000	0,48
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,2500000	0,98
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,2000000	0,54
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	7156	M2	29,34	1,0816000	31,73
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1301000	3,98
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0874000	2,72
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2176000	5,63

Custo Unitário Direto Total	**129,79**
BDI 25,83%	**33,52**
Preço unitário total	**163,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 26 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: 88477 - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	7334	L	14,39	0,2100000	3,02
Insumo	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	38546	M3	927,47	0,0430000	39,88
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1000000	3,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0500000	1,29

Custo Unitário Direto Total	**47,30**
BDI 25,83%	**12,21**
Preço unitário total	**59,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 26 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 26 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,66**
BDI 25,83%	**7,91**
Preço unitário total	**38,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 26 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 26 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 26 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 26 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 31 - REVESTIMENTO DE TETO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 REVESTIMENTO

Serviço: 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	43131	KG	33,69	0,0370000	1,24
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	M	2,95	1,4276000	4,21
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	KG	3,69	0,6926000	2,55
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	UN	0,09	9,6469000	0,86
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4, 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	UN	0,22	1,2267000	0,26
Insumo	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	40547	CENTO	25,25	0,0123000	0,31
Insumo	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	39430	UN	1,86	1,2267000	2,28
Insumo	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	39427	M	4,95	3,5470000	17,55
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39413	M2	21,29	1,0838000	23,07

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 31 - REVESTIMENTO DE TETO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,4786000	14,48
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4786000	12,39

Custo Unitário Direto Total	**79,20**
BDI 25,83%	**20,45**
Preço unitário total	**99,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 31 - REVESTIMENTO DE TETO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	20,44	1,0000000	20,44
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95344	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,26**
BDI 25,83%	**7,81**
Preço unitário total	**38,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 31 - REVESTIMENTO DE TETO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 31 - REVESTIMENTO DE TETO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	20,44	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 31 - REVESTIMENTO DE TETO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 33 - PAREDES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PAREDES E DIVISÓRIAS

Serviço: 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	6085	L	8,09	0,1666000	1,34
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,0666000	2,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0222000	0,57

Custo Unitário Direto Total	**4,08**
BDI 25,83%	**1,05**
Preço unitário total	**5,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 33 - PAREDES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PAREDES E DIVISÓRIAS

Serviço: 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3767	UN	1,15	0,0802000	0,09
Insumo	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	43626	KG	3,40	1,3389000	4,55
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,3610000	11,76
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1203000	3,11

Custo Unitário Direto Total	**19,51**
BDI 25,83%	**5,03**
Preço unitário total	**24,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 33 - PAREDES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PAREDES E DIVISÓRIAS

Serviço: 104641 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	35693	L	12,75	0,2678000	3,41
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,1631000	5,31
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0544000	1,40

Custo Unitário Direto Total	**10,12**
BDI 25,83%	**2,61**
Preço unitário total	**12,73**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 33 - PAREDES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PAREDES E DIVISÓRIAS

Serviço: 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	38877	KG	7,29	1,1074000	8,07
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,1541000	5,02
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0514000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**14,42**
BDI 25,83%	**3,72**
Preço unitário total	**18,14**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 33 - PAREDES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	H	1,86	1,0000000	1,86
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	H	1,72	1,0000000	1,72
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**32,59**
BDI 25,83%	**8,41**
Preço unitário total	**41,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 33 - PAREDES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 33 - PAREDES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	0,0147600	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 33 - PAREDES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 34 - TETO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FORROS E COBERTURAS

Serviço: 88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	6085	L	8,09	0,1666000	1,34
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,0927000	3,02
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0309000	0,80

Custo Unitário Direto Total	**5,16**
BDI 25,83%	**1,33**
Preço unitário total	**6,49**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 34 - TETO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FORROS E COBERTURAS

Serviço: 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3767	UN	1,15	0,0802000	0,09
Insumo	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	43626	KG	3,40	1,3389000	4,55
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,7419000	24,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2473000	6,40

Custo Unitário Direto Total	**35,21**
BDI 25,83%	**9,09**
Preço unitário total	**44,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 34 - TETO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 FORROS E COBERTURAS

Serviço: 104639 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	35693	L	12,75	0,2678000	3,41
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,2270000	7,39
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0757000	1,95

Custo Unitário Direto Total	**12,75**
BDI 25,83%	**3,29**
Preço unitário total	**16,04**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 34 - TETO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	H	1,86	1,0000000	1,86
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	H	1,72	1,0000000	1,72
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**32,59**
BDI 25,83%	**8,41**
Preço unitário total	**41,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 34 - TETO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 34 - TETO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	0,0147600	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 34 - TETO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 35 - ESQUADRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESQUADRIAS

Serviço: 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	L	19,98	0,0140000	0,27
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	7311	L	39,67	0,1403000	5,56
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,3805000	12,40

Custo Unitário Direto Total	**18,23**
BDI 25,83%	**4,70**
Preço unitário total	**22,93**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 35 - ESQUADRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESQUADRIAS

Serviço: 102197 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	L	19,98	0,0276000	0,55
Insumo	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	43653	L	33,44	0,4960800	16,58
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3767	UN	1,15	0,4000000	0,46
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,2806000	9,14

Custo Unitário Direto Total	**26,73**
BDI 25,83%	**6,90**
Preço unitário total	**33,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 35 - ESQUADRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	H	1,86	1,0000000	1,86
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	H	1,72	1,0000000	1,72
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**32,59**
BDI 25,83%	**8,41**
Preço unitário total	**41,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 35 - ESQUADRIAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	0,0147600	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 36 - MARMORARIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 36 - MARMORARIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 36 - MARMORARIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 36 - MARMORARIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 37 - EQUIPAMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: 100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/ 220 V)	1368	UN	88,00	1,0000000	88,00
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0210000	0,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4467000	13,72
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1407000	3,64

Custo Unitário Direto Total	**105,40**
BDI 25,83%	**27,22**
Preço unitário total	**132,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 37 - EQUIPAMENTOS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 37 - EQUIPAMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 37 - EQUIPAMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 37 - EQUIPAMENTOS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86900 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	1743	UN	181,12	1,0000000	181,12
Insumo	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	4823	KG	31,80	0,2974000	9,45
Composição	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88274	H	32,31	0,4774000	15,42
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1504000	3,89

Custo Unitário Direto Total	**209,88**
BDI 25,83%	**54,21**
Preço unitário total	**264,09**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0210000	0,04
Insumo	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	7604	UN	76,51	1,0000000	76,51
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1525000	4,68
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0481000	1,24

Custo Unitário Direto Total	**82,47**
BDI 25,83%	**21,30**
Preço unitário total	**103,77**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	36205	UN	176,79	1,0000000	176,79
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8	4351	UN	15,40	6,0000000	92,40
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,9485000	29,13
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2988000	7,73

Custo Unitário Direto Total	**306,05**
BDI 25,83%	**79,05**
Preço unitário total	**385,10**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 100875 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	36215	UN	816,29	1,0000000	816,29
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8	4351	UN	15,40	8,0000000	123,20
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,2647000	38,85
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3985000	10,31

Custo Unitário Direto Total	**988,65**
BDI 25,83%	**255,36**
Preço unitário total	**1.244,01**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	H	21,32	1,0000000	21,32
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95341	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**32,31**
BDI 25,83%	**8,34**
Preço unitário total	**40,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	H	21,32	0,0147600	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1 /2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86887	UN	48,48	1,0000000	48,48
Composição	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86888	UN	477,77	1,0000000	477,77

Custo Unitário Direto Total	**526,25**
BDI 25,83%	**135,93**
Preço unitário total	**662,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86883	UN	12,93	1,0000000	12,93
Composição	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86872	UN	700,48	1,0000000	700,48
Composição	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86914	UN	149,23	1,0000000	149,23
Composição	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86877	UN	60,14	1,0000000	60,14

Custo Unitário Direto Total	**922,78**
BDI 25,83%	**238,35**
Preço unitário total	**1.161,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	6142	UN	9,12	1,0000000	9,12
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0365000	0,07
Insumo	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	10432	UN	349,88	1,0000000	349,88
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8	4351	UN	15,40	2,0000000	30,80
Insumo	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	21112	UN	301,28	1,0000000	301,28
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,0090000	30,99
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3179000	8,23

Custo Unitário Direto Total	**730,37**
BDI 25,83%	**188,65**
Preço unitário total	**919,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86884	UN	11,77	1,0000000	11,77
Composição	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86904	UN	143,35	1,0000000	143,35
Composição	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86883	UN	12,93	1,0000000	12,93
Composição	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86906	UN	113,76	1,0000000	113,76
Composição	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86879	UN	10,48	1,0000000	10,48

Custo Unitário Direto Total	**292,29**
BDI 25,83%	**75,49**
Preço unitário total	**367,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	6138	UN	11,36	1,0000000	11,36
Insumo	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	10422	UN	375,63	1,0000000	375,63
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	4384	UN	20,78	2,0000000	41,56
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	KG	158,30	0,0881000	13,94
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,7791000	23,93
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4384000	11,35

Custo Unitário Direto Total	**477,77**
BDI 25,83%	**123,40**
Preço unitário total	**601,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	10425	UN	90,98	1,0000000	90,98
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8	4351	UN	15,40	2,0000000	30,80
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	KG	158,30	0,0304000	4,81
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3870000	11,88
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1886000	4,88

Custo Unitário Direto Total	**143,35**
BDI 25,83%	**37,02**
Preço unitário total	**180,37**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86887 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	11684	UN	42,52	1,0000000	42,52
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0210000	0,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1525000	4,68
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0481000	1,24

Custo Unitário Direto Total	**48,48**
BDI 25,83%	**12,52**
Preço unitário total	**61,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0210000	0,04
Insumo	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	13415	UN	110,00	1,0000000	110,00
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0960000	2,94
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0303000	0,78

Custo Unitário Direto Total	**113,76**
BDI 25,83%	**29,38**
Preço unitário total	**143,14**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0210000	0,04
Insumo	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	13417	UN	143,27	1,0000000	143,27
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1525000	4,68
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0481000	1,24

Custo Unitário Direto Total	**149,23**
BDI 25,83%	**38,54**
Preço unitário total	**187,77**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86872 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8	4351	UN	15,40	6,0000000	92,40
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	KG	158,30	0,0702000	11,11
Insumo	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	20271	UN	524,22	1,0000000	524,22
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,7689000	54,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7111000	18,41

Custo Unitário Direto Total	**700,48**
BDI 25,83%	**180,93**
Preço unitário total	**881,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86877 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0480000	0,10
Insumo	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	37588	UN	53,29	1,0000000	53,29
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1740000	5,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0548000	1,41

Custo Unitário Direto Total	**60,14**
BDI 25,83%	**15,53**
Preço unitário total	**75,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	6141	UN	5,81	1,0000000	5,81
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0210000	0,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1525000	4,68
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0481000	1,24

Custo Unitário Direto Total	**11,77**
BDI 25,83%	**3,04**
Preço unitário total	**14,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0332000	0,06
Insumo	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE * 50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	44945	UN	9,60	1,0000000	9,60
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0845000	2,59
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0266000	0,68

Custo Unitário Direto Total	**12,93**
BDI 25,83%	**3,33**
Preço unitário total	**16,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0332000	0,06
Insumo	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	6153	UN	5,64	1,0000000	5,64
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1232000	3,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0388000	1,00

Custo Unitário Direto Total	**10,48**
BDI 25,83%	**2,70**
Preço unitário total	**13,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 39 - LOUÇAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 40 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 40 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88242 - AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	6127	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95312	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**27,09**
BDI 25,83%	**6,99**
Preço unitário total	**34,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 40 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 40 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95312 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	6127	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103039 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0192000	0,14
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	11672	UN	80,55	1,0000000	80,55
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2633000	7,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2633000	8,08

Custo Unitário Direto Total	**95,81**
BDI 25,83%	**24,74**
Preço unitário total	**120,55**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	19,06	0,0714000	1,36
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0114000	0,01
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11677	UN	78,30	1,0000000	78,30
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0180000	1,19
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1133000	3,03
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1133000	3,48

Custo Unitário Direto Total	**87,37**
BDI 25,83%	**22,56**
Preço unitário total	**109,93**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 99631 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1 /2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0192000	0,14
Insumo	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	10416	UN	181,53	1,0000000	181,53
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2633000	7,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2633000	8,08

Custo Unitário Direto Total	**196,79**
BDI 25,83%	**50,83**
Preço unitário total	**247,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0192000	0,14
Insumo	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	10409	UN	340,98	1,0000000	340,98
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2633000	7,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2633000	8,08

Custo Unitário Direto Total	**356,24**
BDI 25,83%	**92,01**
Preço unitário total	**448,25**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94681 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0212000	1,23
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1925	UN	31,44	1,0000000	31,44
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0210000	0,03
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0300000	1,98
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1885000	5,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1885000	5,79

Custo Unitário Direto Total	**45,51**
BDI 25,83%	**11,75**
Preço unitário total	**57,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94706 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	99	UN	24,18	1,0000000	24,18
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0082000	0,47
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0078000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0110000	0,72
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1472000	3,93
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1472000	4,52

Custo Unitário Direto Total	**33,83**
BDI 25,83%	**8,73**
Preço unitário total	**42,56**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94662 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	112	UN	4,11	1,0000000	4,11
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0082000	0,47
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0096000	0,07
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0078000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0110000	0,72
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0934000	2,49
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0934000	2,86

Custo Unitário Direto Total	**10,73**
BDI 25,83%	**2,77**
Preço unitário total	**13,50**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103987 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0165000	0,96
Insumo	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1930	UN	8,55	1,0000000	8,55
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0510000	0,07
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0220000	1,45
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2294000	6,13
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2294000	7,04

Custo Unitário Direto Total	**24,20**
BDI 25,83%	**6,25**
Preço unitário total	**30,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103986 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0165000	0,96
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1959	UN	12,03	1,0000000	12,03
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0510000	0,07
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0220000	1,45
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2294000	6,13
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2294000	7,04

Custo Unitário Direto Total	**27,68**
BDI 25,83%	**7,14**
Preço unitário total	**34,82**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94799 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0096000	0,07
Insumo	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	11763	UN	119,99	1,0000000	119,99
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4548000	12,17
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4548000	13,97

Custo Unitário Direto Total	**146,20**
BDI 25,83%	**37,76**
Preço unitário total	**183,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103979 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0312000	0,04
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9875	M	14,23	1,0493000	14,93
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2677000	7,16
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2677000	8,22

Custo Unitário Direto Total	**30,35**
BDI 25,83%	**7,83**
Preço unitário total	**38,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 104008 - TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0194000	1,13
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0690000	0,10
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0248000	1,64
Insumo	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	7130	UN	13,64	1,0000000	13,64
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2610000	6,98
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2610000	8,01

Custo Unitário Direto Total	**31,50**
BDI 25,83%	**8,13**
Preço unitário total	**39,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94501 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0452000	0,34
Insumo	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4"	6027	UN	596,75	1,0000000	596,75
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,7225000	19,33
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,7225000	22,19

Custo Unitário Direto Total	**638,61**
BDI 25,83%	**164,95**
Preço unitário total	**803,56**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 99634 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0452000	0,34
Insumo	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	10415	UN	1.004,49	1,0000000	1.004,49
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,7225000	19,33
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,7225000	22,19

Custo Unitário Direto Total	**1.046,35**
BDI 25,83%	**270,27**
Preço unitário total	**1.316,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	2,0000000	8,00
Insumo	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1966	UN	19,10	1,0000000	19,10
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1150000	2,77
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2172000	5,81
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2172000	6,67

Custo Unitário Direto Total	**42,35**
BDI 25,83%	**10,93**
Preço unitário total	**53,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0245000	1,43
Insumo	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	299	UN	4,69	1,0000000	4,69
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0510000	0,07
Insumo	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	20170	UN	11,12	1,0000000	11,12
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0575000	1,38
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0400000	2,64
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1819000	4,86
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1819000	5,58

Custo Unitário Direto Total	**31,77**
BDI 25,83%	**8,20**
Preço unitário total	**39,97**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89833 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	3,0000000	12,00
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1725000	4,15
Insumo	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	7091	UN	13,10	1,0000000	13,10
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2896000	7,74
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2896000	8,89

Custo Unitário Direto Total	**45,88**
BDI 25,83%	**11,85**
Preço unitário total	**57,73**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94670 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA	103	UN	39,89	1,0000000	39,89
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0235000	1,37
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0226000	0,17
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0313000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0400000	2,64
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3750000	10,03
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3750000	11,52

Custo Unitário Direto Total	**65,66**
BDI 25,83%	**16,95**
Preço unitário total	**82,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94794 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0192000	0,14
Insumo	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	6015	UN	130,95	1,0000000	130,95
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3743000	10,01
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3743000	11,49

Custo Unitário Direto Total	**152,59**
BDI 25,83%	**39,41**
Preço unitário total	**192,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0106000	0,08
Insumo	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	6005	UN	73,56	1,0000000	73,56
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2212000	5,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2212000	6,79

Custo Unitário Direto Total	**86,34**
BDI 25,83%	**22,30**
Preço unitário total	**108,64**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0106000	0,08
Insumo	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	6024	UN	69,38	1,0000000	69,38
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2212000	5,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2212000	6,79

Custo Unitário Direto Total	**82,16**
BDI 25,83%	**21,22**
Preço unitário total	**103,38**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94493 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	19,06	0,1543000	2,94
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0184000	0,02
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11678	UN	143,40	1,0000000	143,40
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0410000	2,71
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1838000	4,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1838000	5,64

Custo Unitário Direto Total	**159,62**
BDI 25,83%	**41,22**
Preço unitário total	**200,84**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 92365 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1. 1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	7697	M	51,06	1,0357750	52,88
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1972090	5,27
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1972090	6,05

Custo Unitário Direto Total	**64,20**
BDI 25,83%	**16,58**
Preço unitário total	**80,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 92336 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2. 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	7701	M	91,37	1,0357750	94,63
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2956320	7,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2956320	9,08

Custo Unitário Direto Total	**111,62**
BDI 25,83%	**28,83**
Preço unitário total	**140,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0192000	0,14
Insumo	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	10228	UN	350,00	1,0000000	350,00
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,9249000	24,75
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,9249000	28,41

Custo Unitário Direto Total	**403,30**
BDI 25,83%	**104,17**
Preço unitário total	**507,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89373 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0059000	0,34
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0315000	0,04
Insumo	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3868	UN	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0070000	0,46
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0944000	2,52
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0944000	2,89

Custo Unitário Direto Total	**7,54**
BDI 25,83%	**1,94**
Preço unitário total	**9,48**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89593 - LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0129000	0,75
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0161000	0,02
Insumo	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	3871	UN	16,85	1,0000000	16,85
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0165000	1,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0735000	1,96
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0735000	2,25

Custo Unitário Direto Total	**22,92**
BDI 25,83%	**5,92**
Preço unitário total	**28,84**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94707 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	100	UN	42,25	1,0000000	42,25
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0106000	0,61
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0105000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0150000	0,99
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1525000	4,08
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1525000	4,68

Custo Unitário Direto Total	**52,62**
BDI 25,83%	**13,59**
Preço unitário total	**66,21**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94656 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	65	UN	0,82	1,0000000	0,82
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0035000	0,20
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0053000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0040000	0,26
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0384000	1,02
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0384000	1,17

Custo Unitário Direto Total	**3,51**
BDI 25,83%	**0,90**
Preço unitário total	**4,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 104002 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	111	UN	7,76	1,0000000	7,76
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0129000	0,75
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0435000	0,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0165000	1,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1306000	3,49
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1306000	4,01

Custo Unitário Direto Total	**17,16**
BDI 25,83%	**4,43**
Preço unitário total	**21,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103959 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0188000	1,09
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	818	UN	6,29	1,0000000	6,29
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0206000	0,03
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0260000	1,72
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0924000	2,47
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0924000	2,83

Custo Unitário Direto Total	**14,43**
BDI 25,83%	**3,72**
Preço unitário total	**18,15**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103966 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0118000	0,68
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	813	UN	3,91	1,0000000	3,91
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0149000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0150000	0,99
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0659000	1,76
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0659000	2,02

Custo Unitário Direto Total	**9,38**
BDI 25,83%	**2,42**
Preço unitário total	**11,80**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89490 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1927	UN	2,26	1,0000000	2,26
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0108000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0706000	1,88
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0706000	2,16

Custo Unitário Direto Total	**7,24**
BDI 25,83%	**1,87**
Preço unitário total	**9,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89489 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1956	UN	2,75	1,0000000	2,75
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0108000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0706000	1,88
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0706000	2,16

Custo Unitário Direto Total	**7,73**
BDI 25,83%	**1,99**
Preço unitário total	**9,72**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89507 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0212000	1,23
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1925	UN	31,44	1,0000000	31,44
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0222000	0,03
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0300000	1,98
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1506000	4,03
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1506000	4,62

Custo Unitário Direto Total	**43,33**
BDI 25,83%	**11,19**
Preço unitário total	**54,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89384 - CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC , SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	38025	UN	6,16	1,0000000	6,16
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0338000	0,05
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1013000	2,71
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1013000	3,11

Custo Unitário Direto Total	**12,96**
BDI 25,83%	**3,34**
Preço unitário total	**16,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3529	UN	0,67	1,0000000	0,67
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0302000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1359000	3,63
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1359000	4,17

Custo Unitário Direto Total	**9,44**
BDI 25,83%	**2,43**
Preço unitário total	**11,87**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89530 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0108000	0,01
Insumo	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3873	UN	11,38	1,0000000	11,38
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0471000	1,26
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0471000	1,44

Custo Unitário Direto Total	**15,02**
BDI 25,83%	**3,87**
Preço unitário total	**18,89**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89577 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0165000	0,96
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0190000	0,02
Insumo	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3847	UN	26,34	1,0000000	26,34
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0220000	1,45
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0847000	2,26
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0847000	2,60

Custo Unitário Direto Total	**33,63**
BDI 25,83%	**8,68**
Preço unitário total	**42,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0886000	0,13
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	3,83	1,0493000	4,01
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3800000	10,16
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3800000	11,67

Custo Unitário Direto Total	**25,97**
BDI 25,83%	**6,70**
Preço unitário total	**32,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0066000	
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	M	12,98	1,0493000	13,61
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0282000	0,75
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0282000	0,86

Custo Unitário Direto Total	**15,22**
BDI 25,83%	**3,93**
Preço unitário total	**19,15**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89450 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0093000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9873	M	23,42	1,0493000	24,57
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0400000	1,07
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0400000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**26,87**
BDI 25,83%	**6,94**
Preço unitário total	**33,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89869 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0106000	0,61
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0092000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0120000	0,79
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7139	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1474000	3,94
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1474000	4,52

Custo Unitário Direto Total	**10,98**
BDI 25,83%	**2,83**
Preço unitário total	**13,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89628 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0318000	1,85
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0333000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0450000	2,97
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7143	UN	28,55	1,0000000	28,55
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2000000	5,35
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2000000	6,14

Custo Unitário Direto Total	**44,90**
BDI 25,83%	**11,59**
Preço unitário total	**56,49**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89627 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0176000	1,02
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0244000	0,03
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0225000	1,48
Insumo	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	7129	UN	9,39	1,0000000	9,39
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1318000	3,52
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1318000	4,04

Custo Unitário Direto Total	**19,48**
BDI 25,83%	**5,03**
Preço unitário total	**24,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0059000	0,34
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	3524	UN	7,43	1,0000000	7,43
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0338000	0,05
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0070000	0,46
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1416000	3,78
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1416000	4,34

Custo Unitário Direto Total	**16,40**
BDI 25,83%	**4,23**
Preço unitário total	**20,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0059000	0,34
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	20147	UN	4,94	1,0000000	4,94
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0315000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0070000	0,46
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1312000	3,51
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1312000	4,03

Custo Unitário Direto Total	**13,32**
BDI 25,83%	**3,44**
Preço unitário total	**16,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89396 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL , DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0088000	0,51
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0484000	0,07
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0105000	0,69
Insumo	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/ 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	7137	UN	9,23	1,0000000	9,23
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1748000	4,67
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1748000	5,36

Custo Unitário Direto Total	**20,53**
BDI 25,83%	**5,30**
Preço unitário total	**25,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0302000	0,23
Insumo	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	6011	UN	236,56	1,0000000	236,56
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4546000	12,16
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4546000	13,96

Custo Unitário Direto Total	**262,91**
BDI 25,83%	**67,90**
Preço unitário total	**330,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94666 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA	104	UN	17,93	1,0000000	17,93
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0129000	0,75
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0151000	0,11
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0154000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0250000	1,65
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1850000	4,95
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1850000	5,68

Custo Unitário Direto Total	**31,09**
BDI 25,83%	**8,03**
Preço unitário total	**39,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94683 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0259000	1,51
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1960	UN	48,28	1,0000000	48,28
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0308000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0500000	3,30
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2776000	7,42
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2776000	8,52

Custo Unitário Direto Total	**69,07**
BDI 25,83%	**17,84**
Preço unitário total	**86,91**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94653 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0248000	0,03
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9871	M	38,81	1,0493000	40,72
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2235000	5,98
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2235000	6,86

Custo Unitário Direto Total	**53,59**
BDI 25,83%	**13,84**
Preço unitário total	**67,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89629 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0388000	2,26
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0413000	0,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0750000	4,96
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7144	UN	52,96	1,0000000	52,96
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2459000	6,58
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2459000	7,55

Custo Unitário Direto Total	**74,37**
BDI 25,83%	**19,20**
Preço unitário total	**93,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89630 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0318000	1,85
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0370000	0,05
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0540000	3,57
Insumo	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	7132	UN	39,28	1,0000000	39,28
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2077000	5,55
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2077000	6,38

Custo Unitário Direto Total	**56,68**
BDI 25,83%	**14,64**
Preço unitário total	**71,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	19,06	0,0400000	0,76
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0080000	0,01
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11675	UN	56,69	1,0000000	56,69
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0095000	0,62
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0795000	2,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0795000	2,44

Custo Unitário Direto Total	**62,64**
BDI 25,83%	**16,17**
Preço unitário total	**78,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 99620 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0132000	0,10
Insumo	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	10410	UN	203,81	1,0000000	203,81
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1485000	3,97
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1485000	4,56

Custo Unitário Direto Total	**212,44**
BDI 25,83%	**54,87**
Preço unitário total	**267,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89436 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	108	UN	1,65	1,0000000	1,65
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0082000	0,47
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0331000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0095000	0,62
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0994000	2,65
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0994000	3,05

Custo Unitário Direto Total	**8,48**
BDI 25,83%	**2,19**
Preço unitário total	**10,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103948 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0082000	0,47
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	829	UN	0,88	1,0000000	0,88
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0371000	0,05
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0095000	0,62
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1111000	2,97
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1111000	3,41

Custo Unitário Direto Total	**8,40**
BDI 25,83%	**2,16**
Preço unitário total	**10,56**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0094000	0,54
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1957	UN	5,95	1,0000000	5,95
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0360000	0,05
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0110000	0,72
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1621000	4,33
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1621000	4,97

Custo Unitário Direto Total	**16,56**
BDI 25,83%	**4,27**
Preço unitário total	**20,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,1056000	0,15
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	M	8,26	1,0493000	8,66
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4530000	12,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4530000	13,91

Custo Unitário Direto Total	**34,84**
BDI 25,83%	**8,99**
Preço unitário total	**43,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0141000	0,82
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0126000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0165000	1,09
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7140	UN	3,48	1,0000000	3,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1002000	2,68
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1002000	3,07

Custo Unitário Direto Total	**11,15**
BDI 25,83%	**2,88**
Preço unitário total	**14,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0124000	0,72
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0572000	0,08
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0143000	0,94
Insumo	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	7136	UN	6,16	1,0000000	6,16
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2221000	5,94
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2221000	6,82

Custo Unitário Direto Total	**20,66**
BDI 25,83%	**5,33**
Preço unitário total	**25,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	1,0000000	30,70
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	H	1,14	1,0000000	1,14

Custo Unitário Direto Total	**42,69**
BDI 25,83%	**11,02**
Preço unitário total	**53,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	0,0373200	1,14

Custo Unitário Direto Total	**1,14**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**26,76**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,0179800	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,9557667	102,41

Custo Unitário Direto Total	**102,41**
BDI 25,83%	**26,45**
Preço unitário total	**128,86**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 97903 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0068000	0,04
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,1480000	1,14
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	20,68	0,0156000	0,32
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,1760000	0,47
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	11,77	0,5520000	6,49
Insumo	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	7258	UN	0,61	168,2190000	102,61
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	M3	862,76	0,1585000	136,74
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	612,13	0,0196000	11,99
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/ 2021	94970	M3	680,61	0,1163000	79,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97735	M3	2.931,12	0,0700000	205,17
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	6,8139000	212,38
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	101616	M2	8,75	1,2100000	10,58
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	77,96	0,0276000	2,15
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	168,22	0,0136000	2,28
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	5,3538000	138,60

Custo Unitário Direto Total	**910,11**
BDI 25,83%	**235,08**
Preço unitário total	**1.145,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 97897 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0, 60 X 0,50 M	41629	UN	486,27	1,0000000	486,27
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0858000	2,67
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/ 2026	101618	M3	263,33	0,0405000	10,66
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	5679	CHI	77,96	0,0888000	6,92
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	5678	CHP	168,22	0,0436000	7,33
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0674000	1,74

Custo Unitário Direto Total	**515,59**
BDI 25,83%	**133,17**
Preço unitário total	**648,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0292000	1,70
Insumo	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	5103	UN	23,59	1,0000000	23,59
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0154000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0440000	2,91
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3987000	10,66
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3987000	12,24

Custo Unitário Direto Total	**51,12**
BDI 25,83%	**13,20**
Preço unitário total	**64,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104328 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0292000	1,70
Insumo	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	11712	UN	44,15	1,0000000	44,15
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0154000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0440000	2,91
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4231000	11,32
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4231000	12,99

Custo Unitário Direto Total	**73,09**
BDI 25,83%	**18,87**
Preço unitário total	**91,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0668000	3,90
Insumo	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X * 185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	11714	UN	67,61	1,0000000	67,61
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0184000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,1040000	6,88
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4777000	12,78
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4777000	14,67

Custo Unitário Direto Total	**105,86**
BDI 25,83%	**27,34**
Preço unitário total	**133,20**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0049000	0,28
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0360000	0,05
Insumo	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	11741	UN	11,83	1,0000000	11,83
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0075000	0,49
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1652000	4,42
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1652000	5,07

Custo Unitário Direto Total	**22,14**
BDI 25,83%	**5,71**
Preço unitário total	**27,85**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0332000	0,06
Insumo	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE * 50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	44945	UN	9,60	1,0000000	9,60
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0845000	2,59
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0266000	0,68

Custo Unitário Direto Total	**12,93**
BDI 25,83%	**3,33**
Preço unitário total	**16,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 86882 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0420000	0,08
Insumo	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	6146	UN	18,45	1,0000000	18,45
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1356000	4,16
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0427000	1,10

Custo Unitário Direto Total	**23,79**
BDI 25,83%	**6,14**
Preço unitário total	**29,93**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,10	0,0332000	0,06
Insumo	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	6153	UN	5,64	1,0000000	5,64
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1232000	3,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0388000	1,00

Custo Unitário Direto Total	**10,48**
BDI 25,83%	**2,70**
Preço unitário total	**13,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104063 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	303	UN	4,43	1,0000000	4,43
Insumo	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	1858	UN	45,02	1,0000000	45,02
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0625000	1,50
Composição	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88246	H	26,39	0,2524000	6,66
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0808000	2,09

Custo Unitário Direto Total	**59,70**
BDI 25,83%	**15,42**
Preço unitário total	**75,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	2,0000000	8,00
Insumo	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1966	UN	19,10	1,0000000	19,10
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1150000	2,77
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2172000	5,81
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2172000	6,67

Custo Unitário Direto Total	**42,35**
BDI 25,83%	**10,93**
Preço unitário total	**53,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0099000	0,57
Insumo	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1933	UN	4,11	1,0000000	4,11
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0071000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0150000	0,99
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1270000	3,39
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1270000	3,90

Custo Unitário Direto Total	**12,97**
BDI 25,83%	**3,35**
Preço unitário total	**16,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0099000	0,57
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3516	UN	1,92	1,0000000	1,92
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0071000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0150000	0,99
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1270000	3,39
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1270000	3,90

Custo Unitário Direto Total	**10,78**
BDI 25,83%	**2,78**
Preço unitário total	**13,56**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	2,0000000	4,52
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3518	UN	3,10	1,0000000	3,10
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0500000	1,20
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1379000	3,69
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1379000	4,23

Custo Unitário Direto Total	**16,74**
BDI 25,83%	**4,32**
Preço unitário total	**21,06**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	UN	3,32	2,0000000	6,64
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3519	UN	6,49	1,0000000	6,49
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0750000	1,80
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1652000	4,42
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1652000	5,07

Custo Unitário Direto Total	**24,42**
BDI 25,83%	**6,30**
Preço unitário total	**30,72**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0099000	0,57
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	3517	UN	1,73	1,0000000	1,73
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0071000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0150000	0,99
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1270000	3,39
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1270000	3,90

Custo Unitário Direto Total	**10,59**
BDI 25,83%	**2,73**
Preço unitário total	**13,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	2,0000000	4,52
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3526	UN	2,51	1,0000000	2,51
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0500000	1,20
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1379000	3,69
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1379000	4,23

Custo Unitário Direto Total	**16,15**
BDI 25,83%	**4,17**
Preço unitário total	**20,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104345 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	2,0000000	8,00
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	1,0000000	2,26
Insumo	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	10908	UN	15,63	1,0000000	15,63
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1400000	3,37
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2325000	6,22
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2325000	7,14

Custo Unitário Direto Total	**42,62**
BDI 25,83%	**11,00**
Preço unitário total	**53,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104347 - JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	2,0000000	8,00
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	UN	3,32	1,0000000	3,32
Insumo	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	10909	UN	18,18	1,0000000	18,18
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1525000	3,67
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2446000	6,54
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2446000	7,51

Custo Unitário Direto Total	**47,22**
BDI 25,83%	**12,19**
Preço unitário total	**59,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	3,0000000	12,00
Insumo	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3670	UN	19,68	1,0000000	19,68
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1725000	4,15
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2568000	6,87
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2568000	7,88

Custo Unitário Direto Total	**50,58**
BDI 25,83%	**13,06**
Preço unitário total	**63,64**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0148000	0,86
Insumo	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3666	UN	3,10	1,0000000	3,10
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0107000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0225000	1,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1693000	4,53
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1693000	5,20

Custo Unitário Direto Total	**15,18**
BDI 25,83%	**3,92**
Preço unitário total	**19,10**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	3,0000000	6,78
Insumo	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3662	UN	8,07	1,0000000	8,07
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0750000	1,80
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1839000	4,92
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1839000	5,64

Custo Unitário Direto Total	**27,21**
BDI 25,83%	**7,02**
Preço unitário total	**34,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89795 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	UN	3,32	3,0000000	9,96
Insumo	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3658	UN	15,30	1,0000000	15,30
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1125000	2,71
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2203000	5,89
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2203000	6,76

Custo Unitário Direto Total	**40,62**
BDI 25,83%	**10,49**
Preço unitário total	**51,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89549 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	20085	UN	2,97	1,0000000	2,97
Insumo	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	298	UN	3,61	1,0000000	3,61
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0625000	1,50
Insumo	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	20045	UN	7,63	1,0000000	7,63
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0516000	1,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0516000	1,58

Custo Unitário Direto Total	**18,67**
BDI 25,83%	**4,82**
Preço unitário total	**23,49**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89373 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0059000	0,34
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0315000	0,04
Insumo	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3868	UN	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0070000	0,46
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0944000	2,52
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0944000	2,89

Custo Unitário Direto Total	**7,54**
BDI 25,83%	**1,94**
Preço unitário total	**9,48**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104014 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0094000	0,54
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	834	UN	3,36	1,0000000	3,36
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0365000	0,05
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0110000	0,72
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1093000	2,92
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1093000	3,35

Custo Unitário Direto Total	**10,94**
BDI 25,83%	**2,82**
Preço unitário total	**13,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89384 - CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC , SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	38025	UN	6,16	1,0000000	6,16
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0338000	0,05
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1013000	2,71
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1013000	3,11

Custo Unitário Direto Total	**12,96**
BDI 25,83%	**3,34**
Preço unitário total	**16,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3529	UN	0,67	1,0000000	0,67
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0302000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1359000	3,63
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1359000	4,17

Custo Unitário Direto Total	**9,44**
BDI 25,83%	**2,43**
Preço unitário total	**11,87**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0886000	0,13
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	3,83	1,0493000	4,01
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3800000	10,16
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3800000	11,67

Custo Unitário Direto Total	**25,97**
BDI 25,83%	**6,70**
Preço unitário total	**32,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89782 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0148000	0,86
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0107000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0225000	1,48
Insumo	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	7116	UN	3,01	1,0000000	3,01
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1693000	4,53
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1693000	5,20

Custo Unitário Direto Total	**15,09**
BDI 25,83%	**3,89**
Preço unitário total	**18,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 100324 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5950000	171,64
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	290,00	0,5950000	172,55
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,5790000	49,21
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91278	CHI	0,77	0,0300000	0,02
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,62	0,0320000	0,37
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6340000	16,41

Custo Unitário Direto Total	**410,20**
BDI 25,83%	**105,95**
Preço unitário total	**516,15**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8269000	90,95
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	212,0194000	214,13
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5782000	166,79
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	0,7188000	0,29
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	0,7623000	1,52
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,4811000	47,21
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,3433000	60,66

Custo Unitário Direto Total	**581,55**
BDI 25,83%	**150,21**
Preço unitário total	**731,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 98110 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	35277	UN	372,72	1,0000000	372,72
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,2840000	8,85
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	101618	M3	263,33	0,0141000	3,71
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2231000	5,77

Custo Unitário Direto Total	**391,05**
BDI 25,83%	**101,00**
Preço unitário total	**492,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	UN	3,32	2,0000000	6,64
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3509	UN	5,70	1,0000000	5,70
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0750000	1,80
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1652000	4,42
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1652000	5,07

Custo Unitário Direto Total	**23,63**
BDI 25,83%	**6,10**
Preço unitário total	**29,73**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104350 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	1,0000000	2,26
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	UN	3,32	2,0000000	6,64
Insumo	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3669	UN	11,17	1,0000000	11,17
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1000000	2,41
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1270000	3,39
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1270000	3,90

Custo Unitário Direto Total	**29,77**
BDI 25,83%	**7,68**
Preço unitário total	**37,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89754 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	2,0000000	4,52
Insumo	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3848	UN	9,22	1,0000000	9,22
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0500000	1,20
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0919000	2,45
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0919000	2,82

Custo Unitário Direto Total	**20,21**
BDI 25,83%	**5,22**
Preço unitário total	**25,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104348 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0073000	0,42
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0080000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0110000	0,72
Insumo	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	39319	UN	7,47	1,0000000	7,47
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0114000	0,30
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0114000	0,35

Custo Unitário Direto Total	**9,27**
BDI 25,83%	**2,39**
Preço unitário total	**11,66**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104351 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0167000	0,97
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0310000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0260000	1,72
Insumo	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	39320	UN	14,37	1,0000000	14,37
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0419000	1,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0419000	1,28

Custo Unitário Direto Total	**19,50**
BDI 25,83%	**5,03**
Preço unitário total	**24,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104354 - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	2,0000000	8,00
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	UN	3,32	1,0000000	3,32
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1525000	3,67
Insumo	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	11656	UN	16,00	1,0000000	16,00
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2489000	6,66
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2489000	7,64

Custo Unitário Direto Total	**45,29**
BDI 25,83%	**11,69**
Preço unitário total	**56,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89825 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	3,0000000	6,78
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0750000	1,80
Insumo	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	7097	UN	6,15	1,0000000	6,15
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0457000	1,22
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0457000	1,40

Custo Unitário Direto Total	**17,35**
BDI 25,83%	**4,48**
Preço unitário total	**21,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89829 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	UN	3,32	3,0000000	9,96
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1125000	2,71
Insumo	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	11658	UN	13,60	1,0000000	13,60
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1676000	4,48
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1676000	5,14

Custo Unitário Direto Total	**35,89**
BDI 25,83%	**9,27**
Preço unitário total	**45,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.312,50	0,0000640	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.285,71	0,0000700	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	4.729,72	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	0,0147600	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	1,0000000	18,88
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**29,51**
BDI 25,83%	**7,62**
Preço unitário total	**37,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	123	L	6,72	19,4400000	130,63
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0800000	118,80
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	486,0000000	490,86
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	2,8800000	1,18
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	0,8700000	1,74
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	3,7500000	119,55

Custo Unitário Direto Total	**862,76**
BDI 25,83%	**222,85**
Preço unitário total	**1.085,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.941,52	0,0000667	1,13

Custo Unitário Direto Total	**1,13**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.783,21	0,0000143	0,24

Custo Unitário Direto Total	**0,24**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.885,55	0,0000533	0,90

Custo Unitário Direto Total	**0,90**
BDI 25,83%	**0,23**
Preço unitário total	**1,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,3112000	73,67
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0567000	0,36
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,2619000	5,88
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	4,4770000	12,13
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,7356000	19,69
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92767	KG	17,10	28,9369000	494,82
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,6780000	108,53
Composição	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94972	M3	739,36	1,2000000	887,23
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	22,4974000	701,24
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,4226000	17,74
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,3130000	13,58
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	22,4974000	582,45

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,56	12,7788000	7,15
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,42	4,6865000	6,65

Custo Unitário Direto Total	**2.931,12**
BDI 25,83%	**757,10**
Preço unitário total	**3.688,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7119000	78,30
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	391,1663000	395,07
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5927000	170,98
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	0,6018000	1,03
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,6382000	3,63
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,2400000	39,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,9633000	50,82

Custo Unitário Direto Total	**739,36**
BDI 25,83%	**190,97**
Preço unitário total	**930,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	1,0200000	113,65
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	343,5200000	346,95
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	3,5600000	1,45
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	1,0800000	2,16
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	4,6400000	147,92

Custo Unitário Direto Total	**612,13**
BDI 25,83%	**158,11**
Preço unitário total	**770,24**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7609000	83,69
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	325,1589000	328,41
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5912000	170,54
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	0,6197000	1,06
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,6572000	3,74
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,2768000	40,70
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0267000	52,47

Custo Unitário Direto Total	**680,61**
BDI 25,83%	**175,80**
Preço unitário total	**856,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.593,75	0,0001280	0,46

Custo Unitário Direto Total	**0,46**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.599,99	0,0001000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.378,37	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.188,81	0,0000143	0,16

Custo Unitário Direto Total	**0,16**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,20**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.394,30	0,0000667	0,76

Custo Unitário Direto Total	**0,76**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.444,65	0,0000533	0,61

Custo Unitário Direto Total	**0,61**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.527,77	0,0000720	0,11

Custo Unitário Direto Total	**0,11**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.400,00	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.351,35	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,0179800	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**26,76**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.875,00	0,0000640	1,40

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.621,62	0,0000148	0,32

Custo Unitário Direto Total	**0,32**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.857,14	0,0000700	1,53

Custo Unitário Direto Total	**1,53**
BDI 25,83%	**0,39**
Preço unitário total	**1,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.428,57	0,0000700	34,82

Custo Unitário Direto Total	**34,82**
BDI 25,83%	**8,99**
Preço unitário total	**43,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.500,00	0,0000560	27,86

Custo Unitário Direto Total	**27,86**
BDI 25,83%	**7,19**
Preço unitário total	**35,05**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	42 - SANITÁRIA	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.297,29	0,0000148	7,36

Custo Unitário Direto Total	**7,36**
BDI 25,83%	**1,90**
Preço unitário total	**9,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1000000	121,00
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,1350500	6,93
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,7843900	55,61
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,0821290	79,79

Custo Unitário Direto Total	**263,33**
BDI 25,83%	**68,01**
Preço unitário total	**331,34**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,98**
BDI 25,83%	**8,00**
Preço unitário total	**38,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	H	32,78	1,0000000	32,78
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95357	H	0,37	1,0000000	0,37

Custo Unitário Direto Total	**42,74**
BDI 25,83%	**11,03**
Preço unitário total	**53,77**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**27,04**
BDI 25,83%	**6,98**
Preço unitário total	**34,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88246 - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	40331	H	16,56	1,0000000	16,56
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95315	H	0,24	1,0000000	0,24

Custo Unitário Direto Total	**26,39**
BDI 25,83%	**6,81**
Preço unitário total	**33,20**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	2,8160000	0,61
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0172000	0,46
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,1055000	3,26
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	92799	KG	12,05	1,0000000	12,05

Custo Unitário Direto Total	**17,10**
BDI 25,83%	**4,41**
Preço unitário total	**21,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95315 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	40331	H	16,56	0,0147600	0,24

Custo Unitário Direto Total	**0,24**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	8,5300000	55,44

Custo Unitário Direto Total	**55,44**
BDI 25,83%	**14,32**
Preço unitário total	**69,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,4400000	10,09

Custo Unitário Direto Total	**10,09**
BDI 25,83%	**2,60**
Preço unitário total	**12,69**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,0300000	7,22

Custo Unitário Direto Total	**7,22**
BDI 25,83%	**1,86**
Preço unitário total	**9,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	42 - SANITÁRIA	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	H	32,78	0,0115400	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	KG	8,18	1,0700000	8,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0152000	0,41
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0933000	2,89

Custo Unitário Direto Total	**12,05**
BDI 25,83%	**3,11**
Preço unitário total	**15,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	H	42,74	1,0000000	42,74
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	H	27,86	1,0000000	27,86
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	H	7,36	1,0000000	7,36
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5664	H	34,82	1,0000000	34,82
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53786	H	55,44	1,0000000	55,44

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	42 - SANITÁRIA	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Custo Unitário Direto Total	**168,22**
BDI 25,83%	**43,45**
Preço unitário total	**211,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	H	42,74	1,0000000	42,74
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	H	27,86	1,0000000	27,86
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	H	7,36	1,0000000	7,36

Custo Unitário Direto Total	**77,96**
BDI 25,83%	**20,13**
Preço unitário total	**98,09**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	H	0,90	1,0000000	0,90
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	H	1,13	1,0000000	1,13
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	H	7,22	1,0000000	7,22
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	**51,35**
BDI 25,83%	**13,26**
Preço unitário total	**64,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**43,39**
BDI 25,83%	**11,20**
Preço unitário total	**54,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**41,99**
BDI 25,83%	**10,84**
Preço unitário total	**52,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,0067530	0,34
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1109190	3,45
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1915870	4,96

Custo Unitário Direto Total	**8,75**
BDI 25,83%	**2,26**
Preço unitário total	**11,01**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	42 - SANITÁRIA	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,41**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,37	1,0000000	0,37
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**2,00**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,53	1,0000000	1,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,70**
BDI 25,83%	**1,47**
Preço unitário total	**7,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32

Custo Unitário Direto Total	**1,72**
BDI 25,83%	**0,44**
Preço unitário total	**2,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,56**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,42**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91275	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91276	H	10,09	1,0000000	10,09

Custo Unitário Direto Total	**11,62**
BDI 25,83%	**3,00**
Preço unitário total	**14,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16

Custo Unitário Direto Total	**0,77**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 97961 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	25067	UN	6,42	61,8757000	397,24
Insumo	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	660	UN	3,99	28,3500000	113,11
Insumo	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	43440	UN	543,67	1,0000000	543,67
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0105000	0,06
Insumo	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	43386	UN	42,16	1,0000000	42,16
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,2294000	1,77
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	20,68	0,0242000	0,50
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,2728000	0,73
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	11,77	0,8556000	10,07
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	M3	717,92	0,5972000	428,74

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	612,13	0,0588000	35,99
Composição	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/ 2021	89998	KG	11,03	3,3318000	36,74
Composição	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/ 2021	89996	KG	11,65	0,9872000	11,50
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/ 2021	94970	M3	680,61	0,2768000	188,39
Composição	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09 /2021	89995	M3	1.364,19	0,0831000	113,36
Composição	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09 /2021	89993	M3	1.406,94	0,0299000	42,06
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97735	M3	2.931,12	0,0616000	180,55
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	13,8543000	431,83
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	101617	M2	4,00	2,0800000	8,32

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	5679	CHI	77,96	0,1075000	8,38
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	5678	CHP	168,22	0,0528000	8,88
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	10,8855000	281,82

Custo Unitário Direto Total	**2.885,87**
BDI 25,83%	**745,42**
Preço unitário total	**3.631,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 90696 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0167000	0,40
Insumo	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	41930	M	109,52	1,0500000	114,99
Composição	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88246	H	26,39	0,1030000	2,71
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1030000	2,66

Custo Unitário Direto Total	**120,76**
BDI 25,83%	**31,19**
Preço unitário total	**151,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 90697 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0208000	0,50
Insumo	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	41931	M	171,54	1,0500000	180,11
Composição	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88246	H	26,39	0,1169000	3,08
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1169000	3,02

Custo Unitário Direto Total	**186,71**
BDI 25,83%	**48,22**
Preço unitário total	**234,93**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 104072 - TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	306	UN	21,14	3,0000000	63,42
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,1500000	3,61
Insumo	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	7070	UN	168,60	1,0000000	168,60
Composição	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88246	H	26,39	0,4061000	10,71
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1300000	3,36

Custo Unitário Direto Total	**249,70**
BDI 25,83%	**64,49**
Preço unitário total	**314,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 89867 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3500	UN	1,38	1,0000000	1,38
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0061000	
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1106000	2,95
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1106000	3,39

Custo Unitário Direto Total	**8,65**
BDI 25,83%	**2,23**
Preço unitário total	**10,88**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0071000	0,41
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3529	UN	0,67	1,0000000	0,67
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0302000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1359000	3,63
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1359000	4,17

Custo Unitário Direto Total	**9,44**
BDI 25,83%	**2,43**
Preço unitário total	**11,87**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0886000	0,13
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	3,83	1,0493000	4,01
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3800000	10,16
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3800000	11,67

Custo Unitário Direto Total	**25,97**
BDI 25,83%	**6,70**
Preço unitário total	**32,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 89869 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0106000	0,61
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0092000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0120000	0,79
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7139	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1474000	3,94
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1474000	4,52

Custo Unitário Direto Total	**10,98**
BDI 25,83%	**2,83**
Preço unitário total	**13,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	4.729,72	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.285,71	0,0000700	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.312,50	0,0000640	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,6302000	70,22
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	15,1255000	25,41
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	420,1527000	424,35
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	M3	333,06	0,5882000	195,90
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	0,4931000	0,20
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	1,1138000	2,22
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,6069000	51,22
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,5492000	65,99

Custo Unitário Direto Total	**835,51**
BDI 25,83%	**215,81**
Preço unitário total	**1.051,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	0,0147600	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,88	1,0000000	18,88
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**29,51**
BDI 25,83%	**7,62**
Preço unitário total	**37,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.941,52	0,0000667	1,13

Custo Unitário Direto Total	**1,13**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.885,55	0,0000533	0,90

Custo Unitário Direto Total	**0,90**
BDI 25,83%	**0,23**
Preço unitário total	**1,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.783,21	0,0000143	0,24

Custo Unitário Direto Total	**0,24**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,3112000	73,67
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0567000	0,36
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	22,47	0,2619000	5,88
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	4,4770000	12,13
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,7356000	19,69
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92767	KG	17,10	28,9369000	494,82
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,6780000	108,53
Composição	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94972	M3	739,36	1,2000000	887,23
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	22,4974000	701,24
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,4226000	17,74
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,3130000	13,58
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	22,4974000	582,45

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,56	12,7788000	7,15
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,42	4,6865000	6,65

Custo Unitário Direto Total	**2.931,12**
BDI 25,83%	**757,10**
Preço unitário total	**3.688,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	483,7000000	488,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	2,6200000	1,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	0,8000000	1,60
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	3,4200000	109,02

Custo Unitário Direto Total	**717,92**
BDI 25,83%	**185,43**
Preço unitário total	**903,35**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7119000	78,30
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	391,1663000	395,07
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5927000	170,98
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	0,6018000	1,03
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,6382000	3,63
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,2400000	39,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,9633000	50,82

Custo Unitário Direto Total	**739,36**
BDI 25,83%	**190,97**
Preço unitário total	**930,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	1,0200000	113,65
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	343,5200000	346,95
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	3,5600000	1,45
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	1,0800000	2,16
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	4,6400000	147,92

Custo Unitário Direto Total	**612,13**
BDI 25,83%	**158,11**
Preço unitário total	**770,24**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7609000	83,69
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	325,1589000	328,41
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5912000	170,54
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	0,6197000	1,06
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,6572000	3,74
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,2768000	40,70
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0267000	52,47

Custo Unitário Direto Total	**680,61**
BDI 25,83%	**175,80**
Preço unitário total	**856,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.593,75	0,0001280	0,46

Custo Unitário Direto Total	**0,46**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.378,37	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.599,99	0,0001000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.527,77	0,0000720	0,11

Custo Unitário Direto Total	**0,11**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.400,00	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.351,35	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,0179800	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**26,76**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89996 - ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	KG	8,65	1,0000000	8,65
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0410000	1,10
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0615000	1,90

Custo Unitário Direto Total	**11,65**
BDI 25,83%	**3,00**
Preço unitário total	**14,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	KG	8,65	1,0000000	8,65
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0325000	0,87
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0488000	1,51

Custo Unitário Direto Total	**11,03**
BDI 25,83%	**2,84**
Preço unitário total	**13,87**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.857,14	0,0000700	1,53

Custo Unitário Direto Total	**1,53**
BDI 25,83%	**0,39**
Preço unitário total	**1,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.621,62	0,0000148	0,32

Custo Unitário Direto Total	**0,32**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.875,00	0,0000640	1,40

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.297,29	0,0000148	7,36

Custo Unitário Direto Total	**7,36**
BDI 25,83%	**1,90**
Preço unitário total	**9,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.428,57	0,0000700	34,82

Custo Unitário Direto Total	**34,82**
BDI 25,83%	**8,99**
Preço unitário total	**43,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.500,00	0,0000560	27,86

Custo Unitário Direto Total	**27,86**
BDI 25,83%	**7,19**
Preço unitário total	**35,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	H	32,78	1,0000000	32,78
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95357	H	0,37	1,0000000	0,37

Custo Unitário Direto Total	**42,74**
BDI 25,83%	**11,03**
Preço unitário total	**53,77**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**27,04**
BDI 25,83%	**6,98**
Preço unitário total	**34,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,98**
BDI 25,83%	**8,00**
Preço unitário total	**38,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88246 - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	40331	H	16,56	1,0000000	16,56
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95315	H	0,24	1,0000000	0,24

Custo Unitário Direto Total	**26,39**
BDI 25,83%	**6,81**
Preço unitário total	**33,20**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	2,8160000	0,61
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0172000	0,46
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,1055000	3,26
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	92799	KG	12,05	1,0000000	12,05

Custo Unitário Direto Total	**17,10**
BDI 25,83%	**4,41**
Preço unitário total	**21,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95315 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	40331	H	16,56	0,0147600	0,24

Custo Unitário Direto Total	**0,24**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	8,5300000	55,44

Custo Unitário Direto Total	**55,44**
BDI 25,83%	**14,32**
Preço unitário total	**69,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,0300000	7,22

Custo Unitário Direto Total	**7,22**
BDI 25,83%	**1,86**
Preço unitário total	**9,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	H	32,78	0,0115400	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	KG	8,18	1,0700000	8,75
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0152000	0,41
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0933000	2,89

Custo Unitário Direto Total	**12,05**
BDI 25,83%	**3,11**
Preço unitário total	**15,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	H	42,74	1,0000000	42,74
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	H	27,86	1,0000000	27,86
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	H	7,36	1,0000000	7,36
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5664	H	34,82	1,0000000	34,82
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53786	H	55,44	1,0000000	55,44

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	43 - PLUVIAL	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Custo Unitário Direto Total	**168,22**
BDI 25,83%	**43,45**
Preço unitário total	**211,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	43 - PLUVIAL	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	H	42,74	1,0000000	42,74
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	H	27,86	1,0000000	27,86
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	H	7,36	1,0000000	7,36

Custo Unitário Direto Total	**77,96**
BDI 25,83%	**20,13**
Preço unitário total	**98,09**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	H	0,90	1,0000000	0,90
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	H	1,13	1,0000000	1,13
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	H	7,22	1,0000000	7,22
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	**51,35**
BDI 25,83%	**13,26**
Preço unitário total	**64,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**43,39**
BDI 25,83%	**11,20**
Preço unitário total	**54,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**41,99**
BDI 25,83%	**10,84**
Preço unitário total	**52,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101617 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,0062600	0,32
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0486650	1,51
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0840580	2,17

Custo Unitário Direto Total	**4,00**
BDI 25,83%	**1,03**
Preço unitário total	**5,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1: 0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/ 2021	90279	M3	835,51	1,2030000	1.005,11
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	7,4148000	231,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	4,9432000	127,97

Custo Unitário Direto Total	**1.364,19**
BDI 25,83%	**352,37**
Preço unitário total	**1.716,56**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89993 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1: 0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	90279	M3	835,51	1,2030000	1.005,11
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	8,2973000	258,62
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	5,5315000	143,21

Custo Unitário Direto Total	**1.406,94**
BDI 25,83%	**363,41**
Preço unitário total	**1.770,35**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,37	1,0000000	0,37
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**2,00**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,41**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32

Custo Unitário Direto Total	**1,72**
BDI 25,83%	**0,44**
Preço unitário total	**2,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,53	1,0000000	1,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,70**
BDI 25,83%	**1,47**
Preço unitário total	**7,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,56**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 43 - PLUVIAL
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,46	1,0000000	0,46
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,42**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 101910 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	UN	0,59	2,0000000	1,18
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	20977	UN	286,15	1,0000000	286,15
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4310560	11,53
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4310560	13,24

Custo Unitário Direto Total	**312,10**
BDI 25,83%	**80,61**
Preço unitário total	**392,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 102494 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE EPOXI	5330	L	45,54	0,0640000	2,91
Insumo	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	12815	UN	8,98	0,0100000	0,08
Insumo	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	44072	L	119,31	0,2016000	24,05
Insumo	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	7304	L	79,24	0,3220000	25,51
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,2750000	8,96
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1150000	2,97

Custo Unitário Direto Total	**64,48**
BDI 25,83%	**16,65**
Preço unitário total	**81,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	1,0000000	15,86
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95313	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**26,79**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**26,76**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,67**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,0179800	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	H	1,86	1,0000000	1,86
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	H	1,72	1,0000000	1,72
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**32,59**
BDI 25,83%	**8,41**
Preço unitário total	**41,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	0,0147600	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 45 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101399 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	932,00	1,0000000	932,00
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43496	MES	229,76	1,0000000	229,76
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	215,30	1,0000000	215,30
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43472	MES	139,51	1,0000000	139,51
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	18,28	1,0000000	18,28
Insumo	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40861	MES	279,34	1,0000000	279,34
Insumo	ELETRICISTA (MENSALISTA)	40918	MES	5.387,65	1,0000000	5.387,65

Custo Unitário Direto Total	**7.201,84**
BDI 25,83%	**1.860,23**
Preço unitário total	**9.062,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 101798 - TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	14112	UN	269,01	1,0000000	269,01
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	M3	717,92	0,0044000	3,15
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,0089000	31,44
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7927000	20,52

Custo Unitário Direto Total	**324,12**
BDI 25,83%	**83,72**
Preço unitário total	**407,84**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 101912 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	10899	UN	94,19	1,0000000	94,19
Insumo	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/ INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	10521	UN	472,49	1,0000000	472,49
Insumo	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	20971	UN	20,47	1,0000000	20,47
Insumo	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	37555	UN	307,14	1,0000000	307,14
Insumo	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	21029	UN	451,69	1,0000000	451,69
Insumo	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	10904	UN	215,00	1,0000000	215,00

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	878,39	0,0437650	38,44
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	2,0978710	56,13
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,0978710	64,44

Custo Unitário Direto Total	**1.719,99**
BDI 25,83%	**444,27**
Preço unitário total	**2.164,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0302000	0,23
Insumo	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	6011	UN	236,56	1,0000000	236,56
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4546000	12,16
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4546000	13,96

Custo Unitário Direto Total	**262,91**
BDI 25,83%	**67,90**
Preço unitário total	**330,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 99624 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0302000	0,23
Insumo	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	10405	UN	683,16	1,0000000	683,16
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4546000	12,16
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4546000	13,96

Custo Unitário Direto Total	**709,51**
BDI 25,83%	**183,26**
Preço unitário total	**892,77**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97495 - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	11002	KG	49,78	0,1007940	5,01
Insumo	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO , SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"	40398	UN	424,39	1,0000000	424,39
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,6875700	18,39
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,6875700	21,12
Composição	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88317	H	35,93	0,6875700	24,70

Custo Unitário Direto Total	**493,61**
BDI 25,83%	**127,49**
Preço unitário total	**621,10**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 101917 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0120000	0,09
Insumo	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF /CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	12899	UN	131,48	1,0000000	131,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,7904200	21,15
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,7904200	24,28

Custo Unitário Direto Total	**177,00**
BDI 25,83%	**45,71**
Preço unitário total	**222,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97492 - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	11002	KG	49,78	0,0365670	1,82
Insumo	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO , SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"	40395	UN	101,52	1,0000000	101,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3456240	9,24
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3456240	10,61
Composição	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88317	H	35,93	0,3456240	12,41

Custo Unitário Direto Total	**135,60**
BDI 25,83%	**35,02**
Preço unitário total	**170,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 92893 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0168000	0,13
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	7307	L	41,43	0,0039960	0,16
Insumo	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"	9888	UN	58,01	1,0000000	58,01
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4841100	12,95
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4841100	14,87

Custo Unitário Direto Total	**86,12**
BDI 25,83%	**22,24**
Preço unitário total	**108,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 92336 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2. 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	7701	M	91,37	1,0357750	94,63
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2956320	7,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2956320	9,08

Custo Unitário Direto Total	**111,62**
BDI 25,83%	**28,83**
Preço unitário total	**140,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 92364 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1. 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	7698	M	43,95	1,0357750	45,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1766830	4,72
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1766830	5,42

Custo Unitário Direto Total	**55,66**
BDI 25,83%	**14,37**
Preço unitário total	**70,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 96765 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	10900	UN	73,71	1,0000000	73,71
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	UN	0,59	4,0000000	2,36
Insumo	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	20963	UN	604,68	1,0000000	604,68
Insumo	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	20971	UN	20,47	1,0000000	20,47
Insumo	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	37554	UN	252,49	1,0000000	252,49
Insumo	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	21030	UN	556,78	1,0000000	556,78

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Insumo	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	10904	UN	215,00	1,0000000	215,00
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	2,6273580	70,30
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,6273580	80,71

Custo Unitário Direto Total	**1.876,50**
BDI 25,83%	**484,69**
Preço unitário total	**2.361,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97440 - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	40411	UN	23,86	3,0000000	71,58
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0054000	0,13
Insumo	TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")	40420	UN	49,97	1,0000000	49,97
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,7982060	21,35
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,7982060	24,52

Custo Unitário Direto Total	**167,55**
BDI 25,83%	**43,27**
Preço unitário total	**210,82**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97436 - CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	40411	UN	23,86	2,0000000	47,72
Insumo	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")	40415	UN	29,80	1,0000000	29,80
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0036000	0,08
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5986540	16,01
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5986540	18,39

Custo Unitário Direto Total	**112,00**
BDI 25,83%	**28,92**
Preço unitário total	**140,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97431 - ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	40411	UN	23,86	1,0000000	23,86
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0018000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3991030	10,67
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3991030	12,26

Custo Unitário Direto Total	**46,83**
BDI 25,83%	**12,09**
Preço unitário total	**58,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97430 - ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2")	40410	UN	21,99	1,0000000	21,99
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	24,10	0,0012000	0,02
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3859270	10,32
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3859270	11,85

Custo Unitário Direto Total	**44,18**
BDI 25,83%	**11,41**
Preço unitário total	**55,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	4.729,72	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.312,50	0,0000640	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.285,71	0,0000700	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1600000	127,60
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	116,4000000	195,55
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	261,8900000	264,50
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	11,2300000	290,74

Custo Unitário Direto Total	**878,39**
BDI 25,83%	**226,88**
Preço unitário total	**1.105,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	483,7000000	488,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	2,6200000	1,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	0,8000000	1,60
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	3,4200000	109,02

Custo Unitário Direto Total	**717,92**
BDI 25,83%	**185,43**
Preço unitário total	**903,35**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,0179800	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**26,76**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43492	H	2,23	1,0000000	2,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43468	H	1,18	1,0000000	1,18
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	H	23,60	1,0000000	23,60
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95379	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**35,93**
BDI 25,83%	**9,28**
Preço unitário total	**45,21**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	H	23,60	0,0115400	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,37	1,0000000	0,37
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**2,00**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,41**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1872	UN	1,96	1,0000000	1,96
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0009000	0,74
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2910000	8,04
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2910000	12,42

Custo Unitário Direto Total	**23,16**
BDI 25,83%	**5,98**
Preço unitário total	**29,14**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91943 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1873	UN	3,91	1,0000000	3,91
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0012000	0,99
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3010000	8,31
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3010000	12,84

Custo Unitário Direto Total	**26,05**
BDI 25,83%	**6,72**
Preço unitário total	**32,77**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1871	UN	3,52	1,0000000	3,52
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2220000	6,13
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2220000	9,47

Custo Unitário Direto Total	**19,12**
BDI 25,83%	**4,93**
Preço unitário total	**24,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	995	M	14,76	1,2434000	18,35
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1140000	3,14
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1140000	4,86

Custo Unitário Direto Total	**26,40**
BDI 25,83%	**6,81**
Preço unitário total	**33,21**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92868 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	2556	UN	1,33	1,0000000	1,33
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0009000	0,74
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2910000	8,04
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2910000	12,42

Custo Unitário Direto Total	**22,53**
BDI 25,83%	**5,81**
Preço unitário total	**28,34**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91920 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	1874	UN	3,89	1,0000000	3,89
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3650000	10,08
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3650000	15,58

Custo Unitário Direto Total	**29,55**
BDI 25,83%	**7,63**
Preço unitário total	**37,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	1020	M	9,27	1,2434000	11,52
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0760000	2,09
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0760000	3,24

Custo Unitário Direto Total	**16,90**
BDI 25,83%	**4,36**
Preço unitário total	**21,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92994 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/ 1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	1017	M	113,64	1,0150000	115,34
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1450000	4,00
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1450000	6,19

Custo Unitário Direto Total	**125,57**
BDI 25,83%	**32,43**
Preço unitário total	**158,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93000 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/ 1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	1015	M	224,73	1,0150000	228,10
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2512000	6,94
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2512000	10,72

Custo Unitário Direto Total	**245,80**
BDI 25,83%	**63,49**
Preço unitário total	**309,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	996	M	22,90	1,0150000	23,24
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0608000	1,67
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0608000	2,59

Custo Unitário Direto Total	**27,54**
BDI 25,83%	**7,11**
Preço unitário total	**34,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92986 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	1019	M	32,35	1,0150000	32,83
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0697000	1,92
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0697000	2,97

Custo Unitário Direto Total	**37,76**
BDI 25,83%	**9,75**
Preço unitário total	**47,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	1018	M	47,84	1,0150000	48,55
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0830000	2,29
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0830000	3,54

Custo Unitário Direto Total	**54,42**
BDI 25,83%	**14,05**
Preço unitário total	**68,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	994	M	5,66	1,2434000	7,03
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0510000	1,40
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0510000	2,17

Custo Unitário Direto Total	**10,65**
BDI 25,83%	**2,75**
Preço unitário total	**13,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92998 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/ 1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	1000	M	169,12	1,0150000	171,65
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2025000	5,59
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2025000	8,64

Custo Unitário Direto Total	**185,92**
BDI 25,83%	**48,02**
Preço unitário total	**233,94**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92992 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	998	M	86,90	1,0150000	88,20
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1228000	3,39
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1228000	5,24

Custo Unitário Direto Total	**96,87**
BDI 25,83%	**25,02**
Preço unitário total	**121,89**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	1013	M	1,35	1,2434000	1,67
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0230000	0,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0230000	0,98

Custo Unitário Direto Total	**3,33**
BDI 25,83%	**0,86**
Preço unitário total	**4,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	980	M	9,72	1,2434000	12,08
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0760000	2,09
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0760000	3,24

Custo Unitário Direto Total	**17,46**
BDI 25,83%	**4,50**
Preço unitário total	**21,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1014	M	2,13	1,2434000	2,64
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0290000	0,80
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0290000	1,23

Custo Unitário Direto Total	**4,72**
BDI 25,83%	**1,21**
Preço unitário total	**5,93**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	981	M	3,54	1,2434000	4,40
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0390000	1,07
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0390000	1,66

Custo Unitário Direto Total	**7,18**
BDI 25,83%	**1,85**
Preço unitário total	**9,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	982	M	5,09	1,2434000	6,32
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0510000	1,40
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0510000	2,17

Custo Unitário Direto Total	**9,94**
BDI 25,83%	**2,56**
Preço unitário total	**12,50**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91983 - DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91982	UN	98,71	1,0000000	98,71
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**112,47**
BDI 25,83%	**29,05**
Preço unitário total	**141,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91963 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91962	UN	78,78	1,0000000	78,78
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**92,54**
BDI 25,83%	**23,90**
Preço unitário total	**116,44**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91965 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/ 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91964	UN	70,56	1,0000000	70,56
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**84,32**
BDI 25,83%	**21,77**
Preço unitário total	**106,09**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91961 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91960	UN	59,49	1,0000000	59,49
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**73,25**
BDI 25,83%	**18,92**
Preço unitário total	**92,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91979 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91978	UN	48,74	1,0000000	48,74
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**62,50**
BDI 25,83%	**16,14**
Preço unitário total	**78,64**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91954	UN	31,92	1,0000000	31,92
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**45,68**
BDI 25,83%	**11,79**
Preço unitário total	**57,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91968	UN	87,00	1,0000000	87,00
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**100,76**
BDI 25,83%	**26,02**
Preço unitário total	**126,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91957 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/ 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91956	UN	51,20	1,0000000	51,20
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**64,96**
BDI 25,83%	**16,77**
Preço unitário total	**81,73**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91952	UN	23,71	1,0000000	23,71
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**37,47**
BDI 25,83%	**9,67**
Preço unitário total	**47,14**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91958	UN	43,06	1,0000000	43,06
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76

Custo Unitário Direto Total	**56,82**
BDI 25,83%	**14,67**
Preço unitário total	**71,49**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,76	1,0000000	13,76
Composição	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91994	UN	30,70	1,0000000	30,70

Custo Unitário Direto Total	**44,46**
BDI 25,83%	**11,48**
Preço unitário total	**55,94**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91973 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91972	UN	98,70	1,0000000	98,70
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91950	UN	19,57	1,0000000	19,57

Custo Unitário Direto Total	**118,27**
BDI 25,83%	**30,54**
Preço unitário total	**148,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92019 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91950	UN	19,57	1,0000000	19,57
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92018	UN	89,22	1,0000000	89,22

Custo Unitário Direto Total	**108,79**
BDI 25,83%	**28,10**
Preço unitário total	**136,89**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92028 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	UN	9,64	1,0000000	9,64
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	UN	8,42	1,0000000	8,42
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5720000	15,80
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5720000	24,41

Custo Unitário Direto Total	**58,27**
BDI 25,83%	**15,05**
Preço unitário total	**73,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	UN	7,40	1,0000000	7,40
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	UN	8,42	1,0000000	8,42
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4860000	13,42
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4860000	20,74

Custo Unitário Direto Total	**49,98**
BDI 25,83%	**12,90**
Preço unitário total	**62,88**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92002 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	UN	8,42	2,0000000	16,84
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5720000	15,80
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5720000	24,41

Custo Unitário Direto Total	**57,05**
BDI 25,83%	**14,73**
Preço unitário total	**71,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 92003 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	38102	UN	10,78	2,0000000	21,56
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5720000	15,80
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5720000	24,41

Custo Unitário Direto Total	**61,77**
BDI 25,83%	**15,95**
Preço unitário total	**77,72**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	UN	8,42	1,0000000	8,42
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3170000	8,75
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3170000	13,53

Custo Unitário Direto Total	**30,70**
BDI 25,83%	**7,92**
Preço unitário total	**38,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	38102	UN	10,78	1,0000000	10,78
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3170000	8,75
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3170000	13,53

Custo Unitário Direto Total	**33,06**
BDI 25,83%	**8,53**
Preço unitário total	**41,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,51	0,0210000	0,11
Insumo	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	2510	UN	32,03	1,0000000	32,03
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0146000	0,40
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0146000	0,62

Custo Unitário Direto Total	**33,16**
BDI 25,83%	**8,56**
Preço unitário total	**41,72**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93667 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	UN	54,44	1,0000000	54,44
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	3,0000000	2,55
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1062850	2,93
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1062850	4,53

Custo Unitário Direto Total	**64,45**
BDI 25,83%	**16,64**
Preço unitário total	**81,09**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 101895 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	2391	UN	296,96	1,0000000	296,96
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	1578	UN	4,59	3,0000000	13,77
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,2224150	33,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,2224150	52,18

Custo Unitário Direto Total	**396,68**
BDI 25,83%	**102,46**
Preço unitário total	**499,14**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	UN	54,44	1,0000000	54,44
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	UN	1,43	3,0000000	4,29
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3814190	10,53
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3814190	16,28

Custo Unitário Direto Total	**85,54**
BDI 25,83%	**22,09**
Preço unitário total	**107,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	UN	54,44	1,0000000	54,44
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1575	UN	1,69	3,0000000	5,07
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5297450	14,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5297450	22,61

Custo Unitário Direto Total	**96,75**
BDI 25,83%	**24,99**
Preço unitário total	**121,74**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	2373	UN	94,95	1,0000000	94,95
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	1576	UN	2,35	3,0000000	7,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,7271350	20,09
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,7271350	31,04

Custo Unitário Direto Total	**153,13**
BDI 25,83%	**39,55**
Preço unitário total	**192,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	1,0000000	0,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0354280	0,97
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0354280	1,51

Custo Unitário Direto Total	**11,08**
BDI 25,83%	**2,86**
Preço unitário total	**13,94**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0468430	1,29
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0468430	1,99

Custo Unitário Direto Total	**12,14**
BDI 25,83%	**3,13**
Preço unitário total	**15,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0639640	1,76
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0639640	2,73

Custo Unitário Direto Total	**13,35**
BDI 25,83%	**3,44**
Preço unitário total	**16,79**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	34616	UN	44,43	1,0000000	44,43
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	2,0000000	1,70
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0708570	1,95
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0708570	3,02

Custo Unitário Direto Total	**51,10**
BDI 25,83%	**13,19**
Preço unitário total	**64,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	34616	UN	44,43	1,0000000	44,43
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	2,0000000	2,22
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0936850	2,58
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0936850	3,99

Custo Unitário Direto Total	**53,22**
BDI 25,83%	**13,74**
Preço unitário total	**66,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93664 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	34616	UN	44,43	1,0000000	44,43
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	UN	1,32	2,0000000	2,64
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1735850	4,79
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1735850	7,41

Custo Unitário Direto Total	**59,27**
BDI 25,83%	**15,30**
Preço unitário total	**74,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	34616	UN	44,43	1,0000000	44,43
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	2,0000000	2,22
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1279280	3,53
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1279280	5,46

Custo Unitário Direto Total	**55,64**
BDI 25,83%	**14,37**
Preço unitário total	**70,01**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93665 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	34623	UN	43,75	1,0000000	43,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	UN	1,43	2,0000000	2,86
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2542790	7,02
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2542790	10,85

Custo Unitário Direto Total	**64,48**
BDI 25,83%	**16,65**
Preço unitário total	**81,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	UN	54,44	1,0000000	54,44
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	UN	1,32	3,0000000	3,96
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2603770	7,19
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2603770	11,11

Custo Unitário Direto Total	**76,70**
BDI 25,83%	**19,81**
Preço unitário total	**96,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 101898 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	2379	UN	1.087,58	1,0000000	1.087,58
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	1581	UN	9,91	3,0000000	29,73
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,2224150	33,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,2224150	52,18

Custo Unitário Direto Total	**1.203,26**
BDI 25,83%	**310,80**
Preço unitário total	**1.514,06**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 101899 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA	2376	UN	1.791,23	1,0000000	1.791,23
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	1581	UN	9,91	3,0000000	29,73
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,2224150	33,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,2224150	52,18

Custo Unitário Direto Total	**1.906,91**
BDI 25,83%	**492,55**
Preço unitário total	**2.399,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	39245	M	8,16	1,1000000	8,97
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1050000	2,90
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1050000	4,48
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	13,01	1,0000000	13,01

Custo Unitário Direto Total	**29,36**
BDI 25,83%	**7,58**
Preço unitário total	**36,94**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	39244	M	4,24	1,1000000	4,66
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0910000	2,51
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0910000	3,88
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	13,01	1,0000000	13,01

Custo Unitário Direto Total	**24,06**
BDI 25,83%	**6,21**
Preço unitário total	**30,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	2680	M	12,10	1,1000000	13,31
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1122000	3,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1122000	4,78

Custo Unitário Direto Total	**21,19**
BDI 25,83%	**5,47**
Preço unitário total	**26,66**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	2684	M	11,01	1,0170000	11,19
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1620000	4,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1620000	6,91

Custo Unitário Direto Total	**22,57**
BDI 25,83%	**5,82**
Preço unitário total	**28,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93009 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	2681	M	19,78	1,1000000	21,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1290000	3,56
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1290000	5,50

Custo Unitário Direto Total	**30,81**
BDI 25,83%	**7,95**
Preço unitário total	**38,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93011 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	2686	M	36,18	1,1000000	39,79
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1710000	4,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1710000	7,29

Custo Unitário Direto Total	**51,80**
BDI 25,83%	**13,37**
Preço unitário total	**65,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 93012 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	2683	M	57,01	1,1000000	62,71
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2130000	5,88
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2130000	9,09

Custo Unitário Direto Total	**77,68**
BDI 25,83%	**20,06**
Preço unitário total	**97,74**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 101538 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	1091	UN	33,63	1,0000000	33,63
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	2,0000000	2,86
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,28	2,0000000	0,56
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,90	0,1664000	0,64
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0672000	1,85
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3360000	14,34

Custo Unitário Direto Total	**53,88**
BDI 25,83%	**13,91**
Preço unitário total	**67,79**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 97361 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	43092	UN	10.865,78	1,0000000	10.865,78
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	6,9638000	192,40
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	6,9638000	297,28

Custo Unitário Direto Total	**11.355,46**
BDI 25,83%	**2.933,11**
Preço unitário total	**14.288,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	13395	UN	423,42	1,0000000	423,42
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	878,39	0,0134000	11,77
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,6530000	45,67
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,6530000	70,56

Custo Unitário Direto Total	**551,42**
BDI 25,83%	**142,43**
Preço unitário total	**693,85**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	12039	UN	444,97	1,0000000	444,97
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	878,39	0,0144000	12,64
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,6570000	45,78
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,6570000	70,73

Custo Unitário Direto Total	**574,12**
BDI 25,83%	**148,29**
Preço unitário total	**722,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	12042	UN	748,79	1,0000000	748,79
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	878,39	0,0189000	16,60
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	2,0560000	56,80
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0560000	87,77

Custo Unitário Direto Total	**909,96**
BDI 25,83%	**235,04**
Preço unitário total	**1.145,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	12041	UN	510,30	1,0000000	510,30
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	878,39	0,0192000	16,86
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	2,0377000	56,30
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0377000	86,98

Custo Unitário Direto Total	**670,44**
BDI 25,83%	**173,17**
Preço unitário total	**843,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: 105964 - POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	863	M	35,31	6,0000000	211,86
Insumo	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	39746	UN	75,55	4,0000000	302,20
Insumo	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *100 * MM	45346	UN		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2202000	6,08
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,9909000	42,30
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	5930	CHI	80,08	0,9865201	79,00
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	5928	CHP	299,88	0,1801000	54,00

Custo Unitário Direto Total	**695,44**
BDI 25,83%	**179,63**
Preço unitário total	**875,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1600000	127,60
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	116,4000000	195,55
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	261,8900000	264,50
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	11,2300000	290,74

Custo Unitário Direto Total	**878,39**
BDI 25,83%	**226,88**
Preço unitário total	**1.105,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87296 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,2100000	133,10
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	181,1900000	304,39
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	135,8900000	137,24
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	2,4300000	4,17
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,7400000	4,21
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	3,1700000	101,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7600000	19,67

Custo Unitário Direto Total	**703,83**
BDI 25,83%	**181,79**
Preço unitário total	**885,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	482,9600000	487,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	8,5700000	221,87

Custo Unitário Direto Total	**827,35**
BDI 25,83%	**213,70**
Preço unitário total	**1.041,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	0,0373200	1,14

Custo Unitário Direto Total	**1,14**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	1,0000000	30,70
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	H	1,14	1,0000000	1,14

Custo Unitário Direto Total	**42,69**
BDI 25,83%	**11,02**
Preço unitário total	**53,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88266 - ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ELETROTECNICO (HORISTA)	2438	H	40,68	1,0000000	40,68
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95334	H	1,25	1,0000000	1,25

Custo Unitário Direto Total	**52,78**
BDI 25,83%	**13,63**
Preço unitário total	**66,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95334 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROTECNICO (HORISTA)	2438	H	40,68	0,0308700	1,25

Custo Unitário Direto Total	**1,25**
BDI 25,83%	**0,32**
Preço unitário total	**1,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**26,76**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,0179800	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95316	H	0,60	1,0000000	0,60

Custo Unitário Direto Total	**27,63**
BDI 25,83%	**7,13**
Preço unitário total	**34,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	0,0373200	0,60

Custo Unitário Direto Total	**0,60**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,75**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	591.545,18	0,0000343	20,29
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	UN	144.827,58	0,0000551	7,98

Custo Unitário Direto Total	**28,27**
BDI 25,83%	**7,30**
Preço unitário total	**35,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	591.489,36	0,0000141	8,34
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	UN	144.444,44	0,0000144	2,08

Custo Unitário Direto Total	**10,42**
BDI 25,83%	**2,69**
Preço unitário total	**13,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	591.446,34	0,0000643	38,03
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	UN	144.847,60	0,0000689	9,98

Custo Unitário Direto Total	**48,01**
BDI 25,83%	**12,40**
Preço unitário total	**60,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	591.228,07	0,0000057	3,37
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	UN	144.827,58	0,0000058	0,84

Custo Unitário Direto Total	**4,21**
BDI 25,83%	**1,08**
Preço unitário total	**5,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.857,14	0,0000700	1,53

Custo Unitário Direto Total	**1,53**
BDI 25,83%	**0,39**
Preço unitário total	**1,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.875,00	0,0000640	1,40

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.621,62	0,0000148	0,32

Custo Unitário Direto Total	**0,32**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	4096	H	27,15	1,0000000	27,15
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95351	H	0,44	1,0000000	0,44

Custo Unitário Direto Total	**37,18**
BDI 25,83%	**9,60**
Preço unitário total	**46,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	38094	UN	3,14	1,0000000	3,14
Insumo	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	38099	UN	1,63	1,0000000	1,63
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1280000	3,53
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1280000	5,46

Custo Unitário Direto Total	**13,76**
BDI 25,83%	**3,55**
Preço unitário total	**17,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91950 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	38098	UN	6,37	1,0000000	6,37
Insumo	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	38100	UN	2,66	1,0000000	2,66
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1500000	4,14
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1500000	6,40

Custo Unitário Direto Total	**19,57**
BDI 25,83%	**5,05**
Preço unitário total	**24,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 92018 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	UN	8,42	4,0000000	33,68
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,7900000	21,82
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,7900000	33,72

Custo Unitário Direto Total	**89,22**
BDI 25,83%	**23,04**
Preço unitário total	**112,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91982 - DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)	38109	UN	82,40	1,0000000	82,40
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2320000	6,41
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2320000	9,90

Custo Unitário Direto Total	**98,71**
BDI 25,83%	**25,49**
Preço unitário total	**124,20**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	UN	7,40	1,0000000	7,40
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2320000	6,41
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2320000	9,90

Custo Unitário Direto Total	**23,71**
BDI 25,83%	**6,12**
Preço unitário total	**29,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91972 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	UN	9,64	2,0000000	19,28
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	UN	7,40	2,0000000	14,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,9190000	25,39
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,9190000	39,23

Custo Unitário Direto Total	**98,70**
BDI 25,83%	**25,49**
Preço unitário total	**124,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	UN	7,40	2,0000000	14,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4020000	11,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4020000	17,16

Custo Unitário Direto Total	**43,06**
BDI 25,83%	**11,12**
Preço unitário total	**54,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91956 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	UN	9,64	1,0000000	9,64
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	UN	7,40	1,0000000	7,40
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4860000	13,42
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4860000	20,74

Custo Unitário Direto Total	**51,20**
BDI 25,83%	**13,22**
Preço unitário total	**64,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91964 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	UN	9,64	1,0000000	9,64
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	UN	7,40	2,0000000	14,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,6560000	18,12
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,6560000	28,00

Custo Unitário Direto Total	**70,56**
BDI 25,83%	**18,22**
Preço unitário total	**88,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91962 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	UN	9,64	2,0000000	19,28
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	UN	7,40	1,0000000	7,40
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,7410000	20,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,7410000	31,63

Custo Unitário Direto Total	**78,78**
BDI 25,83%	**20,34**
Preço unitário total	**99,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91954 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	UN	9,64	1,0000000	9,64
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3170000	8,75
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3170000	13,53

Custo Unitário Direto Total	**31,92**
BDI 25,83%	**8,24**
Preço unitário total	**40,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91968 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	UN	9,64	3,0000000	28,92
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,8260000	22,82
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,8260000	35,26

Custo Unitário Direto Total	**87,00**
BDI 25,83%	**22,47**
Preço unitário total	**109,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91960 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	UN	9,64	2,0000000	19,28
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5720000	15,80
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5720000	24,41

Custo Unitário Direto Total	**59,49**
BDI 25,83%	**15,36**
Preço unitário total	**74,85**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91978 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	38115	UN	20,48	1,0000000	20,48
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4020000	11,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4020000	17,16

Custo Unitário Direto Total	**48,74**
BDI 25,83%	**12,58**
Preço unitário total	**61,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	392	UN	2,94	1,7857000	5,24
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0480000	1,28
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2114000	6,49

Custo Unitário Direto Total	**13,01**
BDI 25,83%	**3,36**
Preço unitário total	**16,37**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	4096	H	27,15	0,0163700	0,44

Custo Unitário Direto Total	**0,44**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,55**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	26,4300000	171,79

Custo Unitário Direto Total	**171,79**
BDI 25,83%	**44,37**
Preço unitário total	**216,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9, 70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89259	H	28,27	1,0000000	28,27
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	91466	H	4,21	1,0000000	4,21
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	89260	H	10,42	1,0000000	10,42
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	89262	H	48,01	1,0000000	48,01

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91467	H	171,79	1,0000000	171,79
Composição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	H	37,18	1,0000000	37,18

Custo Unitário Direto Total	**299,88**
BDI 25,83%	**77,45**
Preço unitário total	**377,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5930 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9, 70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89259	H	28,27	1,0000000	28,27
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	91466	H	4,21	1,0000000	4,21
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	89260	H	10,42	1,0000000	10,42
Composição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	H	37,18	1,0000000	37,18

Custo Unitário Direto Total	**80,08**
BDI 25,83%	**20,68**
Preço unitário total	**100,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,53	1,0000000	1,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,70**
BDI 25,83%	**1,47**
Preço unitário total	**7,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32

Custo Unitário Direto Total	**1,72**
BDI 25,83%	**0,44**
Preço unitário total	**2,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 48 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: 97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	38193	UN	6,95	1,0000000	6,95
Insumo	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	38775	UN	72,97	1,0000000	72,97
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1801875	4,97
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5766000	24,61

Custo Unitário Direto Total	**109,50**
BDI 25,83%	**28,28**
Preço unitário total	**137,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 48 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	0,0373200	1,14

Custo Unitário Direto Total	**1,14**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 48 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	1,0000000	30,70
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	H	1,14	1,0000000	1,14

Custo Unitário Direto Total	**42,69**
BDI 25,83%	**11,02**
Preço unitário total	**53,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 48 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95316	H	0,60	1,0000000	0,60

Custo Unitário Direto Total	**27,63**
BDI 25,83%	**7,13**
Preço unitário total	**34,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 48 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	0,0373200	0,60

Custo Unitário Direto Total	**0,60**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,75**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 48 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 48 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SPDA

Serviço: 101801 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	25067	UN	6,42	25,1257000	161,30
Insumo	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	660	UN	3,99	17,8500000	71,22
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0071000	0,04
Insumo	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12, 5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	11245	UN	322,37	1,0000000	322,37
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,1554000	1,20
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	20,68	0,0164000	0,33
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,1848000	0,50
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	11,77	0,5796000	6,82
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	M3	717,92	0,1363000	97,85
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	612,13	0,0288000	17,62

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/ 2021	89998	KG	11,03	2,0978000	23,13
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/ 2021	94970	M3	680,61	0,1140000	77,58
Composição	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09 /2021	89995	M3	1.364,19	0,0523000	71,34
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	5,9623000	185,84
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	101616	M2	8,75	0,7800000	6,82
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	4,6847000	121,28

Custo Unitário Direto Total	**1.165,24**
BDI 25,83%	**300,98**
Preço unitário total	**1.466,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SPDA

Serviço: 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	34643	UN	42,92	1,0000000	42,92
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1384000	4,31
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/ 2026	101618	M3	263,33	0,0141000	3,71
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1088000	2,81

Custo Unitário Direto Total	**53,75**
BDI 25,83%	**13,88**
Preço unitário total	**67,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SPDA

Serviço: 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3378	UN	92,85	1,0000000	92,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3882000	10,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3882000	16,57

Custo Unitário Direto Total	**120,14**
BDI 25,83%	**31,03**
Preço unitário total	**151,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SPDA

Serviço: 96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	4274	UN	177,00	1,0000000	177,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1346000	3,71
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1346000	5,74

Custo Unitário Direto Total	**186,45**
BDI 25,83%	**48,16**
Preço unitário total	**234,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SPDA

Serviço: 96988 - MASTRO 1 ¿", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	41387	M	70,35	3,0000000	211,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1667000	4,60
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1667000	7,11

Custo Unitário Direto Total	**222,76**
BDI 25,83%	**57,53**
Preço unitário total	**280,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SPDA

Serviço: 104746 - MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	2,0000000	2,86
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7583	UN	0,41	2,0000000	0,82
Insumo	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	41426	UN	18,04	1,0000000	18,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1905000	5,26
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1905000	8,13

Custo Unitário Direto Total	**35,11**
BDI 25,83%	**9,06**
Preço unitário total	**44,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SPDA

Serviço: 96987 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ¿" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	4,0000000	5,72
Insumo	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	38060	UN	71,42	1,0000000	71,42
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	4,0000000	2,44
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,1811000	32,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,1811000	50,42

Custo Unitário Direto Total	**162,63**
BDI 25,83%	**42,00**
Preço unitário total	**204,63**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SPDA

Serviço: 101663 - ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	11927	UN	7,16	1,0000000	7,16
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3193000	8,82
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3193000	13,63

Custo Unitário Direto Total	**29,61**
BDI 25,83%	**7,64**
Preço unitário total	**37,25**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SPDA

Serviço: 96984 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	12070	M	6,64	3,0000000	19,92
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,7453000	20,59
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,7453000	31,81

Custo Unitário Direto Total	**72,32**
BDI 25,83%	**18,68**
Preço unitário total	**91,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SPDA

Serviço: 101548 - ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	3398	UN	9,25	1,0000000	9,25
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0111400	0,30
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0557000	2,37

Custo Unitário Direto Total	**11,92**
BDI 25,83%	**3,07**
Preço unitário total	**14,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.285,71	0,0000700	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.312,50	0,0000640	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	4.729,72	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,6302000	70,22
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	15,1255000	25,41
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	420,1527000	424,35
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	M3	333,06	0,5882000	195,90
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	0,4931000	0,20
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	1,1138000	2,22
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,6069000	51,22
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,5492000	65,99

Custo Unitário Direto Total	**835,51**
BDI 25,83%	**215,81**
Preço unitário total	**1.051,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.885,55	0,0000533	0,90

Custo Unitário Direto Total	**0,90**
BDI 25,83%	**0,23**
Preço unitário total	**1,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.783,21	0,0000143	0,24

Custo Unitário Direto Total	**0,24**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	16.941,52	0,0000667	1,13

Custo Unitário Direto Total	**1,13**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	483,7000000	488,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	2,6200000	1,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	0,8000000	1,60
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	3,4200000	109,02

Custo Unitário Direto Total	**717,92**
BDI 25,83%	**185,43**
Preço unitário total	**903,35**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	1,0200000	113,65
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	343,5200000	346,95
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	3,5600000	1,45
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	1,0800000	2,16
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	4,6400000	147,92

Custo Unitário Direto Total	**612,13**
BDI 25,83%	**158,11**
Preço unitário total	**770,24**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021
Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7609000	83,69
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	325,1589000	328,41
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5912000	170,54
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,72	0,6197000	1,06
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,70	0,6572000	3,74
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,2768000	40,70
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0267000	52,47

Custo Unitário Direto Total	**680,61**
BDI 25,83%	**175,80**
Preço unitário total	**856,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	1,0000000	30,70
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	H	1,14	1,0000000	1,14

Custo Unitário Direto Total	**42,69**
BDI 25,83%	**11,02**
Preço unitário total	**53,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	0,0373200	1,14

Custo Unitário Direto Total	**1,14**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,43**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	49 - SPDA	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	0,0373200	0,60

Custo Unitário Direto Total	**0,60**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,75**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95316	H	0,60	1,0000000	0,60

Custo Unitário Direto Total	**27,63**
BDI 25,83%	**7,13**
Preço unitário total	**34,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021
Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	KG	8,65	1,0000000	8,65
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0325000	0,87
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0488000	1,51

Custo Unitário Direto Total	**11,03**
BDI 25,83%	**2,84**
Preço unitário total	**13,87**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.621,62	0,0000148	0,32

Custo Unitário Direto Total	**0,32**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.875,00	0,0000640	1,40

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.857,14	0,0000700	1,53

Custo Unitário Direto Total	**1,53**
BDI 25,83%	**0,39**
Preço unitário total	**1,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1000000	121,00
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,1350500	6,93
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,7843900	55,61
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,0821290	79,79

Custo Unitário Direto Total	**263,33**
BDI 25,83%	**68,01**
Preço unitário total	**331,34**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**27,04**
BDI 25,83%	**6,98**
Preço unitário total	**34,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,98**
BDI 25,83%	**8,00**
Preço unitário total	**38,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	49 - SPDA	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,0300000	7,22

Custo Unitário Direto Total	**7,22**
BDI 25,83%	**1,86**
Preço unitário total	**9,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	H	0,90	1,0000000	0,90
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	H	1,13	1,0000000	1,13
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	H	7,22	1,0000000	7,22
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	**51,35**
BDI 25,83%	**13,26**
Preço unitário total	**64,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,0067530	0,34
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1109190	3,45
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1915870	4,96

Custo Unitário Direto Total	**8,75**
BDI 25,83%	**2,26**
Preço unitário total	**11,01**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1: 0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/ 2021	90279	M3	835,51	1,2030000	1.005,11
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	7,4148000	231,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	4,9432000	127,97

Custo Unitário Direto Total	**1.364,19**
BDI 25,83%	**352,37**
Preço unitário total	**1.716,56**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,41**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,37	1,0000000	0,37
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**2,00**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32

Custo Unitário Direto Total	**1,72**
BDI 25,83%	**0,44**
Preço unitário total	**2,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 49 - SPDA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,40	1,0000000	1,40
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,32	1,0000000	0,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,53	1,0000000	1,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,70**
BDI 25,83%	**1,47**
Preço unitário total	**7,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 90460 - SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	5,6250000	8,04
Insumo	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	11976	UN	1,11	1,7857000	1,98
Insumo	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	39028	M	8,19	0,2232000	1,82
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,28	5,6250000	1,57
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,90	0,8929000	3,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0594000	1,58
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2613000	8,02

Custo Unitário Direto Total	**26,49**
BDI 25,83%	**6,84**
Preço unitário total	**33,33**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 101917 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0120000	0,09
Insumo	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF /CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	12899	UN	131,48	1,0000000	131,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,7904200	21,15
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,7904200	24,28

Custo Unitário Direto Total	**177,00**
BDI 25,83%	**45,71**
Preço unitário total	**222,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 92688 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG /M (NBR 5580)	7700	M	23,49	1,0357750	24,33
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2795930	7,48
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2795930	8,58

Custo Unitário Direto Total	**40,39**
BDI 25,83%	**10,43**
Preço unitário total	**50,82**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 97535 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1" , E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	40626	M	34,85	1,0357750	36,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2435490	6,51
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2435490	7,48

Custo Unitário Direto Total	**50,08**
BDI 25,83%	**12,93**
Preço unitário total	**63,01**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 92652 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1. 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	7698	M	43,95	1,0357750	45,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2679780	7,17
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2679780	8,23

Custo Unitário Direto Total	**60,92**
BDI 25,83%	**15,73**
Preço unitário total	**76,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 92653 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1. 1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	7697	M	51,06	1,0357750	52,88
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2958970	7,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2958970	9,08

Custo Unitário Direto Total	**69,87**
BDI 25,83%	**18,04**
Preço unitário total	**87,91**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 92654 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2" , E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/ M (NBR 5580)	7696	M	73,63	1,0357750	76,26
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3307950	8,85
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3307950	10,16

Custo Unitário Direto Total	**95,27**
BDI 25,83%	**24,60**
Preço unitário total	**119,87**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 92655 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2. 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	7701	M	91,37	1,0357750	94,63
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3831430	10,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3831430	11,77

Custo Unitário Direto Total	**116,65**
BDI 25,83%	**30,13**
Preço unitário total	**146,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 102622 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94703	UN	19,51	3,0000000	58,53
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94704	UN	25,61	1,0000000	25,61
Composição	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	102605	UN	287,13	1,0000000	287,13
Composição	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	102591	UN	4,92	3,0000000	14,76
Composição	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	102593	UN	5,55	1,0000000	5,55
Composição	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94672	UN	6,04	2,0000000	12,08
Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94674	UN	7,80	1,0000000	7,80
Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94489	UN	41,65	2,0000000	83,30

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94490	UN	62,64	1,0000000	62,64
Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94688	UN	6,92	1,0000000	6,92
Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94690	UN	11,15	1,0000000	11,15
Composição	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94796	UN	36,66	1,0000000	36,66
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94648	M	6,66	1,4000000	9,32
Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94649	M	12,12	0,8500000	10,30

Custo Unitário Direto Total	**631,75**
BDI 25,83%	**163,18**
Preço unitário total	**794,93**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	19,06	0,0400000	0,76
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0080000	0,01
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11674	UN	35,70	1,0000000	35,70
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0095000	0,62
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0795000	2,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0795000	2,44

Custo Unitário Direto Total	**41,65**
BDI 25,83%	**10,75**
Preço unitário total	**52,40**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	19,06	0,0400000	0,76
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0080000	0,01
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11675	UN	56,69	1,0000000	56,69
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0095000	0,62
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0795000	2,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0795000	2,44

Custo Unitário Direto Total	**62,64**
BDI 25,83%	**16,17**
Preço unitário total	**78,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0053000	0,04
Insumo	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	11830	UN	25,69	1,0000000	25,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1904000	5,09
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1904000	5,84

Custo Unitário Direto Total	**36,66**
BDI 25,83%	**9,46**
Preço unitário total	**46,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94704 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	97	UN	17,09	1,0000000	17,09
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0047000	0,27
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0055000	0,36
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1375000	3,67
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1375000	4,22

Custo Unitário Direto Total	**25,61**
BDI 25,83%	**6,61**
Preço unitário total	**32,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0106000	0,61
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0096000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0120000	0,79
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7139	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0767000	2,05
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0767000	2,35

Custo Unitário Direto Total	**6,92**
BDI 25,83%	**1,78**
Preço unitário total	**8,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0035000	0,20
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0053000	0,04
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3522	UN	2,24	1,0000000	2,24
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0040000	0,26
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0576000	1,54
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0576000	1,76

Custo Unitário Direto Total	**6,04**
BDI 25,83%	**1,56**
Preço unitário total	**7,60**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0141000	0,82
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0126000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0165000	1,09
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7140	UN	3,48	1,0000000	3,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1002000	2,68
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1002000	3,07

Custo Unitário Direto Total	**11,15**
BDI 25,83%	**2,88**
Preço unitário total	**14,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	96	UN	11,36	1,0000000	11,36
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0035000	0,20
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0040000	0,26
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1338000	3,58
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1338000	4,11

Custo Unitário Direto Total	**19,51**
BDI 25,83%	**5,03**
Preço unitário total	**24,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94674 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	58,40	0,0094000	0,54
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3536	UN	2,23	1,0000000	2,23
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0084000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	66,16	0,0110000	0,72
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0751000	2,00
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0751000	2,30

Custo Unitário Direto Total	**7,80**
BDI 25,83%	**2,01**
Preço unitário total	**9,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**26,76**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,0179800	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88241 - AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	248	H	15,86	1,0000000	15,86
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95311	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**26,72**
BDI 25,83%	**6,90**
Preço unitário total	**33,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95311 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	248	H	15,86	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95343 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/ EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	2701	H	28,70	0,0147600	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88277 - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	2701	H	28,70	1,0000000	28,70
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/ EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95343	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**38,71**
BDI 25,83%	**9,99**
Preço unitário total	**48,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 102605 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	34637	UN	281,09	1,0000000	281,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1052000	2,81
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1052000	3,23

Custo Unitário Direto Total	**287,13**
BDI 25,83%	**74,16**
Preço unitário total	**361,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0051000	
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	3,83	1,0493000	4,01
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0463000	1,23
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0463000	1,42

Custo Unitário Direto Total	**6,66**
BDI 25,83%	**1,72**
Preço unitário total	**8,38**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0067000	
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	M	8,26	1,0493000	8,66
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0605000	1,61
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0605000	1,85

Custo Unitário Direto Total	**12,12**
BDI 25,83%	**3,13**
Preço unitário total	**15,25**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 102591 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0857000	2,29
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0857000	2,63

Custo Unitário Direto Total	**4,92**
BDI 25,83%	**1,27**
Preço unitário total	**6,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 102593 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0967000	2,58
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0967000	2,97

Custo Unitário Direto Total	**5,55**
BDI 25,83%	**1,43**
Preço unitário total	**6,98**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 52 - DADOS E VOZ
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Serviço: 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	38083	UN	38,51	1,0000000	38,51
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3237912	8,94
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4317216	18,43

Custo Unitário Direto Total	**65,88**
BDI 25,83%	**17,01**
Preço unitário total	**82,89**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 52 - DADOS E VOZ
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	1,0000000	30,70
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	H	1,14	1,0000000	1,14

Custo Unitário Direto Total	**42,69**
BDI 25,83%	**11,02**
Preço unitário total	**53,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 52 - DADOS E VOZ
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	0,0373200	1,14

Custo Unitário Direto Total	**1,14**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 52 - DADOS E VOZ
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	0,0373200	0,60

Custo Unitário Direto Total	**0,60**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,75**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 52 - DADOS E VOZ
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95316	H	0,60	1,0000000	0,60

Custo Unitário Direto Total	**27,63**
BDI 25,83%	**7,13**
Preço unitário total	**34,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103835 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	39747	M	50,53	1,0225000	51,66
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2909000	7,78
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2909000	8,93

Custo Unitário Direto Total	**68,37**
BDI 25,83%	**17,65**
Preço unitário total	**86,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103836 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	39748	M	81,77	1,0225000	83,60
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3876000	10,37
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3876000	11,90

Custo Unitário Direto Total	**105,87**
BDI 25,83%	**27,34**
Preço unitário total	**133,21**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103865 - TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,1143000	0,17
Insumo	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	39897	UN	56,57	0,0011000	0,06
Insumo	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	12732	UN	308,60	0,0042000	1,29
Insumo	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM	12733	UN	7,45	1,0000000	7,45
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3047000	8,15
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3047000	9,36

Custo Unitário Direto Total	**26,48**
BDI 25,83%	**6,83**
Preço unitário total	**33,31**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103866 - TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,1523000	0,22
Insumo	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	39897	UN	56,57	0,0018000	0,10
Insumo	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	12732	UN	308,60	0,0072000	2,22
Insumo	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM	12734	UN	15,89	1,0000000	15,89
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4061000	10,86
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4061000	12,47

Custo Unitário Direto Total	**41,76**
BDI 25,83%	**10,78**
Preço unitário total	**52,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103856 - BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM	39886	UN	6,30	1,0000000	6,30
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,1333000	0,19
Insumo	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	39897	UN	56,57	0,0009500	0,05
Insumo	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	12732	UN	308,60	0,0038000	1,17
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1777500	4,75
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1777500	5,46

Custo Unitário Direto Total	**17,92**
BDI 25,83%	**4,62**
Preço unitário total	**22,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103847 - LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0762000	0,11
Insumo	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	12723	UN	3,05	1,0000000	3,05
Insumo	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	39897	UN	56,57	0,0007000	0,03
Insumo	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	12732	UN	308,60	0,0028000	0,86
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1524000	4,07
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1524000	4,68

Custo Unitário Direto Total	**12,80**
BDI 25,83%	**3,30**
Preço unitário total	**16,10**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103852 - LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,1015000	0,15
Insumo	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	12724	UN	5,86	1,0000000	5,86
Insumo	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	39897	UN	56,57	0,0012000	0,06
Insumo	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	12732	UN	308,60	0,0048000	1,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2031000	5,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2031000	6,23

Custo Unitário Direto Total	**19,21**
BDI 25,83%	**4,96**
Preço unitário total	**24,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103838 - COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	12714	UN	5,48	1,0000000	5,48
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0762000	0,11
Insumo	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	39897	UN	56,57	0,0007000	0,03
Insumo	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	12732	UN	308,60	0,0028000	0,86
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2286000	6,11
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2286000	7,02

Custo Unitário Direto Total	**19,61**
BDI 25,83%	**5,06**
Preço unitário total	**24,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103841 - COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	12715	UN	12,37	1,0000000	12,37
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,1015000	0,15
Insumo	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	39897	UN	56,57	0,0012000	0,06
Insumo	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	12732	UN	308,60	0,0048000	1,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,3046000	8,15
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3046000	9,35

Custo Unitário Direto Total	**31,56**
BDI 25,83%	**8,15**
Preço unitário total	**39,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103851 - CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2"	39862	UN	14,74	1,0000000	14,74
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0042000	0,03
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0381000	0,05
Insumo	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	39897	UN	56,57	0,0003500	0,01
Insumo	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	12732	UN	308,60	0,0014000	0,43
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1122000	3,00
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1122000	3,44

Custo Unitário Direto Total	**21,70**
BDI 25,83%	**5,60**
Preço unitário total	**27,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 95248 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,74	0,0084000	0,06
Insumo	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	11748	UN	42,85	1,0000000	42,85
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0719000	1,92
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0719000	2,20

Custo Unitário Direto Total	**47,03**
BDI 25,83%	**12,14**
Preço unitário total	**59,17**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 97330 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	39853	M	12,06	1,0227270	12,33
Insumo	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	39665	M	53,49	1,0227270	54,70
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,0718140	1,92
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	0,0718140	2,53

Custo Unitário Direto Total	**71,48**
BDI 25,83%	**18,46**
Preço unitário total	**89,94**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 100862 - SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	3,0000000	1,83
Insumo	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	37591	UN	20,27	1,0000000	20,27
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4743000	14,57
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1494000	3,86

Custo Unitário Direto Total	**40,53**
BDI 25,83%	**10,46**
Preço unitário total	**50,99**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 91179 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/ PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	395	UN	5,80	1,7857000	10,35
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	UN	0,59	1,8750000	1,10
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0632000	1,69
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2780000	8,54

Custo Unitário Direto Total	**21,68**
BDI 25,83%	**5,59**
Preço unitário total	**27,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100308 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	34794	H	23,78	1,0000000	23,78
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	100298	H	0,65	1,0000000	0,65

Custo Unitário Direto Total	**35,28**
BDI 25,83%	**9,11**
Preço unitário total	**44,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,86	1,0000000	15,86
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95313	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**26,79**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	0,0373200	1,14

Custo Unitário Direto Total	**1,14**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,43**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,37	1,0000000	1,37
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,83	1,0000000	0,83
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	30,70	1,0000000	30,70
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	H	1,14	1,0000000	1,14

Custo Unitário Direto Total	**42,69**
BDI 25,83%	**11,02**
Preço unitário total	**53,71**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,0179800	0,29

Custo Unitário Direto Total	**0,29**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,36**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	**26,76**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**30,72**
BDI 25,83%	**7,93**
Preço unitário total	**38,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100298 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	34794	H	23,78	0,0276500	0,65

Custo Unitário Direto Total	**0,65**
BDI 25,83%	**0,16**
Preço unitário total	**0,81**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 54 - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Serviço: 104658 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC II	34353	KG	2,38	8,6200000	20,51
Insumo	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/ CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5 * CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	36178	UN	22,95	6,4375000	147,74
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	KG	7,51	0,2400000	1,80
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,6390000	19,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,2790000	33,11

Custo Unitário Direto Total	**223,07**
BDI 25,83%	**57,61**
Preço unitário total	**280,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 54 - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 54 - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 54 - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 54 - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 55 - PAISAGISMO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PAISAGISMO

Serviço: 103946 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	3322	M2	20,00	1,0000000	20,00
Composição	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88441	H	26,34	0,0277000	0,72
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1386000	3,58

Custo Unitário Direto Total	**24,30**
BDI 25,83%	**6,27**
Preço unitário total	**30,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 55 - PAISAGISMO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PAISAGISMO

Serviço: 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= * 50 A 70* CM	365	UN	160,34	1,0000000	160,34
Composição	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88441	H	26,34	0,0108000	0,28
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0542000	1,40

Custo Unitário Direto Total	**162,02**
BDI 25,83%	**41,84**
Preço unitário total	**203,86**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 55 - PAISAGISMO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 PAISAGISMO

Serviço: 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = *1* M	358	UN	191,37	1,0000000	191,37
Composição	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88441	H	26,34	0,2117000	5,57
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,0584000	27,40

Custo Unitário Direto Total	**224,34**
BDI 25,83%	**57,94**
Preço unitário total	**282,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 55 - PAISAGISMO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 55 - PAISAGISMO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	JARDINEIRO (HORISTA)	44503	H	15,59	1,0000000	15,59
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95390	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**26,34**
BDI 25,83%	**6,80**
Preço unitário total	**33,14**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 55 - PAISAGISMO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JARDINEIRO (HORISTA)	44503	H	15,59	0,0050900	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 55 - PAISAGISMO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 56 - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 SINALIZAÇÃO

Serviço: 103699 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA PARA PLACAS VIARIAS (COM PORCAS E ARRUELAS), EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO DE 40 CM - COMPLETA	44621	UN		4,0000000	
Insumo	PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO	44781	M2		1,0000000	
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,2527000	7,64
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7582000	19,62

Custo Unitário Direto Total	**27,26**
BDI 25,83%	**7,04**
Preço unitário total	**34,30**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 56 - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 56 - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 56 - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	20,44	1,0000000	20,44
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95344	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,26**
BDI 25,83%	**7,81**
Preço unitário total	**38,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 56 - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	20,44	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 56 - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 56 - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 57 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 57 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 MOVIMENTO DE TERRA

Serviço: 101126 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5, 20M3). AF_07/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100974	M3	9,48	1,2500000	11,85
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0130000	0,33
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	5849	CHI	103,74	0,0082000	0,85
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	5847	CHP	295,99	0,0048000	1,42

Custo Unitário Direto Total	**14,45**
BDI 25,83%	**3,73**
Preço unitário total	**18,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 MOVIMENTO DE TERRA

Serviço: 101126 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5, 20M3). AF_07/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100974	M3	9,48	1,2500000	11,85
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0130000	0,33
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	5849	CHI	103,74	0,0082000	0,85
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	5847	CHP	295,99	0,0048000	1,42

Custo Unitário Direto Total	**14,45**
BDI 25,83%	**3,73**
Preço unitário total	**18,18**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 MOVIMENTO DE TERRA

Serviço: 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 — Unidade: M3*KM

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	91387	CHI	83,66	0,0036000	0,30
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	91386	CHP	292,47	0,0083000	2,42

Custo Unitário Direto Total	**2,72**
BDI 25,83%	**0,70**
Preço unitário total	**3,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 MOVIMENTO DE TERRA

Serviço: 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	83,08	0,0314119	2,60
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	346,38	0,0042570	1,47
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5934	CHI	121,36	0,0311577	3,78
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5932	CHP	299,41	0,0045112	1,35
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	93244	CHI	73,71	0,0252378	1,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	73436	CHP	175,27	0,0104312	1,82
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0356689	0,92

Custo Unitário Direto Total	**13,80**
BDI 25,83%	**3,56**
Preço unitário total	**17,36**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	58 - TERRAPLANAGEM	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 7040 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL , POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	10642	UN	889.955,02	0,0000667	59,36

Custo Unitário Direto Total	**59,36**
BDI 25,83%	**15,33**
Preço unitário total	**74,69**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 7038 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL , POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	10642	UN	889.868,66	0,0000533	47,43

Custo Unitário Direto Total	**47,43**
BDI 25,83%	**12,25**
Preço unitário total	**59,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 7039 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL , POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	10642	UN	889.510,48	0,0000143	12,72

Custo Unitário Direto Total	**12,72**
BDI 25,83%	**3,28**
Preço unitário total	**16,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 73309 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	14513	UN	591.932,45	0,0000533	31,55

Custo Unitário Direto Total	**31,55**
BDI 25,83%	**8,14**
Preço unitário total	**39,69**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5089 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	14513	UN	592.053,97	0,0000667	39,49

Custo Unitário Direto Total	**39,49**
BDI 25,83%	**10,20**
Preço unitário total	**49,69**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 73313 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	14513	UN	591.666,66	0,0000144	8,52

Custo Unitário Direto Total	**8,52**
BDI 25,83%	**2,20**
Preço unitário total	**10,72**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	20020	H	27,15	1,0000000	27,15
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95346	H	0,13	1,0000000	0,13

Custo Unitário Direto Total	**36,87**
BDI 25,83%	**9,52**
Preço unitário total	**46,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	20020	H	27,15	0,0050900	0,13

Custo Unitário Direto Total	**0,13**
BDI 25,83%	**0,03**
Preço unitário total	**0,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	4239	H	38,16	1,0000000	38,16
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95363	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**48,06**
BDI 25,83%	**12,41**
Preço unitário total	**60,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95386	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	4248	H	31,87	1,0000000	31,87
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95364	H	0,26	1,0000000	0,26

Custo Unitário Direto Total	**41,72**
BDI 25,83%	**10,77**
Preço unitário total	**52,49**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	26,14	1,0000000	26,14
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95347	H	0,13	1,0000000	0,13

Custo Unitário Direto Total	**35,86**
BDI 25,83%	**9,26**
Preço unitário total	**45,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	4238	H	23,86	1,0000000	23,86
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95366	H	0,19	1,0000000	0,19

Custo Unitário Direto Total	**33,64**
BDI 25,83%	**8,68**
Preço unitário total	**42,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37734	UN	81.260,36	0,0000603	4,90
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.321,63	0,0000342	25,49

Custo Unitário Direto Total	**30,39**
BDI 25,83%	**7,84**
Preço unitário total	**38,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37734	UN	79.661,01	0,0000059	0,47
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	743.859,64	0,0000057	4,24

Custo Unitário Direto Total	**4,71**
BDI 25,83%	**1,21**
Preço unitário total	**5,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37734	UN	80.821,91	0,0000146	1,18
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.390,07	0,0000141	10,51

Custo Unitário Direto Total	**11,69**
BDI 25,83%	**3,01**
Preço unitário total	**14,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37734	UN	81.272,08	0,0000849	6,90
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.482,86	0,0000642	47,86

Custo Unitário Direto Total	**54,76**
BDI 25,83%	**14,14**
Preço unitário total	**68,90**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.481,04	0,0000343	25,57
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.651,54	0,0000551	5,05

Custo Unitário Direto Total	**30,62**
BDI 25,83%	**7,90**
Preço unitário total	**38,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.390,07	0,0000141	10,51
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.666,66	0,0000144	1,32

Custo Unitário Direto Total	**11,83**
BDI 25,83%	**3,05**
Preço unitário total	**14,88**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	743.859,64	0,0000057	4,24
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.379,31	0,0000058	0,53

Custo Unitário Direto Total	**4,77**
BDI 25,83%	**1,23**
Preço unitário total	**6,00**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	58 - TERRAPLANAGEM	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.567,65	0,0000643	47,94
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.727,14	0,0000689	6,32

Custo Unitário Direto Total	**54,26**
BDI 25,83%	**14,01**
Preço unitário total	**68,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53882 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	44057	UN	520.995,33	0,0000643	33,50
Insumo	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37738	UN	76.487,66	0,0000689	5,27

Custo Unitário Direto Total	**38,77**
BDI 25,83%	**10,01**
Preço unitário total	**48,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91360 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	44057	UN	520.567,37	0,0000141	7,34
Insumo	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37738	UN	76.388,88	0,0000144	1,10

Custo Unitário Direto Total	**8,44**
BDI 25,83%	**2,18**
Preço unitário total	**10,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91361 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	44057	UN	521.052,63	0,0000057	2,97
Insumo	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37738	UN	75.862,06	0,0000058	0,44

Custo Unitário Direto Total	**3,41**
BDI 25,83%	**0,88**
Preço unitário total	**4,29**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	58 - TERRAPLANAGEM	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 91359 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	44057	UN	520.991,25	0,0000343	17,87
Insumo	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37738	UN	76.406,53	0,0000551	4,21

Custo Unitário Direto Total	**22,08**
BDI 25,83%	**5,70**
Preço unitário total	**27,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	4090	UN	1.354.898,91	0,0000643	87,12

Custo Unitário Direto Total	**87,12**
BDI 25,83%	**22,50**
Preço unitário total	**109,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	4090	UN	1.355.000,00	0,0000400	54,20

Custo Unitário Direto Total	**54,20**
BDI 25,83%	**13,99**
Preço unitário total	**68,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	4090	UN	1.354.609,92	0,0000141	19,10

Custo Unitário Direto Total	**19,10**
BDI 25,83%	**4,93**
Preço unitário total	**24,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	26,14	0,0050900	0,13

Custo Unitário Direto Total	**0,13**
BDI 25,83%	**0,03**
Preço unitário total	**0,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 73315 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	9,5500000	62,07

Custo Unitário Direto Total	**62,07**
BDI 25,83%	**16,03**
Preço unitário total	**78,10**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5718 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	17,7600000	115,44

Custo Unitário Direto Total	**115,44**
BDI 25,83%	**29,81**
Preço unitário total	**145,25**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	58 - TERRAPLANAGEM	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 5747 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	26,4300000	171,79

Custo Unitário Direto Total	**171,79**
BDI 25,83%	**44,37**
Preço unitário total	**216,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 55263 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	10,7700000	70,00

Custo Unitário Direto Total	**70,00**
BDI 25,83%	**18,08**
Preço unitário total	**88,08**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	58 - TERRAPLANAGEM	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 53858 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	7,6400000	49,66

Custo Unitário Direto Total	**49,66**
BDI 25,83%	**12,82**
Preço unitário total	**62,48**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	13,9900000	90,93

Custo Unitário Direto Total	**90,93**
BDI 25,83%	**23,48**
Preço unitário total	**114,41**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	58 - TERRAPLANAGEM	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	32,1600000	209,04

Custo Unitário Direto Total	**209,04**
BDI 25,83%	**53,99**
Preço unitário total	**263,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5715 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	11,2600000	73,19

Custo Unitário Direto Total	**73,19**
BDI 25,83%	**18,90**
Preço unitário total	**92,09**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	58 - TERRAPLANAGEM	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	23,7000000	154,05

Custo Unitário Direto Total	**154,05**
BDI 25,83%	**39,79**
Preço unitário total	**193,84**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	4238	H	23,86	0,0083100	0,19

Custo Unitário Direto Total	**0,19**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	4239	H	38,16	0,0083100	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95364 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	4248	H	31,87	0,0083100	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89128 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	UN	705.000,00	0,0000560	39,48

Custo Unitário Direto Total	**39,48**
BDI 25,83%	**10,19**
Preço unitário total	**49,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53857 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	UN	705.000,00	0,0000700	49,35

Custo Unitário Direto Total	**49,35**
BDI 25,83%	**12,74**
Preço unitário total	**62,09**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89129 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS . AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	UN	704.729,72	0,0000148	10,43

Custo Unitário Direto Total	**10,43**
BDI 25,83%	**2,69**
Preço unitário total	**13,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 73436 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88303	H	33,64	1,0000000	33,64
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	73309	H	31,55	1,0000000	31,55
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	73313	H	8,52	1,0000000	8,52
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	5089	H	39,49	1,0000000	39,49
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	73315	H	62,07	1,0000000	62,07

Custo Unitário Direto Total	**175,27**
BDI 25,83%	**45,27**
Preço unitário total	**220,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5847 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ 2014	89017	H	42,96	1,0000000	42,96
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	89018	H	18,92	1,0000000	18,92
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/ 2014	53806	H	76,81	1,0000000	76,81
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	5718	H	115,44	1,0000000	115,44
Composição	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88324	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	**295,99**
BDI 25,83%	**76,45**
Preço unitário total	**372,44**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	30,62	1,0000000	30,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,77	1,0000000	4,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,83	1,0000000	11,83
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5763	H	54,26	1,0000000	54,26
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53831	H	209,04	1,0000000	209,04

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total	**346,38**
BDI 25,83%	**89,46**
Preço unitário total	**435,84**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89228	H	54,20	1,0000000	54,20
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	89229	H	19,10	1,0000000	19,10
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5779	H	87,12	1,0000000	87,12
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53849	H	90,93	1,0000000	90,93
Composição	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88300	H	48,06	1,0000000	48,06

Custo Unitário Direto Total	**299,41**
BDI 25,83%	**77,33**
Preço unitário total	**376,74**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88301	H	41,72	1,0000000	41,72
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89128	H	39,48	1,0000000	39,48
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	89129	H	10,43	1,0000000	10,43
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	53857	H	49,35	1,0000000	49,35
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53858	H	49,66	1,0000000	49,66

Custo Unitário Direto Total	**190,64**
BDI 25,83%	**49,24**
Preço unitário total	**239,88**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 6259 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91359	H	22,08	1,0000000	22,08
Composição	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91361	H	3,41	1,0000000	3,41
Composição	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	91360	H	8,44	1,0000000	8,44
Composição	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	53882	H	38,77	1,0000000	38,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	5747	H	171,79	1,0000000	171,79
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total	280,35

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	58 - TERRAPLANAGEM	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

BDI 25,83%	**72,41**
Preço unitário total	**352,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 6879 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL , POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88303	H	33,64	1,0000000	33,64
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	7038	H	47,43	1,0000000	47,43
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014	7039	H	12,72	1,0000000	12,72
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	7040	H	59,36	1,0000000	59,36
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	55263	H	70,00	1,0000000	70,00

Custo Unitário Direto Total	**223,15**
BDI 25,83%	**57,63**
Preço unitário total	**280,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89033	H	13,13	1,0000000	13,13
Composição	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	89034	H	3,52	1,0000000	3,52
Composição	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5714	H	14,36	1,0000000	14,36
Composição	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	5715	H	73,19	1,0000000	73,19
Composição	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88324	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	**146,06**
BDI 25,83%	**37,72**
Preço unitário total	**183,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	91387	CHI	83,66	0,0138000	1,15
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	91386	CHP	292,47	0,0198000	5,79
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	5942	CHI	91,63	0,0105000	0,96
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	5940	CHP	190,64	0,0083000	1,58

Custo Unitário Direto Total	**9,48**
BDI 25,83%	**2,44**
Preço unitário total	**11,92**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93244 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88303	H	33,64	1,0000000	33,64
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	73309	H	31,55	1,0000000	31,55
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	73313	H	8,52	1,0000000	8,52

Custo Unitário Direto Total	**73,71**
BDI 25,83%	**19,03**
Preço unitário total	**92,74**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89017 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5, 2 M3	7625	UN	1.381.350,48	0,0000311	42,96

Custo Unitário Direto Total	**42,96**
BDI 25,83%	**11,09**
Preço unitário total	**54,05**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89018 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5, 2 M3	7625	UN	1.381.021,89	0,0000137	18,92

Custo Unitário Direto Total	**18,92**
BDI 25,83%	**4,88**
Preço unitário total	**23,80**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53806 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5, 2 M3	7625	UN	1.381.474,82	0,0000556	76,81

Custo Unitário Direto Total	**76,81**
BDI 25,83%	**19,84**
Preço unitário total	**96,65**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5714 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	7640	UN	246.312,17	0,0000583	14,36

Custo Unitário Direto Total	**14,36**
BDI 25,83%	**3,70**
Preço unitário total	**18,06**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89033 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	7640	UN	246.341,46	0,0000533	13,13

Custo Unitário Direto Total	**13,13**
BDI 25,83%	**3,39**
Preço unitário total	**16,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89034 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	7640	UN	246.153,84	0,0000143	3,52

Custo Unitário Direto Total	**3,52**
BDI 25,83%	**0,90**
Preço unitário total	**4,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91380	H	30,39	1,0000000	30,39
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91382	H	4,71	1,0000000	4,71
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	91381	H	11,69	1,0000000	11,69
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	91383	H	54,76	1,0000000	54,76
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	91384	H	154,05	1,0000000	154,05

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88281	H	36,87	1,0000000	36,87

Custo Unitário Direto Total	**292,47**
BDI 25,83%	**75,54**
Preço unitário total	**368,01**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91380	H	30,39	1,0000000	30,39
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91382	H	4,71	1,0000000	4,71
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	91381	H	11,69	1,0000000	11,69
Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88281	H	36,87	1,0000000	36,87

Custo Unitário Direto Total	**83,66**
BDI 25,83%	**21,60**
Preço unitário total	**105,26**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	30,62	1,0000000	30,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,77	1,0000000	4,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,83	1,0000000	11,83
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total	**83,08**
BDI 25,83%	**21,45**
Preço unitário total	**104,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89228	H	54,20	1,0000000	54,20
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	89229	H	19,10	1,0000000	19,10
Composição	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88300	H	48,06	1,0000000	48,06

Custo Unitário Direto Total	**121,36**
BDI 25,83%	**31,34**
Preço unitário total	**152,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5942 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88301	H	41,72	1,0000000	41,72
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89128	H	39,48	1,0000000	39,48
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	89129	H	10,43	1,0000000	10,43

Custo Unitário Direto Total	**91,63**
BDI 25,83%	**23,66**
Preço unitário total	**115,29**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 58 - TERRAPLANAGEM
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5849 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ 2014	89017	H	42,96	1,0000000	42,96
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	89018	H	18,92	1,0000000	18,92
Composição	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88324	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	**103,74**
BDI 25,83%	**26,79**
Preço unitário total	**130,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTACIONAMENTO

Serviço: 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	83,08	0,0075450	0,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	346,38	0,0010702	0,37
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5934	CHI	121,36	0,0083127	1,00
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5932	CHP	299,41	0,0003025	0,09
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO . AF_02/2016	93244	CHI	73,71	0,0060957	0,44
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	73436	CHP	175,27	0,0025195	0,44

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0086152	0,22

Custo Unitário Direto Total	**3,18**
BDI 25,83%	**0,82**
Preço unitário total	**4,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTACIONAMENTO

Serviço: 92397 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,0568000	6,24
Insumo	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/ RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER /HOLANDES/PARALELEPIPEDO, * 20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	36155	M2	91,20	1,0041000	91,57
Insumo	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	4741	M3	272,50	0,0098000	2,67
Composição	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88260	H	29,04	0,2015000	5,85
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	91285	CHI	0,59	0,0970000	0,05
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	91283	CHP	11,36	0,0038000	0,04
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91278	CHI	0,77	0,0967000	0,07

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,62	0,0041000	0,04
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2015000	5,21

Custo Unitário Direto Total	**111,74**
BDI 25,83%	**28,86**
Preço unitário total	**140,60**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTACIONAMENTO

Serviço: 97113 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	42408	M2	1,42	1,1280000	1,60
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0049100	0,15
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0058900	0,15

Custo Unitário Direto Total	**1,90**
BDI 25,83%	**0,49**
Preço unitário total	**2,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

01 ESTACIONAMENTO

Serviço: 95006 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34492	M3	850,00	0,0985000	83,72
Insumo	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	43144	KG	35,12	0,0667000	2,34
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0017000	0,01
Insumo	MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO	44228	M2		0,0025000	
Insumo	PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR	44220	KG		1,7391000	
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,0240000	0,48
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,2500000	0,98
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,2000000	0,54
Insumo	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	43143	L	25,79	0,1636000	4,21
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1301000	3,98
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0575000	1,79
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1876000	4,85

Custo Unitário Direto Total	**102,90**
BDI 25,83%	**26,57**
Preço unitário total	**129,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.285,71	0,0000700	0,37

Custo Unitário Direto Total	**0,37**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,46**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.312,50	0,0000640	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	4.729,72	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	13887	UN	325,23	0,0000800	0,02
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	UN	7.374,99	0,0000800	0,59

Custo Unitário Direto Total	**0,61**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	13887	UN	325,23	0,0000640	0,02
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	UN	7.343,75	0,0000640	0,47

Custo Unitário Direto Total	**0,49**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,61**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	UN	6.756,75	0,0000148	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**30,66**
BDI 25,83%	**7,91**
Preço unitário total	**38,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 102475 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7503000	82,53
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	332,9655000	336,29
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	4734	M3	214,81	0,5960000	128,02
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	0,8028000	0,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	0,8514000	1,70
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,6542000	52,73
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,6125000	67,63

Custo Unitário Direto Total	**669,22**
BDI 25,83%	**172,85**
Preço unitário total	**842,07**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	483,7000000	488,53
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	2,6200000	1,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	0,8000000	1,60
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	3,4200000	109,02

Custo Unitário Direto Total	**717,92**
BDI 25,83%	**185,43**
Preço unitário total	**903,35**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.394,30	0,0000667	0,76

Custo Unitário Direto Total	**0,76**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,95**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.444,65	0,0000533	0,61

Custo Unitário Direto Total	**0,61**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,76**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.188,81	0,0000143	0,16

Custo Unitário Direto Total	**0,16**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,20**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 73313 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	14513	UN	591.666,66	0,0000144	8,52

Custo Unitário Direto Total	**8,52**
BDI 25,83%	**2,20**
Preço unitário total	**10,72**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5089 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	14513	UN	592.053,97	0,0000667	39,49

Custo Unitário Direto Total	**39,49**
BDI 25,83%	**10,20**
Preço unitário total	**49,69**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 73309 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	14513	UN	591.932,45	0,0000533	31,55

Custo Unitário Direto Total	**31,55**
BDI 25,83%	**8,14**
Preço unitário total	**39,69**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.351,35	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.527,77	0,0000720	0,11

Custo Unitário Direto Total	**0,11**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,13**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.400,00	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 103796 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0167000	0,10
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,6996000	5,42
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	25,05	0,0854000	2,13
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,6996000	1,89
Insumo	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6212	M	12,86	2,3320000	29,98
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,3165000	8,47
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1723000	5,28
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	41,99	0,1129000	4,74
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	43,39	0,0281000	1,21

Custo Unitário Direto Total	**59,22**
BDI 25,83%	**15,29**
Preço unitário total	**74,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	**26,77**
BDI 25,83%	**6,91**
Preço unitário total	**33,68**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	4759	H	18,16	1,0000000	18,16
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95328	H	0,20	1,0000000	0,20

Custo Unitário Direto Total	**29,04**
BDI 25,83%	**7,50**
Preço unitário total	**36,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	26,14	1,0000000	26,14
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95347	H	0,13	1,0000000	0,13

Custo Unitário Direto Total	**35,86**
BDI 25,83%	**9,26**
Preço unitário total	**45,12**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**41,86**
BDI 25,83%	**10,81**
Preço unitário total	**52,67**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,88**
BDI 25,83%	**8,23**
Preço unitário total	**40,11**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**31,17**
BDI 25,83%	**8,05**
Preço unitário total	**39,22**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	4238	H	23,86	1,0000000	23,86
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95366	H	0,19	1,0000000	0,19

Custo Unitário Direto Total	**33,64**
BDI 25,83%	**8,68**
Preço unitário total	**42,32**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**25,89**
BDI 25,83%	**6,68**
Preço unitário total	**32,57**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	4239	H	38,16	1,0000000	38,16
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95363	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**48,06**
BDI 25,83%	**12,41**
Preço unitário total	**60,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.567,65	0,0000643	47,94
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.727,14	0,0000689	6,32

Custo Unitário Direto Total	**54,26**
BDI 25,83%	**14,01**
Preço unitário total	**68,27**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.481,04	0,0000343	25,57
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.651,54	0,0000551	5,05

Custo Unitário Direto Total	**30,62**
BDI 25,83%	**7,90**
Preço unitário total	**38,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.390,07	0,0000141	10,51
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.666,66	0,0000144	1,32

Custo Unitário Direto Total	**11,83**
BDI 25,83%	**3,05**
Preço unitário total	**14,88**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	743.859,64	0,0000057	4,24
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.379,31	0,0000058	0,53

Custo Unitário Direto Total	**4,77**
BDI 25,83%	**1,23**
Preço unitário total	**6,00**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	4090	UN	1.355.000,00	0,0000400	54,20

Custo Unitário Direto Total	**54,20**
BDI 25,83%	**13,99**
Preço unitário total	**68,19**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	4090	UN	1.354.609,92	0,0000141	19,10

Custo Unitário Direto Total	**19,10**
BDI 25,83%	**4,93**
Preço unitário total	**24,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	4090	UN	1.354.898,91	0,0000643	87,12

Custo Unitário Direto Total	**87,12**
BDI 25,83%	**22,50**
Preço unitário total	**109,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	26,14	0,0050900	0,13

Custo Unitário Direto Total	**0,13**
BDI 25,83%	**0,03**
Preço unitário total	**0,16**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	32,1600000	209,04

Custo Unitário Direto Total	**209,04**
BDI 25,83%	**53,99**
Preço unitário total	**263,03**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 73315 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	9,5500000	62,07

Custo Unitário Direto Total	**62,07**
BDI 25,83%	**16,03**
Preço unitário total	**78,10**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	13,9900000	90,93

Custo Unitário Direto Total	**90,93**
BDI 25,83%	**23,48**
Preço unitário total	**114,41**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,4400000	10,09

Custo Unitário Direto Total	**10,09**
BDI 25,83%	**2,60**
Preço unitário total	**12,69**

Órgão elaborador	:	UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS	
Município(s)	:	Manaus	
Versão	:	59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	
Extensão	:	16,000 MES	Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	:	2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026	

Serviço: 91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,4500000	10,16

Custo Unitário Direto Total	**10,16**
BDI 25,83%	**2,62**
Preço unitário total	**12,78**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	4238	H	23,86	0,0083100	0,19

Custo Unitário Direto Total	**0,19**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,23**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	4239	H	38,16	0,0083100	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42

Custo Unitário Direto Total	**0,42**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,52**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	4759	H	18,16	0,0115400	0,20

Custo Unitário Direto Total	**0,20**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,25**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 73436 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88303	H	33,64	1,0000000	33,64
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	73309	H	31,55	1,0000000	31,55
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	73313	H	8,52	1,0000000	8,52
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	5089	H	39,49	1,0000000	39,49
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	73315	H	62,07	1,0000000	62,07

Custo Unitário Direto Total	**175,27**
BDI 25,83%	**45,27**
Preço unitário total	**220,54**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	30,62	1,0000000	30,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,77	1,0000000	4,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,83	1,0000000	11,83
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5763	H	54,26	1,0000000	54,26
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53831	H	209,04	1,0000000	209,04

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total	**346,38**
BDI 25,83%	**89,46**
Preço unitário total	**435,84**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89228	H	54,20	1,0000000	54,20
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	89229	H	19,10	1,0000000	19,10
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5779	H	87,12	1,0000000	87,12
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53849	H	90,93	1,0000000	90,93
Composição	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88300	H	48,06	1,0000000	48,06

Custo Unitário Direto Total	**299,41**
BDI 25,83%	**77,33**
Preço unitário total	**376,74**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES
Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total	**0,23**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,28**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93244 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88303	H	33,64	1,0000000	33,64
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	73309	H	31,55	1,0000000	31,55
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	73313	H	8,52	1,0000000	8,52

Custo Unitário Direto Total	**73,71**
BDI 25,83%	**19,03**
Preço unitário total	**92,74**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	30,62	1,0000000	30,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,77	1,0000000	4,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,83	1,0000000	11,83
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total	**83,08**
BDI 25,83%	**21,45**
Preço unitário total	**104,53**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**41,99**
BDI 25,83%	**10,84**
Preço unitário total	**52,83**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**43,39**
BDI 25,83%	**11,20**
Preço unitário total	**54,59**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89228	H	54,20	1,0000000	54,20
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	89229	H	19,10	1,0000000	19,10
Composição	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88300	H	48,06	1,0000000	48,06

Custo Unitário Direto Total	**121,36**
BDI 25,83%	**31,34**
Preço unitário total	**152,70**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,9557667	102,41

Custo Unitário Direto Total	**102,41**
BDI 25,83%	**26,45**
Preço unitário total	**128,86**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,37	1,0000000	0,37
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**2,00**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,41**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,51**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16

Custo Unitário Direto Total	**0,77**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,96**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91275	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91276	H	10,09	1,0000000	10,09

Custo Unitário Direto Total	**11,62**
BDI 25,83%	**3,00**
Preço unitário total	**14,62**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91279	H	0,49	1,0000000	0,49
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	91280	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,59**
BDI 25,83%	**0,15**
Preço unitário total	**0,74**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8753 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES — Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2707 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - DATA BASE 01/2026

Serviço: 91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91279	H	0,49	1,0000000	0,49
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	91280	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91281	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91282	H	10,16	1,0000000	10,16

Custo Unitário Direto Total	**11,36**
BDI 25,83%	**2,93**
Preço unitário total	**14,29**