

 Município de Jaguaruana	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA	07/08/2025	BDI: 26,79%	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FONTE	+	VERBA	+
	LOCAL	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	ORDE	202405	HORA	111,81%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JAGUARUANA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	88.72%	47.48%
			SIGRO NOVO	202604 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	202607 COM DESONERAÇÃO	88.71%	88.74%
			Composição Percentual	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

19.3. 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6). ISOLAMENTO LSZH	SINAPI	M	1.05000000	R\$ 8,59	R\$ 8,91
TOTAL Material:					R\$ 8,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00734720	R\$ 25,87	R\$ 0,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00979830	R\$ 31,54	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,49
VALOR:					R\$ 9,40

19.4. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXAÇÃO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 903,82	R\$ 903,82
TOTAL Material:					R\$ 903,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,33980000	R\$ 25,87	R\$ 112,27
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,78840000	R\$ 31,54	R\$ 182,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 294,77
VALOR:					1.198,59

19.5. 18448 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18448 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,9000	R\$ 34,9000
TOTAL Material:					R\$ 34,9000

VALOR:					34,90
--------	--	--	--	--	-------

19.6. C4584 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18444 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 412,4400	R\$ 412,4400
TOTAL Material:					R\$ 412,4400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,1800	R\$ 45,4500
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 60,3750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 105,8250
VALOR:					520,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARUANA
CE

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

LOCAL:

JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

CLIENTE:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE

DATA : 07/08/2023

BDI : 28,79%

FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
ORSE	202905	111,67%	58,72%
SEINFRA	928.7 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRHO NOV	202904 COM DESONERAÇÃO		-
SINAPI	202907 COM DESONERAÇÃO	88,71%	59,14%
Complementar	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

19.7. C4565 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18448	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,9000	R\$ 34,9000
TOTAL Material:						R\$ 34,9000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,7750
VALOR:						39,68

19.8. CPU3152 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
000216	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50MM CHAPA 22	SBC	M	1,10000000	R\$ 18,13	R\$ 19,94
TOTAL Material:						R\$ 19,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 25,87	R\$ 13,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 31,64	R\$ 16,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,34
VALOR:						49,28

19.9. 81863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 4,77	R\$ 4,85
TOTAL Material:						R\$ 4,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 25,87	R\$ 3,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 31,64	R\$ 3,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,82
VALOR:						11,67

19.10. 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4" PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,08	R\$ 2,08
TOTAL Material:						R\$ 2,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 25,87	R\$ 4,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 31,64	R\$ 5,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA: 07/08/2028		BDI: 20,79%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FORTE	VERBA	HORA
LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CEE	GRÉ	202808	17,81%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,84%
		SCRO NOVO	202804 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	202807 COM DESONERAÇÃO	96,71%
		Despesas com Pessoal	PROPRIA	0,00%

VALOR:	11,35
--------	-------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 840,0000	R\$ 840,0000
1555	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8000	R\$ 1,8000
					TOTAL Material	R\$ 841,8000

VALOR:	855,83
--------	--------

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0.03000000	R\$ 12,2200	R\$ 0,3666
				TOTAL, Material:		R\$ 0.3666

VALOR:	61,89
--------	-------

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,98	R\$ 0,79
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 0,79

COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------	----------------	-------------

VALORE	25,32
--------	-------

Page: 97

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA:	07/06/2026	BDI:	28,75%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	ORSE	202605	177,51%	89,92%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	SEMFR	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	202604 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	202607 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Complementar	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 1,30
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515820	R\$ 25,87	R\$ 1,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	R\$ 31,54	R\$ 5,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,98
VALOR:						18,28

21.1. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	R\$ 1,24	R\$ 0,02
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 4,48	R\$ 4,70
TOTAL Material:						R\$ 4,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 24,98	R\$ 6,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 30,55	R\$ 7,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,18
VALOR:						18,91

21.2. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 82,40	R\$ 0,44
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,79	R\$ 0,79
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,74	R\$ 0,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 70,69	R\$ 0,56
TOTAL Material:						R\$ 1,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 24,99	R\$ 2,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 30,55	R\$ 3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,13
VALOR:						7,93

21.3. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO. DN 3/8" (10 MM), E= 18 MM. COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/MK. VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02272700	R\$ 9,18	R\$ 9,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 JAGUARUANA GOV. DO PIAUÍ	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA: 07/08/2026		BDI: 26,79%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	ORSE	202605	111,51%	50,77%
	FUENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	64,48%	47,48%
			SEINFRA	202604 COM DESONERAÇÃO		
			SEINFRA	202607 COM DESONERAÇÃO	89,21%	56,74%
			SEINFRA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00039684	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02272700	R\$ 41,11	R\$ 42,04
					TOTAL Material	R\$ 51,42

Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
86243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,05361200	R\$ 24,39	R\$ 1,30
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,05361200	R\$ 31,07	R\$ 1,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 2,98

					VALOR:	64,38
--	--	--	--	--	--------	-------

22.1. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,20	R\$ 56,20
					TOTAL Material	R\$ 56,20

Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
86247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,24840000	R\$ 25,87	R\$ 6,42
86284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,24840000	R\$ 31,54	R\$ 7,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 14,25

					VALOR:	70,45
--	--	--	--	--	--------	-------

22.2. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESGOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,01	R\$ 47,01
					TOTAL Material	R\$ 47,01

Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
86309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,13840000	R\$ 31,00	R\$ 4,29
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,10850000	R\$ 24,19	R\$ 2,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 6,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2028	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 289,78	R\$ 4,08
					TOTAL Serviço	R\$ 4,08
					VALOR:	58,01

22.3. 98889 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 129,32	R\$ 129,32

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA:	07/05/2023	BDI:	25,79%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FORTE	VERBA	HORA	MES
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	OBRA	202308	111,01%	89,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	DEAFRA	0251 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SACRÍ MOTO	202304 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	202307 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Desoneração própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

						TOTAL Material:	R\$ 129,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13460000	R\$ 25,87	R\$ 3,46	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13460000	R\$ 31,54	R\$ 4,24	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,72
						VALOR:	137,04

22.4. 98973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
0000063	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 45,13	R\$ 47,13	
						TOTAL Material:	R\$ 47,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 25,87	R\$ 6,42	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 31,54	R\$ 7,83	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,68870000	R\$ 27,48	R\$ 18,30	
						TOTAL Serviço:	R\$ 18,30
						VALOR:	78,68

22.5. 98974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
0000067	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 83,95	R\$ 87,14	
						TOTAL Material:	R\$ 87,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31890000	R\$ 25,87	R\$ 8,24	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31890000	R\$ 31,54	R\$ 10,06	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,29
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,68870000	R\$ 27,48	R\$ 18,30	
						TOTAL Serviço:	R\$ 18,30
						VALOR:	103,73

22.6. 104750 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00000425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,33	R\$ 5,33	

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREFEITURA DE Jaguaruana CE	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		DATA: 07/06/2026		BDI: 21,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		FONTE	VERBAO	MORA	MES
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CEE		ORSE	202608	111,81%	59,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	SEINFRA	BDRS-NOVO	02s.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,16%
					202604 COM DESONERAÇÃO		
				SINAPI	202607 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
				CONCESSIONARIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 5,33
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
68247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 25,87	R\$ 4,81
68264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 31,54	R\$ 5,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,68
VALOR:						10,61

22.7. C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19160 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 479,0000	R\$ 479,0000
TOTAL Material:					R\$ 479,0000

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,0000	R\$ 12,0000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,5500
VALOR:						500,83

23.1. I11551 Plantio de Palmeira Vecthia com h=3,00m (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I11551 Plantio de Palmeira Vecthia com h=3,00m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 804,22	R\$ 804,22
TOTAL Material:					R\$ 804,22
VALOR:					804,22

2. 98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	0,63720000	R\$ 16,50	R\$ 10,51
00007263 TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,04460000	R\$ 310,71	R\$ 13,85
TOTAL Material:					R\$ 24,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	R\$ 24,41	R\$ 0,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17040000	R\$ 24,18	R\$ 4,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,95
VALOR:						29,31

24.1. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10106 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00860000	R\$ 119,5800	R\$ 0,9586
11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 539,2000	R\$ 539,2000
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,2720

 PREFEITURA DE JAGUARUANA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA:	07/06/2028	BDI:	126,79%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MED
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	ORSE	202806	111,51%	88,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	SEINFRA	628.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SEINFRA	202804 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SEINFRA	202807 COM DESONERAÇÃO	89,71%	88,74%
			SEINFRA	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 542,4288
-----------------	--------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1800	R\$ 28,9820
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 36,9600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 65,9420
VALOR:					808,34

24.2. C4758 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 120,5800	R\$ 0,2392
10806 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 0,7500	R\$ 1,6330
11659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 231,5800	R\$ 277,8960
TOTAL Material:					R\$ 279,7682

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1800	R\$ 12,0900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 18,4800	R\$ 13,8600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,9500
VALOR:					298,48

24.3. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,50M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.590,0000	R\$ 1.590,0000
11911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,50M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 3.610,4400	R\$ 3.610,4400
TOTAL Material:					R\$ 5.200,4400

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
03268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08850000	R\$ 412,4700	R\$ 35,6787
TOTAL Serviço:					R\$ 35,6787
VALOR:					5.136,12

24.4. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 4.452,6700	R\$ 4.452,6700
TOTAL Material:					R\$ 4.452,6700
VALOR:					4.452,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA: 07/08/2026		BDI: 26,75%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	ORSE	202608	11' 51"
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	SEINFRA	026" COM DESENERAÇÃO	54,44%
			SINAPI	202607 COM DESENERAÇÃO	96,74%
			Complementar	PRDPR	0,00%

24.5. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "265" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11140 REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "265" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.703,16	R\$ 2.703,16
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 2.703,16
TOTAL					2.703,16

24.6. S12329 Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm. Rev01_10/2025 (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10561 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,90	R\$ 11,70
S10553 Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	1,50000000	R\$ 4,03	R\$ 6,04
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,50000000	R\$ 3,96	R\$ 9,90
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 27,64

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
108384 Chapa em MDF cru esp: 6mm	ORSE	m2	1,21000000	R\$ 20,26	R\$ 24,61
100622 Cola formicola - pl laminados - ou similar	ORSE	kg	0,10000000	R\$ 38,61	R\$ 3,86
101012 Fórmica brilhante branca, esp=1,3mm, ou similar	ORSE	m2	1,06000000	R\$ 38,71	R\$ 40,64
103787S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,60000000	R\$ 0,87	R\$ 0,58
101623 Moldura de madeira 10 x 1,5 cm	ORSE	m	2,18000000	R\$ 29,04	R\$ 63,30
106087S Pregos de aço polido com cabeça 18 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,20000000	R\$ 17,78	R\$ 3,55
102424 Verniz poliuretano	ORSE	l	0,50000000	R\$ 45,80	R\$ 22,90
TOTAL Materiais					R\$ 159,38

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 20,47	R\$ 61,41
104783S Pintor (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 20,45	R\$ 30,67
108111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,50000000	R\$ 15,58	R\$ 38,97
TOTAL Mão de Obra					R\$ 131,05
VALOR					318,18

24.7. S04420 Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar (m)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:5 (cimento / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,68000000	R\$ 123,13	R\$ 81,28
S00077 Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	ORSE	m3	0,06700000	R\$ 196,67	R\$ 13,17
S03310 Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,80000000	R\$ 7,54	R\$ 12,08
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,07800000	R\$ 638,02	R\$ 49,76
S02497 Escavação manual de vala ou cave em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,05000000	R\$ 58,67	R\$ 2,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 Jaguaruana	OBRA	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			DATA: 07/06/2026	BDI: 25,79%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			FONTE	VERBA
	LOCAL	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			ORSE	202605
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE			SEINFRA	025 T COM DESONERAÇÃO
					SEINFRA	202604 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	202607 COM DESONERAÇÃO
					Desoneração	PRÓPRIA
						0,00%

S01806	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,80000000	R\$ 39,28	R\$ 31,42
S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14 esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	0,40000000	R\$ 29,77	R\$ 11,90
S07593	Revestimento cerâmico para piso ou parede 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-II, rejuntado exclusiva regularização de base ou emboço	ORSE	m2	1,20000000	R\$ 67,78	R\$ 82,13

TOTAL SERVIÇOS: R\$ 250,63

VALOR: 264,85

24.8. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10108	AREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 110,5800
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0800
10639	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.28. DESENV 0.60M	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 23,2300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,7100
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 31,8800
11602	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,7800
12293	ZARÇÃO	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 28,8100
TOTAL Materiais:					R\$ 25,7878

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,1000
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,8800
VALOR:					86,39

24.8. 103314 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_11/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2018	SINAPI	CHI	0,06970000	R\$ 29,38
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2018	SINAPI	CHP	0,01770000	R\$ 30,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,28

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00230000	R\$ 111,44
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 15 X 15 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,69260000	R\$ 117,14
00020204	FRANCAO APARELHADO 7,5 X 23 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,84650000	R\$ 68,61
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,03120000	R\$ 15,34
00020211	VIGA APARELHADA 8 X 18 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,72730000	R\$ 37,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 JAGUARUANA GOV. DO PIAUÍ	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			DATA: 07/08/2028	BDI: 28,78%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			FONTE	VERBAO
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			ORSE	202808
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE			SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO
					SICRO NOVO	202808 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	202807 COM DESONERAÇÃO
					Composição própria	PRÓPRIA
						0,00% 0,00%

TOTAL Material:	R\$ 240,31
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,53420000	R\$ 24,87	R\$ 13,33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,53420000	R\$ 30,45	R\$ 16,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 29,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L, AF_07/2028	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 787,14	R\$ 0,94
102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02080000	R\$ 717,00	R\$ 14,93
TOTAL Serviço:						R\$ 15,87
VALOR:						288,05

24.10. C0789 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10544	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 84,7800	R\$ 89,0285
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1,5MM	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 4,2100	R\$ 9,6830
TOTAL Material:						R\$ 98,7125

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 18,4800	R\$ 13,8450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,9650
VALOR:						130,68

24.11. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1 181,5200	R\$ 1 181,5200
TOTAL Material:						R\$ 1 181,5200
VALOR:						1.181,52

24.12. C0366 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 55,7000	R\$ 11,1400
16234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 118,2300	R\$ 47,2920
11950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 74,0800	R\$ 44,4360
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,70000000	R\$ 72,8600	R\$ 196,7220
TOTAL Material:						R\$ 299,5900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 Jaguaruana	OBRA	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA: 07/08/2025		BDI: 26,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	IMES
	LOCAL	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	ORSE	202506	411,61%	69,72%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	202504 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	89,71%	58,74%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,8160
VALOR:	362,41

24.13. C4545 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18848 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	0,80000000	R\$ 26,0000	R\$ 21,6000
18847 CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 30,4166	R\$ 18,2500
18846 TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 160,2000	R\$ 320,4000
TOTAL Material:					R\$ 360,2500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1800	R\$ 14,4960
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4800	R\$ 10,1640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,6600
VALOR:					385,13

24.14. C0037 ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 11,0600	R\$ 0,1106
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02010000	R\$ 83,5800	R\$ 1,6800
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,02530000	R\$ 100,5000	R\$ 2,5427
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,9700
11533 MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2,3 C/ 12 Furos	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 47,2200	R\$ 14,1660
12039 TELA ELETROSOLDADA MALHA RETANGULAR 10X 5CM FIO N.11 (3,05MM BWG)	SEINFRA	M2	2,00000000	R\$ 16,9000	R\$ 33,8000
TOTAL Material:					R\$ 55,2692

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 18,1000	R\$ 32,5800
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,7384
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,6464
VALOR:					105,90

24.15. C0040 ALAMBRADO PIQUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10098 ARAME GALVANIZADO N 10 BWG	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 9,5500	R\$ 2,3875
10100 ARAME GALVANIZADO N 14 BWG	SEINFRA	KG	0,11000000	R\$ 11,0500	R\$ 1,2155
12038 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	4,20000000	R\$ 28,6100	R\$ 120,1620
12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	4,20000000	R\$ 72,8800	R\$ 306,0120
TOTAL Material:					R\$ 429,7770

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 45,8400

 JAGUARUANA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA : 07/08/2028		BDI : 26,76%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MRR
LOCAL	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	ORSE	202608	111,64%	88,72%
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	SEINFRA	0261 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SEINFRA	202604 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	202607 COM DESONERAÇÃO	88,71%	88,74%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9820
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 74,8320
VALOR:						504,61

24.16. S04518 Tela de nylon para proteção de fachada (m²)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,38	R\$ 1,98
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,80000000	R\$ 3,98	R\$ 3,18
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,16

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
101568	Madeira mista serrada (barrato) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,06000000	R\$ 10,50	R\$ 0,63
1050618	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,01000000	R\$ 18,40	R\$ 0,18
1045095	Serrado "2,5 x 10" cm em pinus, mata ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,20000000	R\$ 6,42	R\$ 1,28
1071705	Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), cor branca, sem logomarca - para proteção de obras	ORSE	m²	1,10000000	R\$ 1,95	R\$ 2,14
TOTAL Material:						R\$ 4,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1012135	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 20,47	R\$ 10,23
1081115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,80000000	R\$ 15,59	R\$ 12,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,70
VALOR:						32,25

24.17. B7062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X "4,5" MM	SINAPI	UN	0,54900000	R\$ 0,17	R\$ 0,09
00007170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTEÇÃO DE OBRAS	SINAPI	M2	1,18900000	R\$ 2,00	R\$ 2,39
TOTAL Material:						R\$ 2,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08534800	R\$ 24,97	R\$ 1,63
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08863870	R\$ 80,45	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,71
VALOR:						6,19

24.18. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19146	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 443,8000	R\$ 443,8000
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X3" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,3700	R\$ 25,4800
TOTAL Material:						R\$ 469,2800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 Jaguaruana	OBRA	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		DATA: 07/08/2026	BDI: 28,79%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		FONTE 5,3%	VERSÃO 1
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		CASE	202006
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE		SEINFRA	028 * COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	202604 COM DESONERAÇÃO
				SINAP	202607 COM DESONERAÇÃO
				CONDIÇÃO	PRÓPRIA
				PROPRIA	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID.	CÓEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 55,7040
VALOR:					524,98

25.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID.	CÓEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,3845
VALOR:					1,38

Eng. Arthur de Oliveira Alves
CREA-CE 346782
RNP 0619103442

Arthur

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOCINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				DATA :	07/06/2026	BDI :	28,79%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOCINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				FORTE	202603	MES	113,31%
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				OFICINA	202603	41,44%	41,44%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE				SERVIÇO	202607	202607 COM DESONERACAO	20,71%
						PREÇO	202607	202607 COM DESONERACAO	20,71%
						PREÇO	202607	202607 COM DESONERACAO	20,71%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 348.295,00	R\$ 19.330,37	R\$ 19.330,37	R\$ 19.330,37	R\$ 19.330,37	R\$ 19.330,37	R\$ 19.330,37	R\$ 19.330,37	R\$ 19.330,37	R\$ 19.330,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 168.556,00	R\$ 168.556,00								
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 68.611,79	R\$ 68.611,79								
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 92.305,33	R\$ 27.691,60	R\$ 64.613,73							
5	FUNDAÇÕES	R\$ 111.637,37		R\$ 22.327,47	R\$ 33.491,21	R\$ 55.818,69					
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 12.802,24				R\$ 12.802,24					
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.074.089,47				R\$ 214.817,89	R\$ 322.226,84	R\$ 214.817,89	R\$ 107.408,95	R\$ 107.408,95	R\$ 107.408,95
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 320.781,58				R\$ 64.156,32	R\$ 64.156,32	R\$ 64.156,32	R\$ 64.156,32	R\$ 32.078,16	R\$ 32.078,16
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 143.936,30								R\$ 43.180,89	R\$ 43.180,89
10	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 430.112,51									
11	SISTEMA DE PISOS	R\$ 381.677,76									
12	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 639.608,49									
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 323.639,93									
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 32.103,46									
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 118.833,49									
16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 76.807,73									



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA:	07/06/2026	BDI:	26,79%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FORMA DE PAGAMENTO:	MES		
LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	ORÇAMENTO:	11,51%	88,12%	
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	RECURSOS:	2026	2027	2028
			100,00%	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 46.837,34									
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 581.482,99									
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 41.130,45									
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 10.769,30									
21	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 15.611,90									
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 91.215,38									
23	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 15.372,34									
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.657,73									
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.150,98									
		R\$ 5.317.026,86									

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 348.295,00									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 168.558,00									
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 58.611,79									
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 52.305,33									
5	FUNDAÇÕES	R\$ 111.637,37									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOCINIRA MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOCINIRA MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

LOCAL: JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE

DATA: 07/06/2028

VERBA: 202000

ORÇ: 0017 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

SENERA: 202000 COM DESONERACAO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 12.802,24									
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.074.089,47									
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 320.781,58									
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 143.936,30	20,00 %	10,00 %	10,00 %						
10	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 430.112,51				30,00 %	30,00 %	30,00 %			
11	SISTEMA DE PISOS	R\$ 381.577,76				30,00 %	30,00 %	30,00 %			
12	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 639.608,49	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %			
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 323.839,93									
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 32.103,48	10,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 118.833,49	10,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 78.807,73									
17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 48.837,34									
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 581.482,99	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 41.130,45	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 10.769,30									
21	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 15.511,90	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 Jaguaruana	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			DATA:	07/06/2026	BDI:	28,75%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			POSTO	VERSÃO	MORA	MES
	LOCAL	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			ORÇ	2020/0	111,51%	68,77%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE			SERIE	DELI COM DESONERAÇÃO	84,44%	42,48%
					SICRO NOVO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
					SINAPI	2020/01 COM DESONERAÇÃO	93,71%	50,74%
					Atualização	PLUFRPA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 91.215,38	20,00 % R\$ 18.243,08	10,00 % R\$ 9.121,54	10,00 % R\$ 9.121,54	10,00 % R\$ 9.121,54	10,00 % R\$ 9.121,52				
23	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 15.372,34								50,00 % R\$ 7.686,17	50,00 % R\$ 7.686,17
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 168.657,73						20,00 % R\$ 33.731,55	20,00 % R\$ 33.731,55	30,00 % R\$ 50.597,32	30,00 % R\$ 50.597,31
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.150,98									100,00 % R\$ 2.150,98
		R\$ 5.317.026,86	R\$ 291.329,85 R\$ 3.043.097,81	R\$ 324.728,07 R\$ 3.367.826,38	R\$ 298.580,09 R\$ 3.674.387,17	R\$ 503.385,85 R\$ 4.177.752,82	R\$ 344.188,16 R\$ 4.518.940,98	R\$ 182.757,83 R\$ 4.761.698,81	R\$ 182.757,64 R\$ 4.944.458,25	R\$ 209.831,09 R\$ 5.094.287,34	R\$ 222.739,52 R\$ 5.317.828,86

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 348.295,00	100,00 % R\$ 348.295,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 168.556,00	100,00 % R\$ 168.556,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 68.811,79	100,00 % R\$ 68.811,79
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 92.305,33	100,00 % R\$ 92.305,33
5	FUNDAÇÕES	R\$ 111.637,37	100,00 % R\$ 111.637,37
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 12.802,24	100,00 % R\$ 12.802,24
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.074.089,47	100,00 % R\$ 1.074.089,47
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 320.781,58	100,00 % R\$ 320.781,58
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 143.936,30	100,00 % R\$ 143.936,30
10	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 430.112,51	100,00 % R\$ 430.112,51

[Handwritten signature and stamp]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE
LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE

DATA:	07/06/2026	BDI:	26,79%
PONTO:	VERBA	VERBA	VERBA
CHAVE:	202606	111,51%	80,72%
DESCRIÇÃO:	DESLI COM DESONERAÇÃO	84,40%	47,40%
SEÇÃO:	202606 COM DESONERAÇÃO	-	-
SUBSEÇÃO:	202606 COM DESONERAÇÃO	80,72%	50,74%
Subseção	PROPRIA	8,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
11	SISTEMA DE PISOS	R\$ 381.677,76	100,00 % R\$ 381.677,76
12	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 639.608,49	100,00 % R\$ 639.608,49
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 323.639,93	100,00 % R\$ 323.639,93
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 32.103,46	100,00 % R\$ 32.103,46
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 118.833,49	100,00 % R\$ 118.833,49
16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 76.807,73	100,00 % R\$ 76.807,73
17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 46.837,34	100,00 % R\$ 46.837,34
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 581.482,99	100,00 % R\$ 581.482,99
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 41.130,45	100,00 % R\$ 41.130,45
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 10.769,30	100,00 % R\$ 10.769,30
21	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 15.611,90	100,00 % R\$ 15.611,90
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 91.215,38	100,00 % R\$ 91.215,38
23	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 15.372,34	100,00 % R\$ 15.372,34
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 168.657,73	100,00 % R\$ 168.657,73
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.150,98	100,00 % R\$ 2.150,98
		R\$ 5.317.026,86	R\$ 5.317.026,86

Eng. Arthur de Oliveira Alves
CREA-CE 345782
RNP 0619103442

[Handwritten signature]
ARTE DE ARTEFATO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 Jaguaruana	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRNA MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			DATA:	07/08/2026	BDI:	26,79%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRNA MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			PORTA - 4	VERBA - 4	MEB	
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE			CHAVE	2020MS	111,81%	58,77%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE			SEINFRA	2020MS COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,49%
					SICRO NÓVO	2020MS COM DESONERAÇÃO	-	-
					SINAPI	2020MS COM DESONERAÇÃO	58,11%	58,74%
					CONDIÇÃO	PREÇO	CLON	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-28538426	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 3.482,95	R\$ 348.295,00	6,55%	6,55%	A
C1389	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm, UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	2.118,40	R\$ 150,68	R\$ 318.356,22	6,24%	12,79%	A
C3884	SPLIT SYSTEM COMPLETO COM CONTROLE REMOTO - CAP. 3.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	UN	28,00	R\$ 9.897,82	R\$ 277.338,96	5,31%	18,09%	A
C5216	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	Serviço	KG	11.318,20	R\$ 22,42	R\$ 253.709,20	4,77%	22,77%	A
C3028	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	3.710,00	R\$ 65,58	R\$ 243.301,80	4,58%	27,35%	A
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	1.383,30	R\$ 172,51	R\$ 238.633,88	4,49%	31,83%	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (5x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	2.320,72	R\$ 79,86	R\$ 185.309,49	3,48%	35,32%	A
C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA DE FERRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	Serviço	M2	580,88	R\$ 224,37	R\$ 130.287,17	2,45%	37,77%	A
C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA DE FERRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	Serviço	M2	585,20	R\$ 215,56	R\$ 126.301,31	2,41%	40,18%	A
C0843	CONCRETO PNEU., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	187,80	R\$ 675,79	R\$ 126.778,20	2,38%	42,57%	A
99058	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00m - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	1.181,53	R\$ 89,28	R\$ 105.578,17	1,95%	44,52%	A
102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANTO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACHE-E, AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	85,83	R\$ 1.506,04	R\$ 98.142,81	1,88%	46,39%	A
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_08/2026	SINAPI	Serviço	M2	938,77	R\$ 96,80	R\$ 90.869,74	1,71%	48,09%	A
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	7.187,90	R\$ 11,11	R\$ 79.835,37	1,60%	49,69%	A
C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	582,38	R\$ 132,46	R\$ 77.142,05	1,45%	51,04%	B
C5218	ESTRUTURA TRELICADA PARA PILARES	SEINFRA	Serviço	KG	2.800,00	R\$ 25,66	R\$ 71.848,00	1,35%	52,39%	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	85,00	R\$ 571,55	R\$ 68.984,38	1,30%	53,69%	B
C3035	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3, ESP=20 mm PI TETO	SEINFRA	Serviço	M2	1.383,30	R\$ 49,45	R\$ 68.418,02	1,29%	54,98%	B
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIPO E ARAME GALVANIZADO ENCAIXADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	1.283,30	R\$ 46,17	R\$ 68.018,88	1,28%	56,26%	B
C4442	CERÂMICA ESMALTADA COM ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - TIPO PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	609,10	R\$ 110,48	R\$ 67.293,37	1,27%	57,52%	B
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃS	SEINFRA	Serviço	M2	2.600,00	R\$ 24,58	R\$ 63.954,13	1,25%	58,77%	B
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TIPO ENCLUIÇÃO DE FERROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA, AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M2	59.647,20	R\$ 63,47	R\$ 59.647,20	1,12%	59,89%	B

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
JAGUARUANA-CE
 07/08/2026

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		DATA:		07/08/2028		BDI:		26,70%	
DESCRIÇÃO		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		FONTE		CARGO		MENS		MENS	
LOCAL		JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		SEINFRA		SICRE MONTO		202407 COM DE SUPERAÇÃO		202407 COM DE SUPERAÇÃO	
CLIENTE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE		SEINFRA		SEINFRA		202407 COM DE SUPERAÇÃO		202407 COM DE SUPERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
84496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_06/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.383,30	R\$ 42,42	R\$ 58.679,59	1,10%	50,00%	B	
92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023	SINAPI	Serviço	KG	4.176,80	R\$ 13,88	R\$ 57.887,86	1,09%	62,08%	B	
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACMA DE 30x30cm (60cm²) - PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	420,84	R\$ 137,24	R\$ 57.766,08	1,09%	63,17%	B	
92758	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023	SINAPI	Serviço	KG	2.815,80	R\$ 18,27	R\$ 51.288,01	1,00%	64,17%	B	
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	64,34	R\$ 820,37	R\$ 52.762,81	0,99%	65,16%	B	
C5218	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	Serviço	KG	2.000,00	R\$ 25,66	R\$ 51.320,00	0,97%	66,13%	B	
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2023	SINAPI	Serviço	KG	4.415,50	R\$ 11,55	R\$ 50.999,82	0,96%	67,09%	B	
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SPENICIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	1.028,94	R\$ 46,54	R\$ 47.933,41	0,90%	67,98%	B	
C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	Serviço	M3	140,10	R\$ 340,41	R\$ 47.591,44	0,90%	68,88%	B	
86973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	SINAPI	Serviço	M	457,49	R\$ 101,03	R\$ 47.230,51	0,89%	69,78%	B	
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M	180,30	R\$ 245,80	R\$ 44.337,88	0,88%	70,65%	B	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENICIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	4.739,94	R\$ 9,41	R\$ 44.582,84	0,84%	71,45%	B	
98071	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 20.010,02	R\$ 40.570,84	0,75%	72,25%	B	
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.370,82	R\$ 28,97	R\$ 39.706,86	0,75%	72,99%	B	
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	1.778,90	R\$ 22,19	R\$ 39.473,79	0,74%	73,74%	B	
98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 18.490,83	R\$ 36.981,66	0,73%	74,47%	B	
C4648	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	Serviço	M	75,78	R\$ 488,31	R\$ 36.804,13	0,70%	75,16%	B	
96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	273,12	R\$ 131,59	R\$ 35.928,74	0,68%	75,84%	B	
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.316,87	R\$ 35,17	R\$ 35.173,60	0,66%	76,50%	B	
C0058	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	46,74	R\$ 731,80	R\$ 34.168,94	0,64%	77,14%	B	
C1088	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	888,00	R\$ 34,03	R\$ 34.031,48	0,64%	77,78%	B	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				DATA:		07/06/2026		BDI:		28,79%	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				FONTE		ORSE		SERVICO		VALOR	
LOCAL:		JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				SERVICO		SERVICO		SERVICO		SERVICO	
CLIENTE:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE				SERVICO		SERVICO		SERVICO		SERVICO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
C5208	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	SEINFRA	Serviço	UNID/MÊS	12,00	R\$ 1.204,50	R\$ 14.454,00	0,27%	87,81%	C			
I11551	Planteio de Palmeira Vecchia com h=3,00m	ORSE	Material	un	14,00	R\$ 1.019,67	R\$ 14.275,38	0,27%	88,07%	C			
104920	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.038,00	R\$ 13,69	R\$ 14.218,22	0,27%	88,34%	C			
C0040	ALAMBRADO P/LOUÇA ESPORTIVA ALTURA 4M	SEINFRA	Serviço	M	22,10	R\$ 839,80	R\$ 14.139,58	0,27%	88,61%	C			
88931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 781,93	R\$ 14.074,74	0,26%	88,87%	C			
S12329	Quadro esquad em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF ou Bm, Rev-01_10/2025	ORSE	Serviço	m2	34,10	R\$ 403,40	R\$ 13.793,94	0,26%	89,13%	C			
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLÍESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	18,79	R\$ 789,93	R\$ 13.439,82	0,25%	89,38%	C			
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M	1.426,00	R\$ 9,38	R\$ 13.375,88	0,25%	89,64%	C			
S04518	Tela de nylon para proteção de fachada	ORSE	Serviço	m²	328,38	R\$ 40,84	R\$ 13.345,36	0,25%	89,89%	C			
C2843	RIPERNEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	251,32	R\$ 50,94	R\$ 12.802,24	0,24%	90,13%	C			
C2833	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	301,06	R\$ 40,79	R\$ 12.288,24	0,23%	90,36%	C			
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 1.488,05	R\$ 11.984,40	0,23%	90,58%	C			
C4727	CERCA-GRADA NYLOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POLÍESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	29,04	R\$ 382,83	R\$ 11.111,58	0,21%	90,79%	C			
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	609,10	R\$ 17,94	R\$ 10.927,25	0,21%	91,00%	C			
C1569	JUNÇÃO DUPLA FERRO FUNDIDO, J.E. D=100X100mm (4"x4")	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 711,57	R\$ 9.981,98	0,19%	91,19%	C			
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_08/2026	SINAPI	Serviço	M	134,03	R\$ 73,87	R\$ 9.900,83	0,19%	91,37%	C			
C1689	PEITONIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	80,50	R\$ 120,75	R\$ 9.720,28	0,18%	91,55%	C			
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.383,30	R\$ 6,95	R\$ 9.612,94	0,18%	91,73%	C			
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 8' ELEVADO	SEINFRA	Serviço	M3	47,50	R\$ 201,70	R\$ 9.580,75	0,18%	91,82%	C			
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	53,59	R\$ 173,27	R\$ 9.281,54	0,17%	91,99%	C			
C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 3.077,36	R\$ 9.282,08	0,17%	92,16%	C			
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	126,87	R\$ 73,34	R\$ 9.273,34	0,17%	92,43%	C			

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
OBRA		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRNA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE										
DESCRIÇÃO		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRNA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE										
LOCAL		JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE										
CLIENTE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL		
59402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	323,10	R\$ 17,21	R\$ 5.560,55	0,18%	96,32%	C		
GPU3152	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	Composição	Serviço	M	87,74	R\$ 62,48	R\$ 5.482,00	0,10%	95,43%	C		
00039472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 275 V CORRENTE MÁXIMA DE 30 KA (TIPO AC)	SINAPI	Materiais	UN	20,00	R\$ 252,80	R\$ 5.032,00	0,10%	95,52%	C		
102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.049,75	R\$ 5.049,75	0,09%	95,62%	C		
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	16,00	R\$ 314,84	R\$ 5.037,44	0,09%	95,71%	C		
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 811,47	R\$ 4.891,76	0,09%	95,80%	C		
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	28,00	R\$ 173,75	R\$ 4.865,00	0,09%	95,89%	C		
C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA CANEIS	SEINFRA	Serviço	M	95,00	R\$ 51,01	R\$ 4.845,95	0,09%	95,98%	C		
97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	66,69	R\$ 72,51	R\$ 4.833,63	0,09%	96,08%	C		
C1819	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 887,34	R\$ 4.811,38	0,09%	96,17%	C		
95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2028	SINAPI	Serviço	M	186,60	R\$ 25,41	R\$ 4.741,61	0,09%	96,26%	C		
100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.182,77	R\$ 4.731,08	0,09%	96,34%	C		
98987	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	62,00	R\$ 72,00	R\$ 4.464,00	0,08%	96,43%	C		
C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP. 2CM	SEINFRA	Serviço	M2	11,60	R\$ 379,72	R\$ 4.404,75	0,08%	96,51%	C		
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	1,90	R\$ 2.292,87	R\$ 4.356,45	0,08%	96,59%	C		
100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.057,19	R\$ 4.228,44	0,08%	96,67%	C		
C0096	REATERIO APILOADO	SEINFRA	Serviço	M3	66,50	R\$ 62,20	R\$ 4.136,30	0,08%	96,75%	C		
105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 10" CM, AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	137,50	R\$ 29,02	R\$ 3.960,25	0,08%	96,83%	C		
91836	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	179,00	R\$ 22,00	R\$ 3.956,00	0,07%	96,90%	C		
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	348,00	R\$ 11,22	R\$ 3.904,56	0,07%	96,97%	C		
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 3.550,30	R\$ 3.900,50	0,07%	97,05%	C		
103669	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_P9	SINAPI	Serviço	M2	8,00	R\$ 505,22	R\$ 4.041,32	0,07%	97,12%	C		

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINHA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				DATA : 07/06/2026		BDI : 26,79%	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINHA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				MONTA		MONTA	
LOCAL		JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				ORSE		100000	
CLIENTE:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE				SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	
						SEINFRA		100000	



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Jaguariuna		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		DATA: 07/08/2028		BOM: 26,75%				
OBRA	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		PONTA		MOMA				
LOCAL:		JUAZEIRO, JAGUARUANA-CEE		ORSE		202003				
CLIENTE:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE		SEINFRA		673,1 COM DESONERAÇÃO				
				SICO MOV		202004 COM DESONERAÇÃO				
				SINAPI		202007 COM DESONERAÇÃO				
				ORSE		0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0085	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	Serviço	m2	53,12	R\$ 38,79	R\$ 2.113,64	0,04%	98,37%	C
89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 116,76	R\$ 2.101,68	0,04%	98,41%	C
C3682	TANQUE INDUSTRIAL INOX P/ LAVAGEM DE PAINELÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.019,11	R\$ 2.019,11	0,04%	98,44%	C
C0074	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	m2	14,40	R\$ 133,09	R\$ 1.908,50	0,04%	98,48%	C
S12036	Ponto em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	ORSE	Serviço	m2	2,00	R\$ 984,30	R\$ 1.968,60	0,04%	98,52%	C
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	34,00	R\$ 56,59	R\$ 1.924,06	0,04%	98,55%	C
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 47,93	R\$ 1.917,20	0,04%	98,59%	C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 943,88	R\$ 1.887,76	0,04%	98,63%	C
102815	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.870,94	R\$ 1.870,94	0,04%	98,66%	C
102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	Serviço	M	20,00	R\$ 90,52	R\$ 1.810,40	0,04%	98,70%	C
102508	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	120,00	R\$ 15,53	R\$ 1.863,60	0,04%	98,73%	C
C1494	INTERRUPTOR LUMINA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	83,00	R\$ 22,21	R\$ 1.844,43	0,03%	98,77%	C
97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	56,00	R\$ 32,43	R\$ 1.816,08	0,03%	98,80%	C
C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	m3	301,08	R\$ 5,81	R\$ 1.749,16	0,03%	98,83%	C
S08075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos medidos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	ORSE	Serviço	un	9,00	R\$ 189,86	R\$ 1.708,74	0,02%	98,87%	C
10340	Janela em ferro, tipo grade fixa, com barras com seção quadrada inclusive moldura 1"x1", conforme projeto J10 dim. 2,00x1,00m	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 1.806,32	R\$ 1.806,32	0,03%	98,90%	C
S12231	Quadro de distribuição de energia elétrica, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 1.593,85	R\$ 1.593,85	0,03%	98,93%	C
C2083	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	R\$ 71,00	R\$ 1.562,00	0,03%	98,96%	C
89779	LUVA DE CÔRNER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	28,00	R\$ 52,92	R\$ 1.481,76	0,03%	98,98%	C
00000669	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATE-INTERQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/LIZAR, ACABAMENTO ALUM. BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	Material	m2	2,00	R\$ 707,58	R\$ 1.415,16	0,03%	99,01%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	48,00	R\$ 30,51	R\$ 1.463,48	0,03%	99,04%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINHA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO - JAGUARUANA-CE		DATA:		07/08/2028		BDI:		26,70%	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINHA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO - JAGUARUANA-CE		PONTE		VERBA		MOMA		MOMA	
LOCAL:		JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		ORSE		2020/05		11,51%		RETEZ	
CLIENTE:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE		SEINFRA		102,11 COM DESPESERIZAÇÃO		54,44%		47,45%	
						JUNDA COM DESPESERIZAÇÃO					
						2020/07 COM DESPESERIZAÇÃO		56,71%		56,71%	
						PROPRIA		0,00%		0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	67,00	R\$ 20,20	R\$ 1.353,40	0,03%	99,08%	C	
97559	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	SINAPI	Serviço	UN	55,00	R\$ 23,18	R\$ 1.274,90	0,02%	99,08%	C	
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 89,32	R\$ 1.250,48	0,02%	99,11%	C	
92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 103,82	R\$ 1.245,84	0,02%	99,13%	C	
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	28,40	R\$ 41,09	R\$ 1.208,05	0,02%	99,16%	C	
S10351	Luminária tipo espelho para Jardim com lâmpada led 3w	ORSE	Serviço	un	14,00	R\$ 81,08	R\$ 1.135,32	0,02%	99,18%	C	
00001747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE 166 X 33 X 12" CM	SINAPI	Materiais	UN	5,00	R\$ 226,35	R\$ 1.132,75	0,02%	99,20%	C	
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 62,72	R\$ 1.129,56	0,02%	99,22%	C	
86503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCRETOGRAMA. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	28,52	R\$ 37,16	R\$ 1.059,96	0,02%	99,24%	C	
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (27), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	63,40	R\$ 17,08	R\$ 1.082,37	0,02%	99,26%	C	
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 73,55	R\$ 1.029,70	0,02%	99,28%	C	
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 75,52	R\$ 981,76	0,02%	99,30%	C	
SD4527	Quadro de medição elétrica em Níon com tampa para fatura	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 970,59	R\$ 970,59	0,02%	99,32%	C	
SD8898	Caixa de passagem pvc 15x15x30cm plástica, tipo Aquatic ou similar	ORSE	Serviço	un	14,00	R\$ 65,35	R\$ 914,90	0,02%	99,33%	C	
91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 26 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	62,00	R\$ 14,39	R\$ 892,18	0,02%	99,35%	C	
88066	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	84,00	R\$ 10,05	R\$ 844,20	0,02%	99,37%	C	
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	SINAPI	Serviço	UN	51,00	R\$ 16,38	R\$ 835,38	0,02%	99,38%	C	
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 160,57	R\$ 802,85	0,02%	99,40%	C	
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	R\$ 44,44	R\$ 799,92	0,01%	99,41%	C	
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 50,50	R\$ 707,00	0,01%	99,43%	C	
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	28,30	R\$ 36,83	R\$ 714,48	0,01%	99,44%	C	
89726	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 14,54	R\$ 711,54	0,01%	99,45%	C	

A



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		DATA:	07/08/2026		BDI:		26,75%			
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRNA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE								
LOCAL:		JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE								
CLIENTE:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
85408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	82,00	R\$ 11,29	R\$ 737,18	0,01%	99,47%	C
C3591	MUTRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm(1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	43,00	R\$ 16,98	R\$ 730,14	0,01%	99,48%	C
S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Fino, 6500K, Autovolt, mistura G-Right ou similar	ORSE	Serviço	un	12,00	R\$ 59,49	R\$ 713,68	0,01%	99,50%	C
C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	Serviço	M2	2,16	R\$ 325,74	R\$ 708,60	0,01%	99,51%	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	39,00	R\$ 17,70	R\$ 690,30	0,01%	99,52%	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	25,90	R\$ 26,27	R\$ 680,39	0,01%	99,53%	C
00011772	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AQUECEDOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 165,21	R\$ 668,84	0,01%	99,55%	C
C4584	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONOMODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 10"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 660,03	R\$ 660,03	0,01%	99,56%	C
C1296	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 70,96	R\$ 638,64	0,01%	99,57%	C
C4553	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 634,76	R\$ 634,76	0,01%	99,58%	C
C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PREGOTO 100X50mm (4"X2")-CIANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 62,99	R\$ 629,90	0,01%	99,59%	C
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 594,30	R\$ 594,30	0,01%	99,61%	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	24,00	R\$ 23,03	R\$ 552,72	0,01%	99,62%	C
C2360	TÉ PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2") - JUNTA CIANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 35,35	R\$ 530,25	0,01%	99,63%	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 65,79	R\$ 526,32	0,01%	99,64%	C
S13803	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x32A30mA	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 262,04	R\$ 524,06	0,01%	99,65%	C
88428	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	87,00	R\$ 6,27	R\$ 504,47	0,01%	99,66%	C
00036521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES "40 X 30" CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 248,30	R\$ 496,60	0,01%	99,68%	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 25,47	R\$ 178,29	0,01%	99,67%	C
88800	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 234,67	R\$ 469,34	0,01%	99,69%	C
S13550	Adaptador soldável com anel para caixa d'água com registro de 25mm, PVC branco	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 18,76	R\$ 93,80	0,01%	99,89%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE



DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

LOCAL

JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

CLIENTE:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE

DATA: 07/06/2026

BID: 26,79%

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
200045	111,51%	802.1 COM DESONERACAO
200046	84,44%	200046 COM DESONERACAO
200047	98,71%	200047 COM DESONERACAO
200048	98,71%	200048 COM DESONERACAO
200049	98,71%	200049 COM DESONERACAO
200050	98,71%	200050 COM DESONERACAO
200051	98,71%	200051 COM DESONERACAO
200052	98,71%	200052 COM DESONERACAO
200053	98,71%	200053 COM DESONERACAO
200054	98,71%	200054 COM DESONERACAO
200055	98,71%	200055 COM DESONERACAO
200056	98,71%	200056 COM DESONERACAO
200057	98,71%	200057 COM DESONERACAO
200058	98,71%	200058 COM DESONERACAO
200059	98,71%	200059 COM DESONERACAO
200060	98,71%	200060 COM DESONERACAO
200061	98,71%	200061 COM DESONERACAO
200062	98,71%	200062 COM DESONERACAO
200063	98,71%	200063 COM DESONERACAO
200064	98,71%	200064 COM DESONERACAO
200065	98,71%	200065 COM DESONERACAO
200066	98,71%	200066 COM DESONERACAO
200067	98,71%	200067 COM DESONERACAO
200068	98,71%	200068 COM DESONERACAO
200069	98,71%	200069 COM DESONERACAO
200070	98,71%	200070 COM DESONERACAO
200071	98,71%	200071 COM DESONERACAO
200072	98,71%	200072 COM DESONERACAO
200073	98,71%	200073 COM DESONERACAO
200074	98,71%	200074 COM DESONERACAO
200075	98,71%	200075 COM DESONERACAO
200076	98,71%	200076 COM DESONERACAO
200077	98,71%	200077 COM DESONERACAO
200078	98,71%	200078 COM DESONERACAO
200079	98,71%	200079 COM DESONERACAO
200080	98,71%	200080 COM DESONERACAO
200081	98,71%	200081 COM DESONERACAO
200082	98,71%	200082 COM DESONERACAO
200083	98,71%	200083 COM DESONERACAO
200084	98,71%	200084 COM DESONERACAO
200085	98,71%	200085 COM DESONERACAO
200086	98,71%	200086 COM DESONERACAO
200087	98,71%	200087 COM DESONERACAO
200088	98,71%	200088 COM DESONERACAO
200089	98,71%	200089 COM DESONERACAO
200090	98,71%	200090 COM DESONERACAO
200091	98,71%	200091 COM DESONERACAO
200092	98,71%	200092 COM DESONERACAO
200093	98,71%	200093 COM DESONERACAO
200094	98,71%	200094 COM DESONERACAO
200095	98,71%	200095 COM DESONERACAO
200096	98,71%	200096 COM DESONERACAO
200097	98,71%	200097 COM DESONERACAO
200098	98,71%	200098 COM DESONERACAO
200099	98,71%	200099 COM DESONERACAO
200100	98,71%	200100 COM DESONERACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
89610	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 45,33	R\$ 453,30	0,01%	99,70%	C
89601	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	27,00	R\$ 15,72	R\$ 424,44	0,01%	99,71%	C
104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 48,58	R\$ 418,22	0,01%	99,72%	C
C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 413,62	R\$ 413,62	0,01%	99,72%	C
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 67,62	R\$ 406,72	0,01%	99,73%	C
S09365	Caixa afonada em pvc, 150x185x75mm, acabamento branco	ORSE	Serviço	UN	4,00	R\$ 99,67	R\$ 398,68	0,01%	99,74%	C
C2354	TÉ PVC BRANCO PREGOTO D=100x75mm (4"x3")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 94,93	R\$ 379,72	0,01%	99,75%	C
C2488	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 74,12	R\$ 370,60	0,01%	99,76%	C
C1082	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 30,51	R\$ 366,12	0,01%	99,77%	C
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	33,10	R\$ 10,86	R\$ 359,44	0,01%	99,77%	C
C1485	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 43,48	R\$ 347,84	0,01%	99,77%	C
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	21,70	R\$ 14,86	R\$ 321,53	0,01%	99,78%	C
104020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 152,41	R\$ 304,82	0,01%	99,79%	C
89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 33,62	R\$ 302,58	0,01%	99,79%	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 24,12	R\$ 289,44	0,01%	99,80%	C
00037399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	SINAPI	Material	UN	22,00	R\$ 13,05	R\$ 287,10	0,01%	99,80%	C
104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 20,30	R\$ 284,28	0,01%	99,81%	C
00006139	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	18,00	R\$ 15,77	R\$ 283,86	0,01%	99,81%	C
C2148	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x75mm (4"x3")-C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 272,98	R\$ 272,98	0,01%	99,82%	C
97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 287,83	R\$ 287,83	0,01%	99,82%	C

[Handwritten signature and stamp]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINHA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				DATA:		07/08/2028		BDI:		26,79%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINHA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE				FONTE	ORSE	VENÍVEL	202406	MIS	111,51%	95,72%	47,48%
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE											
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
103084	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 28,35	R\$ 283,50	0,00%	99,83%	C			
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	32,00	R\$ 8,08	R\$ 258,56	0,00%	99,83%	C			
88805	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 32,18	R\$ 257,44	0,00%	99,84%	C			
812138	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim. 20 x 20 cm	ORSE	Serviço	Un	8,00	R\$ 32,10	R\$ 256,80	0,00%	99,84%	C			
97869	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	10,00	R\$ 25,27	R\$ 252,70	0,00%	99,85%	C			
88385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 9,86	R\$ 246,25	0,00%	99,85%	C			
104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 39,82	R\$ 238,92	0,00%	99,86%	C			
88382	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 13,02	R\$ 208,32	0,00%	99,86%	C			
C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 23,35	R\$ 233,50	0,00%	99,86%	C			
89732	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R\$ 10,48	R\$ 230,56	0,00%	99,87%	C			
88445	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 25,51	R\$ 229,59	0,00%	99,87%	C			
88608	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 44,08	R\$ 220,40	0,00%	99,88%	C			
89571	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 105,21	R\$ 210,42	0,00%	99,88%	C			
C1781	LUVA SIMPLES PVC BRANCO PESGO 50mm (27)	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 14,91	R\$ 208,74	0,00%	99,89%	C			
88585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 88,25	R\$ 264,75	0,00%	99,89%	C			
88806	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2028	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 99,77	R\$ 199,54	0,00%	99,89%	C			
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A.250V	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 39,18	R\$ 195,90	0,00%	99,90%	C			
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 19,80	R\$ 158,40	0,00%	99,90%	C			
0000088	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 40 MM X 1 1/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 190,20	R\$ 951,00	0,00%	99,90%	C			

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MÓACIRIA MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO - JAGUARUANA-CE		DATA : 07/06/2020		B.D.I. : 26,78%	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MÓACIRIA MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO - JAGUARUANA-CE		PONTES		VERBA	
LOCAL		JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		ORSE		202006	
CLIENTE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE		SEINFRA		028,7 COM DESONERACAO	
						202007 COM DESONERACAO	
						202008 COM DESONERACAO	
						202009 COM DESONERACAO	
						202010 COM DESONERACAO	
						202011 COM DESONERACAO	
						202012 COM DESONERACAO	
						202013 COM DESONERACAO	
						202014 COM DESONERACAO	
						202015 COM DESONERACAO	
						202016 COM DESONERACAO	
						202017 COM DESONERACAO	
						202018 COM DESONERACAO	
						202019 COM DESONERACAO	
						202020 COM DESONERACAO	
						202021 COM DESONERACAO	
						202022 COM DESONERACAO	
						202023 COM DESONERACAO	
						202024 COM DESONERACAO	
						202025 COM DESONERACAO	
						202026 COM DESONERACAO	
						202027 COM DESONERACAO	
						202028 COM DESONERACAO	
						202029 COM DESONERACAO	
						202030 COM DESONERACAO	
						202031 COM DESONERACAO	
						202032 COM DESONERACAO	
						202033 COM DESONERACAO	
						202034 COM DESONERACAO	
						202035 COM DESONERACAO	
						202036 COM DESONERACAO	
						202037 COM DESONERACAO	
						202038 COM DESONERACAO	
						202039 COM DESONERACAO	
						202040 COM DESONERACAO	
						202041 COM DESONERACAO	
						202042 COM DESONERACAO	
						202043 COM DESONERACAO	
						202044 COM DESONERACAO	
						202045 COM DESONERACAO	
						202046 COM DESONERACAO	
						202047 COM DESONERACAO	
						202048 COM DESONERACAO	
						202049 COM DESONERACAO	
						202050 COM DESONERACAO	
						202051 COM DESONERACAO	
						202052 COM DESONERACAO	
						202053 COM DESONERACAO	
						202054 COM DESONERACAO	
						202055 COM DESONERACAO	
						202056 COM DESONERACAO	
						202057 COM DESONERACAO	
						202058 COM DESONERACAO	
						202059 COM DESONERACAO	
						202060 COM DESONERACAO	
						202061 COM DESONERACAO	
						202062 COM DESONERACAO	
						202063 COM DESONERACAO	
						202064 COM DESONERACAO	
						202065 COM DESONERACAO	
						202066 COM DESONERACAO	
						202067 COM DESONERACAO	
						202068 COM DESONERACAO	
						202069 COM DESONERACAO	
						202070 COM DESONERACAO	
						202071 COM DESONERACAO	
						202072 COM DESONERACAO	
						202073 COM DESONERACAO	
						202074 COM DESONERACAO	
						202075 COM DESONERACAO	
						202076 COM DESONERACAO	
						202077 COM DESONERACAO	
						202078 COM DESONERACAO	
						202079 COM DESONERACAO	
						202080 COM DESONERACAO	
						202081 COM DESONERACAO	
						202082 COM DESONERACAO	
						202083 COM DESONERACAO	
						202084 COM DESONERACAO	
						202085 COM DESONERACAO	
						202086 COM DESONERACAO	
						202087 COM DESONERACAO	
						202088 COM DESONERACAO	
						202089 COM DESONERACAO	
						202090 COM DESONERACAO	
						202091 COM DESONERACAO	
						202092 COM DESONERACAO	
						202093 COM DESONERACAO	
						202094 COM DESONERACAO	
						202095 COM DESONERACAO	
						202096 COM DESONERACAO	
						202097 COM DESONERACAO	
						202098 COM DESONERACAO	
						202099 COM DESONERACAO	
						202100 COM DESONERACAO	
						202101 COM DESONERACAO	
						202102 COM DESONERACAO	
						202103 COM DESONERACAO	
						202104 COM DESONERACAO	
						202105 COM DESONERACAO	
						202106 COM DESONERACAO	
						202107 COM DESONERACAO	
						202108 COM DESONERACAO	
						202109 COM DESONERACAO	
						202110 COM DESONERACAO	
						202111 COM DESONERACAO	
						202112 COM DESONERACAO	
						202113 COM DESONERACAO	
						202114 COM DESONERACAO	
						202115 COM DESONERACAO	
						202116 COM DESONERAC	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MORCINIRA MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		DATA		07/08/2025		BDI :		26,79%	
JAGUARUANA		CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MORCINIRA MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		FONTE		MEMBRADO		MORA		MORA	
LOCAL:		JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE		ORSE		2024/01		113,51%		89,72%	
CLIENTE:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE		SEINFRA		MEL 1 COM DECONTAMINAÇÃO		84,41%		47,40%	
						2024/01 COM DECONTAMINAÇÃO		86,71%		50,74%	
						2024/01 COM DECONTAMINAÇÃO		8,00%		0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 25,50	R\$ 102,00	0,00%	99,97%	C	
104083	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 180,90	R\$ 180,90	0,00%	99,97%	C	
C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 18"	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 50,31	R\$ 100,62	0,00%	99,97%	C	
103585	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 20,11	R\$ 100,55	0,00%	99,97%	C	
C2152	REDUÇÃO PVC BRANCO PIESGOTO D=75X50mm (3"X2")-CIANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 46,02	R\$ 92,04	0,00%	99,97%	C	
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 4" X 4" PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 5,95	R\$ 89,25	0,00%	99,97%	C	
103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 28,59	R\$ 85,77	0,00%	99,98%	C	
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 16,52	R\$ 82,60	0,00%	99,98%	C	
C1577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X75mm (4"X3")-CIANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 71,27	R\$ 71,27	0,00%	99,98%	C	
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 23,08	R\$ 69,24	0,00%	99,98%	C	
C2408	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 50X25MM PARA ÁGUA FRIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 33,73	R\$ 67,46	0,00%	99,98%	C	
104012	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 31,56	R\$ 63,12	0,00%	99,98%	C	
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 62,76	R\$ 62,76	0,00%	99,98%	C	
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 31,06	R\$ 62,12	0,00%	99,98%	C	
C2353	TE PVC BRANCO PIESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS CIANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 60,69	R\$ 60,69	0,00%	99,99%	C	
C2881	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=0,60m h=0,50m	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 12,14	R\$ 60,70	0,00%	99,99%	C	
97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	5,00	R\$ 11,98	R\$ 59,90	0,00%	99,99%	C	
103994	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 18,90	R\$ 56,70	0,00%	99,99%	C	
00003673	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 16,81	R\$ 50,43	0,00%	99,99%	C	
C1709	LUVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 3,14	R\$ 50,24	0,00%	99,99%	C	
102074	Tampa para caixa 4" x 4", Plst ou similar	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 5,38	R\$ 16,14	0,00%	99,99%	C	
C1713	LUVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 11,97	R\$ 47,88	0,00%	99,99%	C	

A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRINA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

LOCAL: JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE

DATA: 07/06/2026

BDI: 26,79%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL

103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	LN	2,00	R\$ 23,93	R\$ 47,86	0,00%	99,99%	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA PLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	LN	1,00	R\$ 40,79	R\$ 40,79	0,00%	99,99%	C
103983	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	LN	3,00	R\$ 13,21	R\$ 39,63	0,00%	100,00%	C
104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	LN	2,00	R\$ 19,58	R\$ 39,16	0,00%	100,00%	C
103989	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	LN	2,00	R\$ 16,74	R\$ 33,48	0,00%	100,00%	C
C1085	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	LN	1,00	R\$ 30,51	R\$ 30,51	0,00%	100,00%	C
103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	LN	1,00	R\$ 29,76	R\$ 29,76	0,00%	100,00%	C
88428	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	LN	2,00	R\$ 12,81	R\$ 25,62	0,00%	100,00%	C
Q0000097	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1" PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	Materiais	LN	1,00	R\$ 25,41	R\$ 25,41	0,00%	100,00%	C
88431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	LN	2,00	R\$ 12,13	R\$ 24,26	0,00%	100,00%	C
103983	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	LN	2,00	R\$ 9,85	R\$ 19,70	0,00%	100,00%	C
Q0000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	Materiais	LN	3,00	R\$ 1,22	R\$ 3,66	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 5.317.026,86

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 5.317.026,86

Eng. Arthur de Oliveira Alves
CREA-CE 146782
RMS 0049103112

COMPOSIÇÃO DO BDI					
 PREFEITURA DE Jaguaruana	OBRA	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA : 07/06/2028		BDI = 26,79%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CEE	ORSE	2026-08	HORA ALB
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO NOVO	2026-04 COM DESONERAÇÃO	-
			SNAPI	2026-07 COM DESONERAÇÃO	88,71% 50,74%
			Características Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,55%
	TOTAL	7,45%
	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	0,59%
AC	Administração central	3,00%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%
	Impostos	
T	COFINS	3,00%
	ISSQN	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	2,70%
	TOTAL	11,35%

Handwritten signature and stamp:
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Superior do Engenheiro

BDI = 26,79%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Eng. Arthur de Oliveira Alves
 CREA-CE 346752
 RNP 0611111-442

Handwritten signature of Arthur de Oliveira Alves



</

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	0,00%
B2	Feriados	3,91%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,60%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,39%	16,98%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,76%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,06%	1,56%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	12,19%	9,35%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,13%	6,58%

A + B + C + D = 111,51% 69,72%


Eng Arthur de Oliveira Alves
CREA CE 346782
RNB 0619103442


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 Jaguaruana	OBRA	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	DATA: 07/06/2026	ENCARGO 25,75%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	ORRE	202505
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JAGUARUANA-CE	SEINFRA	0261 COM DESONERAÇÃO
			PIGRADO NOVO	202504 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,38%	18,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,62%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Eng. Arthur de Oliveira Alves
CREA-CE 346782
RUB. CE - ...
[Assinatura]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
 Jaguaruana	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	
	LOCAL:	JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JAGUARUANA-CE	
		DATA: 07/06/2026	BDI: 28,79%
		FONTE: VIBRAÇÃO ORÇ: 202606 BENEF: 0201 COM DESONERAÇÃO MODO NOVO: 202601 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 202607 COM DESONERAÇÃO CATEGORIA: PRONIA	HORA: 111,61% MEB: 59,72% 84,44% 47,48% 96,71% 59,74% 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,80%	0,80%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	28,80%	28,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72%	0,00%
B2	Feriados	3,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,87%
B4	13º Salário	10,99%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,74%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,04%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,84%	18,76%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31%	4,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,89%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
	TOTAL	12,87%	9,57%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,75%	4,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,41%
	TOTAL	12,30%	4,61%

A + B + C + D = 89,71% 59,74%

no Arthel de Oliveira Alves
 CREA-CE 346792
 RNP 0619103412


QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES JANELAS

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	1,00	m²	1,00	1,00
12	1,00	m²	1,00	1,00
13	1,00	m²	1,00	1,00
14	1,00	m²	1,00	1,00
15	1,00	m²	1,00	1,00
16	1,00	m²	1,00	1,00
17	1,00	m²	1,00	1,00
18	1,00	m²	1,00	1,00
19	1,00	m²	1,00	1,00
20	1,00	m²	1,00	1,00
21	1,00	m²	1,00	1,00
22	1,00	m²	1,00	1,00
23	1,00	m²	1,00	1,00
24	1,00	m²	1,00	1,00
25	1,00	m²	1,00	1,00
26	1,00	m²	1,00	1,00
27	1,00	m²	1,00	1,00
28	1,00	m²	1,00	1,00
29	1,00	m²	1,00	1,00
30	1,00	m²	1,00	1,00
31	1,00	m²	1,00	1,00
32	1,00	m²	1,00	1,00
33	1,00	m²	1,00	1,00
34	1,00	m²	1,00	1,00
35	1,00	m²	1,00	1,00
36	1,00	m²	1,00	1,00
37	1,00	m²	1,00	1,00
38	1,00	m²	1,00	1,00
39	1,00	m²	1,00	1,00
40	1,00	m²	1,00	1,00
41	1,00	m²	1,00	1,00
42	1,00	m²	1,00	1,00
43	1,00	m²	1,00	1,00
44	1,00	m²	1,00	1,00
45	1,00	m²	1,00	1,00
46	1,00	m²	1,00	1,00
47	1,00	m²	1,00	1,00
48	1,00	m²	1,00	1,00
49	1,00	m²	1,00	1,00
50	1,00	m²	1,00	1,00
51	1,00	m²	1,00	1,00
52	1,00	m²	1,00	1,00
53	1,00	m²	1,00	1,00
54	1,00	m²	1,00	1,00
55	1,00	m²	1,00	1,00
56	1,00	m²	1,00	1,00
57	1,00	m²	1,00	1,00
58	1,00	m²	1,00	1,00
59	1,00	m²	1,00	1,00
60	1,00	m²	1,00	1,00
61	1,00	m²	1,00	1,00
62	1,00	m²	1,00	1,00
63	1,00	m²	1,00	1,00
64	1,00	m²	1,00	1,00
65	1,00	m²	1,00	1,00
66	1,00	m²	1,00	1,00
67	1,00	m²	1,00	1,00
68	1,00	m²	1,00	1,00
69	1,00	m²	1,00	1,00
70	1,00	m²	1,00	1,00
71	1,00	m²	1,00	1,00
72	1,00	m²	1,00	1,00
73	1,00	m²	1,00	1,00
74	1,00	m²	1,00	1,00
75	1,00	m²	1,00	1,00
76	1,00	m²	1,00	1,00
77	1,00	m²	1,00	1,00
78	1,00	m²	1,00	1,00
79	1,00	m²	1,00	1,00
80	1,00	m²	1,00	1,00
81	1,00	m²	1,00	1,00
82	1,00	m²	1,00	1,00
83	1,00	m²	1,00	1,00
84	1,00	m²	1,00	1,00
85	1,00	m²	1,00	1,00
86	1,00	m²	1,00	1,00
87	1,00	m²	1,00	1,00
88	1,00	m²	1,00	1,00
89	1,00	m²	1,00	1,00
90	1,00	m²	1,00	1,00
91	1,00	m²	1,00	1,00
92	1,00	m²	1,00	1,00
93	1,00	m²	1,00	1,00
94	1,00	m²	1,00	1,00
95	1,00	m²	1,00	1,00
96	1,00	m²	1,00	1,00
97	1,00	m²	1,00	1,00
98	1,00	m²	1,00	1,00
99	1,00	m²	1,00	1,00
100	1,00	m²	1,00	1,00

PORTAS

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	1,00	m²	1,00	1,00
12	1,00	m²	1,00	1,00
13	1,00	m²	1,00	1,00
14	1,00	m²	1,00	1,00
15	1,00	m²	1,00	1,00
16	1,00	m²	1,00	1,00
17	1,00	m²	1,00	1,00
18	1,00	m²	1,00	1,00
19	1,00	m²	1,00	1,00
20	1,00	m²	1,00	1,00
21	1,00	m²	1,00	1,00
22	1,00	m²	1,00	1,00
23	1,00	m²	1,00	1,00
24	1,00	m²	1,00	1,00
25	1,00	m²	1,00	1,00
26	1,00	m²	1,00	1,00
27	1,00	m²	1,00	1,00
28	1,00	m²	1,00	1,00
29	1,00	m²	1,00	1,00
30	1,00	m²	1,00	1,00
31	1,00	m²	1,00	1,00
32	1,00	m²	1,00	1,00
33	1,00	m²	1,00	1,00
34	1,00	m²	1,00	1,00
35	1,00	m²	1,00	1,00
36	1,00	m²	1,00	1,00
37	1,00	m²	1,00	1,00
38	1,00	m²	1,00	1,00
39	1,00	m²	1,00	1,00
40	1,00	m²	1,00	1,00
41	1,00	m²	1,00	1,00
42	1,00	m²	1,00	1,00
43	1,00	m²	1,00	1,00
44	1,00	m²	1,00	1,00
45	1,00	m²	1,00	1,00
46	1,00	m²	1,00	1,00
47	1,00	m²	1,00	1,00
48	1,00	m²	1,00	1,00
49	1,00	m²	1,00	1,00
50	1,00	m²	1,00	1,00
51	1,00	m²	1,00	1,00
52	1,00	m²	1,00	1,00
53	1,00	m²	1,00	1,00
54	1,00	m²	1,00	1,00
55	1,00	m²	1,00	1,00
56	1,00	m²	1,00	1,00
57	1,00	m²	1,00	1,00
58	1,00	m²	1,00	1,00
59	1,00	m²	1,00	1,00
60	1,00	m²	1,00	1,00
61	1,00	m²	1,00	1,00
62	1,00	m²	1,00	1,00
63	1,00	m²	1,00	1,00
64	1,00	m²	1,00	1,00
65	1,00	m²	1,00	1,00
66	1,00	m²	1,00	1,00
67	1,00	m²	1,00	1,00
68	1,00	m²	1,00	1,00
69	1,00	m²	1,00	1,00
70	1,00	m²	1,00	1,00
71	1,00	m²	1,00	1,00
72	1,00	m²	1,00	1,00
73	1,00	m²	1,00	1,00
74	1,00	m²	1,00	1,00
75	1,00	m²	1,00	1,00
76	1,00	m²	1,00	1,00
77	1,00	m²	1,00	1,00
78	1,00	m²	1,00	1,00
79	1,00	m²	1,00	1,00
80	1,00	m²	1,00	1,00
81	1,00	m²	1,00	1,00
82	1,00	m²	1,00	1,00
83	1,00	m²	1,00	1,00
84	1,00	m²	1,00	1,00
85	1,00	m²	1,00	1,00
86	1,00	m²	1,00	1,00
87	1,00	m²	1,00	1,00
88	1,00	m²	1,00	1,00
89	1,00	m²	1,00	1,00
90	1,00	m²	1,00	1,00
91	1,00	m²	1,00	1,00
92	1,00	m²	1,00	1,00
93	1,00	m²	1,00	1,00
94	1,00	m²	1,00	1,00
95	1,00	m²	1,00	1,00
96	1,00	m²	1,00	1,00
97	1,00	m²	1,00	1,00
98	1,00	m²	1,00	1,00
99	1,00	m²	1,00	1,00
100	1,00	m²	1,00	1,00

ENG. ARTUR DE OLIVEIRA ALVES
CREA CE 346782
RUA 100, 313-112
JAGUARUANA - CE

01 PAVIMENTO TÉRREO
Ez 1:175

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA
MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO,
JAGUARUANA-CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARTUR DE OLIVEIRA ALVES
CREA/CE 346782


ASSUNTO
PROJETO ARQUITETÔNICO
LOCALIZAÇÃO
JAGUARUANA - CE

BAIRRO
JUAZEIRO

Jaguaruana

FRAÇA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA
Nº 404 CENTRO - JAGUARUANA, CE
CEP 62023-000, FONE: (88) 3416.1288

ESCALA:
INDICADA
Nº DESENHO
ARQ. 01



01 PAVIMENTO SUPERIOR

Eng. Arthur de Oliveira Alves
CREA-CE 346792
RNS 0610103432

[Handwritten signature]
Art. de Oliveira Alves

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA
MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO,
JAGUARUANA-CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
CREACE 346782

DATA: _____
ASSINATURA: _____
BAIRRO: JUAZEIRO

Jaguaruana

PRAÇA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA
Nº 404, CENTRO - JAGUARUANA, CE
CNPJ 02.822.000 FONE (86) 3418.1286

ESCALA
INDICADA
Nº DESENHO
ARQ. 02

Eng. Arthur de Oliveira Alves
 CREA CE 34678
 RUA 1010, 111

Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal de Jaguaruana

ESCALA
 INDICADA
 Nº DESENHO
 ARO_34

PRAÇA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA
 Nº 404, CENTRO - JAGUARUANA - CE
 CEP 83223-000 FONE: (86) 3418.1288



DATA
 ASSINADO
 BARRIO
 JUAZEIRO

ASSUNTO
 PROJETO ARQUITETÔNICO
 LOCALIZAÇÃO
 JAGUARUANA - CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ARTUR DE OLIVEIRA ALVES
 CREA/CE 34678

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA
 MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO,
 JAGUARUANA-CE

01 COBERTURA RESERVATÓRIO





CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACINIRA
MARIA MELO MOTA, NO BARRO JUAZEIRO,
JAGUARUANA-CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
CREANTE 346782

ABRILTO:
PRONETO ARQUITETÔNICO
LOCALIZAÇÃO:
JAGUARUNA - CE

DATA
ACQU2020
BARRO
MAZEIRO




Jaguar
MADE IN THE U.K.


PRACA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA
Nº 404 CENTRO - JAGUARUNA, CE
CEP 62823-000 FONE: (084) 3418.1288

ESCALA:
1/125000

[illegible]



01 CORTE B 10%



31/05/2016
15h 30min
CEAR - 16-30
R. J. Alves

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIA
MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO,
JAGUARUANA-CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
CREA/CE 246702

ASSUNTO:
PROJETO ARQUITETÔNICO



LOCALIZAÇÃO:
JAGUARUANA - CE

DATA:
AGU/2008

BAIRRO:
JUAZEIRO

PRACA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA
Nº 404 - CENTRO - JAGUARUANA, CE
CEP 52225-000. FONE: (86) 3418.1268

ESCALA:
INDICADA
Nº DESENHO
ARG. 08



NOTAS

- 1- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESURA.
- 2- A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 12285.
- 3- OS BARRAS RECOMENDADO SÃO DE 25 DAS DA CONCRETAGEM.
- 4- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU OMISSÃO NO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAF E ESCADA: 25mm
SAPATA: 40mm
PILAR: 25mm
VIGA: 25mm
PLAS (CONTATO COM O SOLO): 25mm

CONCRETO
fck = 30 MPa
AÇO: CA-60 E CA-80



Projeto de Engenharia
Jaguaruana


Assinatura do Projeto

ESTUDO DE CASO Nº 001

Nome: _____
Endereço: _____
Cidade: _____
Estado: _____

PROJ. ESTRUTURAL EST_01


Projeto de Engenharia
Jaguaruana
Cidade: _____
Estado: _____



PLANTA DE LOCAÇÃO

PROJ. DE ENGENHARIA
ESTUDO DE CASO Nº 001
Assinatura do Projeto

PROJ. DE ENGENHARIA
ESTUDO DE CASO Nº 001
Assinatura do Projeto



Eng. Arthur de Oliveira Alves
 CREA-C-345782
 33432
 RUA VENEZA 5-2

NOTAS

- 1- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MACIÇO DE 5cm DE ESPESURA.
- 2- A EXECUÇÃO DO ENCOFORMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15490.
- 3- RETIRAR ENCOFORMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM.
- 4- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU OMISSÃO NO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL.


PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAJE E ESCADA: 2,5cm
 SAPATA: 5cm
 PILAR: 2,5cm
 VIGA: 2,5cm
 PILAR SOLTADO COM O B.O.C.: 2,5cm

CONCRETO
 $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$
 AÇO CA-60 E CA-60


Jaguaruana



PROJ. ESTRUTURAL

EST_02

PROJ. ESTRUTURAL
 Eng. Arthur de Oliveira Alves
 CREA-C-345782
 33432
 RUA VENEZA 5-2



NOTAS

- 1- POSICIONAR ENFATAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE SAUDE ESPECIALLY
- 2-A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DEVE RESPECTAR A NBR 7243
- 3- RETIRAR ESCORAMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM
- 4- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU QUANTIA DO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAJE E ESCADA: 2,5cm
 SAPATA: 4cm
 VIGA: 2,5cm
 PILAR (CONTATO COM O SOLO): 25cm

CONCRETO
 $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$
 AÇO: CA-50 E CA-60



Eng. Arthur de Oliveira Junior
 CREA-CE 34675/2
 RUA 1000, 112




ARTUR DE OLIVEIRA JUNIOR

Obs: O projeto deve ser executado de acordo com o projeto de execução.

PROJ. ESTRUTURAL

EST_05

PROJETO JAGUARUANA
 Rua 1000, 112
 Jaguaruana - CE
 CEP: 63.100-000
 Fone: (85) 3333-1122
 E-mail: jaguaruana@jaguaruana.com.br



NOTAS

- 1- POSICIONAR BARRAS SOBRE CONCRETO MALHA DE SORDE
- ESPESSURA
- 2-A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 14906
- 3- RETIRAR ESCORAMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM
- 4- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU OMISSÃO NO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAR E ESCADA: 2,5cm
 LAJE: 2,5cm
 PILAR (CONTATO COM O SOLO): 2,5cm


CONCRETO
 $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$
 AÇO CA-50 E CA-80

Jaguaruana
 Engenharia de Arquitetura e Urbanismo
 Rua ...
 ...
 ...

Eng. Arthur de Oliveira Lima
 CREA-CE 345792
 P-B 051917

Projeto Estrutural EST_06

PROJ. ESTRUTURAL
 ...
 ...
 ...



NOTAS

- 1- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MAIOR DE 5cm DE ESPESURA
- 2- A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 10988
- 3- RETIRAR ESCORAMENTO APÓS 20 DIAS DA CONCRETAGEM
- 4- O CUIDADO NA MONTAGEM DO ENFORMA DO PROJETO DEVERÁ SER MEDIATAMENTE INFORMATADO AO PROJETISTA ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

CORRIMENTOS MÍNIMOS

LAE E BARRA 2,5cm
SAPATA 4cm
VIGA 2,5cm
PLATEL 2,5cm
PLATEL CONTATO COM O SOLO 2,5cm

CONCRETO
fck = 30 MPa
AÇO CA-60 E CA-60

PROJETO DE
Jaguaruana



ARTUR DE OLIVEIRA ALVES

Eng. Arthur de Oliveira Alves
CREA CE 34678
RNP 021910-7

PROJ. ESTRUTURAL

EST_08

Nome: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____
Rubrica: _____
Data: _____

1. POSICIONAR BARRAS SOBRE CONCRETO MAIOR DE 2cm DE ESPESURA;
2. A EXECUÇÃO DO ENDURAMENTO DEVE RESISTIR A 14 DIAS;
3. RETIRAR O ENDURAMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM;
4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DANO NO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADO AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMIENTOS MÍNIMOS

SAFARI.COM

PILARE 2.50m

CONCRETO
fck = 30 MPa
AÇO: CA-60 E CA-60

Jaguarvana
#VIVAVANA

1. **Introduction**

Department of Health and Human Services
Office of the Assistant Secretary for Health
Washington, D.C. 20492


PROU ESTRUTURAL

EST DB


[illegible]

La presente memoria es una síntesis de los documentos más importantes sobre el tema de la explotación de los recursos pesqueros en el Perú, elaborada por el personal de la Oficina de Estudios y Estadística Pesquera del Ministerio de Agricultura, durante el año 1972.

Eng. Arthur de Oliveira Alves
CREA-CE 346782
Rm 200520442



T ₁		T ₂		T ₃		T ₄		T ₅		T ₆		T ₇		T ₈		T ₉		T ₁₀		T ₁₁		T ₁₂		T ₁₃		T ₁₄		T ₁₅		T ₁₆		T ₁₇		T ₁₈		T ₁₉		T ₂₀		T ₂₁		T ₂₂		T ₂₃		T ₂₄		T ₂₅		T ₂₆		T ₂₇		T ₂₈		T ₂₉		T ₃₀		T ₃₁		T ₃₂		T ₃₃		T ₃₄		T ₃₅		T ₃₆		T ₃₇		T ₃₈		T ₃₉		T ₄₀		T ₄₁		T ₄₂		T ₄₃		T ₄₄		T ₄₅		T ₄₆		T ₄₇		T ₄₈		T ₄₉		T ₅₀		T ₅₁		T ₅₂		T ₅₃		T ₅₄		T ₅₅		T ₅₆		T ₅₇		T ₅₈		T ₅₉		T ₆₀		T ₆₁		T ₆₂		T ₆₃		T ₆₄		T ₆₅		T ₆₆		T ₆₇		T ₆₈		T ₆₉		T ₇₀		T ₇₁		T ₇₂		T ₇₃		T ₇₄		T ₇₅		T ₇₆		T ₇₇		T ₇₈		T ₇₉		T ₈₀		T ₈₁		T ₈₂		T ₈₃		T ₈₄		T ₈₅		T ₈₆		T ₈₇		T ₈₈		T ₈₉		T ₉₀		T ₉₁		T ₉₂		T ₉₃		T ₉₄		T ₉₅		T ₉₆		T ₉₇		T ₉₈		T ₉₉		T ₁₀₀	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				



NOTAS

1. POSICIONAR SAPATAS SOBRE O CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESURA.
2. A EXECUÇÃO DO ESDRANHAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 10868.
3. RETIRAR FERRAMENTA APÓS 30 DIAS DA CONCRETAGEM.
4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DIVERGÊNCIA DO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAJE E ESCADA: 2,5cm
 SAPATA: 5cm
 VIGA: 7,5cm
 PILAR (CONTATO COM O SOLO): 25cm

CONCRETO
 $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$
 AÇO: CA-60 E CA-60



Projeto de Engenharia/Ce
 Eng. Arthur de Oliveira Alves
 CREA-CE 346782
 RNP 06.910.03112


Assinatura do Projetista

Assinatura do Responsável Técnico

PROJ. ESTRUTURAL

EST_19

Assinatura do Responsável Técnico
 Assinatura do Responsável Técnico
 Assinatura do Responsável Técnico
 Assinatura do Responsável Técnico



NOTAS

- 1- POSICIONAR BARRAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESURA
- 2- A EXECUÇÃO DO ENCRUSTAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15116
- 3- RETIRAR ESCUMAMENTO APÓS 20 DIAS DA CONCRETAGEM
- 4- QUALQUER MODIFICAÇÃO DO PLANO DO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAJE E ESCADA: 2,5cm
BARRA: 4cm
PILAR: 2,5cm
VIGA: 2,5cm
PILAR (CONTATO COM O BOLON): 2,5cm

CONCRETO
fck = 30 MPa
fcd = 20 MPa
fctd = 2,5 MPa



Jaguariuna

Eng. Arthur de Oliveira Alves
CREA-CE 346782
RNE 19130112

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE JAGUARIUNA/CE

APPROVADO: 20/08/2014

PROJ. ESTRUTURAL

EST_14

PROJ. ESTRUTURAL

1. POSICIONAR LUPATUL SOBRE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESURA
2. A EXECUÇÃO DO ENDORRAMENTO DEVE RESPEITAR A NORMA 19087
3. RETIRAR ENDORRAMENTO APÓS 24 DIAS DA CONCRETAGEM
4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA NO PROJETO DEVEVA SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

CÓBRIMIENTOS MÍNIMOS

LAJE E ESCADA: 2,5cm
PILAR: 2,5cm
TUBO DE CONCRETO COM O TUBO Ø: 2,5cm

CONCRETO
fck = 30 MPa
AÇO: CA-50 E CA-60

Jaguarana
SANTANA


THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

© 2000 Blackwell Science Ltd

Enq. Arthur de Oliveira Alves
CPF-A-CE 346792
117442

PROJ. ESTRUTURAL

Category	Sub-category	Value	Unit
Category 1	Sub-category 1	100	Unit
Category 2	Sub-category 2	200	Unit
Category 3	Sub-category 3	300	Unit
Category 4	Sub-category 4	400	Unit
Category 5	Sub-category 5	500	Unit
Category 6	Sub-category 6	600	Unit
Category 7	Sub-category 7	700	Unit
Category 8	Sub-category 8	800	Unit
Category 9	Sub-category 9	900	Unit
Category 10	Sub-category 10	1000	Unit



NOTAS

- 1- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE 10CM DE ESPESURA
- 2-A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15986
- 3-RETRAB ESDORAMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM
- 4-QUALQUER MODIFICAÇÃO OU OMISSÃO AO PROJETO DEVERÁ SER BASTANTEMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL


COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAJE E ESCADA: 2,5cm
 PILAR: 2,5cm
 PILAR EM CONTATO COM O SOLO: 2,5cm

CONCRETO
 fck = 30 MPa
 AÇO: CA-50 E CA-60



Eng. Arthur de Oliveira Alves
 CREA 316782
 RNP 19103142




ART. 16, CAP. 1, DA LEI 5.049/66

Assinatura do Autor: _____
 Assinatura do Revisor: _____
 Assinatura do Aprovado: _____

Projeto: PROJ. ESTRUTURAL

EST_16

Assinatura do Autor: _____
 Assinatura do Revisor: _____
 Assinatura do Aprovado: _____



NOTAS

- 1- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESURA.
- 2- A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15888.
- 3- RETIRAR ESCORAMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM.
- 4- IMPLANTAR ALCANTARALA OU DUADELA NO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAR E FALADA 3,5cm
SAPATA 4cm
VIGA 2,5cm
PILAR (CONTATO COM O SOLO) 2,5cm

CONCRETO
fck = 30 MPa
AÇO CA-60 E CA-60



INSTITUTO DE
Jaguaruana

Handwritten signature and stamp:
26
COLOMBIA PRODUÇÃO

Eng.º *Handwritten name* - 14 Oliveira Alves


TE 346782

19103412

PROJ. ESTRUTURAL

EST. 17

Nome: _____
Vínculo: _____
Endereço: _____
Cidade: _____
UF: _____
Profissão: _____
Assinatura: _____
Rubrica: _____



UNITS

- 1- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MACIÇO DE 30cm DE ESPESURA
- 2- A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DEVE RESISTIR A 16T
- 3- RETIRAR ESCORAMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM
- 4- QUALQUER ADIÇÃO OU DÚVIDA NO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAR E BORDA: 2,5cm
SAPATA: 4cm
PILAR: 2,5cm
VIGA: 2,5cm
PILAR CONTRA COROÇÃO: 2,5cm

CONCRETO
fck = 30 MPa
aço CA-60 E CA-80



INSTITUTO DE
Jaguariuna

APROVADO: OLIVEIRA ALVES

Tudo de acordo com o projeto
Tudo de acordo com o projeto

PROJ. ESTRUTURAL





EST. 18

Projeto de Engenharia de Jaguariuna
Projeto de Engenharia de Jaguariuna
Projeto de Engenharia de Jaguariuna

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
26/03/2010
Projeto de Engenharia de Jaguariuna

Eng. Arthur de Oliveira Alves
RFA-CE 346782

[Handwritten signature]



- 1- POSICIONAR BAPATAS SOBRE CONCRETO MAIOR DE 5cm DE ESPESURA.
- 2- A EXECUÇÃO DO ENCOFRAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15206.
- 3- RETIRAR O ENCOFRAMENTO APÓS 24 DIAS DA CONCRETAGEM.
- 4- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA NO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

COBRAMENTOS MÍNIMOS

LAJE E ESCADA: 2.5cm
PILAR: 2.5cm
PILAR (CONTATO COM O SOLO): 2.5cm
SARDEIA: 4cm
VIGA: 2.8cm

CONCRETO
fck = 30 MPa
ADD: CA-50 E CA-60

Eng. A. M. de Oliveira Alves
CEA CE 346782
64970819103472

Jaguarana
ATP Publishing


Don't forget to call 202-462-2200

[illegible]


STRUCTURAL

EST 10

Estimados:
 Estimados señores, en el día de hoy, 14 de mayo de 2014, se celebró la reunión de trabajo con el fin de discutir y acordar los puntos más importantes de la agenda de la reunión.



Cell phone	Home	407-620-3030	Cell phone
Business			Business
Address			Address
City			City
State			State
Zip			Zip
E-mail			E-mail
Website			Website
Other			Other



01 FACHADA PRINCIPAL

Eng. Arthur de Oliveira Alves
 CREA-CE 346792
 RUA 100, CENTRO, JAGUARUANA-CE

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA
 MARIA MELO MOTA, NO BARRO JUAZEIRO,
 JAGUARUANA-CE


RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
 CREA-CE 346792

ASSUNTO:
 PROJETO ARQUITETÔNICO
 LOCALIZAÇÃO:
 JAGUARUANA-CE

DATA:
 10/03/2023
 BAIRRO:
 JUAZEIRO




PROJETO ARQUITETÔNICO
 PRAÇA ADOLFO PEREIRA DA RÓCHA
 Nº 404, CENTRO, JAGUARUANA-CE
 CEP 67000-000, (081) 3415 1288



01 FACHADA MURO
6m 1/20

Art. 132 Oliveira Alves
E.A.-CE 346792
RMA 069103412



CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA
MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO,
JAGUARUANA-CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
CPF: 000.000.000-00

ASSUNTO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCALIZAÇÃO:
JAGUARUANA-CE

DATA:
08/08/2026

BAIRRO:
JUAZEIRO




PRAC. 000.000.000-00
CENTRO JAGUARUANA-CE
CNPJ: 00.000.000/0001-00
Nº 000.000.000-00
APR. 07

ESCALA
INDICADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1:500



DI FSGOTO TFRFO
1/750

Eng. Arthur de Oliveira Alves
CREA-CE 346782
RNP 0019103112

ESCALA:
INDICADA
Nº DESENHO
MID. 01

PRACA ADOLFO FERNANDES DA ROCHA
Nº 404, CENTRO - JAGUARUANA, CE
CEP: 82523-000 FONE: (85) 3415.1288




DATA: 02/02/2008
BAIRRO: JUAZEIRO

ASSUNTO: PROJETO HIDROSSANITARIO
LOCALIZACAO: JAGUARUANA - CE


RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
CREA/CE 346782

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIA
MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO,
JAGUARUANA-CE



01 ESGOTO SUPERIOR
Esc. 1/150


Eng. Arthur de Oliveira Alves
CREA-CE 346752
RNP 061113442



CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MARACINHA MARIA MELO MOTA, NO BARRIO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES CREA/CE 346752	ASSUNTO: PROJETO HIDROSANITÁRIO LOCALIZAÇÃO JAGUARUANA-CE	DATA AGOSTO/2018 BAIRRO: JUAZEIRO	PROF. ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA Nº 44 CENTRO - JAGUARUANA, CE CEP 62825-000, FONE (88) 3418.1288	ESCALA: MÉTRICA Nº DE EMENDAS: 102_02
---	--	--	--	--	--



Jaguaruana
Cidade do Sol



01 ÁGUA FRIA TÉRREO

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIA
MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO,
JAGUARUANA-CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
CREA/CE 346782

ABRIL 2014
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
LOCALIZAÇÃO:
JAGUARUANA - CE

DATA:
AGOSTO 2008
BAIRRO:
JUAZEIRO

Jaguaruana

PRAÇA ADOLFO FRANCIOSI DA ROCHA
Nº 404, CENTRO - JAGUARUANA, CE
CEP 82823-000. FONE: (86) 3413.1258


ESCALA:
INDICADA
Nº DESENHO:
MD_03

ENG. Arthur de Oliveira Alves
CREA-CE 346782
RNP 0644550343



01. ÁGUA FRIA SUPRIOR

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRRA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE



RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
CREA 346782

ASSUNTO:
PROJETO HIDRO-SANITÁRIO

LOCALIZAÇÃO:
JAGUARUANA-CE

DATA:
14/02/2018

BARRIO:
1. JUAZEIRO




PRACA ADOLFO FRANCO DA ROCHA
Nº 404 - CENTRO - JAGUARUANA, CE
CEP: 63220-000, FONE: (86) 3418.1288

ELABORA
INDICAÇÃO
Nº DESENHO:
Nº 04

ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
CREA 346782
R.T. 346782

PROF. ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
R.T. 346782



01 - ÁGUA FRIA COBERTURA

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOCINIRA
 MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZEIRO,
 JAGUARUANA-CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
 CREA-CE 316792

ASSUNTO:
 PROJETO HIDROSANITÁRIO

DATA:
 AGOSTO/2008


LOCALIZAÇÃO:
 JAGUARUANA - CE

BAIRRO:
 JUAZEIRO



PRACA ADOLFO FRANCO DA ROCHA
 Nº 404 - CENTRO - JAGUARUANA - CE
 CEP 63823-000. FONE: (88) 3418.1288

ESCALA:
 INDICADA
 Nº DESENHO:
 H80_05



Eng. Arthur de Oliveira Alves
 CREA-CE 346782
 RNP 0639103-12

01 PLUVIAL 1/34

CONSTRUÇÃO DA EEF PROFESSORA MOACIRIA MARIA MELO MOTA, NO BAIRRO JUAZERO, JAGUARUANA-CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
 CREA-CE 346782

ASSUNTO: PROJETO HIDROSANITÁRIO
 LOCALIZAÇÃO: JAGUARUANA - CE

DATA: AGOSTO DE 2025
 BAIRRO: JUAZERO

PRÇA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA
 Nº 404 - CENTRO - JAGUARUANA - CE
 CEP: 63023-000 FONE: (85) 3418.1255

ESCALA: INDICADA
 Nº DESENHO: 1400_06

MUNICÍPIO DE Jaguaruana



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261942631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP 0619103442

Registro: 346782CE

Empresa contratada: A M DA SILVA VALENTE - ME

Registro: 0010421556-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

PRAÇA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA

Complemento:

Cidade: JAGUARUANA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.615.750/0001-17

Nº: 404

CEP: 62823000

Contrato: 01.034/2026-INEX

Celebrado em: 12/08/2026

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GERAIRDO PEREIRA DE MELO

Complemento:

Cidade: JAGUARUANA

Data de Início: 12/08/2026

Previsão de término: 14/08/2028

Bairro: JUAZEIRO

UF: CE

Nº: 8/N

CEP: 62823000

Coordenadas Geográficas: -4.850151, -37.793178

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

CPF/CNPJ: 07.615.750/0001-17

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1111 - DE ALVENARIA	1.539,73	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #211 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.539,73	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #141 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.539,73	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #14.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.539,73	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #14.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.539,73	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.539,73	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11121 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1.539,73	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.539,73	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	1.539,73	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #11.1.1 - DE ALVENARIA	1.539,73	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #21.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.539,73	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #14.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.539,73	m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.site.com.br/publicar>, com a chave: 32c8e
Impresso em: 13/05/2026 às 10:57:16 por: tp: 45 166.20.102





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261942631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.539,73	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.539,73	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.539,73	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1.539,73	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.539,73	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	1.539,73	m2
16 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização da obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1.539,73	m2
60 - Fiscalização da obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.539,73	m2
60 - Fiscalização da obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.539,73	m2
60 - Fiscalização da obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.539,73	m2
60 - Fiscalização da obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.539,73	m2
60 - Fiscalização da obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.539,73	m2
60 - Fiscalização da obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1.539,73	m2
60 - Fiscalização da obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.539,73	m2
60 - Fiscalização da obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	1.539,73	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO BAIRRO JUAZEIRO, JAGUARUANA-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES
RUCP: 06f9103442
Data: 13/08/2026 10:57:16

ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 085.628.215-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CNPJ: 07.615.760/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART R\$ 108,39 Registrada em: 13/08/2026 Valor pago: R\$ 108,40 Nosso Número: 8219118451

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitec.com.br/publico/>, com a chave: 32c9a
Impressão em: 13/08/2026 às 10:57:16 por: 45.166.20.102

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-6800

teleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-6804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 90032/2026-CP-FME

**ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS**

PROCESSO Nº. ____/2026

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 14.133/21, e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no aviso de contratação.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT	ALOR. UNIT.	VALOR TOTAL

Cotamos o valor total de R\$ ____ (_____).

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 00032/2020-CP-FME

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/..., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
JAGUARUANA POR INTERMÉDIO DO (A)
.....
.....

O MUNICÍPIO de JAGUARUANA, pessoa jurídica de direito público interno, através da PREFEITURA MUNICIPAL - estabelecida à _____, _____ - JAGUARUANA-CE, inscrito no CNPJ sob o nº, neste ato representado por, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato decorrente da Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia de, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	VALOR TOTAL
1			
...			

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 80032/2025-CP-FME

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 18 (dezoito) meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 22, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R\$..... (....)

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s) no Índice Nacional de Custo da Construção - INCC

7.3. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.5. O reajuste será realizado por apostilamento.

[Handwritten signature and stamp]
Carimbo circular da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, com o nome do Prefeito e o nome do Secretário de Planejamento e Gestão.

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 80032/2020-CP-FME

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
- 8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.11.1 A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias.
- 8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
- 8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 00032/2026-CP-FME

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

8.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 90032/2026-CP-FME

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL • CONCORRÊNCIA Nº 00032/2028-CP-FME

- 9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.25. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.26. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.27. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os para não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.29. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 9.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- 9.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- 9.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 9.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 00032/2026-CP-FME

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recuperação Definitivo.

9.34.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.34.2. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização, e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimentos previstos nas especificações.

9.37. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10. CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 00032/2026-CP-FME

- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 00032/2020-CP-FME

da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 90032/2020-CP-FME

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3.1 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou anexo na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
_____ - elemento de despesas _____

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA DE

Jaguaruana

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 00032/2026-CP-FME

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n.º 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n.º 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de JAGUARUANA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Local, [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Mo