PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
61
Fls
Rubrica

Ofício Nº. 044/2026 – COAF/SEFIN

Caucaia, 16 de julho de 2026

Ao Sr.
Francisco Alex de Sousa Oliveira
Ordenador de Despesas e Gerenciador
Secretaria Municipal de Saúde – Massapê/CE

Assunto: Solicitação de Anuência de Adesão a Ata de Registro de Preço nº 2025.10.03.001-08, realizada pela Prefeitura Municipal de Massapê – Ceará.

Sr. Ordenador,

Com fulcro no disposto do Decreto Federal n° 11.462, de 31 de março de 2023, que regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que preveem a utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos ou entidade na condição de interessado (carona), com a interveniência do Órgão Gestor e anuência do fornecedor, solicitamos que nos conceda AUTORIZAÇÃO para aderir a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2025.10.03.001-08, oriunda do Pregão Eletrônico nº 2025.10.03.001, realizada pela Prefeitura Municipal de Massapê – Ceará, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICIPIO DE MASSAPÊ/CE, conforme especificado anexo ao presente ofício.

Informamos ainda que o Decreto acima citado estabelece que caberá ao detentor do preço registrado aceitar ou não o pedido do interessado. Assim, aguardo resposta formal de Vossa Senhoria, o mais breve possível, concordando ou não como fornecimento do item nas quantidades parciais, sem prejuízo do acordo firmado com Município quando da assinatura da Ata.

gabinete@sefin.caucaia.ce.gov.br Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 16h
Rua Coronel Correia, nº 1767 – Centro - CEP: 61.600-004

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
62
Fls
Rubrica

A referida adesão visa a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE.

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que V. As. nos encaminhe o oficio de autorização, bem como cópias dos seguintes documentos. Edital, Aviso de Publicação do Edital, Termo de Adjudicação, Termo de Homologação, Ata de Registro de Preços e Aviso de Publicação do Extrato da Ata e Proposta de Preços da empresa vencedora.

A resposta deverá ser enviada para a Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento – SEFIN, localizada na Rua Coronel Correia, nº 1767, Centro, Caucaia, Ceará, CEP: 61.600-004 ou pelo email: coaf@sefin.caucaia.ce.gov.br.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para prestar eventuais esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

LILYANN MENEZES DA COSTA
Ordenadora de Despesas
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

gabinete@sefin.caucaia.ce.gov.br Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 16h
Rua Coronel Correia, nº 1767 – Centro - CEP: 61.600-004

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
63
Fls
Rubrica

Anexo ao Ofício nº 044/2026 – COAF/SEFIN

Item	Especificações dos Itens	Unidade	Quantidade
1	**MESA RETA PÉ PAINEL 1,20 X 0,60 COM DUAS GAVETAS** MESA RETA PÉ PAINEL COM DISTANCIADOR, TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP – MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO "HOT MEL", ACABAMENTO NA COR SEMELHANTE AO REVESTIMENTO DO TAMPO , (CORES SOLIDAS E MADEIRADAS), COM RESISTENCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, PAINEL FRONTAL CONFECICONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA MÉDIA DENSIDADE (MDP – MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 1MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO "HOT MEL", ACABAMENTO NA COR SEMELHANTE AO REVESTIMENTO DO TAMPO , (CORES SOLIDAS E MADEIRADAS), COM RESISTENCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, COM ALTURA DE 282MM. PÉS LATERAIS CONFECCIONADOS COM CHAPA DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP – MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 1MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO "HOT MEL", ACABAMENTO NA COR SEMELHANTE AO REVESTIMENTO DO TAMPO , (CORES SOLIDAS E MADEIRADAS), COM RESISTENCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. NIVELADORES COM DIMENSÃO DE 27MM E ALTURA DE 15MM, INJETADAS EM POLIETILENODE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE 5/16" X 1"	UNIDADE	35

gabinete@sefin.caucaia.ce.gov.br Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 16h
Rua Coronel Correia, nº 1767 – Centro - CEP: 61.600-004

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
64
Fls
Rubrica

	SEXTAVADO E BUCHAS PLÁSTICAS. POSSUI SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DO TAMPO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO UTILIZA-SE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS MINIFIX COM TAMBOR DE GIRO DE 15MM COM PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20 PARA UNIÃO DOS PÉS AO PAINEL FRONTAL DEVERÃO SE APRESENTAR JUNTO DOM A PROPOSTA ADEQUADA: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 13966/2008 POR CERTIFICADORA ACREDITADA PELO INMETRO, LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 EMITIDO POR ERGONOMISTA OU MÉDICO DO TRABALHO OU OUTRO COMPETENTE, FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DA NORMA, CERTIFICAÇÃO IBAMA EM NOME DO FABRICANTE, LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE NO MINIMO, 1200 HORAS CONFORME NORMA NBR 17088:2023 – MATERIAL METALICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NEVOA SALINA,LAUDO 8095 COM NO MINIMO 300 HORAS A EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA E LAUDO 8096 COM NO MINIMO 24 CICLOS, NBR 9290:86 E ROTULO AMBIENTAL DO FABRICANTE DEMONSTRADO AS OBSERVANCIAS COM O MEIO AMBIENTE.		
2	ARMÁRIO BAIXO FECHADO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 01 PRATELEIRA MÓVEL. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 40MM, SENDO 15MM NO TAMPO PRINCIPAL ENGROSSADO COM 25MM EM TIRAS DE 1MM ESPESSURA EM TODO CONTORNO, FIXADOS ENTRE SI POR GRAMPOS. REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, ORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 1MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO "HOT MELT", COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FUNDO DE 3MM CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA COM A FACE PRINCIPAL EM ACABAMENTO SEMIFOSCO. CORPO (02 LATERAIS, BASE E 01 PRATELEIRA) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP – MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 15MM REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO	UNIDADE	07

gabinete@sefin.caucaia.ce.gov.br Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 16h
Rua Coronel Correia, nº 1767 – Centro - CEP: 61.600-004

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
65
Fls
Rubrica

	FSC, COM FITA DE 1,0MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. DUAS PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 15MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UMCORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 1MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, PUXADORES EM PVC COR ALUMÍNIO, FECHADURA TAMBOR E DOBRADIÇAS DE 90°. O RODAPÉ METÁLICO É CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM DOBRAS DE 20X20MM, NIVELADORES INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE 1/4"X1"SEXTAVADO. FIXADO NA BASE COM PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. A FIXAÇÃO DAS LATERAIS, BASE E TAMPO FIXADOS POR MEIO DE TAMBOR DE GIRQ DE 15MM EM AÇO ZAMAK COM PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA MGX20MM, POSSUINDO AINDA CAVILHAS DE MADEIRA DE Ø8X30MM, E DEMAIS PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES COM ACABAMENTO BI CROMATIZADO. TODAS AS ESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30/40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. DIMENSÕES: 740MM(A) X 800MM(L) X 465MM(P). DEVERÃO SER APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA ADEQUADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 EMITIDO POR ERGONOMISTA OU MÉDICO DO TRABALHO OU ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO OU OUTRO COMPETENTE, FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DA NORMA, CERTIFICAÇÃO FSC EM NOME DO FABRICANTE, CERTIFICADO IBAMA EM NOME DO FABRICANTE, LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE, NO MÍNIMO, 1200 HORAS CONFORME NORMA NBR 17088:2023- MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, LAUDO 8095 COM NO MÍNIMO 300 HORAS A EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA E LAUDO 8096 COM NO MÍNIMO 24 CICLOS.		

gabinete@sefin.caucaia.ce.gov.br Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 16h
Rua Coronel Correia, nº 1767 – Centro - CEP: 61.600-004

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
66
Fls
Rubrica

	NBR9209;86 E ROTULO AMBIENTAL DO FABRICANTE DEMONSTRANDO AS OBSERVANCIAS COM O MEIO AMBIENTE.		
3	ARMÁRIO ALTO FECHADO. DIMENSÕES: 800X500X1600MM ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 04 PRATELEIRAS, SENDO 03 MÓVEIS E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800 (LARGURA) X 500 (PROFUNDIDADE) X 1600 (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO "HOT MELT", COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 04 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS E PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA DE 1,0MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. DUAS PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MÉDIUM DENSITY FARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, PUXADORES METÁLICOS CONFECCIONADOS EM ZAMAK, FECHADURA TAMBOR E DOBRADIÇAS DE 110°. O RODAPÉ METÁLICO É CONFECCIONADO EM TUBO 40X20MM, NIVELADORES INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE 5/16X1"SEXTAVADO. FIXADO NA BASE COM PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. A FIXAÇÃO DAS LATERAIS, BASE E TAMPO FIXADOS POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO DE 15MM EM AÇOZAMAK COM PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20MM,	UNIDADE	10

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
67
Fls
Rubrica

	POSSUINDO AINDA CAVILHAS DE MADEIRA DE Ø8X30MM, E DEMAIS PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES COM ACABAMENTO BI CROMATIZADO. TODAS AS ESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30/40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO. TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. DEVERÃO SER APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA ADEQUADA: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 13961/2010 POR CERTIFICADORA ACREDITADA PELO INMETRO, LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 EMITIDO POR ERGONOMISTA OU MÉDICO DO TRABALHO OU ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO OU OUTRO COMPETENTE, FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DA NORMA, CERTIFICAÇÃO FSC EM NOME DO FABRICANTE, CERTIFICADO IBAMA EM NOME DO FABRICANTE, LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE, NO MÍNIMO. 1200 HORAS CONFORME NORMA NBR 17088:2023- MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, LAUDO 8095 COM NO MÍNIMO 300 HORAS A EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA E LAUDO 8096 COM NO MÍNIMO 24 CICLOS, NBR9209:86 E ROTULO AMBIENTAL DO FABRICANTE DEMONSTRANDO AS OBSERVANCIAS COM O MEIO AMBIENTE.		

LILYANN MENEZES DA COSTA
Ordenadora de Despesas
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento