Secretaria Municipal de Infraestrutura

Caucaia
PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO VIÁRIA NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA .SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO SINAPI E DA SEINFRA - TABELAS SINTÉTICAS SEM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

LOCAL : ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ.
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
TABELAS : SEINFRA/CE 28 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI-CE 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO) E SICRO 07/2025
BDI : 20,73%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**								**R$ 633.359,00**
1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 5.246,08	20,73%	R$ 6.333,59	R$ 633.359,00
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.549.939,27**
2.1	**CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**								**R$ 3.549.939,27**
2.1.1	**ALUGUEL DE CONTAINER / BANHEIRO QUÍMICO**								**R$ 27.526,56**
2.1.1.1	SEINFRA/CE	I9846	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INSTALADO	MÊS	24,00	950,00	20,73%	R$ 1.146,94	R$ 27.526,56
2.2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**								**R$ 3.430.621,71**
2.2.1	SEINFRA/CE	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	R$ 187,01	20,73%	R$ 225,78	R$ 1.806,24
2.2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-02	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20X50m (LXC)	M	2.000,00	R$ 19,83	20,73%	R$ 23,94	R$ 47.880,00
2.2.3	SEINFRA/CE	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	425,00	R$ 298,30	20,73%	R$ 360,14	R$ 153.059,50
2.2.4	SEINFRA/CE	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	19.500,00	R$ 12,16	20,73%	R$ 14,68	R$ 286.260,00
2.2.5	SEINFRA/CE	C3888	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	5.550,00	R$ 137,94	20,73%	R$ 166,53	R$ 924.241,50
2.2.6	SEINFRA/CE	C3887	REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	3.000,00	R$ 10,35	20,73%	R$ 12,50	R$ 37.500,00
2.2.7	SEINFRA/CE	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	3.500,00	R$ 34,05	20,73%	R$ 41,11	R$ 143.885,00
2.2.8	SEINFRA/CE	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	12.500,00	R$ 13,77	20,73%	R$ 16,62	R$ 207.750,00
2.2.9	SEINFRA/CE	C3886	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	994,50	R$ 218,98	20,73%	R$ 264,37	R$ 262.915,97
2.2.10	SEINFRA/CE	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	53.350,00	R$ 4,69	20,73%	R$ 5,66	R$ 301.961,00
2.2.11	SEINFRA/CE	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32)	T	24.250,00	R$ 36,32	20,73%	R$ 43,85	R$ 1.063.362,50
2.3	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**								**R$ 91.791,00**
2.3.1	SICRO DNIT	CPU-02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	KM	630,00	R$ 60,34	20,73%	R$ 72,85	R$ 45.895,50
2.3.2	SICRO DNIT	CPU-03	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	KM	630,00	R$ 60,34	20,73%	R$ 72,85	R$ 45.895,50

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Caucaia
PREFEITURA

626

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO VIÁRIA NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA .SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO SINAPI E DA SEINFRA - TABELAS SINTÉTICAS SEM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

LOCAL : ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ.
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
TABELAS : SEINFRA/CE 28 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI-CE 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO) E SICRO 07/2025
BDI : 20,73%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
3.0	**TERRAPLENAGEM**								**R$ 1.043.507,19**
3.1	**ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO**								**R$ 1.043.507,19**
3.1.1	SEINFRA/CE	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	1.750,00	R$ 66,65	20,73%	R$ 80,47	R$ 140.822,50
3.1.2	SEINFRA/CE	C3137	BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	1.750,00	R$ 108,61	20,73%	R$ 131,12	R$ 229.460,00
3.1.3	SEINFRA/CE	C3883	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	13.369,50	R$ 11,53	20,73%	R$ 13,92	R$ 186.103,44
3.1.4	SEINFRA/CE	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3.500,00	R$ 34,44	20,73%	R$ 41,58	R$ 145.530,00
3.1.5	SEINFRA/CE	C3932	SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP)	M3	4.125,00	R$ 58,67	20,73%	R$ 70,83	R$ 292.173,75
3.1.6	SEINFRA/CE	C3933	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP)	M3	4.125,00	R$ 8,64	20,73%	R$ 10,43	R$ 43.023,75
3.1.7	SEINFRA/CE	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	4.125,00	R$ 1,28	20,73%	R$ 1,55	R$ 6.393,75
4.0	**DRENAGEM**								**R$ 2.688.779,48**
4.1	**SARJETAS, MEIO FIOS E CANALETAS**								**R$ 2.688.779,48**
4.1.1	SEINFRA/CE	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	R$ 1.914,94	20,73%	R$ 2.311,91	R$ 23.119,10
4.1.2	SEINFRA/CE	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	10,00	R$ 2.530,63	20,73%	R$ 3.055,23	R$ 30.552,30
4.1.3	SEINFRA/CE	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	R$ 3.160,62	20,73%	R$ 3.815,82	R$ 38.158,20
4.1.4	SEINFRA/CE	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	10,00	R$ 3.972,32	20,73%	R$ 4.795,78	R$ 47.957,80
4.1.5	SEINFRA/CE	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	10,00	R$ 5.414,00	20,73%	R$ 6.536,32	R$ 65.363,20
4.1.6	SEINFRA/CE	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	100,00	R$ 631,33	20,73%	R$ 762,20	R$ 76.220,00
4.1.7	SEINFRA/CE	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	100,00	R$ 803,02	20,73%	R$ 969,49	R$ 96.949,00
4.1.8	SEINFRA/CE	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	100,00	R$ 1.194,96	20,73%	R$ 1.442,68	R$ 144.268,00
4.1.9	SEINFRA/CE	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	100,00	R$ 1.522,25	20,73%	R$ 1.837,81	R$ 183.781,00
4.1.10	SEINFRA/CE	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	100,00	R$ 2.238,99	20,73%	R$ 2.703,13	R$ 270.313,00
4.1.11	SEINFRA/CE	C2135	RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	12.000,00	R$ 41,61	20,73%	R$ 50,24	R$ 602.880,00
4.1.12	SEINFRA/CE	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	12.000,00	R$ 22,51	20,73%	R$ 27,18	R$ 326.160,00
4.1.13	SEINFRA/CE	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m	M	2.677,50	R$ 178,62	20,73%	R$ 215,65	R$ 577.402,88
4.1.14	SEINFRA/CE	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	6.500,00	R$ 23,54	20,73%	R$ 28,42	R$ 184.730,00
4.1.15	SEINFRA/CE	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	5.000,00	R$ 0,73	20,73%	R$ 0,88	R$ 4.400,00

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Caucaia
PREFEITURA

627

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO VIÁRIA NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA ,SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO SINAPI E DA SEINFRA - TABELAS SINTÉTICAS SEM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

LOCAL : ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ.
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
TABELAS : SEINFRA/CE 28 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI-CE 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO) E SICRO 07/2025
BDI : 20,73%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
4.1.16	SEINFRA/CE	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	M	2.500,00	R$ 4,38	20,73%	R$ 5,29	R$ 13.225,00
4.1.17	SEINFRA/CE	C3096	LIMPEZA DE VALETA DE CORTE	M	2.500,00	R$ 1,09	20,73%	R$ 1,32	R$ 3.300,00
5.0	**PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 41.412.146,51**
5.1	**PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 27.124.722,01**
5.1.1	SINAPI/CE	101859	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS	M2	20.108,21	R$ 36,44	20,73%	R$ 43,99	R$ 884.560,16
5.1.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-04	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	28.000,00	R$ 68,56	20,73%	R$ 82,77	R$ 2.317.560,00
5.1.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CPU-05	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	28.000,00	R$ 75,19	20,73%	R$ 90,78	R$ 2.541.840,00
5.1.4	SEINFRA/CE	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	17.500,00	R$ 2,19	20,73%	R$ 2,64	R$ 46.200,00
5.1.5	SEINFRA/CE	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	180.000,00	R$ 22,42	20,73%	R$ 27,07	R$ 4.872.600,00
5.1.6	SEINFRA/CE	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	27.068,76	R$ 34,33	20,73%	R$ 41,45	R$ 1.122.000,10
5.1.7	SINAPI/CE	101869	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12_2020	M2	8.500,00	R$ 40,81	20,73%	R$ 49,27	R$ 418.795,00
5.1.8	SEINFRA/CE	C3943	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)	M3	994,50	R$ 508,50	20,73%	R$ 613,91	R$ 610.533,50

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Caucaia
PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO VIÁRIA NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA .SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO SINAPI E DA SEINFRA - TABELAS SINTÉTICAS SEM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

LOCAL : ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ.
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
TABELAS : SEINFRA/CE 28 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI-CE 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO) E SICRO 07/2025
BDI : 20,73%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
5.1.9	SEINFRA/CE	C3944	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECANIZADA (ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)	M3	471,23	R$ 359,08	20,73%	R$ 433,52	R$ 204.287,63
5.1.10	SEINFRA/CE	C3905	BRITA PRA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	1.172,58	R$ 160,80	20,73%	R$ 194,13	R$ 227.633,73
5.1.11	SEINFRA/CE	C5037	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	10.000,00	R$ 85,43	20,73%	R$ 103,14	R$ 1.031.400,00
5.1.12	SINAPI/CE	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	618.750,15	R$ 2,62	20,73%	R$ 3,16	R$ 1.955.250,47
5.1.13	SEINFRA/CE	C3895	ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	M3	5.267,09	R$ 515,05	20,73%	R$ 621,82	R$ 3.275.181,90
5.1.14	SEINFRA/CE	C3936	MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE (S/TRANSP)	M3	7.622,74	R$ 109,56	20,73%	R$ 132,27	R$ 1.008.259,29
5.1.15	SEINFRA/CE	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	1.071,34	R$ 4.178,85	15,00%	R$ 4.805,68	R$ 5.148.529,60
5.1.16	SEINFRA/CE	C4238	RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 215 Kg/m² (S/ TRANSP.)	M3	5.000,00	R$ 141,89	20,73%	R$ 171,30	R$ 856.500,00
5.1.17	SEINFRA/CE	C3945	CORREÇÃO DE DEFEITOS (ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA)	M3	2.062,50	R$ 242,40	20,73%	R$ 292,65	R$ 603.590,63
5.2	**PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA**								**R$ 14.244.791,97**
5.2.1	SEINFRA/CE	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	168.750,00	R$ 0,51	20,73%	R$ 0,62	R$ 104.625,00
5.2.2	SEINFRA/CE	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	168.750,00	R$ 0,30	20,73%	R$ 0,36	R$ 60.750,00
5.2.3	SEINFRA-ANP/CE	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	444,80	3.233,99	15,00%	R$ 3.719,09	R$ 1.654.254,53
5.2.4	SEINFRA-ANP/CE	I0809	ASFALTO DILUIDO CM 30	T	269,44	5.761,96	15,00%	R$ 6.626,25	R$ 1.785.347,44

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Caucaia
PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO VIÁRIA NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA .SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO SINAPI E DA SEINFRA - TABELAS SINTÉTICAS SEM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

LOCAL : ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ.
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
TABELAS : SEINFRA/CE 28 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI-CE 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO) E SICRO 07/2025
BDI : 20,73%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
5.2.5	SINAPI/CE	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5.000,00	R$ 1.467,70	20,73%	R$ 1.771,95	R$ 8.859.750,00
5.2.6	SEINFRA/CE	C3942	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA À QUENTE	M3	4.000,00	R$ 33,81	20,73%	R$ 40,82	R$ 163.280,00
5.2.7	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COMP06	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA RECICLAGEM EM USINA FIXA COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO E BRITA COMERCIAL	M3	500,00	R$ 1.052,99	20,73%	R$ 1.271,27	R$ 635.635,00
5.2.8	SINAPI/CE	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	45.000,00	R$ 1,48	20,73%	R$ 1,79	R$ 80.550,00
5.2.9	SINAPI/CE	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	285.000,00	R$ 2,62	20,73%	R$ 3,16	R$ 900.600,00
5.3	**SINALIZAÇÃO**								**R$ 42.632,53**
5.3.1	SEINFRA/CE	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	43,46	R$ 766,44	20,73%	R$ 925,32	R$ 40.214,41
5.3.2	SEINFRA/CE	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	31,26	R$ 6,61	20,73%	R$ 7,98	R$ 249,48
5.3.3	SINAPI/CE	13244	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76CM	UNID	36,00	R$ 49,90	20,73%	R$ 60,24	R$ 2.168,64
6.0	**LIMPEZA**								**R$ 151.800,00**
6.1	SEINFRA/CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	82.500,00	R$ 1,52	20,73%	R$ 1,84	R$ 151.800,00
								VALOR TOTAL:	**R$ 49.479.531,45**

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM **R$ 49.479.531,45**(QUARENTA E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL,QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS,QUARENTA E CINCO).

629

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Caucaia PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO VIÁRIA NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA ,SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO SINAPI E DA SEINFRA - TABELAS SINTÉTICAS SEM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

LOCAL : ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – CEARÁ.
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
TABELAS : SEINFRA/CE 28 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI-CE 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO) E SICRO 07/2025
BDI: 20,73%

ITEM	ETAPAS	VALOR (R$)	30 DIAS MÊS 01	60 DIAS MÊS 02	90 DIAS MÊS 03	120 DIAS MÊS 04	150 DIAS MÊS 05	180 DIAS MÊS 06	210 DIAS MÊS 07	240 DIAS MÊS 08	270 DIAS MÊS 09	300 DIAS MÊS 10	330 DIAS MÊS 11	360 DIAS MÊS 12
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	633.359,00	50.668,72 8,00%	50.668,72 8,00%	50.668,72 8,00%	50.668,72 8,00%	50.668,72 8,00%	50.668,72 8,00%	50.668,72 8,00%	50.668,72 8,00%	57.002,31 9,00%	57.002,31 9,00%	57.002,31 9,00%	57.002,31 9,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.549.939,27	283.995,14 8,00%	283.995,14 8,00%	283.995,14 8,00%	283.995,14 8,00%	283.995,14 8,00%	283.995,14 8,00%	283.995,14 8,00%	283.995,14 8,00%	319.494,53 9,00%	319.494,54 9,00%	319.494,54 9,00%	319.494,54 9,00%
3.0	TERRAPLENAGEM	1.043.507,19	83.480,58 8,00%	83.480,58 8,00%	83.480,58 8,00%	83.480,58 8,00%	83.480,58 8,00%	83.480,58 8,00%	83.480,58 8,00%	83.480,58 8,00%	93.915,64 9,00%	93.915,64 9,00%	93.915,64 9,00%	93.915,63 9,00%
4.0	DRENAGEM	2.688.779,48	215.102,36 8,00%	215.102,36 8,00%	215.102,36 8,00%	215.102,36 8,00%	215.102,36 8,00%	215.102,36 8,00%	215.102,36 8,00%	215.102,36 8,00%	241.990,15 9,00%	241.990,15 9,00%	241.990,15 9,00%	241.990,15 9,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	41.412.146,51	3.312.971,72 8,00%	3.312.971,72 8,00%	3.312.971,72 8,00%	3.312.971,72 8,00%	3.312.971,72 8,00%	3.312.971,72 8,00%	3.312.971,72 8,00%	3.312.971,72 8,00%	3.727.093,19 9,00%	3.727.093,19 9,00%	3.727.093,19 9,00%	3.727.093,18 9,00%
6.0	LIMPEZA	151.800,00	12.144,00 8,00%	12.144,00 8,00%	12.144,00 8,00%	12.144,00 8,00%	12.144,00 8,00%	12.144,00 8,00%	12.144,00 8,00%	12.144,00 8,00%	13.662,00 9,00%	13.662,00 9,00%	13.662,00 9,00%	13.662,00 9,00%
	TOTAL GERAL	**49.479.531,45**												
	TOTAL SIMPLES		3.958.362,52	3.958.362,52	3.958.362,52	3.958.362,52	3.958.362,52	3.958.362,52	3.958.362,52	3.958.362,52	4.453.157,82	4.453.157,83	4.453.157,83	4.453.157,81
	PERCENTUAL SIMPLES		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
	TOTAL ACUMULADO		3.958.362,52	7.916.725,04	11.875.087,56	15.833.450,08	19.791.812,60	23.750.175,12	27.708.537,64	31.666.900,16	36.120.057,98	40.573.215,81	45.026.373,64	**49.479.531,45**
	PERCENTUAL ACUMULADO		8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%	73,00%	82,00%	91,00%	**100,00%**