Prefeitura Municipal de BREJO SANTO Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: META 01 - A - ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO

LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.

Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%

DATA BASE 24/08/2026

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.563,02
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	30,00	10,44	313,20
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	72,00	27,14	1.954,08
1.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	72,00	3,89	280,08
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,25	62,63	15,66
2	PAREDES E PAINÉIS						1.910,70
2.1	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	30,00	11,97	359,10
2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	30,00	51,72	1.551,60
3	PISO						8.670,96
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	72,00	45,88	3.303,36
3.2	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	SEINFRA	M2	72,00	58,39	4.204,08
3.3	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	72,00	16,16	1.163,52
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS						650,28
4.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,68	387,07	650,28
5	COBERTURA						3.682,08
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	72,00	51,14	3.682,08
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA,TELEFONE E LÓGICA						2.178,42
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	264,15	1.584,90
6.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	6,00	98,92	593,52
7	PINTURA						2.352,87
7.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,08	44,42	447,75
7.2	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	129,60	14,70	1.905,12
8	DIVERSOS						5.652,88
8.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	72,00	69,54	5.006,88
8.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	50,00	12,92	646,00
						VALOR BDI TOTAL:	**7.294,26**
						VALOR ORÇAMENTO:	**27.661,21**
						VALOR TOTAL:	**34.955,47**

IMPORTA O PRESENTE **ORÇAMENTO** - EM **R$ 34.955,47** (TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

Prefeitura Municipal de
BREJO SANTO
Cidade de todos

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo
Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042
CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		ÁREA	QTD
REPARO GERAL	30	30,00000000	**30,00**
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

1.2. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 01 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
SALA 02 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
			72,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,00

1.3. C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 01 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
SALA 02 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
			72,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,00

1.4. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

		LARGURA	ALTURA	ESPESSURA	QTD
ABERTURA DE PORTA	0,8*2,1*0,15	0,80000000	2,10000000	0,15000000	**0,25**
					0,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,25

2.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

		ÁREA	QTD
REPARO GERAL	30	30,00000000	**30,00**
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

2.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

		ÁREA	QTD
REPARO GERAL	30	30,00000000	**30,00**
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

3.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 01 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
SALA 02 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
			72,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

3.2. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 01 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
SALA 02 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
			72,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,00

3.3. C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 01 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
SALA 02 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
			72,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,00

4.1. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

		ALTURA	LARGURA	QTD
SALA 01 - CRIANÇA FELIZ	0,8*2,1	2,10000000	0,80000000	**1,68**
				1,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,68

5.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

		ÁREA	QTD
ÁREA DE COBERTURA - SALA CRIANÇA FELIZ	72	72,00000000	**72,00**
			72,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,00

6.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE	6	6,00000000	**6,00**
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

6.2. C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

			QTD
QUANTIDADE	6	6,00000000	**6,00**
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

7.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTAS	0,8*2,1*2*3	0,80000000	2,10000000	3,00000000	**10,08**
					10,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,08

Prefeitura Municipal de BREJO SANTO Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

7.2. C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
SALA 01 - CRIANÇA FELIZ	24*2,7	24,00000000	2,70000000	**64,80**
SALA 02 - CRIANÇA FELIZ	24*2,7	24,00000000	2,70000000	**64,80**
				129,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 129,60

8.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 01 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
SALA 02 - CRIANÇA FELIZ	36	36,00000000	**36,00**
			72,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,00

8.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
	50	50,00000000	**50,00**
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

Prefeitura Municipal de
BREJO SANTO
Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO

LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.

Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%

DATA BASE 24/08/2026

COMPOSIÇÕES

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,1600	1,2080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,4600	9,2300
					TOTAL Mão de Obra:	10,4380
					VALOR:	10,44

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	24,1600	3,1408
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	18,4600	23,9980
					TOTAL Mão de Obra:	27,1388
					VALOR:	27,14

C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,1600	2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	18,4600	1,4768
					TOTAL Mão de Obra:	3,8928
					VALOR:	3,89

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	18,4600	55,3800
					TOTAL Mão de Obra:	62,6280
					VALOR:	62,63

C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40000000	0,7100	1,7040
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00700000	100,5000	0,7035
					TOTAL Material:	2,4075

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	24,1600	4,8320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25600000	18,4600	4,7258
					TOTAL Mão de Obra:	9,5578
					VALOR:	11,97

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,1600	14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,4600	11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	1.045,7200	26,1430
					TOTAL Serviço:	26,1430

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

VALOR:	**51,72**

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	25,1770	0,9064
				TOTAL Equipamento Custo		**0,9064**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	83,5800	2,7749
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	100,5000	4,4220
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,7100	7,8100
				TOTAL Material:		**15,0069**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,4600	20,3060
				TOTAL Mão de Obra:		**29,9700**
				VALOR:		**45,88**

C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	119,5800	2,1524
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,7100	3,8908
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,6400	4,1000
				TOTAL Material:		**10,1432**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08000000	24,1600	26,0928
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	18,4600	22,1520
				TOTAL Mão de Obra:		**48,2448**
				VALOR:		**58,39**

C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I7920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	16,1600	16,1600
				TOTAL Material:		**16,1600**
				VALOR:		**16,16**

C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	119,5800	0,8610
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	25,1700	62,9250
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	0,9600	0,4704
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,7100	1,4413
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	20,8600	37,1308
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	66,9800	39,5182
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	162,3300	162,3300
				TOTAL Material:		**304,6767**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO

LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.

Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%

DATA BASE 24/08/2026

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	24,1600	36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,4600	46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	82,3900
					VALOR:	387,07

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,7100	4,2600
					TOTAL Material:	4,2600
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	24,1600	26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,4600	20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	46,8820
					VALOR:	51,14

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	2,1100	25,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9300	1,9300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2000	11,2000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7300	2,7300
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	11,0900	1,1090
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	4,5700	13,7100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9000	2,9000
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7500	2,2500
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	24,7400	24,7400
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1800	2,3600
					TOTAL Material:	88,2490
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	19,1000	57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	24,1500	72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,4600	46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	175,9000
					VALOR:	264,15

C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	51,3400	51,3400
					TOTAL Material:	51,3400
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,1000	21,0100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	24,1500	26,5650
					TOTAL Mão de Obra:	47,5750
					VALOR:	98,92

Prefeitura Municipal de BREJO SANTO Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	20,2900	0,6087
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,8800	5,1008
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,1400	0,6420
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	28,8100	3,4572
					TOTAL Material:	9,8087

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,1000	15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	24,1600	19,3280
					TOTAL Mão de Obra:	34,6080
					VALOR:	44,42

C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	7,1400	1,3566
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,51000000	4,4700	2,2797
					TOTAL Material:	3,6363

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,1000	3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	24,1600	7,2480
					TOTAL Mão de Obra:	11,0680
					VALOR:	14,70

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	69,5400	69,5400
					TOTAL Material:	69,5400
					VALOR:	69,54

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	18,4600	12,9220
					TOTAL Mão de Obra:	12,9220
					VALOR:	12,92

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

Prefeitura Municipal de BREJO SANTO Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO

LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.

Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%

DATA BASE 24/08/2026

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.563,02	100,00%	**100,00%**
			2.563,02	**2.563,02**
2	PAREDES E PAINÉIS	1.910,70	100,00%	**100,00%**
			1.910,70	**1.910,70**
3	PISO	8.670,96	100,00%	**100,00%**
			8.670,96	**8.670,96**
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	650,28	100,00%	**100,00%**
			650,28	**650,28**
5	COBERTURA	3.682,08	100,00%	**100,00%**
			3.682,08	**3.682,08**
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA,TELEFONE E LÓGICA	2.178,42	100,00%	**100,00%**
			2.178,42	**2.178,42**
7	PINTURA	2.352,87	100,00%	**100,00%**
			2.352,87	**2.352,87**
8	DIVERSOS	5.652,88	100,00%	**100,00%**
			5.652,88	**5.652,88**
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	7.294,26	100,00%	**100,00%**
			7.294,26	**7.294,26**
		34.955,47	**34.955,47**	**34.955,47**
			34.955,47	

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo

CREA - PE - 16.083/D.

Prefeitura Municipal de BREJO SANTO Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO

LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.

Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%

DATA BASE 24/08/2026

BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00
R	RISCOS	1,27
	TOTAL	**6,27**
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	1,00
L	LUCRO	6,73
	TOTAL	**7,73**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	2,70
	TOTAL	**9,35**

BDI = 26,37%

$$\frac{(1 \mid AC \mid S \mid R \mid G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo

CREA - PE - 16.083/D.

Prefeitura Municipal de
BREJO SANTO
Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: ADAPTAÇÃO DA SALA DO CRIANÇA FELIZ NO CRAS MORRO DOURADO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

ENCAROS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**
	A + B + C + D =	**84,44**	**47,48**

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.