Prefeitura Municipal de BREJO SANTO Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: META 02 - B - ADAPTAÇÃO DA SALA DO CADASTRO ÚNICO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						864,78
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	30,00	10,44	313,20
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,32	27,14	252,94
1.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	76,77	3,89	298,64
2	PAREDES E PAINÉIS						1.910,70
2.1	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	30,00	11,97	359,10
2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	30,00	51,72	1.551,60
3	PISO						1.122,40
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	9,32	45,88	427,60
3.2	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	SEINFRA	M2	9,32	58,39	544,19
3.3	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	9,32	16,16	150,61
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS						1.073,27
4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	1.073,27	1.073,27
5	COBERTURA						4.686,98
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	91,65	51,14	4.686,98
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA,TELEFONE E LÓGICA						3.764,40
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	264,15	2.641,50
6.2	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	10,00	112,29	1.122,90
7	PINTURA						7.833,29
7.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,04	24,64	124,19
7.2	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	225,61	14,70	3.316,47
7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	225,61	19,47	4.392,63
8	DIVERSOS						5.984,59
8.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	76,77	69,54	5.338,59
8.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	50,00	12,92	646,00
						VALOR BDI TOTAL:	**7.183,30**
						VALOR ORÇAMENTO:	**27.240,41**
						VALOR TOTAL:	**34.423,71**

IMPORTA O PRESENTE **ORÇAMENTO** - EM **R$ 34.423,71** (TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

Prefeitura Municipal de BREJO SANTO Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: META 02 - B - ADAPTAÇÃO DA SALA DO CADASTRO ÚNICO

LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.

Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%

DATA BASE 24/08/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		ÁREA	QTD
REPARO GERAL - BLOCO SALA DO CADÚNICO	30	30,00000000	30,00
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

1.2. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 04	9,32	9,32000000	9,32
			9,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,32

1.3. C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 04 - CADÚNICO	9,32	9,32000000	9,32
SALA 05	15	15,00000000	15,00
SALA 06	11,39	11,39000000	11,39
SALA 07	16,1	16,10000000	16,10
RECEPÇÃO	24,96	24,96000000	24,96
			76,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 76,77

2.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

		ÁREA	QTD
REPARO GERAL - BLOCO SALA DO CADÚNICO	30	30,00000000	30,00
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

2.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

		ÁREA	QTD
REPARO GERAL - BLOCO SALA DO CADÚNICO	30	30,00000000	30,00
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

3.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 04	9,32	9,32000000	9,32
			9,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,32

3.2. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 04 - CADÚNICO	9,32	9,32000000	9,32
			9,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,32

3.3. C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 04	9,32	9,32000000	9,32
			9,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,32

4.1. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

		QUANTIDADE	QTD
SUBSTITUIÇÃO DE PORTA - CADÚNICO	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DO BLOCO PERTENCENTE A SALA DO CADÚNICO	91,65	91,65000000	91,65
			91,65

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 91,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: META 02 - B - ADAPTAÇÃO DA SALA DO CADASTRO ÚNICO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

6.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		QUANTIDADE	QTD
RECEPÇÃO	2	2,00000000	2,00
SALA 04 - CADÚNICO	2	2,00000000	2,00
SALA 05	2	2,00000000	2,00
SALA 06	2	2,00000000	2,00
SALA 07	2	2,00000000	2,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

6.2. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

		QUANTIDADE	QTD
RECEPÇÃO	2	2,00000000	2,00
SALA 04 - CADÚNICO	2	2,00000000	2,00
SALA 05	2	2,00000000	2,00
SALA 06	2	2,00000000	2,00
SALA 07	2	2,00000000	2,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

7.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
JANELAS - (SALA 04 CADÚNICO E SALA 06)	0,6*2,1*2*2	1,50000000	1,00000000	2,00000000	5,04
					5,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,04

7.2. C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
SALA 04 - CADÚNICO	12,7*2,7	12,70000000	2,70000000	34,29
SALA 05	15,5*2,7	15,50000000	2,70000000	41,85
SALA 06	14,2*2,7	14,20000000	2,70000000	38,34
SALA 07	16,2*2,7	16,20000000	2,70000000	43,74
RECEPÇÃO	24,96*2,7	24,96000000	2,70000000	67,39
				225,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 225,61

7.3. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
SALA 04 - CADÚNICO	12,7*2,7	12,70000000	2,70000000	34,29
SALA 05	15,5*2,7	15,50000000	2,70000000	41,85
SALA 06	14,2*2,7	14,20000000	2,70000000	38,34
SALA 07	16,2*2,7	16,20000000	2,70000000	43,74
RECEPÇÃO	24,96*2,7	24,96000000	2,70000000	67,39
				225,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 225,61

8.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		ÁREA	QTD
SALA 04 - CADÚNICO	9,32	9,32000000	9,32
SALA 05	15	15,00000000	15,00
SALA 06	11,39	11,39000000	11,39
SALA 07	16,1	16,10000000	16,10
RECEPÇÃO	24,96	24,96000000	24,96
			76,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 76,77

8.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
	50	50,00000000	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Engº João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

Prefeitura Municipal de BREJO SANTO Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: META 02 - B - ADAPTAÇÃO DA SALA DO CADASTRO ÚNICO

LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.

Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%

DATA BASE 24/08/2026

COMPOSIÇÕES

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,1600	1,2080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,4600	9,2300
					TOTAL Mão de Obra:	**10,4380**
					VALOR:	**10,44**

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	24,1600	3,1408
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	18,4600	23,9980
					TOTAL Mão de Obra:	**27,1388**
					VALOR:	**27,14**

C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)						
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,1600	2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	18,4600	1,4768
					TOTAL Mão de Obra:	**3,8928**
					VALOR:	**3,89**

C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40000000	0,7100	1,7040
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00700000	100,5000	0,7035
					TOTAL Material:	**2,4075**
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	24,1600	4,8320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25600000	18,4600	4,7258
					TOTAL Mão de Obra:	**9,5578**
					VALOR:	**11,97**

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,1600	14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,4600	11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	**25,5720**
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	1.045,7200	26,1430
					TOTAL Serviço:	**26,1430**
					VALOR:	**51,72**

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)						
Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	25,1770	0,9064
					TOTAL Equipamento Custo	**0,9064**
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	83,5800	2,7749
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	100,5000	4,4220
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,7100	7,8100
					TOTAL Material:	**15,0069**
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,4600	20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	**29,9700**
					VALOR:	**45,88**

C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	119,5800	2,1524
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,7100	3,8908

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: META 02 - B - ADAPTAÇÃO DA SALA DO CADASTRO ÚNICO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,6400	4,1000
					TOTAL Material:	**10,1432**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08000000	24,1600	26,0928
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	18,4600	22,1520
					TOTAL Mão de Obra:	**48,2448**
					VALOR:	**58,39**

C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I7920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	16,1600	16,1600
					TOTAL Material:	**16,1600**
					VALOR:	**16,16**

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)						
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	46,9500	93,9000
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	586,2000	586,2000
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	393,1700	393,1700
					TOTAL Serviço:	**1.073,2700**
					VALOR:	**1.073,27**

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,7100	4,2600
					TOTAL Material:	**4,2600**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	24,1600	26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,4600	20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	**46,8820**
					VALOR:	**51,14**

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	2,1100	25,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9300	1,9300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2000	11,2000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7300	2,7300
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	11,0900	1,1090
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	4,5700	13,7100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9000	2,9000
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7500	2,2500
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	24,7400	24,7400
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1800	2,3600
					TOTAL Material:	**88,2490**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	19,1000	57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	24,1500	72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,4600	46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	**175,9000**
					VALOR:	**264,15**

C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	64,7100	64,7100
					TOTAL Material:	**64,7100**

Prefeitura Municipal de BREJO SANTO Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: META 02 - B - ADAPTAÇÃO DA SALA DO CADASTRO ÚNICO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,1000	21,0100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	24,1500	26,5650
					TOTAL Mão de Obra:	47,5750
					VALOR:	112,29

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	20,2900	0,8116
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,8800	5,1008
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	16,1800	2,1034
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,7000	0,2800
					TOTAL Material:	8,2958
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,1000	6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	16,3490
					VALOR:	24,64

C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	7,1400	1,3566
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,51000000	4,4700	2,2797
					TOTAL Material:	3,6363
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,1000	3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	24,1600	7,2480
					TOTAL Mão de Obra:	11,0680
					VALOR:	14,70

C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	21,8800	10,5024
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,7000	0,7000
					TOTAL Material:	11,2024
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	19,1000	3,4380
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,1600	4,8320
					TOTAL Mão de Obra:	8,2700
					VALOR:	19,47

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	69,5400	69,5400
					TOTAL Material:	69,5400
					VALOR:	69,54

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	18,4600	12,9220
					TOTAL Mão de Obra:	12,9220
					VALOR:	12,92

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

Prefeitura Municipal de BREJO SANTO Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo
Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042
CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: META 02 - B - ADAPTAÇÃO DA SALA DO CADASTRO ÚNICO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	864,78	100,00%	**100,00%**
			864,78	**864,78**
2	PAREDES E PAINÉIS	1.910,70	100,00%	**100,00%**
			1.910,70	**1.910,70**
3	PISO	1.122,40	100,00%	**100,00%**
			897,92	**1.122,40**
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.073,27	100,00%	**100,00%**
			536,64	**1.073,27**
5	COBERTURA	4.686,98	100,00%	**100,00%**
			4.686,98	**4.686,98**
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA,TELEFONE E LÓGICA	3.764,40	100,00%	**100,00%**
			2.446,86	**3.764,40**
7	PINTURA	7.833,29	100,00%	**100,00%**
			2.446,86	**7.833,29**
8	DIVERSOS	5.984,59	100,00%	**100,00%**
			2.446,86	**5.984,59**
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	7.183,30	100,00%	**100,00%**
			2.446,86	**7.183,30**
TOTAL GERAL		**34.423,71**	**34.423,71**	**34.423,71**
			34.423,71	

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

Prefeitura Municipal de
BREJO SANTO
Cidade de todos

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042
CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
OBRA: META 02 - B - ADAPTAÇÃO DA SALA DO CADASTRO ÚNICO
LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.
Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%
DATA BASE 24/08/2026

BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00
R	RISCOS	1,27
	TOTAL	**6,27**
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	1,00
L	LUCRO	6,73
	TOTAL	**7,73**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	2,70
	TOTAL	**9,35**

BDI = 26,37%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Secretaria de Infraestrutura, obras e Urbanismo

Rua Manoel Inácio Bezerra Nº 192 – Centro – Brejo Santo – CE – CEP 63260-000 - Telefone-Fax: (088)3531-1042

CNPJ: 07.620.701/0001-72 CGF: 06.920.272-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: META 02 - B- ADAPTAÇÃO DA SALA DO CADASTRO ÚNICO

LOCAL: RUA GUILHERME FERNANDO BATISTA - BAIRRO MORRO DOURADO - BREJO SANTO - CE.

Cliente: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,37%

DATA BASE 24/08/2026

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**
	A + B + C + D =	**84,44**	**47,48**

BREJO SANTO - CE.,24 DE AGOSTO DE 2026.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.