

PROponente : Prefeitura Municipal de Piraemas/MA. CNPJ: 07.623.366/0001-66
Obra: Reforma e a ampliação da creche Criança Feliz no Município de Piraemas/MA
Local: Rua Joaquim Santos, S/N, Piraemas/MA.
Encargos Sociais = Horista: 90,08% / Mensalista: 52,02%
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) :

Referencia com Desoneração: SINAPI - JUNHO/2025
ORSE - MAIO/2025

27,50%

CURVA ABC								
ITEM	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIÁRIO	PREÇO TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO
4.11	A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	171,11	140,34	30.616,71	9,32%	9,32%
6.4	A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_P5	M2	256,22	91,04	29.742,02	9,05%	18,37%
5.5	A	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P5	M2	256,22	77,45	25.301,73	7,70%	26,07%
4.5	A	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA, FCK = 25 MPa.	M3	7,14	2647,75	24.094,08	7,33%	33,40%
5.1	A	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	351,84	51,38	23.049,04	7,01%	40,41%
12.1	A	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1000,07	17,49	22.301,56	6,79%	47,20%
12.2	A	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1000,07	15,27	19.471,36	5,93%	53,13%
3.1	A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	2160,75	16.529,76	5,03%	58,16%
4.6	A	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	91,44	120,43	14.040,61	4,27%	62,43%
7.2	A	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1175,89	11.994,08	3,65%	66,08%
6.3	A	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	256,22	34,47	11.260,87	3,43%	69,51%
5.2	A	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	351,84	24,48	10.980,93	3,34%	72,85%
4.10	A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_P5	M2	110,06	67,88	9.525,69	2,90%	75,75%
7.1	A	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1111,81	8.505,36	2,59%	78,33%
6.1	B	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	271,57	23,51	8.141,67	2,48%	80,81%
7.4	B	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	13,20	349,78	5.886,80	1,79%	82,60%
4.9	B	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,06	38,66	5.424,86	1,65%	84,25%
11.1	B	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	728,95	4.647,05	1,41%	85,67%
1.1	B	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	6,00	467,07	3.573,06	1,09%	86,76%
8.1	B	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	16,00	173,79	3.545,28	1,08%	87,83%
7.3	B	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,78	733,25	3.533,88	1,08%	88,91%
8.2	B	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	18,00	149,72	3.436,02	1,05%	89,96%
4.8	B	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	72,82	35,28	3.275,44	1,00%	90,95%
5.4	B	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	78,06	27,34	2.721,17	0,83%	91,78%
2.1	B	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA.	UN	1,00	2.067,80	2.636,45	0,80%	92,58%
2.2	B	SERVIÇOS DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA.	UN	1,00	2.067,80	2.636,45	0,80%	93,39%
11.4	B	PIA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20X 0,60 M, PARA BANHEIROS, COM CUBA DE LOUÇA, TORNEIRA, GARGANTA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	987,89	2.519,12	0,77%	94,15%
4.7	B	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	182,88	8,30	1.934,87	0,59%	94,74%
13.1	C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	256,22	5,58	1.821,72	0,55%	95,30%
11.6	C	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	267,03	1.702,30	0,52%	95,81%
11.5	C	PIA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20X 0,60 M, PARA COZINHA, COM CUBA DE INOX, TORNEIRA, GARGANTA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1026,22	1.308,43	0,40%	96,21%
4.1	C	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,19	120,09	1.253,97	0,38%	96,59%
4.3	C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,97	87,77	1.227,65	0,37%	96,97%
8.4	C	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRA LED 24W*-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	32,27	1.193,06	0,36%	97,33%
5.3	C	CUMEIRA E ESPIÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,90	33,64	1.067,96	0,32%	97,65%
12.3	C	PINTURA DE TEXTOS E LOGOTIPOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDE - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	7,00	112,34	1.002,61	0,31%	97,96%
11.3	C	PIA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,84 X 0,60 M, PARA BANHEIROS, COM CUBA DE LOUÇA, TORNEIRA, GARGANTA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	774,84	987,92	0,30%	98,26%
8.3	C	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	3,00	190,95	730,38	0,22%	98,48%
9.2	C	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (RALOS SIFONADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	106,62	679,70	0,21%	98,69%
9.1	C	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	5,00	104,74	667,70	0,20%	98,89%
10.1	C	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO NA PAREDE, COM TUBO EM PVC 25MM RÍGIDO E JOELHO ROSCÁVEL Ø 3/4" (VASO SANITÁRIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	90,17	574,85	0,17%	99,07%
7.5	C	FIXAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 1,20X1,20M COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	403,52	514,49	0,16%	99,22%
6.2	C	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	148,54	2,69	509,49	0,16%	99,38%
9.3	C	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	77,54	395,44	0,12%	99,50%
4.2	C	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,46	205,99	383,45	0,12%	99,62%
10.2	C	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO NA PAREDE, COM TUBO EM PVC 25MM RÍGIDO E JOELHO ROSCÁVEL Ø 3/4" (LÁTORIO BANHEIRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	90,17	344,91	0,10%	99,72%
11.2	C	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	38,95	248,30	0,08%	99,80%
8.9	C	DISPOSITIVO DR SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	133,67	170,43	0,05%	99,85%
8.5	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 1 LÂMPADA 10W*-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	15,12	115,68	0,04%	99,88%
10.3	C	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO NA PAREDE, COM TUBO EM PVC 25MM RÍGIDO E JOELHO ROSCÁVEL Ø 3/4" (PIA COZINHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	90,17	114,97	0,03%	99,92%
8.8	C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,76	97,62	0,03%	99,95%
8.7	C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	11,48	73,20	0,02%	99,97%
8.6	C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	10,85	55,32	0,02%	99,99%
4.4	C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,22	26,24	40,82	0,01%	100,00%
TOTAL DE A+B+C					R\$	328.608,29		