

PROponente : Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA. CNPJ: 07.623.366/0001-66
Obra: Reforma e a ampliação da creche Criança Feliz no Município de Pirapemas/MA
Local: Rua Joaquim Santos , S/N, Pirapemas/MA.
Encargos Sociais = Horista: 90,08% / Mensalista: 52,02%

Referencia com Desoneração: SINAPI - JUNHO/2025
ORSE - MAIO/2025

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PRÓPRIO	0.1	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA.	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		2067,80
ITEM - A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		195,44
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	27,92	195,44
ITEM - B		MATERIAL		Subtotal do material		1872,36
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 1	CHP	7,00	267,48	1872,36

PRÓPRIO	0.2	SERVIÇOS DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA.	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		2067,80
ITEM - A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		195,44
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	27,92	195,44
ITEM - B		MATERIAL		Subtotal do material		1872,36
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 1	CHP	7,00	267,48	1872,36

PRÓPRIO	0.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	CUSTO TOTAL (A+B) =>		2160,75
ITEM - A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		2160,75
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	28,43	426,45
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	115,62	1734,30

PRÓPRIO	0.4	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA ,	M3	CUSTO TOTAL (A+B) =>		2647,75
ITEM - A		MATERIAL+MÃO-DE-OBRA +EQUIPAMENTO		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		2647,75
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,45	20,06	8,95
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,17	14,24	87,84
SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	KG	3,38	10,97	37,10
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,77	18,07	13,91
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,41	16,27	6,61
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - M	KG	13,82	12,94	178,83
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - M	KG	8,57	12,13	103,94
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - M	KG	8,01	13,73	109,98
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1	KG	19,82	11,27	223,32
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1	KG	4,62	9,45	43,62
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6	KG	1,05	13,46	14,14
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8	KG	0,55	12,63	7,00
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5	KG	2,70	14,26	38,45
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN	M3	0,09	839,60	78,17
SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,14	754,92	109,09
SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LAN	M3	0,62	755,41	468,35
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS	M2	3,59	100,07	358,81
SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN	M2	5,09	51,20	260,38
SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPL	M2	1,50	90,63	136,19
SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES	M2	2,09	173,55	363,07

PRÓPRIO	0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM	M2	CUSTO TOTAL (A+B) =>		140,34
ITEM - A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		18,63
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	27,72	11,09
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,340	22,19	7,54
ITEM - B		MATERIAL		Subtotal de mão Equipamento		121,71
ORSE-I	12024/ORSE	CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE OU SIMILAR	M2	1,05	28,50	29,93
ORSE-C	3407/ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR	KG	4,00	1,52	6,08
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,66	129,85	85,70

PRÓPRIO	0.6	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	CUSTO TOTAL (A+B) =>		51,38
ITEM - A		MÃO-DE-OBRA		Subtotal de mão de obra		27,65
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	22,19	22,19
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	27,31	5,46
ITEM - B		MATERIAL		Subtotal do material		23,73
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,00	3,65	3,65
SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,20	7,89	1,58
SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÁ	M2	0,20	82,33	16,47
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,00	2,03	2,03

PRÓPRIO	0.7	FIXAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 1,20X1,20M COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		403,52
ITEM - A		MÃO-DE-OBRA		Subtotal de mão de obra		45,36
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	23,01	27,61
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	22,19	17,75
ITEM - B		MATERIAL		Subtotal do material		358,16
SINAPI-I	34388	VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA	M2	1,44	248,72	358,16

PROPOSNTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS/MA. CNPJ: 07.623.366/0001-66
OBRA: REFORMA E A AMPLIAÇÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS/MA
LOCAL: RUA JOAQUIM SANTOS , S/N, PIRAPEMAS/MA.
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA: 90,08% / MENSALISTA: 52,02%

REFERENCIA COM DESONERAÇÃO: SINAPI - JUNHO/2025
ORSE - MAIO/2025

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PRÓPRIO	0.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		173,79
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		173,79
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	M	10,711	3,31	35,45
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	M	1,479	4,85	7,17
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	16,14	16,14
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	18,28	18,28
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETRO	M	1,243	15,60	19,39
SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	2,217	8,60	19,07
SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	1,243	11,43	14,21
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	28,62	28,62
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1,00	5,38	5,38
SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	1,24	8,11	10,08

PRÓPRIO	0.9	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		149,72
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		149,72
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	M	10,531	4,85	51,08
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	18,28	18,28
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETRO	M	0,885	15,60	13,81
SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	1,614	8,60	13,88
SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	0,885	11,43	10,12
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1,000	5,38	5,38
SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2	M	0,885	8,11	7,18
SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	29,99	29,99

PRÓPRIO	10.0	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		190,95
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		190,95
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	M	10,636	4,85	51,58
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	18,28	18,28
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETRO	M	1,936	15,60	30,20
SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	1,380	8,60	11,87
SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	1,936	11,43	22,13
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1,000	5,38	5,38
SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2	M	1,936	8,11	15,70
SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	35,81	35,81

PRÓPRIO	11.0	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		32,27
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		10,27
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,30	4,66
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	28,05	5,61
ITEM - B		MATERIAL		Subtotal do material		22,00
ORSE-I	13962/ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	UM	1,00	22,00	22,00

PRÓPRIO	12.0	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA 10W*-FORNECIMENTO	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		15,12
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		10,27
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,30	4,66
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	28,05	5,61
ITEM - B		MATERIAL		Subtotal do material		4,85
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,00	4,85	4,85
SINAPI-I	38889	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAX	UN	1,00	0,00	0,00

PRÓPRIO	13.0	DISPOSITIVO DR SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		133,67
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		10,27
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,30	4,66
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	28,05	5,61
ITEM - B		MATERIAL		Subtotal do material		123,40
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	123,40	123,40

PRÓPRIO	14.0	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		104,74
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		19,74
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	27,00	10,80
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	22,34	8,94

ITEM - B		MATERIAL		Subtotal do mão Equipamento		85,00
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,015	61,55	0,92
SINAPI-I	13	ESTOPA	KG	0,05	18,83	0,94
SINAPI-I	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	7,25	14,50
SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	16,64	16,64
SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	M	4,00	13,00	52,00

PROPOSNTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS/MA. CNPJ: 07.623.366/0001-66
OBRA: REFORMA E A AMPLIAÇÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS/MA
LOCAL: RUA JOAQUIM SANTOS , S/N, PIRAPEMAS/MA.
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA: 90,08% / MENSALISTA: 52,02%

REFERENCIA COM DESONERAÇÃO: SINAPI - JUNHO/2025
ORSE - MAIO/2025

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PRÓPRIO	15.0	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (RALOS SIFONADOS) - FORNECIMENTO E	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		106,62
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		32,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	27,00	17,55
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	22,34	14,52

ITEM -B	MATERIAL			Subtotal de mão Equipamento		74,55
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,039	61,55	2,40
SINAPI-I	3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	3,30	9,90
SINAPI-I	3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	2,67	8,01
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,20	0,94	0,19
SINAPI-I	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	1,00	16,53	16,53
SINAPI-I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,00	9,38	37,52

PRÓPRIO	16.0	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS) - FORNECIMENTO E	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		77,54
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		32,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	27,00	17,55
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	22,34	14,52

ITEM -B	MATERIAL			Subtotal de mão Equipamento		45,47
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,039	61,55	2,40
SINAPI-I	3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	2,04	6,12
SINAPI-I	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIC	UN	3,00	1,84	5,52
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,20	0,94	0,19
SINAPI-I	6158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	1,00	8,52	8,52
SINAPI-I	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,00	5,68	22,72

PRÓPRIO	17.0	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO NA PAREDE, COM TUBO EM PVC 25MM RÍGIDO E JOELHO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		90,17
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		59,21
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	27,00	32,40
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	22,34	26,81

ITEM -B	MATERIAL			Subtotal de mão Equipamento		30,96
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,000	4,08	12,24
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,20	2,19	0,44
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,20	61,55	12,31
SINAPI-I	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	5,26	5,26
SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	0,71	0,71

PRÓPRIO	18.0	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO NA PAREDE, COM TUBO EM PVC 25MM RÍGIDO E JOELHO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		90,17
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		59,21
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	27,00	32,40
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	22,34	26,81

ITEM -B	MATERIAL			Subtotal de mão Equipamento		30,96
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,000	4,08	12,24
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,20	2,19	0,44
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,20	61,55	12,31
SINAPI-I	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	5,26	5,26
SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	0,71	0,71

PRÓPRIO	19.0	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO NA PAREDE, COM TUBO EM PVC 25MM RÍGIDO E JOELHO ROSCÁVEL Ø 3/4" (	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		90,17
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		59,21
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	27,00	32,40
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	22,34	26,81

ITEM -B	MATERIAL			Subtotal de mão Equipamento		30,96
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,000	4,08	12,24
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,20	2,19	0,44
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,20	61,55	12,31
SINAPI-I	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	5,26	5,26
SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	0,71	0,71

PRÓPRIO	20.0	PIA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,84 X 0,60 M, PARA BANHEIROS, COM CUBA DE LOUÇA, TORNEIRA,	UN	CUSTO TOTAL (A+B) =>		774,84
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		74,68
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	27,59	41,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	22,19	33,29

ITEM -B	MATERIAL			Subtotal de mão Equipamento		700,16
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEC	UN	6,00	0,61	3,66
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES D	M2	0,50	716,98	358,49
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,10	40,74	4,07
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,10	129,85	12,99
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	0,00	0,00
SINAPI-I	45334	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA	UN	1,00	35,53	35,53
SINAPI-I	13417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL	UN	1,00	138,98	138,98
SINAPI-I	20270	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C	UN	1,00	121,90	121,90
SINAPI-I	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,00	6,04	6,04
SINAPI-I	44945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRA	UN	1,00	9,98	9,98
SINAPI-I	6158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	1,00	8,52	8,52

PROponente : Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA. CNPJ: 07.623.366/0001-66
Obra: Reforma e a ampliação da creche Criança Feliz no Município de Pirapemas/MA
Local: Rua Joaquim Santos , S/N, Pirapemas/MA.
Encargos Sociais = Horista: 90,08% / Mensalista: 52,02%

Referencia com Desoneração: SINAPI - JUNHO/2025
ORSE - MAIO/2025

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PRÓPRIO	21.0	PIA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20X 0,60 M, PARA BANHEIROS, COM CUBA DE LOUÇA, TORNEIRA,	UN	CUSTO TOTAL (A+B) = >		987,89
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		109,52
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	27,59	60,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	22,19	48,82
ITEM -B		MATERIAL		Subtotal de mão Equipamento		878,37
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEC	UN	6,00	0,61	3,66
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES D	M2	0,72	716,98	516,23
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,22	40,74	8,96
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,22	129,85	28,57
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	0,00	0,00
SINAPI-I	45334	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA	UN	1,00	35,53	35,53
SINAPI-I	13417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL	UN	1,00	138,98	138,98
SINAPI-I	20270	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C	UN	1,00	121,90	121,90
SINAPI-I	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,00	6,04	6,04
SINAPI-I	44945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRA	UN	1,00	9,98	9,98
SINAPI-I	6158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	1,00	8,52	8,52

PRÓPRIO	22.0	PIA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20X 0,60 M, PARA COZINHA, COM CUBA DE INOX, TORNEIRA,	UN	CUSTO TOTAL (A+B) = >		1026,22
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		109,52
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	27,59	60,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	22,19	48,82
ITEM -B		MATERIAL		Subtotal de mão Equipamento		916,70
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEC	UN	6,00	0,61	3,66
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES D	M2	0,72	716,98	516,23
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,22	40,74	8,96
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,22	129,85	28,57
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	0,00	0,00
SINAPI-I	45334	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA	UN	1,00	35,53	35,53
SINAPI-I	13417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL	UN	1,00	138,98	138,98
SINAPI-I	1744	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *40 X 34 X 12* CM	UN	1,00	160,23	160,23
SINAPI-I	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,00	6,04	6,04
SINAPI-I	44945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRA	UN	1,00	9,98	9,98
SINAPI-I	6158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	1,00	8,52	8,52

PRÓPRIO	23.0	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	CUSTO TOTAL (A+B) = >		267,03
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		8,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	22,19	8,88
ITEM -B		MATERIAL		Subtotal de mão Equipamento		421,61
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	94,69	94,69

PRÓPRIO	24.0	PINTURA DE TEXTOS E LOGOTIPOS COM TINTA ESMALTE SINTETICO EM PAREDE - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	CUSTO TOTAL (A+B) = >		112,34
ITEM -A		MÃO-DE-OBRA		COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
				Subtotal de mão de obra		100,70
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	30,54	61,08
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	24,76	39,62
ITEM -B		MATERIAL		Subtotal de mão Equipamento		11,64
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,07	22,00	1,54
SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,30	32,39	9,72
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,40	0,94	0,38