PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA N.º CE-007/2026-SRP/PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1008001/2026

O Município de Pirapemas/MA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através de seu Secretário, Sr. Raimundo Nonato dos Santos Melo, nomeado pela portaria nº 006/2025 de 02 de Janeiro 2025, em estrita observância aos princípios da legalidade, publicidade, e vinculação ao instrumento convocatório, e considerando a necessidade de adequar e aperfeiçoar as condições estabelecidas no Edital do Concorrência Eletrônica n.º CE-007/2026-SRP/PMP vem, por meio deste instrumento, proceder às retificações no Instrumento Convocatório a seguir. As alterações ora promovidas visam aprimorar a clareza, a precisão técnica e as condições contratuais, sem que haja prejuízo à competitividade do certame ou à igualdade de condições entre os licitantes. Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Concorrência Eletrônica n.º CE-007/2026-SRP/PMP e seus anexos permanecem inalteradas e em pleno vigor, salvo as modificações expressamente detalhadas neste Termo de Retificação

Tendo em vista erro na especificação e nos valores dos itens da planilha orçamentária, retifica-os:

1) Para onde consta no Edital:

3 DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO
3.1 O valor máximo admitido para a presente licitação é de **R$ 7.215.184,93 (sete milhões, duzentos e quinze mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos).**

(...)

11.9 **Comprovação de Capacidade Técnica-Operacional** mediante atestados/ declarações emitidas pelos contratantes dos serviços compatíveis com o objeto da licitação. Deverá estar datado e assinado por proprietário e / ou procurador e / ou responsável técnico do contratante da época de emissão da declaração. Poderão ocorrer ainda através de Atestados com Certidão de Acervo Técnico, registrados em conselhos profissionais, os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância, conforme tabela abaixo:

ITEM DA CURVA ABC	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.14	Balcão em granito L=60cm (cantina e secretaria)	m²	1.015,20
6.13	Quadro verde completo 4,00x1,00m (reboco, massa acrílica, pintura, moldura e porta giz em madeira)	m²	1.528,00

11.11 Apresentação de no mínimo 01 (um) **Atestado de Capacidade Técnico Profissional**, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como Responsável Técnico (item 11.9.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico do CREA ou CAU ou outro conselho

legalmente habilitado, os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância, conforme tabela abaixo:

ITEM DA CURVA ABC	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.14	Balcão em granito L=60cm (cantina e secretaria)	m²	1.015,20
6.13	Quadro verde completo 4,00x1,00m (reboco, massa acrílica, pintura, moldura e porta giz em madeira)	m²	1.528,00

2) Passa a constar:

3 DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO

3.1 O valor máximo admitido para a presente licitação é de **R$ 7.279.580,94 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos).**

(...)

11.9 **Comprovação de Capacidade Técnica-Operacional** mediante atestados/ declarações emitidas pelos contratantes dos serviços compatíveis com o objeto da licitação. Deverá estar datado e assinado por proprietário e / ou procurador e / ou responsável técnico do contratante da época de emissão da declaração. Poderão ocorrer ainda através de Atestados com Certidão de Acervo Técnico, registrados em conselhos profissionais, os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância, conforme tabela abaixo:

ITEM DA CURVA ABC	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.14	BALCÃO EM GRANITO L=60CM (CANTINA E SECRETARIA)	m²	1.015,2
6.13	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	1.528,0

11.11 Apresentação de no mínimo 01 (um) **Atestado de Capacidade Técnico Profissional**, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como Responsável Técnico (item 11.9.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico do CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado, os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância, conforme tabela abaixo:

ITEM DA CURVA ABC	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.14	BALCÃO EM GRANITO L=60CM (CANTINA E SECRETARIA)	m²	1.015,2
6.13	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	1.528,0

3) Para onde consta no Termo de Referência:

4. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
01		U.E. ZONA URBANA E RURAL					
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	103689 - SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m2	60,00	464,12	580,15	34.809,00
1.2	98458 - SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm	m3	360,00	102,24	127,80	46.008,00
1.3	C2850 - SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	m²	60,00	1.676,69	2.095,86	125.751,75
1.4	C1622 - SEINFRA	Instalação provisória de água e sanitário	un	60,00	3.512,61	4.390,76	263.445,75
1.5	C1630 - SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	un	1.200,00	7,15	8,94	10.725,00
1.6	98525 - SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.200,00	0,64	0,80	960,00
1.7	103689 - SINAPI	Taxas e emolumentos	un	60,00	464,12	580,15	34.809,00
							516.508,50
2.0	INFRA ESTRUTURA						
2.1	030675 - SEDOP	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m3	850,00	10,51	13,14	11.166,88
2.2	02.05.02U - COMPESA	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames)	m3	850,00	91,79	114,74	97.526,88

2.3	5103 - ORSE	Regularização Manual	m3	669,20	5,88	7,35	4.918,62
2.4	93382 - SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023	m3	850,00	25,12	31,40	26.690,00
							140.302,37
3.0	SUPER ESTRUTURA						
3.1	103672 - SINAPI	Concretagem de pilares, fck=25mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022_	m3	171,60	802,51	1.003,14	172.138,40
4.0	PAREDES E PAINÉIS						
4.1	ED-48233 - SETOP	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.000,00	97,61	122,01	122.012,50
4.2	ED-8346 - SETOP	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	8.209,00	7,59	9,49	77.882,89
4.3	C0074-SEINFRA	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 9x19x19cm em ½ vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.000,00	108,91	136,14	136.137,50
							336.032,89
5.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO						
5.1	87902 - SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m2	2.503,34	14,18	17,73	44.371,70
5.2	87887 - SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	3.630,44	18,94	23,68	85.950,67

5.3	4789 - ORSE	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede - largura 10 cm	m2	1.073,49	62,43	78,04	83.772,19
5.4	110644 - SEDOP	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes	m2	2.073,48	69,93	87,41	181.248,07
5.5	C2125 - SEINFRA	Reboco c/ argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:4.5 esp=5mm	m2	2.073,48	29,44	36,80	76.304,06
5.6	12352 - ORSE	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m2	1.254,20	39,92	49,90	62.584,58
5.7	87273 - SINAPI	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à meia altura das paredes	m2	2.073,48	74,65	93,31	193.481,60
							727.712,88
6.0	PISOS, PAVIMENTAÇÕES E COMPLEMENTARES						
6.1	12789 - ORSE	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	m2	120,00	1.136,88	1.421,10	170.532,00
6.2	C4624 - SEINFRA	Piso tátil em placas de borracha 30x30cm	m2	576,24	141,98	177,48	102.268,19
6.3	88478 - SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m2	1.145,20	44,43	55,54	63.601,55
6.4	87251- SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m2	1.145,20	63,61	79,51	91.057,72
6.5	C2283- SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	m	61,00	9,27	11,59	706,84
6.6	98679 - SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m2	576,25	37,13	46,41	26.745,20

6.7	C4068-SEINFRA	Bancada, roda bancada e prateleiras em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m²	60,00	411,72	514,65	30.879,00
6.8	100861 - SINAPI	Mão francesa metalica para apoio dos balcões e prateleiras	un	240,00	37,85	47,31	11.355,00
6.9	C1960-SEINFRA	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	60,00	192,33	240,41	14.424,75
6.10	C4646 - SEINFRA	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	m	60,00	385,14	481,43	28.885,50
6.11	1843 - ORSE	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	120,00	320,58	400,73	48.087,00
6.12	91341 - SINAPI	Porta de abrir - veneziana, inclusive ferragens para abrigo de gás	m²	60,00	729,53	911,91	54.714,75
6.13	8179-ORSE	Quadro verde completo 4,00x1,00m (reboco, massa acrílica, pintura, moldura e porta giz em madeira)	m²	1.528,00	211,79	264,74	404.518,90
6.14	190322 - SBC	Balcão em granito L=60cm (cantina e secretaria)	m2	1.015,20	455,30	569,13	577.775,70
							1.625.552,09
7.0	COBERTURA						
7.1	7796-ORSE	Madeiramento para telha cerâmica	m2	1.200,00	18,78	23,48	28.170,00
7.2	94441 - SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m2	1.200,00	41,24	51,55	61.860,00
7.3	92552 - SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10m, para telha cerâmica	un	60,00	2.714,12	3.392,65	203.559,00
7.4	92548 - SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	un	60,00	1.576,47	1.970,59	118.235,25

7.5	92446 - SINAPI	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas	m²	120,00	314,41	393,01	47.161,50
7.6	92540 - SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	m²	720,00	99,00	123,75	89.100,00
7.7	102203 - SINAPI	Verniz sintético sobre estrutura de madeira, 2 demãos	m²	8,00	10,91	13,64	109,10
7.8	C0660-SEINFRA	Calha de zinco l=80cm	m	127,24	65,22	81,53	10.372,88
7.9	070241 - SEDOP	Encaliçamento da última fiada beire bica	m	747,25	19,07	23,84	17.812,68
7.10	94221 - SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	326,15	27,96	34,95	11.398,94
							587.779,35
8.0	ESQUADRIAS						
8.1	90843 - SINAPI	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	150,00	1.292,69	1.615,86	242.379,38
8.2	90841 - SINAPI	PM3 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 60x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	150,00	1.224,03	1.530,04	229.505,63
8.3	94569 - SINAPI	JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 60X80cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	150,00	715,52	894,40	134.160,00
8.4	94573 - SINAPI	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de	m²	150,00	422,65	528,31	79.246,88

		esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm					
8.5	12085 - ORSE	Basculante em madeira tabicão fixo completa	m2	240,00	564,39	705,49	169.317,00
8.6	14062 - ORSE	Portão de ferro com estrutura em barra chata e fechamento em barra 1/2" x 1/2"	m2	100,00	1.386,65	1.733,31	173.331,25
8.7	C1517-SEINFRA	Janela de ferro de enrolar	m2	260,00	363,58	454,48	118.163,50
8.8	13146 - ORSE	Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m	100,00	252,54	315,68	31.567,50
							1.177.671,13
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1	100556 - SINAPI	Caixa de passagempra telefone 30x30x40cm em alvenaria com tampa	un	165,00	28,64	35,80	5.907,00
9.2	C0629 - SEINFRA	Caixa de passagem 60x60x70cm em alvenaria com tampa	un	165,00	177,62	222,03	36.634,13
9.3	91943 - SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" com tampa parafusada	un	165,00	21,06	26,33	4.343,63
9.4	91937 - SINAPI	Caixa de passage PVC octogonal 3"	un	178,00	15,67	19,59	3.486,58
9.5	91953 - SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	230,00	28,13	35,16	8.087,38
9.6	91967 - SINAPI	Interruptor 3 tecla simples	un	230,00	57,53	71,91	16.539,88
9.7	91955 - SINAPI	Interruptor 1 tecla simples - paparelo	un	230,00	34,24	42,80	9.844,00
9.8	91996 - SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	230,00	33,20	41,50	9.545,00
9.9	91997 - SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	320,00	35,21	44,01	14.084,00
9.10	92002 - SINAPI	Tomada dupla 10A, completa	un	320,00	42,57	53,21	17.028,00

9.11	101875 - SINAPI	Quadro de distribuição para 12 circuitos	un	60,00	383,27	479,09	28.745,25
9.12	4880 - ORSE	Quadro de medição monofásico com aterramento	un	60,00	278,72	348,40	20.904,00
9.13	93653 - SINAPI	Disjuntor monofásico 10 a 30A	un	60,00	10,59	13,24	794,25
9.14	3060- ORSE	Luminária fluorescente calha aberta completa 2x40w	un	230,00	65,72	82,15	18.894,50
9.15	C1662- SEINFRA	Luminária fluorescente calha aberta completa 1x20w	un	230,00	98,92	123,65	28.439,50
9.16	C1677- SEINFRA	Luminária tipo braço ao tempo com lamp. Incandescente 100w	un	230,00	90,81	113,51	26.107,88
9.17	078081 - SBC	Aterramento com 3 hastes de cobre 5/8" x 3,00m e cabo nu 10mm²	un	360,00	152,56	190,70	68.652,00
9.18	91926 - SINAPI	Condutor de cobre flexivel isolado, 1,5 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	3.817,07	4,79	5,99	22.854,69
9.19	91928 - SINAPI	Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	3.817,07	7,46	9,33	35.594,15
9.20	91929 - SINAPI	Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	3.817,07	8,01	10,01	38.218,38
9.21	91834 - SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	636,18	18,16	22,70	14.441,24
9.22	91836 - SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	636,18	21,24	26,55	16.890,52
9.23	106077 - SINAPI	Tomada completa TV/SAT	un	120,00	18,86	23,58	2.829,00
9.24	11750 - ORSE	Cabo coaxial	m	120,00	6,63	8,29	994,50
9.25	807 - ORSE	Sirene eletromecânica com ponto elétrico e acionador	un	60,00	583,69	729,61	43.776,75

9.26	811 - ORSE	Ventilador de teto 3 pás	un	230,00	390,25	487,81	112.196,88
							605.833,04
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO/SANITÁRIAS						
10.1	C1948 - SEINFRA	Ponto hidráulico	un	120,00	256,47	320,59	38.470,50
10.2	1678 - ORSE	Ponto de esgoto	un	120,00	120,42	150,53	18.063,00
10.3	86904 - SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	120,00	153,47	191,84	23.020,50
10.4	95469 - SINAPI	Bacia sanitária convencional em louça branca	un	230,00	334,30	417,88	96.111,25
10.5	C0600 - SEINFRA	Caixa de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	un	230,00	179,76	224,70	51.681,00
10.6	C1792 - SEINFRA	Mictório em louça branca com acessórios em PVC	un	120,00	636,24	795,30	95.436,00
10.7	86901 - SINAPI	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	230,00	156,04	195,05	44.861,50
10.8	86909 - SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente	un	230,00	191,31	239,14	55.001,63
10.9	C2272 - SEINFRA	Sifão PVC para pia	un	230,00	29,30	36,63	8.423,75
10.10	86911 - SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira, Deca ou equivalente	un	230,00	128,91	161,14	37.061,63
10.11	95544 - SINAPI	Papeleira metálica, Deca ou equivalente	un	120,00	72,06	90,08	10.809,00
10.12	89482 - SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50 mm	un	120,00	41,84	52,30	6.276,00
10.13	180798 - SEDOP	Registro de gaveta com canopla 1"	un	120,00	136,19	170,24	20.428,50

10.14	94497 - SINAPI	Registro de pressão com canopla 3/4"	un	120,00	79,99	99,99	11.998,50
10.15	4718- ORSE	Caixa de inspeção em alvenaria 90x90x60 cm, com tampão em ferro fundido	un	60,00	382,94	478,68	28.720,50
10.16	98105 - SINAPI	Caixa de gordura sifonada em alvenaria 90x90x120 cm, com tampão em ferro fundido	un	60,00	658,64	823,30	49.398,00
10.17	1725 - ORSE	Sumidouro D=1,20m, H= 1,50m tampa em concreto	un	60,00	1.360,81	1.701,01	102.060,75
10.18	C3442 - SEINFRA	Caixa d'água fibra 1.000l instalada	un	60,00	545,73	682,16	40.929,75
10.19	89401 - SINAPI	Tubo pvc soldável 20 mm	m	286,28	10,42	13,03	3.728,80
10.20	89446 - SINAPI	Tubo pvc soldável 25 mm	m	286,28	5,29	6,61	1.893,03
10.21	89448 - SINAPI	Tubo pvc soldável 40 mm	m	286,28	16,16	20,20	5.782,86
10.22	89711 - SINAPI	Tubo pvc série normal 40 mm	m	222,66	20,62	25,78	5.739,12
10.23	89712 - SINAPI	Tubo pvc série normal 50 mm	m	286,28	26,22	32,78	9.382,83
10.24	89714 - SINAPI	Tubo pvc série normal 100 mm	m	286,28	36,50	45,63	13.061,53
10.25	89358 - SINAPI	Joelho 90° pvc soldável 20 mm	un	120,00	7,56	9,45	1.134,00
10.26	89362 - SINAPI	Joelho 90° pvc soldável 25 mm	un	120,00	8,99	11,24	1.348,50
10.27	89497 - SINAPI	Joelho 90° pvc soldável 40 mm	un	120,00	12,61	15,76	1.891,50
10.28	89438 - SINAPI	Tê pvc soldável 20 mm	un	120,00	9,60	12,00	1.440,00
10.29	89617 - SINAPI	Tê pvc soldável 25 mm	un	120,00	7,17	8,96	1.075,50
10.30	89623 - SINAPI	Tê pvc soldável 40 mm	un	120,00	18,48	23,10	2.772,00

10.31	89710 - SINAPI	Ralo seco pvc 100 mm	un	120,00	19,23	24,04	2.884,50
10.32	89746 - SINAPI	Joelho 45° pvc série normal 50 mm	un	120,00	28,78	35,98	4.317,00
10.33	89724 - SINAPI	Joelho 90° pvc série normal 40 mm	un	120,00	9,72	12,15	1.458,00
10.34	89744- SINAPI	Joelho 90° pvc série normal 100 mm	un	120,00	27,97	34,96	4.195,50
10.35	100868- SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	120,00	389,04	486,30	58.356,00
10.36	95547- SINAPI	Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	120,00	70,53	88,16	10.579,50
10.37	89798- SINAPI	Terminal de ventilação 50 mm	un	60,00	13,10	16,38	982,50
							870.774,40
11.0	FORRO						
11.1	96486- SINAPI	Forro de PVC com estrutura em aço	m2	1.389,00	76,34	95,43	132.545,33
12.0	PINTURA						
12.1	C1208- SEINFRA	Emassamento de paredes internas e tetos com massa PVA, 2 demãos	m²	3.063,05	12,83	16,04	49.123,71
12.2	104641- SINAPI	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	1.063,05	10,60	13,25	14.085,45
12.3	88489- SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas, 2 demãos	m²	5.493,90	15,50	19,38	106.444,39
12.4	102219- SINAPI	Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos	m²	199,44	16,53	20,66	4.120,96
12.5	100742- SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	199,44	24,74	30,93	6.167,74

12.6	102203-SINAPI	Verniz sintético sobre rodameio de madeira, 2 demãos	m²	60,00	10,91	13,64	818,25
12.7	12777 - ORSE	Pintura do nome da escola	un	60,00	17,52	21,90	1.314,00
12.8	12777 - ORSE	Pintura do logotipo da prefeitura	un	60,00	17,52	21,90	1.314,00
							183.388,51
13.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						
13.1	101909-SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	120,00	231,56	289,45	34.734,00
13.2	101907-SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	120,00	651,56	814,45	78.187,20
13.3	97599-SINAPI	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	un	120,00	17,52	21,90	2.102,40
13.4	11688-ORSE	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	un	120,00	37,44	46,80	4.492,80
							119.516,40
14.0	LIMPEZA						
14.1	270501-AGETOP	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	3.371,74	4,61	5,76	19.429,66
VALOR TOTAL:							R$ 7.215.184,93

4) Passa a constar:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)

1			**SERVIÇOS INICIAIS**		**1**		**520.560,00**	**520.560,00**	**7,15 %**
1.1	103689	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	m²	60	496,13	620,16	37.209,60	0,51 %
1.2	98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM. AF_03/2024	m²	360	105,75	132,18	47.584,80	0,65 %
1.3	CPU-1.3	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	m²	60	1.676,69	2.095,86	125.751,60	1,73 %
1.4	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	60	3.512,60	4.390,75	263.445,00	3,62 %
1.5	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	1200	7,12	8,90	10.680,00	0,15 %
1.6	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	1200	0,72	0,90	1.080,00	0,01 %
1.7	CPU-0001	Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	60	464,12	580,15	34.809,00	0,48 %
2			**INFRA ESTRUTURA**		**1**		**154.943,43**	**154.943,43**	**2,13 %**
2.1	CPU-2.1	Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M	m³	850	10,51	13,13	11.160,50	0,15 %
2.2	02.05.02 U	COMPESA	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO	m³	850	102,54	128,17	108.944,50	1,50 %

			(ENTRE BALDRAMES)						
2.3	5103	ORSE	Regularização Manual	m²	669,2	5,77	7,21	4.824,93	0,07 %
2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	850	28,25	35,31	30.013,50	0,41 %
3			**SUPER ESTRUTURA**		**1**		**174.304,41**	**174.304,41**	**2,39 %**
3.1	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	171,6	812,61	1.015,76	174.304,41	2,39 %
4			**PAREDES E PAINÉIS**		**1**		**341.275,50**	**341.275,50**	**4,69 %**
4.1	ED-48233	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	1000	101,75	127,18	127.180,00	1,75 %
4.2	ED-8346	SETOP	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO1:6 (CIMENTO E AREIA)	m	8209	7,60	9,50	77.985,50	1,07 %
4.3	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 9X19X19CM EM ½	m²	1000	108,89	136,11	136.110,00	1,87 %

			VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)						
5			**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**		**1**		**711.982,45**	**711.982,45**	**9,78 %**
5.1	87902	SINAPI	CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	2503,34	12,87	16,08	40.253,70	0,55 %
5.2	87887	SINAPI	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	3630,44	17,27	21,58	78.344,89	1,08 %
5.3	130360	SBC	RODAMEIO EM MADEIRA BOLEADA PARAFUSADO EM PAREDE - LARGURA 10 CM	M	1073,49	51,44	64,30	69.025,40	0,95 %
5.4	110644	SEDOP	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES	m²	2073,48	69,93	87,41	181.242,88	2,49 %
5.5	C2125	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4.5 ESP=5MM	m²	2073,48	29,42	36,77	76.241,85	1,05 %
5.6	12352	ORSE	EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,0 CM	m²	1254,2	40,38	50,47	63.299,47	0,87 %
5.7	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X40CM	m²	2073,48	78,55	98,18	203.574,26	2,80 %

			APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES						
6			**PISOS, PAVIMENTAÇÕES E COMPLEMENTARES**		**1**		**1.632.583,29**	**1.632.583,29**	**22,43 %**
6.1	CPU-6.1	Próprio	RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO COBERTO EM CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL	m²	120	1.135,51	1.419,38	170.325,60	2,34 %
6.2	C4624	SEINFRA	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA 30X30CM	m²	576,24	141,95	177,43	102.242,26	1,40 %
6.3	88478	SINAPI	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO	m²	1145,2	44,32	55,40	63.444,08	0,87 %
6.4	87251	SINAPI	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	m²	1145,2	66,95	83,68	95.830,33	1,32 %
6.5	CPU-6.5	Próprio	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	M	61	9,27	11,58	706,38	0,01 %
6.6	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=2,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M	m²	576,25	40,86	51,07	29.429,08	0,40 %
6.7	C4068	SEINFRA	BANCADA, RODA BANCADA E PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM	m²	60	411,71	514,63	30.877,80	0,42 %
6.8	100861	SINAPI	MÃO FRANCESA METALICA PARA APOIO DOS BALCÕES E PRATELEIRAS	UN	240	38,50	48,12	11.548,80	0,16 %

6.9	C1960	SEINFRA	PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA CONFORME PROJETO	m²	60	192,31	240,38	14.422,80	0,20 %
6.10	C4646	SEINFRA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2"	M	60	385,12	481,40	28.884,00	0,40 %
6.11	CPU-6.11	Próprio	GRADIL METÁLICO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO E MALHA QUADRANGULAR	m²	120	318,95	398,68	47.841,60	0,66 %
6.12	91341	SINAPI	PORTA DE ABRIR - VENEZIANA, INCLUSIVE FERRAGENS PARA ABRIGO DE GÁS	m²	60	730,31	912,88	54.772,80	0,75 %
6.13	CPU-6.13	Próprio	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	1528	211,79	264,73	404.507,44	5,56 %
6.14	CPU-6.14	Próprio	BALCÃO EM GRANITO L=60CM (CANTINA E SECRETARIA)	m²	1015,2	455,28	569,10	577.750,32	7,94 %
7			**COBERTURA**		**1**		**619.316,95**	**619.316,95**	**8,51 %**
7.1	7796	ORSE	MADEIRAMENTO PARA TELHA CERÂMICA	m	1200	19,36	24,20	29.040,00	0,40 %
7.2	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	m²	1200	41,88	52,35	62.820,00	0,86 %
7.3	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO	UN	60	3.023,91	3.779,88	226.792,80	3,12 %

			DE 10M, PARA TELHA CERÂMICA						
7.4	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA	UN	60	1.578,75	1.973,43	118.405,80	1,63 %
7.5	92446	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS	m²	120	352,62	440,77	52.892,40	0,73 %
7.6	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA	m²	720	98,99	123,73	89.085,60	1,22 %
7.7	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	8	11,08	13,85	110,80	0,00 %
7.8	C0660	SEINFRA	CALHA DE ZINCO L=80CM	M	127,24	65,20	81,50	10.370,06	0,14 %
7.9	070241	SEDOP	ENCALIÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA BEIRE BICA	m	747,25	19,07	23,83	17.806,96	0,24 %
7.10	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	326,15	29,42	36,77	11.992,53	0,16 %

8			**ESQUADRIAS**		**1**		**1.159.791,30**	**1.159.791,30**	**15,93 %**
8.1	90843	SINAPI	PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UN	150	1.240,12	1.550,15	232.522,50	3,19 %
8.2	90841	SINAPI	PM3 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 60X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UN	150	1.170,47	1.463,08	219.462,00	3,01 %
8.3	94569	SINAPI	JA-2 - JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60X80CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m²	150	716,86	896,07	134.410,50	1,85 %
8.4	94573	SINAPI	JA-1 - JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 6MM	m²	150	423,10	528,87	79.330,50	1,09 %
8.5	12085	ORSE	BASCULANTE EM MADEIRA TABICÃO FIXO COMPLETA	m²	240	567,35	709,18	170.203,20	2,34 %

8.6	14062	ORSE	PORTÃO DE FERRO COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA E FECHAMENTO EM BARRA 1/2" X 1/2"	m	100	1.393,17	1.741,46	174.146,00	2,39 %
8.7	C1517	SEINFRA	JANELA DE FERRO DE ENROLAR	m²	260	363,57	454,46	118.159,60	1,62 %
8.8	13146	ORSE	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM	m	100	252,46	315,57	31.557,00	0,43 %
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**607.139,10**	**607.139,10**	**8,34 %**
9.1	CPU-9.1	Próprio	CAIXA DE PASSAGEMPRA TELEFONE 30X30X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA	UND	165	30,86	38,57	6.364,05	0,09 %
9.2	CPU-9.2	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70CM EM ALVENARIA COM TAMPA	UN	165	177,62	222,02	36.633,30	0,50 %
9.3	91943	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" COM TAMPA PARAFUSADA	UN	165	21,84	27,30	4.504,50	0,06 %
9.4	91937	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL 3"	UN	178	16,15	20,18	3.592,04	0,05 %
9.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	230	29,28	36,60	8.418,00	0,12 %
9.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR 3 TECLA SIMPLES	UN	230	59,96	74,95	17.238,50	0,24 %
9.7	91955	SINAPI	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES - PAPARELO	UN	230	35,63	44,53	10.241,90	0,14 %
9.8	91996	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL, 10A, COR BRANCA, COMPLETA	UN	230	34,52	43,15	9.924,50	0,14 %
9.9	91997	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA	UN	320	36,66	45,82	14.662,40	0,20 %
9.10	92002	SINAPI	TOMADA DUPLA 10A, COMPLETA	UN	320	44,29	55,36	17.715,20	0,24 %
9.11	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	60	416,67	520,83	31.249,80	0,43 %

			PARA 12 CIRCUITOS						
9.12	CPU-9.3	Próprio	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO COM ATERRAMENTO	un	60	278,18	347,72	20.863,20	0,29 %
9.13	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A 30A	UN	60	10,88	13,60	816,00	0,01 %
9.14	CPU-9.14	Próprio	LUMINÁRIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA COMPLETA 2X40W	UND	230	67,33	84,16	19.356,80	0,27 %
9.15	CPU-9.15	Próprio	LUMINÁRIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA COMPLETA 1X20W	UN	230	98,91	123,63	28.434,90	0,39 %
9.16	CPU-9.15	Próprio	LUMINÁRIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA COMPLETA 1X20W	UN	230	98,91	123,63	28.434,90	0,39 %
9.17	CPU-9.17	Próprio	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 10mm2	UND	360	152,56	190,70	68.652,00	0,94 %
9.18	91924	SINAPI	CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	M	3817,07	3,73	4,66	17.787,54	0,24 %
9.19	91926	SINAPI	CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	M	3817,07	5,49	6,86	26.185,10	0,36 %
9.20	91929	SINAPI	CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	M	3817,07	9,25	11,56	44.125,32	0,61 %
9.21	CPU-9.21	Próprio	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	636,18	18,16	22,70	14.441,28	0,20 %
9.22	CPU-9.22	Próprio	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO	M	636,18	21,24	26,55	16.890,57	0,23 %

			REFORÇADO, Ø32MM (DN 1"), INCLUSIVE CONEXÕES						
9.23	CPU-9.23	Próprio	TOMADA COMPLETA TV/SAT	UND	120	19,41	24,26	2.911,20	0,04 %
9.24	11750	ORSE	CABO COAXIAL	m	120	7,07	8,83	1.059,60	0,01 %
9.25	807	ORSE	SIRENE ELETROMECÂNICA COM PONTO ELÉTRICO E ACIONADOR	un	60	584,44	730,55	43.833,00	0,60 %
9.26	811	ORSE	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS	un	230	392,36	490,45	112.803,50	1,55 %
10			**INSTALAÇÕES HIDRO/SANITÁRIAS**		**1**		**884.510,13**	**884.510,13**	**12,15 %**
10.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO	PT	120	256,45	320,56	38.467,20	0,53 %
10.2	1678	ORSE	PONTO DE ESGOTO	un	120	126,37	157,96	18.955,20	0,26 %
10.3	86904	SINAPI	LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	120	167,55	209,43	25.131,60	0,35 %
10.4	95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA	UN	230	366,59	458,23	105.392,90	1,45 %
10.5	CPU-10.5	Próprio	CAIXA DE DESCARGA 1 ½", ACABAMENTO CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	230	179,76	224,70	51.681,00	0,71 %
10.6	C1792	SEINFRA	MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS EM PVC	UN	120	636,24	795,30	95.436,00	1,31 %
10.7	CPU-10.7	Próprio	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 40X34X17CM	UND	230	156,04	195,05	44.861,50	0,62 %
10.8	86909	SINAPI	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA OU EQUIVALENTE	UN	230	199,24	249,05	57.281,50	0,79 %

10.9	C2272	SEINFRA	SIFÃO PVC PARA PIA	UN	230	29,30	36,62	8.422,60	0,12 %
10.10	86911	SINAPI	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	230	134,27	167,83	38.600,90	0,53 %
10.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	120	72,49	90,61	10.873,20	0,15 %
10.12	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA 100X100X50 MM	UN	120	44,22	55,27	6.632,40	0,09 %
10.13	180798	SEDOP	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1"	un	120	136,19	170,23	20.427,60	0,28 %
10.14	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120	84,36	105,45	12.654,00	0,17 %
10.15	CPU-10.15	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 90X90X60 CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	UND	60	382,94	478,67	28.720,20	0,39 %
10.16	CPU-10.16	Próprio	CAIXA DE GORDURA SIFONADA EM ALVENARIA 90X90X120 CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	UN	60	658,52	823,15	49.389,00	0,68 %
10.17	1725	ORSE	SUMIDOURO D=1,20M, H= 1,50M TAMPA EM CONCRETO	un	60	1.388,90	1.736,12	104.167,20	1,43 %
10.18	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA FIBRA 1.000L INSTALADA	UN	60	545,73	682,16	40.929,60	0,56 %
10.19	89401	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM	M	286,28	10,82	13,52	3.870,50	0,05 %

10.20	89446	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM	M	286,28	5,56	6,95	1.989,64	0,03 %
10.21	89448	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL 40 MM	M	286,28	17,01	21,26	6.086,31	0,08 %
10.22	89711	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 40 MM	M	222,66	21,11	26,38	5.873,77	0,08 %
10.23	89712	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 50 MM	M	286,28	26,78	33,47	9.581,79	0,13 %
10.24	89714	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 100 MM	M	286,28	37,27	46,58	13.334,92	0,18 %
10.25	89358	SINAPI	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 20 MM	UN	120	7,76	9,70	1.164,00	0,02 %
10.26	89362	SINAPI	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	120	9,24	11,55	1.386,00	0,02 %
10.27	89497	SINAPI	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 40 MM	UN	120	13,07	16,33	1.959,60	0,03 %
10.28	89438	SINAPI	TÊ PVC SOLDÁVEL 20 MM	UN	120	9,87	12,33	1.479,60	0,02 %
10.29	89617	SINAPI	TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	120	7,36	9,20	1.104,00	0,02 %
10.30	89623	SINAPI	TÊ PVC SOLDÁVEL 40 MM	UN	120	19,18	23,97	2.876,40	0,04 %
10.31	89710	SINAPI	RALO SECO PVC 100 MM	UN	120	20,28	25,35	3.042,00	0,04 %
10.32	89732	SINAPI	JOELHO 45° PVC SÉRIE NORMAL 50 MM	UN	120	16,14	20,17	2.420,40	0,03 %
10.33	89724	SINAPI	JOELHO 90° PVC SÉRIE NORMAL 40 MM	UN	120	9,92	12,40	1.488,00	0,02 %
10.34	89744	SINAPI	JOELHO 90° PVC SÉRIE NORMAL 100 MM	UN	120	28,33	35,41	4.249,20	0,06 %
10.35	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	120	352,94	441,17	52.940,40	0,73 %
10.36	95547	SINAPI	DISPENSER SABONETEIRA,	UN	120	70,96	88,70	10.644,00	0,15 %

			MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE						
10.37	89798	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM	M	60	13,28	16,60	996,00	0,01 %
11			**FORRO**		**1**		**135.538,62**	**135.538,62**	**1,86 %**
11.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM AÇO	m²	1389	78,07	97,58	135.538,62	1,86 %
12			**PINTURA**		**1**		**184.920,52**	**184.920,52**	**2,54 %**
12.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	m²	3063,05	12,82	16,02	49.070,06	0,67 %
12.2	104639	SINAPI	PINTURA EM LÁTEX PVA SOBRE TETO, 2 DEMÃOS	m²	1063,05	12,81	16,01	17.019,43	0,23 %
12.3	88489	SINAPI	PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃOS	m²	5493,9	15,30	19,12	105.043,36	1,44 %
12.4	102219	SINAPI	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	m²	199,44	16,59	20,73	4.134,39	0,06 %
12.5	100742	SINAPI	PINTURA EM ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	m²	199,44	24,74	30,92	6.166,68	0,08 %
12.6	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	60	11,08	13,85	831,00	0,01 %
12.7	12777	ORSE	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	un	60	17,71	22,13	1.327,80	0,02 %

12.8	12777	ORSE	PINTURA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA	un	60	17,71	22,13	1.327,80	0,02 %
13			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		**1**		**132.484,80**	**132.484,80**	**1,82 %**
13.1	101909	SINAPI	EXTINTOR ABC - 6KG	UN	120	218,14	272,67	32.720,40	0,45 %
13.2	101907	SINAPI	EXTINTOR CO2 - 6KG	UN	120	610,14	762,67	91.520,40	1,26 %
13.3	CPU-13.3	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	UND	120	17,52	21,90	2.628,00	0,04 %
13.4	CPU-13.4	Próprio	MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E HIDRANTE, DIMENSÕES 100X100CM	m²	120	37,44	46,80	5.616,00	0,08 %
14			**LIMPEZA**		**1**		**20.230,44**	**20.230,44**	**0,28 %**
14.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHO	m²	3371,74	4,80	6,00	20.230,44	0,28 %
					Total sem BDI		**5.823.892,99**		
					Total do BDI		**1.455.687,95**		
					Total Geral		**7.279.580,94**		

5) Tendo em vista a retificação realizada, fica designada nova data para a realização da sessão, no dia 07 de outubro de 2026, às 09h00min.

6) Ficam mantidas inalteradas todas as demais cláusulas e condições contidas no edital e não colidentes com este instrumento.

Pirapemas/MA, 21 de setembro de 2026.

Raimundo Nonato dos Santos Melo
Secretário Municipal de Educação