

RESUMO		
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE		
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE DEZEMBRO - 2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,53%		
DATA: JANEIRO/2025		
ITEM	DESCRIÇÃO	V. TOTAL C/ BDI
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,453.58
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,608.11
1.1	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,021.12
1.2	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11,073.89
1.3	CONSELHO TUTELAR	7,718.04
1.4	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUN	27,366.90
1.5	COZINHA COMUNITÁRIA MARIA LUCINDA	6,406.44
1.6	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO	9,239.63
1.7	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO - POVOADO DE BREJINHOS	9,327.27
OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS		86,214.98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE								
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE DEZEMBRO - 2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,53%								
DATA: JANEIRO/2025								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	V. UNIT. S/BDI	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2,453.58
1.0.1	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM	1.00	1,939.13	2,453.58	2,453.58
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2,608.11
1.0.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4.50	458,06	579.58	2,608.11
1.1			CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1.1.1			PINTURAS E ACABAMENTOS					10,021.12
1.1.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	327.50	12,51	15.83	5,184.32
1.1.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	80.39	14,50	18.35	1,475.15
1.1.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	47.45	46,21	58.47	2,774.40
1.1.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	29.84	15,55	19.68	587.25
1.2			CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1.2.1			PINTURAS E ACABAMENTOS					11,073.89
1.2.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	573.02	12,51	15.83	9,070.90
1.2.1.2	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	20.43	46,21	58.47	1,194.54
1.2.1.3	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	41.08	15,55	19.68	808.45
1.3			CONSELHO TUTELAR					
1.3.1			PINTURAS E ACABAMENTOS					7,718.04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE								
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE DEZEMBRO - 2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,53%								
DATA: JANEIRO/2025								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	V. UNIT. S/BDI	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
1.3.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	296.31	12,51	15.83	4,690.58
1.3.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	76.70	14,50	18.35	1,407.44
1.3.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	17.32	46,21	58.47	1,012.70
1.3.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	30.86	15,55	19.68	607.32
1.4			SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
1.4.1			PINTURAS E ACABAMENTOS					27,366.90
1.4.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	939.73	12,51	15.83	14,875.92
1.4.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	314.58	14,50	18.35	5,772.54
1.4.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	9.31	46,21	58.47	544.35
1.4.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	173.78	15,55	19.68	3,419.99
1.4.1.5	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	110.12	19,77	25.01	2,754.10
1.5			COZINHA COMUNITÁRIA MARIA LUCINDA					
1.5.1			PINTURAS E ACABAMENTOS					6,406.44
1.5.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	190.02	12,51	15.83	3,008.01
1.5.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	133.29	14,50	18.35	2,445.87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE								
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE DEZEMBRO - 2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,53%								
DATA: JANEIRO/2025								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	V. UNIT. S/BDI	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
1.5.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5.76	46,21	58.47	336.78
1.5.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	31.29	15,55	19.68	615.78
1.6			CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO					
1.6.1			PINTURAS E ACABAMENTOS					9,239.63
1.6.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	300.11	12,51	15.83	4,750.74
1.6.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	152.52	14,50	18.35	2,798.74
1.6.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24.45	46,21	58.47	1,429.59
1.6.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13.24	15,55	19.68	260.56
1.7			CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO - POVOADO DE BREJINHOS					
1.7.1			PINTURAS E ACABAMENTOS					9,327.27
1.7.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	443.12	12,51	15.83	7,014.58
1.7.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12.97	14,50	18.35	237.99
1.7.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24.45	46,21	58.47	1,429.59
1.7.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	32.78	15,55	19.68	645.11
OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS						TOTAL GERAL (R\$)		86,214.98

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.0.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2					
	Placa de Obra			3.00		1.50	4.50
	Total item 1.0.1						4.50
1.1	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1.1.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.1.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Pintura Interna						
	Entrada				5.77	2.70	15.58
					1.81	2.58	4.67
					2.97	2.79	8.29
					4.40	2.85	12.54
					2.82	2.71	7.64
					4.32	2.57	11.10
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.80	2.07	-1.66
			-2.00		0.80	1.75	-2.80

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-1.00		2.01	2.20	-4.42
			-1.00		1.80	2.07	-3.73
			-1.00		2.02	1.03	-2.08
			-1.00		1.76	1.60	-2.82
			-1.00		1.75	1.41	-2.47
			-1.00		2.48	2.07	-5.13
	Recepção 1	2.00			2.83	2.58	14.60
					4.31	2.41	10.39
					4.31	2.75	11.85
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		2.01	2.05	-4.12
			-1.00		1.20	1.00	-1.20
			-1.00		2.38	1.84	-4.38
			-1.00		0.70	1.85	-1.30
	Sala 1	2.00			2.81	2.64	14.84
					2.88	2.74	7.89
					2.88	2.36	6.80
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.70	1.85	-1.30
			-1.00		1.20	1.00	-1.20
			-1.00		2.02	1.03	-2.08
	Recepção 2	2.00			2.83	2.57	14.55
					3.97	2.39	9.49
					3.97	2.75	10.92

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.70	1.85	-1.30
			-1.00		1.20	1.00	-1.20
			-1.00		2.38	1.84	-4.38
			-1.00		0.80	1.80	-1.44
	Sala 2		2.00		2.80	2.53	14.17
					2.90	2.71	7.86
					2.90	2.37	6.87
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.70	1.85	-1.30
			-1.00		1.20	1.00	-1.20
	Despensa		2.00		1.26	2.45	6.17
			2.00		1.47	2.45	7.20
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.70	1.85	-1.30
	Área de Serviço				4.09	2.67	10.92
					3.98	0.79	3.14
					2.84	2.68	7.61
					1.60	2.68	4.29
					1.04	0.85	0.88
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.80	1.73	-1.38
			-1.00		1.13	1.88	-2.12
	Desconto cerâmica		-1.00		1.24	0.40	-0.50
			-1.00		0.61	0.17	-0.10
	WC 2		2.00		1.45	2.52	7.31

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			2.00		1.46	2.52	7.36
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.80	1.73	-1.38
	Lavanderia		2.00		1.13	2.48	5.60
			2.00		1.60	2.48	7.94
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		1.13	1.88	-2.12
	Pintura externa						
	Fachada Direita				4.38	2.70	11.83
	Descontos Gradil		-1.00		1.76	1.60	-2.82
			-1.00		1.75	1.41	-2.47
			-1.00		2.00	0.71	-1.42
					9.76	5.20	50.75
	Descontos Janelas e Gradil		-3.00		1.20	1.00	-3.60
			-1.00		1.50	2.00	-3.00
					4.00	3.77	15.08
	Descontos Janelas e Gradil		-1.00		0.80	1.00	-0.80
			-1.00		1.02	2.57	-2.62
	Frontal				6.04	2.98	18.00
					0.94	0.95	0.89
	Descontos Gradil		-1.00		0.80	2.22	-1.78
			-2.00		0.80	1.75	-2.80
			-1.00		2.48	2.22	-5.51
	Beiral				6.04	0.50	3.02

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
					4.09	0.50	2.05
					18.14	0.50	9.07
	Muro						
	Lateral direita - externo				7.00	2.03	14.21
					14.70	1.00	14.70
	Descontos Gradil		-1.00		0.92	1.00	-0.92
			-1.00		2.05	1.00	-2.05
	Lateral direita - interno				4.60	0.80	3.68
	Frontal				8.85	1.10	9.74
	Descontos Gradil		-1.00		1.72	0.57	-0.98
			-1.00		0.80	0.92	-0.74
			-1.00		0.72	0.58	-0.42
			-1.00		2.56	1.00	-2.56
			-1.00		1.60	0.60	-0.96
	Lateral Esquerda				2.84	1.57	4.46
	Bancos			4.10	0.33		1.35
					4.10	0.08	0.33
				2.40	0.32		0.77
					2.40	0.08	0.19
	Cisterna			2.00	1.76		3.52
					1.76	0.71	1.25
	Total item 1.1.1.1						327.50

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
1.1.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Entrada			1.81	2.97		5.38
				2.82	4.32		12.18
	Recepção 1			2.83	4.31		12.20
	Sala 1			2.88	2.81		8.09
	Recepção 2			2.83	3.97		11.24
	Sala 2			2.80	2.90		8.12
	Cozinha			4.13	3.46		14.29
	Wc 1			2.07	1.50		3.11
	Dispensa			1.26	1.47		1.85
	Wc 2			1.45	1.46		2.12
	Lavanderia			1.60	1.13		1.81
	Total item 1.1.1.2						80.39
1.1.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					
	Gradil Muro				1.72	0.57	0.98
					0.80	0.92	0.74

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
					0.72	0.58	0.42
					2.56	1.00	2.56
					1.60	0.60	0.96
					8.85	0.30	2.66
					7.00	0.30	2.10
					1.76	0.20	0.35
					2.84	1.10	3.12
					0.92	1.00	0.92
					2.05	1.00	2.05
	Fachada Frontal				0.80	2.22	1.78
			2.00		0.80	1.75	2.80
					2.48	2.22	5.51
					0.94	1.60	1.50
	Fachada Lateral Direita				1.76	1.60	2.82
					1.76	1.41	2.48
	Fachada Posterior				5.68	0.80	4.54
	Janelas Basculantes		4.00		1.20	1.00	4.80
					1.48	0.67	0.99
					0.40	0.49	0.20
	Gradil Proteção Porta				0.93	1.94	1.80
	Gradil Proteção Janela				0.83	1.65	1.37
	Total item 1.1.1.3						47.45

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
1.1.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Pintura: considerou os dois lados das portas (2x)						
	Porta Entrada		2.00		2.00	2.20	8.80
	Janela Sala 1		2.00		2.00	1.00	4.00
	Porta Sala 1		2.00		0.70	2.00	2.80
	Porta Sala 2		2.00		0.70	2.00	2.80
	Porta Wc 1		2.00		0.60	2.00	2.40
	Despensa		2.00		0.70	2.00	2.80
	Cozinha		2.00		0.80	2.00	3.20
	Porta Wc 2		2.00		0.80	1.90	3.04
	Total item 1.1.1.4						29.84
1.2	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1.2.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.2.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Pintura Interna						
	Recepção		2.00		3.35	2.79	18.69
					2.52	2.79	7.03

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		1.39	2.40	-3.34
			-1.00		0.84	1.36	-1.14
	Circulação 1				3.70	2.79	10.32
					2.36	2.79	6.58
					12.52	2.79	34.93
					1.50	2.79	4.19
					6.30	2.79	17.58
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.98	2.39	-2.34
			-1.00		1.18	2.10	-2.48
			-4.00		0.78	2.10	-6.55
	Atendimento				3.04	2.78	8.45
					3.48	2.78	9.67
					2.89	2.78	8.03
					3.30	2.78	9.17
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		1.18	2.10	-2.48
			-2.00		0.98	2.39	-4.68
	Programa Criança Feliz 1		3.00		3.04	2.78	25.35
					3.22	2.78	8.95
	Desconto Porta		-1.00		0.78	2.10	-1.64
	Programa Criança Feliz 2		2.00		3.28	2.68	17.58
			2.00		3.36	2.68	18.01
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.78	2.10	-1.64

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-2.00		1.34	0.84	-2.25
	Brinquedoteca				2.76	2.78	7.67
					3.12	2.78	8.67
					3.11	2.78	8.65
					3.00	2.78	8.34
	Desconto Porta		-1.00		0.78	2.10	-1.64
	Administração				3.09	2.78	8.59
					2.50	2.78	6.95
					3.31	2.78	9.20
					2.76	2.78	7.67
	Desconto Portas		-1.00		0.78	2.10	-1.64
			-1.00		0.83	2.10	-1.74
	Arquivo				2.39	2.51	6.00
					1.85	2.51	4.64
					1.95	2.51	4.89
					2.37	2.51	5.95
	Desconto Portas		-1.00		0.83	2.10	-1.74
			-1.00		0.80	1.87	-1.50
	Circulação 2		2.00		4.66	2.33	21.72
	Desconto Portas		-1.00		0.78	2.10	-1.64
			-2.00		0.66	2.10	-2.77
			-1.00		0.74	2.10	-1.55

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-1.00		0.86	2.15	-1.85
	Hall				1.93	0.82	1.58
					1.38	0.82	1.13
					1.94	0.82	1.59
					1.48	0.82	1.21
	Desconto Porta		-1.00		0.78	0.42	-0.33
			-1.00		1.02	0.42	-0.43
	Copa			2.00	3.00	2.27	13.62
				2.00	3.28	2.27	14.89
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.80	2.05	-1.64
			-1.00		0.59	0.49	-0.29
			-1.00		1.02	2.27	-2.32
	WC1				1.22	0.82	1.00
					1.27	0.82	1.04
					1.19	0.82	0.98
					1.16	0.82	0.95
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.66	0.42	-0.28
			-1.00		0.59	0.49	-0.29
	WC2				1.29	0.82	1.06
					1.38	0.82	1.13
					1.19	0.82	0.98
					1.15	0.82	0.94

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.66	0.42	-0.28
			-1.00		0.59	0.49	-0.29
	Almoxafirado 1				4.28	2.65	11.34
					1.85	2.65	4.90
					2.00	2.65	5.30
					4.48	2.65	11.87
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.74	2.10	-1.55
			-1.00		0.60	0.31	-0.19
	Almoxafirado 2				2.40	2.53	6.07
			2.00		2.17	2.53	10.98
					2.44	2.53	6.17
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.80	1.87	-1.50
			-1.00		0.86	2.10	-1.81
			-1.00		0.60	0.31	-0.19
	Área de Serviço				1.05	2.64	2.77
					6.10	3.17	19.34
					3.30	3.17	10.46
					2.61	3.17	8.27
					3.35	3.17	10.62
					3.66	2.41	8.82
					3.14	2.48	7.79
					3.18	2.48	7.89

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
					5.01	3.20	16.03
					15.30	3.17	48.50
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.80	2.10	-1.68
			-1.00		1.36	0.84	-1.14
			-2.00		1.34	0.84	-2.25
			-1.00		0.80	2.05	-1.64
			-1.00		0.59	0.49	-0.29
	Pintura Externa						
	Fachada				4.13	2.64	10.90
					1.06	2.10	2.23
					3.19	4.30	13.72
					4.13	4.95	20.44
					6.70	5.60	37.52
					1.55	1.00	1.55
			2.00		3.16	0.50	3.16
	Faces Janelas		6.00		0.58	2.39	8.32
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		1.60	1.53	-2.45
			-1.00		0.80	2.10	-1.68
			-1.00		1.39	2.41	-3.35
			-3.00		0.98	2.39	-7.03
	Total item 1.2.1.1						573.02

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
1.2.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					
	Porta Recepção				1.40	2.40	3.36
	Janela Recepção				1.35	0.85	1.15
	Janelas Fachada		3.00		1.00	2.40	7.20
	Porta Arquivo				0.80	1.85	1.48
	Janela Programa Criança Feliz 2		2.00		1.35	0.85	2.30
	Janela WC1				0.60	0.50	0.30
	Janela WC2				0.60	0.50	0.30
	Janela Almoxarifado 2				0.60	0.30	0.18
	Porta Área de Serviço				0.80	2.10	1.68
	Gradil Fachada				1.60	1.55	2.48
	Total item 1.2.1.2						20.43
1.2.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Pintura: considerou os dois lados das portas (2x)						
	Porta Atendimento		2.00		1.20	2.15	5.16
	Porta Programa Criança Feliz 1		2.00		0.80	2.10	3.36
	Porta Brinquedoteca		2.00		0.80	2.10	3.36

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Portas Administração		2.00		0.80	2.10	3.36
			2.00		0.85	2.10	3.57
	Porta Programa Criança Feliz 2		2.00		0.80	2.10	3.36
	Porta Almojarifado 1		2.00		0.75	2.10	3.15
	Porta Almojarifado 2		2.00		0.85	2.15	3.66
	Porta WC1		2.00		0.65	2.10	2.73
	Porta WC2		2.00		0.65	2.10	2.73
	Porta Hall		2.00		0.80	2.10	3.36
	Porta Cozinha		2.00		0.80	2.05	3.28
	Total item 1.2.1.3						41.08
1.3	CONSELHO TUTELAR						
1.3.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.3.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Pintura Interna						
	Entrada		2.00		1.79	2.59	9.27
			2.00		5.50	2.59	28.49
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		1.50	1.77	-2.66
			-1.00		0.80	2.20	-1.76
			-1.00		2.31	1.77	-4.09

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-1.00		2.05	2.07	-4.24
			-1.00		2.03	1.03	-2.09
	Circulação		2.00		2.69	2.60	13.99
			2.00		5.03	2.60	26.16
			2.00		1.08	2.60	5.62
			2.00		1.65	2.60	8.58
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		2.05	2.07	-4.24
			-1.00		2.14	2.10	-4.49
			-2.00		1.65	2.10	-6.93
			-2.00		0.70	2.10	-2.94
			-1.00		0.90	2.10	-1.89
	Secretaria 1		2.00		2.70	2.58	13.93
			2.00		3.35	2.58	17.29
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		2.03	1.03	-2.09
			-1.00		1.00	1.00	-1.00
			-1.00		0.70	2.10	-1.47
	Secretaria 2		2.00		2.71	2.55	13.82
			2.00		2.95	2.55	15.05
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		1.00	1.00	-1.00
			-1.00		0.70	2.10	-1.47
	Cozinha		2.00		2.72	2.46	13.38
					2.52	2.46	6.20

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Descontos Portas e Janelas		-2.00		0.70	2.10	-2.94
			-1.00		1.00	0.80	-0.80
			-1.00		0.73	2.10	-1.53
	Secretaria 3		2.00		4.05	2.46	19.93
			2.00		2.65	2.46	13.04
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.70	2.10	-1.47
			-2.00		1.00	1.00	-2.00
			-1.00		1.50	1.00	-1.50
	Área de Serviço		2.00		2.70	2.46	13.28
			2.00		1.39	2.46	6.84
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.70	2.10	-1.47
			-1.00		0.80	1.93	-1.54
			-1.00		1.00	0.80	-0.80
			-1.00		1.70	1.13	-1.92
	Pintura Externa						
	Fachada Lateral Direita				14.55	3.89	56.60
	Descontos Janelas		-4.00		1.00	1.00	-4.00
	Fachada Posterior				5.60	5.10	28.56
				5.60	0.50		2.80
					0.75	1.00	0.75
					4.90	2.70	13.23
					2.24	2.70	6.05

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
					1.80	2.70	4.86
					4.22	2.33	9.83
					7.43	2.33	17.31
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		1.70	1.13	-1.92
			-1.00		0.80	1.93	-1.54
			-1.00		1.50	1.00	-1.50
			-1.00		0.60	2.10	-1.26
	Total item 1.3.1.1						296.31
1.3.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Entrada			1.79	5.50		9.85
	Circulação			2.69	5.03		13.53
				1.08	1.65		1.78
				2.66	2.96		7.87
	Secretaria 1			2.70	3.35		9.05
	Secretaria 2			2.71	2.95		7.99
	Secretaria 3			2.65	4.05		10.73
	WC 1			1.55	1.70		2.64
	Cozinha			2.72	2.52		6.85
	Área de Serviço			2.70	1.39		3.75
	WC 2			1.40	1.90		2.66

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Total item 1.3.1.2						76.70
1.3.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					
	Gradil Fachada Principal				1.50	1.77	2.66
					0.80	2.20	1.76
					2.31	1.77	4.09
					0.86	2.10	1.81
	Janelas Basculantes				1.00	0.70	0.70
					1.00	0.80	0.80
	Gradil Área de Serviço				1.70	1.13	1.92
					0.80	1.93	1.54
	Gradil Secretaria 3				1.70	1.20	2.04
	Total item 1.3.1.3						17.32
1.3.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Pintura: considerou os dois lados das portas (2x)						
	Entrada		2.00		2.05	2.07	8.49
			2.00		2.05	1.05	4.31

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Secretaria 1		2.00		0.70	2.10	2.94
	WC1		2.00		0.90	2.10	3.78
	Secretaria 2		2.00		0.70	2.10	2.94
	Secretaria 3		2.00		0.70	2.10	2.94
	Cozinha		2.00		0.70	2.10	2.94
	WC2		2.00		0.60	2.10	2.52
	Total item 1.3.1.4						30.86
1.4	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
1.4.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.4.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Pintura Interna						
	Recepção Cad Único				6.45	2.75	17.74
			2.00		6.51	2.75	35.81
					2.33	2.75	6.41
					4.11	2.75	11.30
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		2.62	2.33	-6.10
			-1.00		2.60	2.33	-6.06
			-1.00		2.33	2.33	-5.43
			-1.00		2.39	2.33	-5.57

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-1.00		3.91	2.33	-9.11
			-1.00		2.03	2.10	-4.26
			-1.00		2.15	1.00	-2.15
			-1.00		2.14	2.10	-4.49
	Atendimentos		2.00		4.10	2.75	22.55
			2.00		4.11	2.75	22.61
			2.00		4.09	2.75	22.50
			3.00		4.49	2.75	37.04
					2.05	2.75	5.64
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		2.14	2.10	-4.49
			-1.00		2.15	1.00	-2.15
			-1.00		2.00	0.80	-1.60
			-2.00		4.10	2.13	-17.47
			-1.00		0.70	2.10	-1.47
			-1.00		1.04	2.10	-2.18
			-2.00		2.32	2.35	-10.90
			-2.00		2.19	2.75	-12.05
			-2.00		1.81	2.35	-8.51
	Coordenação		2.00		4.09	2.75	22.50
			2.00		1.93	2.75	10.62
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		2.00	0.90	-1.80
			-1.00		0.70	2.10	-1.47

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-1.00		2.00	1.00	-2.00
	Circulação 1				1.04	2.75	2.86
					5.20	2.75	14.30
					6.17	2.75	16.97
					2.23	2.75	6.13
					2.22	2.75	6.11
					3.11	2.75	8.55
					4.08	2.75	11.22
					1.05	2.75	2.89
					1.17	1.75	2.05
					2.27	2.75	6.24
					3.56	2.75	9.79
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.60	2.10	-1.26
			-1.00		1.04	2.10	-2.18
			-1.00		3.56	2.10	-7.48
			-2.00		0.80	2.10	-3.36
			-3.00		0.70	2.10	-4.41
	Área de Serviço				7.36	1.00	7.36
					7.36	2.75	20.24
			2.00		3.19	2.75	17.55
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.70	2.10	-1.47
			-1.00		1.83	0.80	-1.46

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-1.00		2.13	1.00	-2.13
	Sala da Juventude		2.00		4.20	2.75	23.10
			2.00		4.19	2.75	23.05
					0.50	2.75	1.38
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.70	2.10	-1.47
			-1.00		2.00	1.00	-2.00
	Sala 1		2.00		4.20	2.75	23.10
			2.00		4.20	2.75	23.10
					0.50	2.75	1.38
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.70	2.10	-1.47
			-1.00		2.00	1.00	-2.00
	Sala RG		2.00		2.17	2.75	11.94
			2.00		1.26	2.75	6.93
			2.00		3.66	2.75	20.13
			2.00		3.11	2.75	17.11
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.70	2.10	-1.47
			-2.00		2.14	2.10	-8.99
			-1.00		2.00	1.00	-2.00
	Circulação 2		2.00		6.04	2.80	33.82
			2.00		3.31	2.80	18.54
			2.00		2.17	2.80	12.15
			2.00		2.24	2.80	12.54

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			2.00		1.06	2.80	5.94
			2.00		4.33	2.80	24.25
	Descontos Portas e Janelas		-2.00		1.06	2.10	-4.45
			-2.00		2.24	2.10	-9.41
			-3.00		0.70	2.10	-4.41
			-2.00		0.90	2.10	-3.78
			-3.00		0.50	1.00	-1.50
	Pilar		2.00		0.32	2.80	1.79
			2.00		0.14	2.80	0.78
	Setor Administrativo		2.00		3.30	2.77	18.28
			2.00		3.89	2.77	21.55
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		2.00	1.00	-2.00
			-1.00		0.70	2.10	-1.47
	Almoxarifado 1		2.00		6.23	2.77	34.51
			2.00		3.30	2.77	18.28
	Descontos Portas e Janelas		-2.00		0.70	2.10	-2.94
			-1.00		0.70	0.60	-0.42
			-1.00		1.00	1.00	-1.00
	Gabinete Secretário		2.00		4.74	2.75	26.07
					4.18	2.75	11.50
	Descontos Portas e Janelas		-2.00		0.70	2.10	-2.94
			-1.00		0.90	2.10	-1.89

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-2.00		2.00	1.00	-4.00
	Varanda 2		2.00		4.03	2.76	22.25
			2.00		6.50	2.76	35.88
			4.00		3.29	0.21	2.76
	Face Pilares		6.00		0.30	2.76	4.97
			2.00	1.58	0.50		1.58
	Descontos Portas e Janelas		-4.00		1.71	2.32	-15.87
			-2.00		1.58	1.04	-3.29
			-1.00		1.61	2.33	-3.75
			-2.00		0.90	2.10	-3.78
			-1.00		2.00	1.00	-2.00
	Varanda 3				2.19	2.43	5.32
					3.45	2.43	8.38
					6.43	2.43	15.62
					4.23	2.43	10.28
					8.75	2.43	21.26
					7.68	0.44	3.38
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.90	2.10	-1.89
			-1.00		3.03	2.04	-6.18
	Pintura externa						
	Fachada Frontal				6.87	2.98	20.45
			-1.00		2.60	2.33	-6.06

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-1.00		2.62	2.33	-6.10
					6.67	2.40	16.01
			-2.00		1.58	1.04	-3.29
			-1.00		1.61	2.33	-3.75
	Pilaretes		8.00		0.19	1.00	1.48
			8.00		0.11	1.00	0.84
			2.00		0.20	1.00	0.40
			2.00		0.29	1.00	0.58
			2.00		0.32	1.00	0.64
			2.00		0.33	1.00	0.66
			2.00		0.35	1.00	0.70
			10.00		0.15	1.00	1.50
	Lateral Esquerda				17.32	2.80	48.50
					1.12	2.80	3.14
					14.94	2.74	40.99
					1.12	2.85	3.19
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		0.77	0.70	-0.54
			-2.00		0.80	2.10	-3.36
			-1.00		2.33	2.33	-5.43
			-2.00		1.71	2.32	-7.93
			-3.00		0.50	1.00	-1.50
			-1.00		1.00	1.00	-1.00

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Muro LE				12.61	2.29	28.88
					7.05	2.59	18.26
	Lateral Direita				14.71	2.80	41.19
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		3.85	2.33	-8.97
			-1.00		2.43	2.33	-5.66
			-2.00		2.00	1.00	-4.00
					12.44	2.74	34.13
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		2.00	1.00	-2.00
			-2.00		1.71	2.32	-7.93
					14.71	1.98	29.13
					3.14	6.00	18.84
	Descontos Portas e Janelas		-1.00		2.92	3.21	-9.37
			-1.00		2.00	1.00	-2.00
	Muro LD				11.65	4.96	57.78
					2.91	3.72	10.83
	Total item 1.4.1.1						939.73
1.4.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Recepção CadUnico			4.11	2.26		9.29
				6.51	2.33		15.17
	Atendimentos			4.10	4.11		16.85

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
				4.49	4.09		18.36
	Coordenação			4.09	1.93		7.89
	Circulação 1			6.17	1.04		6.42
				2.23	0.97		2.16
				3.11	1.05		3.27
				3.56	1.17		4.17
	Lavabo			2.12	1.19		2.52
	WC Funcionários			3.03	2.17		6.58
				0.87	1.05		0.91
	Recepção Identidade			5.61	3.87		21.71
	Cozinha			2.28	2.28		5.20
				3.20	3.62		11.58
	WC Cozinha			1.19	2.31		2.75
	Sala da Juventude			4.19	4.20		17.60
	Sala 1			4.20	4.20		17.64
	Sala RG			2.17	1.26		2.73
				3.66	3.11		11.38
	Circulação 2			6.04	3.31		19.99
				2.17	2.24		4.86
				4.33	1.06		4.59
	Setor Administrativo			3.30	3.89		12.84
	Almoxarifado 1			6.23	3.30		20.56

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Almoxarifado 2			3.01	3.39		10.20
	Gabinete Secretário			4.74	4.18		19.81
	Teto Wc Gabinete			3.65	3.11		11.35
	Varanda 2			4.03	6.50		26.20
	Total item 1.4.1.2						314.58
1.4.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					
	Gradil Área de Serviço				1.39	2.40	3.34
	Corrimão Rampa de Acesso Principal				0.87	1.00	0.87
					5.10	1.00	5.10
	Total item 1.4.1.3						9.31
1.4.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Pintura: considerou os dois lados das portas (2x)						
	Atendimento		2.00		2.15	2.10	9.03
	Coordenação		2.00		0.70	2.10	2.94
			2.00		2.00	1.00	4.00
	Lavabo		2.00		0.60	2.10	2.52

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			2.00		0.75	0.70	1.05
	Sala RG		2.00		0.70	2.10	2.94
			2.00		2.00	1.00	4.00
	Sala 01		2.00		0.70	2.10	2.94
			2.00		2.00	1.00	4.00
	Sala da Juventude		2.00		0.70	2.10	2.94
			2.00		2.00	1.00	4.00
	WC funcionários		2.00		0.80	2.10	3.36
	Recepção Identidade		4.00		0.80	2.10	6.72
			2.00		0.75	2.10	3.15
			2.00		2.00	1.00	4.00
	Cozinha		2.00		0.70	2.10	2.94
			2.00		1.85	0.80	2.96
	WC Cozinha		2.00		0.60	2.10	2.52
	Almoxarifado 1		2.00		0.70	2.10	2.94
			2.00		1.00	1.00	2.00
	Almoxarifado 2		2.00		0.70	2.10	2.94
	Setor Administrativo		2.00		0.70	2.10	2.94
			2.00		2.00	1.00	4.00
	Gabinete		2.00		0.70	2.10	2.94
			2.00		0.90	2.10	3.78
			4.00		2.00	1.00	8.00

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Wc Gabinete		2.00		0.70	2.10	2.94
	Circulação 2		2.00		0.90	2.10	3.78
			6.00		0.50	1.00	3.00
	Varanda 2		2.00		0.90	2.10	3.78
	Guarda Corpo Escada		2.00		1.10	1.00	2.20
			4.00		1.50	1.00	6.00
			2.00		2.25	1.00	4.50
			2.00		2.60	1.00	5.20
			2.00		1.15	1.00	2.30
	Teto Varanda 3				3.45	2.19	7.56
					4.23	8.74	36.97
	Total item 1.4.1.4						173.78
1.4.1.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Pintura: considerou os dois lados dos guarda corpo (2x)						
	Fachada		2.00		0.90	1.00	1.80
			2.00		2.97	1.00	5.94
			2.00		2.96	1.00	5.92
			2.00		3.03	1.00	6.06
			2.00		2.05	1.00	4.10
	Recepção Cad Único		2.00		2.60	1.00	5.20

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			2.00		2.45	1.00	4.90
			2.00		3.84	1.00	7.68
			2.00		2.43	1.00	4.86
	Varanda 1		2.00		3.09	1.00	6.18
			2.00		3.03	1.00	6.06
			2.00		3.37	1.00	6.74
			2.00		2.04	1.00	4.08
	Varanda 2		8.00		1.70	1.00	13.60
			4.00		1.58	1.00	6.32
	Varanda 3		2.00		3.03	1.00	6.06
			2.00		3.01	1.00	6.02
			2.00		4.30	1.00	8.60
	Total item 1.4.1.5						110.12
1.5	COZINHA COMUNITÁRIA MARIA LUCINDA						
1.5.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.5.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Pintura Interna						
	Salão				4.62	2.72	12.57
					8.37	2.72	22.77

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
					4.24	2.72	11.53
					8.12	2.72	22.09
	Face Pilares		8.00		0.30	2.72	6.53
	Desconto Portas		-1.00		4.05	2.72	-11.02
			-1.00		0.90	1.30	-1.17
	Desconto Adesivos		-1.00		3.95	1.30	-5.14
			-1.00		2.39	1.30	-3.11
			-1.00		2.98	1.04	-3.10
			-1.00		3.97	1.30	-5.16
			-1.00		1.40	1.30	-1.82
	Desconto Abertura Balcao		-1.00		2.98	1.72	-5.13
	Despensa 1		2.00		3.50	2.57	17.99
					0.94	3.28	3.08
					0.94	1.86	1.75
	Desconto Porta		-1.00		0.70	2.02	-1.41
	Recepção				1.00	2.72	2.72
					0.95	2.72	2.58
					4.37	2.72	11.89
					3.39	2.72	9.22
					4.24	2.72	11.53
			2.00		1.10	2.14	4.71
					5.25	2.14	11.24

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Faces Mureta Balcão		4.00		0.40	0.96	1.54
			3.00		0.10	0.96	0.29
	Desconto Portas		-2.00		0.90	2.02	-3.64
			-1.00		0.70	2.02	-1.41
			-1.00		0.65	2.02	-1.31
	Desconto Abertura Balcao		-1.00		2.98	1.72	-5.13
	Circulação		2.00		2.69	1.72	9.25
					1.13	2.40	2.71
					1.13	1.04	1.18
	Desconto Portas		-2.00		0.90	2.02	-3.64
	Despensa 2		2.00		1.84	2.40	8.83
			2.00		1.49	2.40	7.15
	Desconto Porta		-1.00		0.90	2.02	-1.82
	Armazenagem		2.00		5.61	2.59	29.06
			2.00		7.80	2.59	40.40
	Faces Mureta Balcão		4.00		0.54	0.90	1.94
			2.00		0.10	1.04	0.21
	Desconto Portas e Janelas		-2.00		0.90	2.02	-3.64
			-1.00		1.60	2.02	-3.23
			-1.00		1.18	1.49	-1.76
			-1.00		0.97	0.97	-0.94
			-1.00		0.97	1.20	-1.16

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Total item 1.5.1.1						190.02
1.5.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Salão			8.25	4.43		36.53
	Despensa 1			3.50	0.94		3.29
	Recepção			1.00	0.94		0.94
				5.25	4.49		23.57
	WC			1.64	2.78		4.56
	Cozinha			5.63	2.64		14.86
	Circulação			2.69	1.13		3.04
	Despensa 2			1.84	1.49		2.74
	Armazenagem			5.61	7.80		43.76
	Total item 1.5.1.2						133.29
1.5.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					
	Gradil armazenagem				1.90	2.40	4.56
					0.80	1.50	1.20
	Total item 1.5.1.3						5.76

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
1.5.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Pintura: considerou os dois lados das portas (2x)						
	Salão		2.00		0.90	2.10	3.78
	Despensa 1		2.00		0.70	2.10	2.94
	WC		2.00		0.65	2.10	2.73
	Cozinha		4.00		0.90	2.10	7.56
	Circulação		2.00		0.90	2.10	3.78
	Despensa 2		2.00		0.90	2.10	3.78
	Armazenagem		2.00		1.60	2.10	6.72
	Total item 1.5.1.4						31.29
1.6	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO						
1.6.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.6.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Pintura Interna						
	Vigas		2.00		11.20	0.50	11.20
			2.00		8.94	0.50	8.94
			2.00		5.70	0.50	5.70

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			2.00		5.33	0.50	5.33
			2.00		2.86	0.50	2.86
			2.00		5.30	0.50	5.30
			2.00		2.05	0.50	2.05
	Pilares		16.00		0.25	2.70	10.80
	WC		2.00		1.50	1.59	4.77
			2.00		1.34	1.59	4.26
	Desconto Porta		-1.00		0.60	0.57	-0.34
	Salão				11.89	3.21	38.17
					11.13	3.21	35.73
					9.39	3.21	30.14
					6.18	3.21	19.84
					1.64	3.21	5.26
					1.32	3.21	4.24
					3.80	3.21	12.20
	Desconto Portas		-2.00		0.80	2.10	-3.36
			-1.00		2.93	3.21	-9.41
	Sala 1				6.12	3.23	19.77
					3.40	3.23	10.98
					4.99	3.23	16.12
					2.33	3.23	7.53
					2.84	3.23	9.17

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
					3.23	3.23	10.43
					0.66	3.23	2.13
					1.40	3.23	4.52
					1.51	3.23	4.88
	Desconto Portas		-2.00		0.80	2.10	-3.36
			-1.00		0.60	2.10	-1.26
			1.00		2.00	1.00	2.00
	Desconto cerâmica		-1.00		1.03	1.37	-1.41
			-1.00		1.76	1.37	-2.41
			-1.00		3.40	1.37	-4.66
	Coordenação		2.00		3.35	3.12	20.90
			2.00		2.18	3.12	13.60
	Desconto Portas		-1.00		0.80	2.10	-1.68
			-1.00		1.54	0.53	-0.82
	Total item 1.6.1.1						300.11
1.6.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Salão (área projeto)			111.98			111.98
	Sala 1 (área projeto)			30.32			30.32
	Coordenação			3.35	2.18		7.30
	Teto Wc			1.34	2.18		2.92

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Total item 1.6.1.2						152.52
1.6.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					
	Guarda Corpo Escada				5.04	1.00	5.04
	Porta Esteira		2.00		2.90	3.20	18.56
	Gradil Coordenação				1.55	0.55	0.85
	Total item 1.6.1.3						24.45
1.6.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Pintura: considerou os dois lados das portas (2x)						
	Sala 1		2.00		0.80	2.10	3.36
			2.00		2.00	1.00	4.00
	Coordenação		2.00		0.80	2.10	3.36
	Wc		2.00		0.60	2.10	2.52
	Total item 1.6.1.4						13.24
1.7	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO - POVOADO DE BREJINHOS						
1.7.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
1.7.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Pintura Interna						
	Hall				2.57	2.38	6.12
					2.57	3.55	9.12
			2.00		2.69	2.97	15.95
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		1.85	1.98	-3.66
			-1.00		0.75	1.81	-1.36
			-1.00		0.71	1.81	-1.29
	Recepção				2.57	3.55	9.12
					2.57	2.30	5.91
			2.00		2.55	2.93	14.92
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.98	0.94	-0.92
			-1.00		0.71	1.81	-1.29
			-1.00		1.52	1.81	-2.75
	CIR				2.74	3.55	9.73
					2.74	2.30	6.30
			2.00		2.55	2.93	14.92
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.68	1.31	-0.89
			-1.00		1.52	1.81	-2.75
			-1.00		0.54	0.94	-0.51

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-1.00		0.60	1.81	-1.09
	Atendimento				2.74	2.38	6.52
					2.74	3.55	9.73
			2.00		2.69	2.97	15.95
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.64	1.31	-0.84
			-1.00		0.60	0.76	-0.46
	Copa				2.63	3.55	9.34
					2.63	2.30	6.05
			2.00		2.55	2.93	14.92
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.64	1.31	-0.84
			-1.00		0.74	1.82	-1.35
	Teto BWC				1.94	1.97	3.82
	Salão				8.45	2.08	17.58
					2.21	2.15	4.75
					2.24	2.15	4.82
					1.45	0.94	1.36
					10.64	2.85	30.32
					3.67	2.47	9.05
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.72	1.80	-1.30
			-1.00		0.54	0.94	-0.51
			-1.00		0.88	2.00	-1.76
	Cozinha Comunitária 1				4.40	3.05	13.42

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
					4.40	2.38	10.47
			2.00		3.04	2.72	16.51
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.75	1.81	-1.36
			-1.00		1.17	1.00	-1.17
			-1.00		0.37	0.36	-0.13
			-1.00		0.77	1.81	-1.39
			-1.00		0.48	1.79	-0.86
	Cozinha Comunitária 2				3.08	2.27	6.99
					3.08	3.05	9.39
			2.00		2.84	2.66	15.11
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.78	2.02	-1.58
			-1.00		0.61	0.85	-0.52
			-1.00		0.71	2.04	-1.45
	Cozinha Comunitária 3				1.92	2.27	4.36
					1.92	3.05	5.86
			2.00		2.84	2.66	15.11
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.71	2.04	-1.45
			-1.00		0.77	1.81	-1.39
	WC				1.15	2.26	2.60
					1.15	1.95	2.24
			2.00		1.30	2.11	5.47
	Depósito		2.00		4.19	2.00	16.76

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			2.00		1.16	2.00	4.64
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.48	1.45	-0.70
	Pintura Externa						
	Fachada Frontal				17.29	2.91	50.38
	Desconto Portas e Janelas		-2.00		0.78	2.02	-3.15
			-1.00		1.17	1.00	-1.17
			-1.00		1.98	1.85	-3.66
			-1.00		0.98	0.94	-0.92
			-1.00		0.72	1.80	-1.30
	Muro				7.60	0.91	6.92
					7.37	1.56	11.50
	Lateral Esquerda				3.70	3.29	12.17
					1.15	2.26	2.60
					1.60	2.11	3.37
					7.33	1.95	14.29
					3.84	2.30	8.83
					5.61	2.72	15.24
					1.94	1.92	3.72
					1.40	1.92	2.69
					5.15	1.94	9.99
	Desconto Portas e Janelas		-1.00		0.61	0.85	-0.52
			-1.00		0.69	2.00	-1.38

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
			-1.00		0.48	1.79	-0.86
			-1.00		0.59	0.76	-0.45
			-1.00		0.60	0.76	-0.46
			-1.00		0.74	1.82	-1.35
			-1.00		0.62	2.04	-1.26
			-1.00		0.88	2.00	-1.76
	Total item 1.7.1.1						443.12
1.7.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Gradil Hall				1.98	1.85	3.66
	Recepção		2.00		0.98	0.94	1.84
	CIR				0.54	0.94	0.51
	Atendimento				0.59	0.76	0.45
	Sala RG				0.60	0.76	0.46
	Cozinha Comunitária 1				1.17	1.00	1.17
	Cozinha Comunitária 2				0.61	0.85	0.52
					0.37	0.36	0.13
					0.78	2.02	1.58
	Copa				0.74	1.82	1.35
	Salão				0.72	1.80	1.30
	Total item 1.7.1.2						12.97

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
1.7.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					
	Guarda Corpo Escada				5.04	1.00	5.04
	Porta Esteira		2.00		2.90	3.20	18.56
	Gradil Coordenação				1.55	0.55	0.85
	Total item 1.7.1.3						24.45
1.7.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Pintura: considerou os dois lados das portas (2x)						
	Hall		2.00		0.75	1.81	2.72
	Atendimento		2.00		0.68	1.31	1.78
	Sala do RG		2.00		0.64	1.31	1.68
	Copa		2.00		0.74	1.82	2.69
	BWC		2.00		0.62	2.04	2.53
	Salão		2.00		0.88	2.00	3.52
	Depósito		2.00		0.48	1.45	1.39
	Cozinha Comunitária 1		2.00		0.48	1.79	1.72
			2.00		0.77	1.81	2.79

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO							
PROJETO							
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE							
DATA: JANEIRO/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM					
	Estima para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana de 4 horas e 4 semanas durante 3 meses (1x2x4x3) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 4 meses (1x2x4x3)		1.00				1.00
	Total item 1.0.1						1.00
	Cozinha Comunitária 2		2.00		0.78	2.02	3.15
			2.00		0.71	2.04	2.90
	Wc		2.00		0.69	2.00	2.76
	Entrada Lateral		2.00		0.78	2.02	3.15
	Total item 1.7.1.4						32.78

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES									
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE									
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE DEZEMBRO - 2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,53%									
DATA: JANEIRO/2025									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									
COMPOSIÇÃO 01		Código de referência (origem dos coeficientes da composição):			93572 / 93565 /SINAPI-PE (DEZEMBRO/2024)				
		Discriminação do código de referência:			ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
		Unidade:			M2	Custo Unitário:	R\$ 1,939.13		R\$ 2,239.69
		Quantidade:			1.00				
							COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO
Fonte	Código	Composição			Unidade	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total	Custo Unitário
SINAPI COMPOSIÇÃO	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MÊS	0.0818	5.512,00	450.98	6.318,43
SINAPI COMPOSIÇÃO	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MÊS	0.0818	18.188,59	1488.15	21.055,61
							Total	1,939.13	Total
									2,239.69

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES		
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS		
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE		
DATA: JANEIRO/2025		
DESCRIÇÃO	SIGLA	VALOR (*)
Taxa de rateio da Administração Central	AC	4.00%
Taxa de Despesas Financeiras	DF	1.23%
Taxa de Risco	R	0.97%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia	S + G	0.80%
COFINS	COFINS	3.00%
ISS (**)	ISS	2.00%
PIS	PIS	0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***)	CPRB	4.50%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB)	I	10.15%
Taxa de Lucro	L	6.18%
BDI Resultante		26.53%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:		
$BDI = \left[\left((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \right) - 1 \right]$		

$DDI =$	$\left[\right.$	$(1 - I)$	$\left. \right]$	1	
---------	------------------	-----------	------------------	------	--

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE					
DATA: JANEIRO/2025					
ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R\$)	MÊS/ DESEMBOLSO		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,453.58	817.77	817.77	818.04
		2.85%	33.33%	33.33%	33.34%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,608.11	2,608.11	0.00	0.00
		3.03%	100.00%		
1.1	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,021.12	10,021.12	0.00	0.00
		11.62%	100.00%		
1.2	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11,073.89	11,073.89	0.00	0.00
		12.84%	100.00%		
1.3	CONSELHO TUTELAR	7,718.04	7,718.04	0.00	0.00
		8.95%	100.00%		
1.4	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	27,366.90	0.00	27,366.90	0.00
		31.74%		100.00%	
1.5	COZINHA COMUNITÁRIA MARIA LUCINDA	6,406.44	0.00	0.00	6,406.44
		7.43%			100.00%
1.6	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO	9,239.63	0.00	0.00	9,239.63
		10.72%			100.00%
1.7	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO - POVOADO DE BREJINHOS	9,327.27	0.00	0.00	9,327.27
		10.82%			100.00%
TOTAL (R\$):		86,214.98			
		100.00%			
TOTAIS PARCIAIS			32,238.93	28,184.67	25,791.38
			37.39%	32.69%	29.92%
TOTAIS ACUMULADOS			32,238.93	60,423.60	86,214.98
			37.39%	70.08%	100.00%
TOTAL GERAL			R\$ 86,214.98		

RESUMO COMPARATIVO			
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO <i>VERSUS</i> ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO			
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE			
DATA: JANEIRO/2025			
	VALOR TOTAL DO PROJETO	BDI REFERENCIAL ADOTADO (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais)	ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO	R\$ 86,214.98	26,53% (com CPRB)	84,35% (hora), 46,41% (mês)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO	R\$ 86,888.12	20,50% (sem CPRB)	113,98% (hora), 70,00% (mês)
CONCLUSÃO:			
A OPÇÃO MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO:			COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
ESTADO DE PERNAMBUCO			
(FONTE: SINAPI-PE DEZEMBRO 2024)			
OBRA: REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
LOCALIZAÇÃO: RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA - JOÃO ALFREDO - PE			
DATA: JANEIRO/2025			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0.00	0.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
A	TOTAL	16.80	16.80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18.01	0.00
B2	Feriados	4.32	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.85	0.64
B4	13º Salário	11.03	8.33
B5	Licença Paternidade	0.06	0.04
B6	Faltas Justificadas	0.74	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.98	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.10	0.08
B9	Férias Gozadas	10.90	8.24
B10	Salário Maternidade	0.04	0.03
B	TOTAL	48.03	17.92

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4.80	3.63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.11	0.09
C3	Férias Indenizadas	2.91	2.20
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2.83	2.14
C5	Indenização Adicional	0.40	0.31
C	TOTAL	11.05	8.37
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8.07	3.01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.40	0.31
D	TOTAL	8.47	3.32
TOTAL GERAL (A+B+C+D)		84.35	46.41

CURVA ABC													
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE													
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE DEZEMBRO - 2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,53%													
DATA: JANEIRO/2025													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	V. UNIT. S/BDI	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI	% Individual	% Acumulada	CLASSIFICAÇÃO	JUSTIF.	ACERVO?
1.4.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	939.73	12,51	15.83	14,875.92	17.25%	17.25%	A	> 4% (serviços 88489 e 88488) corresponde a 72,76% quando somados	SIM
1.2.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	573.02	12,51	15.83	9,070.90	10.52%	27.78%	A		
1.7.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	443.12	12,51	15.83	7,014.58	8.14%	35.91%	A		
1.4.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	314.58	14,50	18.35	5,772.54	6.70%	42.61%	A		
1.1.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	327.50	12,51	15.83	5,184.32	6.01%	48.62%	A		
1.6.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	300.11	12,51	15.83	4,750.74	5.51%	54.13%	A		
1.3.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	296.31	12,51	15.83	4,690.58	5.44%	59.57%	A	> 4% (serviço corresponde a 8,05% quando somados)	SIM
1.4.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	173.78	15,55	19.68	3,419.99	3.97%	63.54%	A		
1.5.1.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	190.02	12,51	15.83	3,008.01	3.49%	67.03%	A		
1.6.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	152.52	14,50	18.35	2,798.74	3.25%	70.27%	A	> 4% (serviço corresponde a 10,12% quando somados)	SIM
1.1.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	47.45	46,21	58.47	2,774.40	3.22%	73.49%	A		
1.4.1.5	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	110.12	19,77	25.01	2,754.10	3.19%	76.69%	A		
1.0.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4.50	458,06	579.58	2,608.11	3.03%	79.71%	A		
1.0.1	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM	1.00	1,939.13	2,453.58	2,453.58	2.85%	82.56%	B		
1.5.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	133.29	14,50	18.35	2,445.87	2.84%	85.39%	B		
1.1.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	80.39	14,50	18.35	1,475.15	1.71%	87.10%	B		
1.6.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24.45	46,21	58.47	1,429.59	1.66%	88.76%	B		
1.7.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24.45	46,21	58.47	1,429.59	1.66%	90.42%	B		
1.3.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	76.70	14,50	18.35	1,407.44	1.63%	92.05%	B		
1.2.1.2	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	20.43	46,21	58.47	1,194.54	1.39%	93.44%	B		
1.3.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	17.32	46,21	58.47	1,012.70	1.17%	94.61%	B		

CURVA ABC												
OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE												
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE DEZEMBRO - 2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,53%												
DATA: JANEIRO/2025												
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	V. UNIT. S/BDI	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI	% Individual	% Acumulada	CLASSIFICAÇÃO	JUSTIF.
1.2.1.3	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	41.08	15,55	19.68	808.45	0.94%	95.55%	C	
1.7.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	32.78	15,55	19.68	645.11	0.75%	96.30%	C	
1.5.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	31.29	15,55	19.68	615.78	0.71%	97.01%	C	
1.3.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	30.86	15,55	19.68	607.32	0.70%	97.72%	C	
1.1.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	29.84	15,55	19.68	587.25	0.68%	98.40%	C	
1.4.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	9.31	46,21	58.47	544.35	0.63%	99.03%	C	
1.5.1.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5.76	46,21	58.47	336.78	0.39%	99.42%	C	
1.6.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13.24	15,55	19.68	260.56	0.30%	99.72%	C	
1.7.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12.97	14,50	18.35	237.99	0.28%	100.00%	C	
OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS						TOTAL GERAL (R\$)		86,214.98				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM	1.00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.0.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4.50
1.1	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1.1.1	PINTURAS E ACABAMENTOS		
1.1.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	327.50
1.1.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	80.39
1.1.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	47.45
1.1.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	29.84
1.2	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1.2.1	PINTURAS E ACABAMENTOS		
1.2.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	573.02
1.2.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	20.43
1.2.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	41.08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1.3	CONSELHO TUTELAR		
1.3.1	PINTURAS E ACABAMENTOS		
1.3.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	296.31
1.3.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	76.70
1.3.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	17.32
1.3.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	30.86
1.4	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
1.4.1	PINTURAS E ACABAMENTOS		
1.4.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	939.73
1.4.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	314.58
1.4.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	9.31
1.4.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	173.78
1.4.1.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	110.12
1.5	COZINHA COMUNITÁRIA MARIA LUCINDA		
1.5.1	PINTURAS E ACABAMENTOS		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1.5.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	190.02
1.5.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	133.29
1.5.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5.76
1.5.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	31.29
1.6	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO		
1.6.1	PINTURAS E ACABAMENTOS		
1.6.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	300.11
1.6.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	152.52
1.6.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24.45
1.6.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13.24
1.7	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO - POVOADO DE BREJINHOS		
1.7.1	PINTURAS E ACABAMENTOS		
1.7.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	443.12
1.7.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12.97

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1.7.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24.45
1.7.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	32.78