



Rennan Bezerra Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0619102276



ICÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	DATA: 10/08/2018		RS: 10.52%
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	FONTE	VALOR	RS
	LOCAL	CRUZILHADO	ORÇ	20000	11,37%
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		SEINFRA	12,1 COM DESONERAÇÃO	14,4%
			SEINFRA	20000 COM DESONERAÇÃO	16,1%
			SEINFRA	PROPRIA	3,0%

11347	LOCA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	LN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,1200	R\$ 1,4840
TOTAL Material						R\$ 1,7640

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1800	R\$ 7,2540
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 11,0740
					VALOR	12,83

8.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,0800	R\$ 1,4496
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	LN	0,29000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2045
2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 18,2250	R\$ 3,0983
					TOTAL Material	R\$ 4,7524

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1800	R\$ 9,6720
TOTAL Mão de Obra						R\$ 16,3570
VALOR						21,07

8.3. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11656	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,1400
2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,21000000	R\$ 4,4700
				TOTAL Material	R\$ 2,2953

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,82
2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1300	R\$ 7,24
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 11,06
					VALOR	13,81

8.4. C1260 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,2500	R\$ 0,81
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,18000000	R\$ 31,8800	R\$ 5,10
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 16,1800	R\$ 2,10
11347	LOCA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	LN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,29
				TOTAL Material	R\$ 8,30	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALOIS DA COSTA MOREIRA	DATA: 01/09/2021		BOM: 21.30
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALOIS DA COSTA MOREIRA	FORTE	VERBA	REDA
	LOCAL	CRUZEMBU	ORSE	20807	112,01%
	QUENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	081 CON DESONERACAO	34,44%
			SEINFRA	08108 CON DESONERACAO	36,71%
			SEINFRA	PROPRIA	0,00%

0236	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
					TOTAL Mdo de Obra	R\$ 16,3400
					VALOR:	24,84

8.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
00035	AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,6087
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,8800	R\$ 5,1008
11346	LOXA PARA FERRO	SEINFRA	LN	0,30000000	R\$ 2,1400	R\$ 0,6420
02293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 28,8100	R\$ 3,4572
					TOTAL Material	R\$ 9,8087

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
0295	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 34,6080
					VALOR:	44,42

8.6. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	LN	0,01000000	R\$ 11,21	R\$ 0,11
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 10,56	R\$ 1,69
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 21,87	R\$ 9,33
				TOTAL Material	R\$ 11,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 32,53	R\$ 8,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 24,18	R\$ 2,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 11,72
					VALOR:	22,84

9.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4500	R\$ 54,0675
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 54,0675
					VALOR:	54,00

9.1.2. C3404 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa (M3)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00218 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,5mm	SEINFRA	KG	70,00000000	R\$ 11,9600	R\$ 837,2000
00218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 8,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	10,00000000	R\$ 12,5200	R\$ 125,2000
00840 CONCRETO PAVIRL FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 495,8500	R\$ 495,8500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCEDES DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/09/2022		REN: 25.90%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCEDES DA COSTA MOREIRA	FONTE:	VERBA:	NOVA:
	LOCAL:	CRUZILHINHO	ORÇ:	2022	110,0%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA:	ORÇ 1 COM DESONERAÇÃO	64,4%
			SEINFRA:	SEINFRA COM DESONERAÇÃO	35,7%
			Compartilhada:	PRÓPRIA	0,38%

C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. FUNDAMENTOS UTIL 5 X	SEINFRA	M2	4,00000000	R\$ 77,5400	R\$ 310,1600
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.789,2100
					VALOR:	1.787,97

9.1.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,70000000	R\$ 70,0000	R\$ 77,0000
					TOTAL Material	R\$ 77,0000
Mão de Obra		FONTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4800	R\$ 31,3600
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 31,3600
					VALOR:	108,36

9.2.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0355	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,1100	R\$ 25,3200
0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X3", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9300	R\$ 1,9300
0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,2000	R\$ 11,2000
0567	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300
0881	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 11,0600	R\$ 1,1060
1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
1105	ESPELHO 4"X3" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 2,2500
1252	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,7400
1409	LUBA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,3600
					TOTAL Material	R\$ 58,2400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4800	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 175,9000
					VALOR	264,13

9.2.2. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0681	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
					TOTAL Material	R\$ 11,0900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 10,1000	R\$ 3,7300
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,9750



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/09/2025		SOL: 21,30%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	FONTE:	VENHA:	NOVA:	SEF:
	LOCAL:	CRUZEMINHO	ORDE:	SEINFRA	111,01%	88,10%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA:	SEM COM DESONERACAO	94,45%	47,45%
			SEINFRA:	SEM COM DESONERACAO	90,11%	46,11%
			SEINFRA:	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	34,06
--------	-------

9.2.3. C2967 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 267X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,3200	R\$ 41,3200
0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,6500	R\$ 40,6500
0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6000	R\$ 33,6000
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 267X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 112,2400	R\$ 112,2400
				TOTAL Material	R\$ 227,8100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 36,2000
0312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 84,5000

VALOR:	314,31
--------	--------

9.2.4. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,3700	R\$ 2,4174
				TOTAL Material	R\$ 2,4174

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 18,1000	R\$ 2,0010
0312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 4,6575

VALOR:	7,07
--------	------

9.2.5. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 4,58	R\$ 4,65
				TOTAL Material	R\$ 4,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R\$ 25,87	R\$ 3,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R\$ 31,54	R\$ 3,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 6,82

VALOR:	11,47
--------	-------

9.2.6. 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2025_PS (UN)

Equipamento Cofre Hurler	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5930 GUINDALITO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO PIST 15.000 KG, POTÊNCIA DE 18 CV - CHI DIÁRIO, AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,05170140	R\$ 80,80	R\$ 4,16

Página: 40

Renan Bezerra Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0619102276

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	DATA - COORDENADOR		REVISÃO
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	FONTE	VERSÃO	NOME
	LOCAL:	CRUZILHINHO	SENTRA	2024/07	11/11/24
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SENTRA	2024/08 COM DESONERAÇÃO	11/11/24
			SENTRA	2024/08 COM DESONERAÇÃO	11/11/24
			SENTRA	2024/08 COM DESONERAÇÃO	11/11/24

9.3.2. C2452 TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1186	FIXADOR DE ABAS C/ ANELHA DE PVC	UN	10,00000000	R\$ 3,7300	R\$ 37,3000
1263	TELHA TIPO ONDULINE	M2	1,15000000	R\$ 31,3700	R\$ 36,0755
TOTAL Material					R\$ 73,3755

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
0070	TELHADISTA	H	0,25000000	R\$ 24,1800	R\$ 6,0450
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 10,8200
VALOR					R\$ 84,19

9.4.1. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO. AF_03/2016	CH	0,02955060	R\$ 29,55	R\$ 0,87
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,01321370	R\$ 30,58	R\$ 0,40
TOTAL Equipamento Custo horário					R\$ 1,27

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90540782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	1,05000000	R\$ 38,20	R\$ 40,20
90005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,00633330	R\$ 15,18	R\$ 0,12
90001104	REBITE DE REPLUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00180680	R\$ 77,31	R\$ 0,12
90000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,05322580	R\$ 42,97	R\$ 2,28
90013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 90/10	KG	0,05940000	R\$ 299,29	R\$ 17,77
TOTAL Material					R\$ 60,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37741440	R\$ 24,19	R\$ 9,12
88325	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24910660	R\$ 30,19	R\$ 7,52
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 16,64
VALOR					R\$ 78,40

9.4.2. 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00008383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	UN	0,07300000	R\$ 1,80	R\$ 0,13
00008840	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 9688)	M	1,03030000	R\$ 69,61	R\$ 72,06
TOTAL Material					R\$ 72,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	R\$ 24,96	R\$ 3,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/06/2023		
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	FONTE	VERBA	ORÇ. 2023
	LOCAL	CRUZILANHO	ORÇ.	2023	11.31%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SENPA	2023	41.45%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13090000	R\$ 30,55	R\$ 3,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 7,25
VALOR						79,45

9.4.3. 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,30	R\$ 40,60
00020158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 90,30	R\$ 90,30
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	R\$ 25,80	R\$ 4,50
TOTAL Material					R\$ 135,40

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248 AJUDAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	R\$ 24,99	R\$ 11,77
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	R\$ 30,55	R\$ 14,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 26,16
VALOR					

9.5.1. 182492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)					
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 11,21	R\$ 0,11
00060085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 10,58	R\$ 1,69
0007348 TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,53400000	R\$ 21,87	R\$ 11,67
TOTAL Material					R\$ 13,47
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 32,53	R\$ 11,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 24,19	R\$ 3,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 15,54
VALOR					

9.5.2. C2475 TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO (M2)					
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SENPA	L	0,25000000	R\$ 12,7900	R\$ 3,1950
11345 LIXA PARA FERRO	SENPA	UN	1,50000000	R\$ 2,1400	R\$ 3,2100
11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SENPA	KG	0,80000000	R\$ 3,8100	R\$ 3,0480
11896 SELADOR ACRÍLICO	SENPA	L	0,30000000	R\$ 7,1400	R\$ 2,1420
11890 SOLVENTE PTINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SENPA	L	0,08000000	R\$ 46,2500	R\$ 3,7000
2090 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SENPA	L	0,35000000	R\$ 63,5300	R\$ 22,2350
TOTAL Material					R\$ 37,5300
Mão de Obra					
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	DATA	03/09/2028	SGO - 23.80%
	DISCRICÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	ORSE	VERBA	ORSE
	LOCAL	CRUZILHEIRO	ORSE	VERBA	ORSE
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		ORSE	VERBA	ORSE
			ORSE	VERBA	ORSE

0045	ALDOANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	2,10000000	R\$ 18,1000	R\$ 40,1100
0298	PINTOR	SEINFRA	H	2,10000000	R\$ 34,1600	R\$ 51,7300
TOTAL Mão de Obra						R\$ 91,8400
VALOR						128,38

10.1. S07783 Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeiras de madeira conforme projeto (un)					
Encargos Complementares	ORSE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	16,00000000	R\$ 3,87	R\$ 61,92
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	16,00000000	R\$ 3,97	R\$ 63,52
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 125,44

Equipamento	ORSE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
02452 Caminhão loco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	ORSE	h	8,00000000	R\$ 48,65	R\$ 389,20
TOTAL Equipamento					R\$ 389,20

Material	ORSE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
02291 Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Serpente ou similar	ORSE	un	2,00000000	R\$ 2,465,00	R\$ 4,930,00
00030 Madeira roliça sem tratamento - eucalipto d = 12 a 15 cm	ORSE	m	36,96000000	R\$ 5,14	R\$ 205,29
041135 Madeira roliça tratada, d = 12 a 15 cm, s = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da região	ORSE	m	24,00000000	R\$ 31,95	R\$ 766,80
01685 Parafuso cabeça quadrada 18 x 500mm	ORSE	un	12,00000000	R\$ 24,00	R\$ 288,00
02311 Tubo de aço galvanizado leve cf. tabela 01 rosca BSP B = 21,3mm (1/2"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	7,00000000	R\$ 18,88	R\$ 132,16
TOTAL Material					R\$ 6,302,04

Mão de Obra	ORSE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
047505 Pedreiro (horista)	ORSE	h	16,00000000	R\$ 20,45	R\$ 327,20
061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	16,00000000	R\$ 15,56	R\$ 248,96
TOTAL Mão de Obra					R\$ 576,16

Serviço	ORSE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
502509 Carga manual de material de 1ª categoria	ORSE	m3	0,62400000	R\$ 11,72	R\$ 7,31
500099 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado, Rev 01/06/2026	ORSE	m3	0,60000000	R\$ 842,40	R\$ 505,44
502497 Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,60000000	R\$ 58,57	R\$ 35,14
502308 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	ORSE	m2	26,71000000	R\$ 22,09	R\$ 589,02
TOTAL Serviço					R\$ 1.137,91
VALOR					4.551,41

10.2. C0926 CARROSSEL DE RODA (UN)					
Material	ORSE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
04096 CARROSSEL TIPO OLA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.154,7900	R\$ 1.154,7900
TOTAL Material					R\$ 1.154,7900
VALOR					1.154,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/06/2023	VAL: 23.50%		
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	POSTO	VERBA	REMA	REI
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	ORSE	20467	111,31%	89,12%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	SEINFRA	021008 COM DESORÇAMEN	54,40%	47,40%
UBI:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA				

10.3. 509159 Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas (un)

UBI	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	POSTO	VERBA	REMA	REI
510551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	11	3,00000000	R\$ 3,91
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 11,73

UBI	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	POSTO	VERBA	REMA	REI
02847	Madeira angelim vermelho, aparafusada	ORSE	m3	0,00000000	R\$ 3,271,49
01678	Perfuro cabeça quadrada 16 x 150mm	ORSE	un	17,00000000	R\$ 9,90
09446	Prelo - recavilhado	ORSE	un	8,00000000	R\$ 87,57
043375	Força zincada, quadrada, diâmetro 5/8"	ORSE	un	17,00000000	R\$ 2,36
TOTAL Material					R\$ 330,31

UBI	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	POSTO	VERBA	REMA	REI
012135	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 21,50
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,50

UBI	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	POSTO	VERBA	REMA	REI
500140	Apo CA - 50 Ø 6,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragem nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	48,40000000	R\$ 12,08
500428	Armação de pressão 3/8" - Rev 02	ORSE	un	34,00000000	R\$ 0,74
500127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,54300000	R\$ 634,20
500846	Cordão de solda eletrodo - eletrodo 70186018 - 4mm	ORSE	cm	180,00000000	R\$ 0,90
502497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,80000000	R\$ 58,57
503177	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	ORSE	m2	1,82000000	R\$ 135,01
500080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	3,57000000	R\$ 119,58
502287	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA para exteriores - cores convencionais	ORSE	m2	3,00000000	R\$ 17,37
502311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta a base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	ORSE	m2	3,59000000	R\$ 21,23
502310	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	ORSE	m2	2,40000000	R\$ 32,15
508435	Tubo aço galvanizado clostura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580	ORSE	m	0,00000000	R\$ 142,08
500865	Tubo aço galvanizado clostura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	ORSE	m	5,40000000	R\$ 58,35
500892	Tubo aço galvanizado clostura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580	ORSE	m	3,30000000	R\$ 195,08
TOTAL Serviço					R\$ 4.225,88
VALOR					5.236,94

10.4. C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

UBI	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	POSTO	VERBA	REMA	REI
0475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 893,5200
TOTAL Material					R\$ 893,5200
UBI	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	POSTO	VERBA	REMA	REI

Rennan Batista Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0610102276



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/09/2022		
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MOREIRA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
	LOCAL	CRUZILHINDO	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			

C0836	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 469,9600	R\$ 56,3952
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 48,9200	R\$ 5,8704
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 159,0800	R\$ 19,0896
TOTAL Serviços						R\$ 81,3552
VALOR						874,88

10.5. C3641 BALANÇO ANDORINHA C62 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
6714	BALANÇO ANDORINHA C62 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	1,00000000	UN		R\$ 620,5900	R\$ 620,5900
TOTAL Material						R\$ 620,5900
Serviço	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0836	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,12000000	M3		R\$ 469,9600	R\$ 56,3952
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	0,12000000	M3		R\$ 48,9200	R\$ 5,8704
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	0,12000000	M3		R\$ 159,0800	R\$ 19,0896
TOTAL Serviços						R\$ 81,3552
VALOR						781,81

10.6. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CH DIURNO. AF 08/2015	0,13710000	CHI		R\$ 0,67	R\$ 0,09
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	0,04910000	CHP		R\$ 10,94	R\$ 0,53
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	0,18210000	CHI		R\$ 0,64	R\$ 0,11
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	0,00410000	CHP		R\$ 10,78	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,77
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0000070	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00680000	M3		R\$ 140,00	R\$ 0,95
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6	1,03000000	M2		R\$ 60,89	R\$ 62,71
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,00680000	M3		R\$ 105,27	R\$ 0,71
TOTAL Material						R\$ 71,89
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88250	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,37250000	H		R\$ 30,79	R\$ 11,46
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,37250000	H		R\$ 24,19	R\$ 9,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 20,47

Reginaldo Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0619102276

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					Rubrica
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	DATA	03/09/2023	BDI : 27,95%	
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	FONTE	VENHA	NBR	MES
	LOCAL	CRUZVEINHO	ORÇ	2024	111,31%	89,12%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI	2024	104,71%	87,40%
			SINAPI	2024	104,71%	87,40%
		Composição Preços	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR	82,83
-------	-------

10.7. 00330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, NAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 70,0000	R\$ 77,0000
TOTAL Material					R\$ 77,0000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra					R\$ 31,3820

VALOR	108,38
-------	--------

11.1. 104626 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034493 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSIVO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23130000	R\$ 540,82	R\$ 665,01
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 8,81	R\$ 0,18
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 15,42	R\$ 4,61
00004520 SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 5,61	R\$ 17,33
00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 3,67	R\$ 9,17
TOTAL Material					R\$ 696,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,82880000	R\$ 30,45	R\$ 48,53
88306 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	R\$ 31,00	R\$ 4,83
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78280000	R\$ 24,19	R\$ 43,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 96,48

VALOR	795,48
-------	--------

11.2. 99842 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000136 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	SINAPI	KG	0,01540000	R\$ 66,41	R\$ 1,02
00044184 CHUMBADOR PONTALETE, AÇO GALVANIZADO, 1" X 1", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 1 BARRA DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMÃO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 10,55	R\$ 8,79
00011602 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,06250000	R\$ 59,06	R\$ 3,69
00021009 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "1,3" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	6,40640000	R\$ 24,58	R\$ 157,48
00021010 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, "2,11" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,07360000	R\$ 33,01	R\$ 68,45
00021011 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, "2,71" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,94910000	R\$ 48,11	R\$ 45,66
00021012 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,05450000	R\$ 53,98	R\$ 56,86

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALODES DA COSTA MOREIRA	DATA: 20/06/2022				ROR: 27822	
		FORTE	VERBA	NORMA	MS		
DISCRICÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALODES DA COSTA MOREIRA	ORSE	22801	111,91%	89,10%		
LOCAL	CRUZILINHO	SEINFRA	22811 COM DESONERACAO	94,44%	61,40%		
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCACAO	SEINFRA	22819 COM DESONERACAO	96,11%	66,14%		
		Compartilhada	Propria	0,00%	0,00%		

						TOTAL Material	R\$ 341,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	2,82170000	R\$ 25,26	R\$ 71,27	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	3,97130000	R\$ 30,79	R\$ 122,27	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 193,54
						VALOR	534,66

11.3. C0674 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 83,5800	R\$ 3,4319
0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,9600	R\$ 5,9424
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,3949
2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 24,9100
TOTAL Material					R\$ 38,6992

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
0391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
0343	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 33,9664
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 70,2064
					VALOR	108,91

11.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/FENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00510000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5008
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material					R\$ 2,2261

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
0391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 5,1850
					VALOR	7,42

11.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,5720

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02900000	R\$ 1.045,7200	R\$ 26,1430
TOTAL Serviço					R\$ 26,1430
VALOR					R\$ 51,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOUS DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/06/2023		BDI: 27,36%
	DISCRICÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOUS DA COSTA MOREIRA	FONTE	VERBA	RECURSO
	LOCAL	CRUZILHANDO	ORÇ	20907	11,27% 55,07%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	001 COM DESONERACAO	54,47% 41,40%
			SEINFRA	20908 COM DESONERACAO	55,71% 55,70%
			SEINFRA	PROPOSTA	0,00% 0,00%

12.1. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF 08/2023_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	CODIFICANTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWS, D = 5,18 MM (0,157 KGM), OU 8 BWS, D = 4,19 MM (0,101 KGM), OU 10 BWS, D = 3,40 MM (0,0713 KGM)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 20,28	R\$ 0,75
00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 39,47	R\$ 40,99
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,33	R\$ 0,73
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 37,87	R\$ 0,46
00040552 PARAFUSO, AUTOTARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA BIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 64,93	R\$ 2,18
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 1,79	R\$ 2,19
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 1/6 X 1/8" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 4,75	R\$ 16,84
TOTAL Material					R\$ 24,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	CODIFICANTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
85278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 27,25	R\$ 16,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 16,35
VALOR					30,40

12.2. C1828 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	CODIFICANTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
02943 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,9220
VALOR					12,92

12.3. C1819 PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento Custo Fixo	FONTE	UNID	CODIFICANTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 1,8952	R\$ 1,1394
TOTAL Equipamento Custo Fixo					R\$ 1,1394
Material	FONTE	UNID	CODIFICANTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0004 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,90000000	R\$ 0,4800	R\$ 10,0800
0106 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 119,5800	R\$ 3,5874
0508 CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 20,0000	R\$ 2,0000
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,7100	R\$ 18,8718
11101 ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 45,1100	R\$ 4,5110
11102 ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 45,0000	R\$ 2,2500
11316 JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,6400	R\$ 4,1000
TOTAL Material					R\$ 40,4402
Mão de Obra	FONTE	UNID	CODIFICANTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		DATA: 03/08/2023	BDI: 25,87%	Rubrica	
ORÇAMENTO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	ORÇ	VENHA	MORA	OUT
LOCAL	CRUZILINHO	SEINFRA	125.1 COM DEBORAÇÃO	24,44%	47,44%
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	MORNA COM DEBORAÇÃO	28,11%	58,14%
		Composto Por:	PROPRIA	0,00%	0,00%

15227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 22,1520
TOTAL Mão de Obra						R\$ 63,2240
VALOR						108,79

12.4. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Cedo Huelio		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 25,1775	R\$ 0,9064
TOTAL Equipamento Cedo Huelio						R\$ 0,9064

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 83,5800	R\$ 2,7749
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 100,5000	R\$ 4,4220
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 7,8100
TOTAL Material						R\$ 15,0069

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra						R\$ 29,9700
VALOR						45,88

12.5. C1425 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 83,5800	R\$ 0,6686
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,5472
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,0164
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60000000	R\$ 106,5800	R\$ 169,6800
TOTAL Material						R\$ 172,9122

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800
TOTAL Mão de Obra						R\$ 127,8600
VALOR						298,77

12.6. C4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	LN	2,40000000	R\$ 7,0300	R\$ 16,8720
10043	PANEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	LN	0,40000000	R\$ 541,5300	R\$ 216,6120

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MONTEIRA	DATA: 05/09/2022		SIN: 23.30%	
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MONTEIRA	POSSE	VERBA	VERBA	RENT
LOCAL	CRUZEIRINHO	ONDE	2020/7	113,01%	99,70%
		SEMPRA	US 1 COM DESONERAÇÃO	38,40%	47,40%
		SEMPR	2020/8 COM DESONERAÇÃO	39,71%	50,14%
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROPRIA		0,00%	3,00%

2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4000	R\$ 33,9684
				TOTAL Mês de Obra:		R\$ 70,2084
				VALOR:		108,91





	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	DATA: 05/09/2020		BS - 79,52%
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	FONTE	VERBA	VERBA
	LOCAL	CRUZEMINHO	ORÇ	2020/1	111,81%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	BS-1 COM DESONERAÇÃO	34,44%
			SINAPI	2020/1 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			Transferência	PRÓPRIA	0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043486	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 8,83
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,15	R\$ 16,15
TOTAL Mão de Obra						R\$ 16,15
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço						R\$ 0,18
VALOR						25,26

88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043486	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 8,59
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006117	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,15	R\$ 16,15
TOTAL Mão de Obra						R\$ 16,15
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço						R\$ 0,23
VALOR						24,87

00058 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Renan E. Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0619102276



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MOREIRA	DATA: 10/03/2016		
	DISCricção	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MOREIRA	FONTE	VERBA	MORA
	LOCAL	CRUZMINEIRO	OPDS	202007	111,01%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	100% COM DESONERACAO	14,44%
			SEINFRA	202008 COM DESONERACAO	10,11%
			SEINFRA	PROPRIA	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 113,2500	R\$ 130,2375
				TOTAL Material	R\$ 130,2375

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
Q2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
Q2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 16,4600	R\$ 129,2200
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 250,0200

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
C0005 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 590,1700	R\$ 177,0510
				TOTAL Serviço	R\$ 177,0510
				VALOR	R\$ 557,31

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
0100 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9800	R\$ 2,0698
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
Q081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
				TOTAL Material	R\$ 15,1413

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
Q2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
Q2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 16,4600	R\$ 18,4352
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 42,5952
				VALOR	R\$ 62,88

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
0100 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 83,5800	R\$ 2,5406
0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,9800	R\$ 4,3680
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,7100	R\$ 3,2305
Q082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 39,4800
				TOTAL Material	R\$ 45,6191

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
Q2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 43,4880
Q2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 16,4600	R\$ 30,4510
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 73,9390
				VALOR	R\$ 122,43

C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
0100 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06030000	R\$ 83,5800	R\$ 5,0901

Rennan B. Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0619102276



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/06/2020		BOP: 23.92%	
	DISCRICÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	FONTE:	VERBA:	INDICAÇÃO:	RECURSO:
	LÓGICA:	ORÇAMENTO	SEINFRA	100% COM DESONERACÃO	54,44%	45,56%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	100% COM DESONERACÃO	54,44%	45,56%

0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,37000000	R\$ 0,9900	R\$ 9,9552
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,37000000	R\$ 0,7100	R\$ 7,3627
0882	TUOLO NAÇÃO COMUM	SEINFRA	UN	150,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 74,7300
					TOTAL Material	R\$ 97,8480

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0291	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 60,4000
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	3,07000000	R\$ 18,4800	R\$ 56,5722
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 117,0722
					VALOR	214,91

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Canteiro Hortícola		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0390	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 106,3468	R\$ 0,0000
0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 328,0336	R\$ 4,5560
0666	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CH)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 93,1931	R\$ 0,0647
0779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 277,5820	R\$ 3,6520
				TOTAL Equipamento Canteiro Hortícola		R\$ 8,2727

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4800	R\$ 0,5128
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,513
					VALOR	R\$ 8,88

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 345,0000
					TOTAL Material	R\$ 446,6333

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,4800	R\$ 599,0270
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 599,0270
					VALOR	1.045,72

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 259,1500
					TOTAL Material	R\$ 360,7833

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,4800	R\$ 599,0270
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 599,0270

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	DATA:	03/09/2025	BS:	23,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	FONTE:	VERBA	NORMA:	BS
	LOCAL:	CRUZILHINHO	ORÇ:	2025	11,20%	58,70%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEMPL:	SEM 1 COM DESTINAÇÃO	36,40%	47,40%
			SNAP:	SNAP COM DESTINAÇÃO	55,70%	55,70%
			Composição Percentual	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	959,81
--------	--------

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,000000000	R\$ 0,7100	R\$ 207,3290
TOTAL Material						R\$ 308,9623

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,430000000	R\$ 18,4600	R\$ 598,0270
TOTAL Mão de Obra						R\$ 598,0270
VALOR:						907,98


C0205 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:2:8 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,000000000	R\$ 0,9600	R\$ 174,7200
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	182,000000000	R\$ 0,7100	R\$ 129,2200
TOTAL Material						R\$ 405,5733

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,000000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra						R\$ 184,6000
VALOR:						590,17

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2025 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SNAP	CHI	3,97191790	R\$ 0,45	R\$ 1,78
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SNAP	CHP	1,15091260	R\$ 2,08	R\$ 2,39
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 4,17

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00600123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORÉTIOS	SNAP	L	19,37984300	R\$ 6,96	R\$ 134,66
00600370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SNAP	M3	1,07965790	R\$ 140,00	R\$ 150,73
00601379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SNAP	KG	484,49607570	R\$ 0,84	R\$ 406,97
TOTAL Material						R\$ 732,34

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	5,12283060	R\$ 29,04	R\$ 148,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 148,78


 Renan Bezerra Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 346750-CE
 RNP: 0619102276



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				Rubrica	
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALODES DA COSTA MOREIRA	DATA: 05/05/2023		Pag.: 21,90%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALODES DA COSTA MOREIRA	FONTE:	VERBA:	MOEDA:	RECURSO:
	LOCAL:	CRUZILHINHO	OPAE:	202607	110,51%	88,12%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SENPA:	12011209 DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
			SENAP:	202609 COM DESONERAÇÃO	88,11%	85,14%
			Complementar:	RECURSA	0,00%	0,00%

VALOR:	884,27
--------	--------

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2626 (N3)						
Equipamento Custo Médio		FONTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88531	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,78186960	R\$ 0,45	R\$ 1,70
88530	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,09584300	R\$ 2,00	R\$ 2,27
TOTAL Equipamento Custo Médio						R\$ 3,97

Material		FONTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000067	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIRO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07090520	R\$ 141,83	R\$ 144,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	344,52300750	R\$ 0,84	R\$ 289,38
TOTAL Material						R\$ 434,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,87771210	R\$ 29,04	R\$ 141,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 141,64
VALOR:						579,78

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043480	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 8,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,70	R\$ 21,70
TOTAL Mão de Obra						R\$ 21,70

Serviço		FONTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço						R\$ 0,25
VALOR:						30,88

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm (KG)


 Rennan Bezerra Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 346750-CE
 RNP: 0619102276



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALODÉS DA COSTA MOREIRA	DATA: 05/05/2022		BOM: 23.02%
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALODÉS DA COSTA MOREIRA	FONTE	VERBA	MORA
	LOCAL	CRUZILHINHO	ORÇ	SEMP	111.27%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEMP	SEMP COM DESONERAÇÃO	47.48%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0163 AÇO CA-50	SEMPRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
0103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEMPRA	KG	0,02000000	R\$ 16,3300	R\$ 0,3306
TOTAL Material					R\$ 8,4956

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEMPRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
0121 ARMADOR/FERREIRO	SEMPRA	H	0,08000000	R\$ 24,1800	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra					R\$ 3,4608

VALOR	11,96
-------	-------

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0163 AÇO CA-60	SEMPRA	KG	1,15000000	R\$ 7,5900	R\$ 8,7285
0103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEMPRA	KG	0,02000000	R\$ 16,3300	R\$ 0,3306
TOTAL Material					R\$ 9,0591

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEMPRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
0121 ARMADOR/FERREIRO	SEMPRA	H	0,08000000	R\$ 24,1800	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra					R\$ 3,4608

VALOR	12,52
-------	-------

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,46	R\$ 0,43
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,22	R\$ 0,61
TOTAL Material					R\$ 1,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 25,26	R\$ 0,43
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 30,88	R\$ 3,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 3,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92709 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,05000000	R\$ 11,22	R\$ 11,22
TOTAL Serviço					R\$ 11,22

VALOR	15,94
-------	-------

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15

Renata G. Silva
Engenheira Civil
CREA: 348750-CE
RNP: 0619102276

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/05/2020		BOL: 27/0000	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	FORTE	VERBA	MORA	SES
	LOCAL:	CRUZEIRINHO	ORSE	202007	115,07%	99,77%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DEBEN	202007 COM DESONERACAO	94,49%	47,49%
			SINAPI	202007 COM DESONERACAO	96,77%	96,77%
			Terceira Parte	PROBIA	0,26%	0,04%

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 3,28

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,15
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,15

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18
TOTAL Serviço					R\$ 0,18

VALOR	25,24
-------	-------

602305 Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1 (m2)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
510553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	R\$ 4,05
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,97
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 8,02

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
01032	Fundo sintético nivelador adesivo (porafil ou similar)	ORSE	l	0,09000000	R\$ 33,06
TOTAL Material					R\$ 2,98

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
047835	Pintor (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 21,58
061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 15,59
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,90

VALOR	10,69
-------	-------

509428 Arruela de pressão 3/8" - Rev 62 (un)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
510552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,82
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,97
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 0,08

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
00012	Arruela de pressão 3/8"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,28
TOTAL Material					R\$ 0,28

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
002435	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,01000000	R\$ 21,08
061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,01000000	R\$ 15,59
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,36



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						Rubrica
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALOISIO DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/04/2023		BOM: 24,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALOISIO DA COSTA MOREIRA	FORTE:	VERBA:	HORA:	RE:	
	LOCAL:	CRUZMINEIRO	ORSE:	20807	11,01%	89,10%	
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI:	128,1 COM DESONERAÇÃO	54,41%	47,40%	
			SINAPI:	20808 COM DESONERAÇÃO	58,71%	58,14%	
			Complementar:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	9,74
--------	------

509140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
510555 Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,79	R\$ 0,30
510548 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,97	R\$ 0,32
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 0,62

Materiais	FORTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 8,33	R\$ 8,33
431325 Arame recozido 16 twg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 twg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 29,45	R\$ 0,59
300175 Espaciador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 a 12,5" mm, comprimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,22	R\$ 0,08
093155 Espaciador / distanciador tipo gama dupla, em plástico, comprimento "20" mm, para ferragens de aço e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,36	R\$ 0,14
TOTAL Materiais					R\$ 9,15

Mão de Obra	FORTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
000765 Armador (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 20,45	R\$ 1,64
091115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 15,50	R\$ 1,25
TOTAL Mão de Obra					R\$ 2,89

VALOR:	12,66
--------	-------

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Serviço					R\$ 0,45

VALOR:	0,45
--------	------

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	DATA: 05/06/2023		R\$ 23.50%	
	DISCRICÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	ORÇ:	2024	11.00%	89.00%
	LOCAL:	CRUZILHINHO	REVENHA:	128.1 COM DEPRECIAÇÃO	14.40%	47.60%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SNAP:	22556 COM DEPRECIAÇÃO	15.71%	15.14%
			Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SNAP	H	1,00000000	R\$ 1,23	R\$ 1,23
					TOTAL Serviço	R\$ 2,08
					VALOR	2,08

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SNAP	LN	0,00000400	R\$ 5,800,00	R\$ 0,37	
					TOTAL Equipamento	R\$ 0,37
					VALOR	0,37

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SNAP	LN	0,00001480	R\$ 5,800,00	R\$ 0,08	
					TOTAL Equipamento	R\$ 0,08
					VALOR	0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SNAP	LN	0,00007000	R\$ 5,800,00	R\$ 0,40	
					TOTAL Equipamento	R\$ 0,40
					VALOR	0,40

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SNAP	KWH	1,25000000	R\$ 0,96	R\$ 1,23	
					TOTAL Equipamento	R\$ 1,23
					VALOR	1,23

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SNAP	H	1,00000000	R\$ 1,51	R\$ 1,51	
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SNAP	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34	

Regina Bezerra Silva
Engenheira Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0619102276



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					Rubrica	
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	DATA:	03/06/2023	BDI:	27,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA COSTA MOREIRA	FONTE:	VERBA	NORMA:	REIS	
	LOCAL:	CRUZEIRINHO	ORÇ:	20267	11,21%	35,12%	
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI:	02.1.1231 DESONERAÇÃO	34,81%	41,46%	
			SINAPI:	202676 COM DESONERAÇÃO	36,71%	38,14%	
			Compartilhada	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL SERVIÇO	R\$ 1,89
VALOR	1,89

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,51	R\$ 1,51
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,65	R\$ 1,65
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
TOTAL Serviço					R\$ 5,97
VALOR					5,97

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036367 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 23.629,83	R\$ 1,51
TOTAL Equipamento					R\$ 1,51
VALOR					1,51

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036367 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 23.629,83	R\$ 0,34
TOTAL Equipamento					R\$ 0,34
VALOR					0,34

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036367 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 23.629,83	R\$ 1,65
TOTAL Equipamento					R\$ 1,65
VALOR					1,65

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Rennan G. Zerra Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0619102276



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/09/2020		SG: 2002705
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MOREIRA	FONTE:	VERBOS:	NORMA:
	LOCAL:	CRUZILINHO	SEINFRA:	DE 1 COM DEPRECIACAO	11,21%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCACAO	SEINFRA:	DE 1 COM DEPRECIACAO	11,21%
				PROPRIA:	0,00%

UNIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SEINFRA	KWH	2,50000000	R\$ 0,99
TOTAL Exports					R\$ 2,47
VALOR:					2,47

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Quant	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
Q716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
Q701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000
Q702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral					R\$ 22,8100
VALOR:					22,81

10580 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Quant	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
Q716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
Q715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,8138
Q701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000
Q702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000
Q703	MANUTENCAO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral					R\$ 28,1064
VALOR:					28,10

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP) (H)

Quant	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
Q714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.500L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
Q701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000
Q702	JUROS	SEINFRA	H	0,42620000	R\$ 1,0000
Q703	MANUTENCAO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral					R\$ 25,1799
VALOR:					25,18

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Interno	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 84,4072
0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 229,8427
0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 310,6206
0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 502,4311
0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 33,3658
0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 175,9658
TOTAL Equipamento Custo Interno					R\$ 10,2816

Página 10


 Rengon Bezerra Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 346750-CE
 RNP: 0619102276



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	DATA:	03/04/2020	SR:	27/04/20
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	FONTE:	VERSÃO:	DATA:	SR:
	LOCAL:	CRUZILHINHO	SEINFRA:	SR: 1 COM DESIGNAÇÃO	SR: 1	SR: 1
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SNAP:	SR: 1 COM DESIGNAÇÃO	SR: 1	SR: 1

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 26.583,0000
TOTAL Materiais					R\$ 10,6332

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 3,9408

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
03235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 42,6000
TOTAL Serviço					R\$ 48,5200
VALOR					100,70

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAP	H	1,00000000	R\$ 4,15
00043488	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAP	H	1,00000000	R\$ 1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	R\$ 0,80
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAP	H	1,00000000	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAP	H	1,00000000	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 8,90

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
06004739	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SNAP	H	1,00000000	R\$ 21,62
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
98328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SNAP	H	1,00000000	R\$ 0,24
TOTAL Serviço					R\$ 0,24
VALOR					30,79

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH) (H)					
Genl	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100
2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 1,0000
2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 1,0000
TOTAL Genl					R\$ 42,6400
VALOR					82,85

88261 CARPINTeiro DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Rennan Bezerra Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0619102276

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/05/2025																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	BOR: 21,52%																				
	LOCAL:	CRUZILHINHO																					
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																					
			<table> <tr> <th>FORTE</th><th>UNID</th><th>HORA</th><th>SEG</th></tr> <tr> <td>ONDE</td><td>200M</td><td>111,01%</td><td>58,72%</td></tr> <tr> <td>SERVIÇO</td><td>RS - COM DESIGNAÇÃO</td><td>56,45%</td><td>57,45%</td></tr> <tr> <td>SERVIÇO</td><td>SERVIÇO COM DESIGNAÇÃO</td><td>56,11%</td><td>56,11%</td></tr> <tr> <td>INSCRIÇÃO</td><td>INSCRIÇÃO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	UNID	HORA	SEG	ONDE	200M	111,01%	58,72%	SERVIÇO	RS - COM DESIGNAÇÃO	56,45%	57,45%	SERVIÇO	SERVIÇO COM DESIGNAÇÃO	56,11%	56,11%	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	0,00%	0,00%
FORTE	UNID	HORA	SEG																				
ONDE	200M	111,01%	58,72%																				
SERVIÇO	RS - COM DESIGNAÇÃO	56,45%	57,45%																				
SERVIÇO	SERVIÇO COM DESIGNAÇÃO	56,11%	56,11%																				
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	0,00%	0,00%																				

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043483	EP - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 8,59

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,59
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,59

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30
TOTAL Serviço					R\$ 0,30
VALOR					20,89

85262 CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15
00043483	EP - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 8,59

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,62
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,62

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24
TOTAL Serviço					R\$ 0,24
VALOR					21,86

10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CH) (H)

Genl	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MOREIRA	DATA	03/09/2025	VAL. 23,82%
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MOREIRA	FORTE	VENIO	FORA
	LOCAL	CRUZILINHO	CRSE	300007	111,11% 55,12%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	SUB.3 COM DESGASTOS	54,44% 47,44%
			SEINFRA	SUB.3 COM DESGASTOS	55,11% 55,11%
			SEINFRA	PROPRIA	5,50% 5,50%

Q701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
Q702	JUROS	SEINFRA	H	14,02520000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0252
TOTAL Gens						R\$ 55,5932
VALOR						55,59

10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
Gens		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
Q753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
Q752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 83,0835	R\$ 83,0835
Q701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
Q702	JUROS	SEINFRA	H	14,02520000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0252
Q703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35300000	R\$ 1,0000	R\$ 62,3530
TOTAL Gens						R\$ 229,8427
VALOR						229,84

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
Gens		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
Q755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
Q701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
Q702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Gens						R\$ 106,3468
VALOR						106,35

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
Gens		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
Q755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
Q754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 134,7300	R\$ 134,7300
Q701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
Q702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
Q703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Gens						R\$ 328,0329
VALOR						328,03

C8778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE (M2)						
Materiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
Q109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
Q805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Materiais						R\$ 2,2351
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL


 Renan da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 346750-CE
 RNP: 0619102276

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALODÉS DA COSTA MOREIRA	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALODÉS DA COSTA MOREIRA	
	LOCAL:	CRUZILHANO	
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
	DATA - ORÇAMENTOS	08/2015	
		FONTE	VERBA
		ORÇ	20000
		SENPA	220.1 COM DEPRECIAÇÃO
		SINAPI	PROJETO COM DEPRECIAÇÃO
		Complementar	PROJETO
			110,00%
			14,40%
			16,71%
			0,30%
			0,30%

Q2391	PEDREIRO	SENPA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
Q2543	SERVENTE	SENPA	H	0,15000000	R\$ 18,4000	R\$ 2,7600
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 5,1800
					VALOR:	7,42

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
98297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,91	R\$ 34,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 34,91

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,80	R\$ 6,80
					TOTAL Serviço	R\$ 8,69
					VALOR:	43,60

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013456	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00000330	R\$ 14.140,63	R\$ 0,75
					TOTAL Equipamento	R\$ 0,75
					VALOR:	8,75

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013456	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 14.140,63	R\$ 0,20
					TOTAL Equipamento	R\$ 0,20
					VALOR:	8,20

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013456	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 14.140,63	R\$ 0,94
					TOTAL Equipamento	R\$ 0,94
					VALOR:	0,94

Renan Bezerra Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 9619102276

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALOISIO DA COSTA MOREIRA		DATA: 15/03/2023	
	SUBSCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALOISIO DA COSTA MOREIRA		RUBRICA	
	LOCAL	CRUZILHINHO		RUBRICA	
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		RUBRICA	

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,00000000	R\$ 6,81	R\$ 6,81
TOTAL Material					R\$ 6,81
VALOR:					6,81

00614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Quant	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
0778 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
0701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,81900000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8190
0702 JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
TOTAL Quant					R\$ 45,0490
VALOR:					45,05

00728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Quant	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
0778 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
0775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 70,3590	R\$ 70,3590
0701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,81900000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8190
0702 JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
0703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79900000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7990
TOTAL Quant					R\$ 136,2080
VALOR:					136,21

94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,81670000	R\$ 1,35	R\$ 1,14
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63720000	R\$ 5,37	R\$ 3,42
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 4,56
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,79000000	R\$ 140,00	R\$ 109,52
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,94	R\$ 307,13
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58120000	R\$ 111,84	R\$ 65,08
TOTAL Material					R\$ 481,73
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total

ICÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	DATA	02/05/2022	SIN
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDORES DA COSTA MOREIRA	FORTE	VERBA	FORTE
	LOCAL	CRUZILHINHO	ORÇ	2020/7	111,81%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RENTA	2021 COM DESONERAÇÃO	30,44%
			SINAPI	2020/8 COM DESONERAÇÃO	55,71%
			Impostos e taxas	PROFESSOR	0,00%

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 29,04	R\$ 37,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 24,19	R\$ 49,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 86,09
VALOR						936,88

94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2022	SINAPI	CHI	0,80670000	R\$ 1,85	R\$ 1,12
88225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2022	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 5,97	R\$ 3,84
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 4,96

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 140,00	R\$ 101,80
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94300000	R\$ 0,84	R\$ 306,53
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 111,44	R\$ 65,58
TOTAL Material					R\$ 473,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 29,04	R\$ 36,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 24,19	R\$ 47,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 84,17
VALOR					564,08

94982 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88631 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2022	SINAPI	CHI	0,71880000	R\$ 0,45	R\$ 0,32
88630 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2022	SINAPI	CHP	0,76230000	R\$ 3,00	R\$ 1,58
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 1,90

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	R\$ 140,00	R\$ 115,76
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	R\$ 0,84	R\$ 178,09
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	R\$ 111,44	R\$ 64,43
TOTAL Material					R\$ 358,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA		DATA: 03/02/2018		BOM: 21.02/18
	DISCIPLO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA		FONTE	VERBA	ADMA
	LOCAL	CRUZILHINHO		UNID	35207	111,01%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI	20000	COM DESONERACAO	84,40%
						16,17%
			SINAPI		20000	
				INICIAL		0,00%

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	R\$ 29,04	R\$ 43,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	R\$ 24,10	R\$ 56,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 99,51	
VALOR					458,87	

C0838 CONCRETO P/VBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0652	BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 17,9764	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 83,5800	R\$ 76,8695
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,80000000	R\$ 0,7100	R\$ 180,3400
1105	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 100,5000	R\$ 84,0180
TOTAL Material					R\$ 341,2275	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 18,4000	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 110,7600	
VALOR					489,96	

C0840 CONCRETO P/VBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0652	BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 17,9764	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 83,5800	R\$ 74,1522
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 180,3400
1105	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 100,5000	R\$ 84,0180
TOTAL Material					R\$ 338,5102	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 18,4000	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 110,7600	
VALOR					489,63	

00616 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CH) (H)

Custo		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
0701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	211,35700000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3570
0702	JUROS	SEINFRA	H	70,45200000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4520
TOTAL Geral					R\$ 310,6190	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA			DATA: 03/04/2015
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA			REDE: 20.50%
	LOCAL	CRUZILHINHO			
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
		POSTO	VERBA	HORA	RE
		ORSE	20007	111,81%	88,72%
		SEINFRA	US 1 COM DESONERAÇÃO	94,89%	87,48%
		SINAPI	SINAPI COM DESONERAÇÃO	94,71%	94,74%
		INSTRUTIVA		0,00%	0,00%

VALOR	310,82
-------	--------

96732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Item	Descrição	POSTO	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
9781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
9791	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35700000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3570
9792	JUROS	SEINFRA	H	70,45200000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4520
9793	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81000000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8100
TOTAL Item						R\$ 562,43
VALOR						562,43

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Item	Descrição	POSTO	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Item						R\$ 0,67
VALOR						0,67

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Item	Descrição	POSTO	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,90000000	R\$ 0,69	R\$ 0,69
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
TOTAL Item						R\$ 10,94
VALOR						10,94

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)

Item	Descrição	POSTO	UNID	CORFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011280	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO.	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 0,283,90	R\$ 0,53



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					Rubrica	
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	DATA: 03/06/2022		ROR: 21,30%		
	DISCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	FONTE	VENIO	MORA	SEI	
	LOCAL	CRUZILHINHO	ORSE	20807	11,87%	88,12%	
			SEAPRA	581 COM DESONERAÇÃO	84,45%	15,55%	
			SINAPI	22806 COM DESONERAÇÃO	85,71%	14,29%	
			Procedimento	Procedimento	0,00%	0,00%	
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,53
--------------------	----------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013867	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 396,37	R\$ 0,52
TOTAL Material:						R\$ 0,52
VALOR:						0,55

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 8.263,90	R\$ 0,12
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,12
VALOR:						0,12

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 8.263,90	R\$ 0,66
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,66
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013867	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 396,37	R\$ 0,63
TOTAL Material:						R\$ 0,63
VALOR:						0,89

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004227	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	R\$ 6,51	R\$ 9,58
TOTAL Material:						R\$ 9,58
VALOR:						9,58

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043058	ACAO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,67000000	R\$ 7,44	R\$ 7,96
TOTAL Material:						R\$ 7,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	ALUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 25,26	R\$ 0,38
88045	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 30,58	R\$ 2,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,26

Renan Bezerra Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0619102276



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA

DESCRIÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA

LOCAL

CRUZILINHO

CLIENTE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA: 03/09/2022

BD: 23,02%

FONTE	VERBA	ORÇ.	RES.
ORÇ.	SINAPI	111,21%	15,10%
SINAPI	SINAPI COM DESONERAÇÃO	54,40%	47,40%
SINAPI	SINAPI COM DESONERAÇÃO	98,70%	88,70%
Orçamento PPA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR	11,23
-------	-------

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
00005114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 15,15
					R\$ 0,18
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 0,18
					VALOR
					0,18

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
00005117	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01478000	R\$ 15,15
					R\$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 0,23
					VALOR
					0,23

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 21,70
					R\$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 0,25
					VALOR
					0,25

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 15,15
					R\$ 0,60
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 0,60
					VALOR
					0,60

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
00000248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 15,15
					R\$ 0,29
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 0,29
					VALOR
					0,29

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 15,15
					R\$ 0,18
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 0,18
					VALOR
					0,18

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MOREIRA	DATA:	03/09/2023	BOM: 95.92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDOES DA COSTA MOREIRA	FONTE:	SINAPI	95.92%
	LOCAL:	CRUZILANHO	ORÇ:	111.21%	95.92%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RENTA:	128.1 COM DESONERACAO	95.92%
			SINAPI:	128.1 COM DESONERACAO	95.92%
			PROPRIA:	0.00%	0.00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004759	GALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 21,52
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,24
VALOR:					0,24

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01478000	R\$ 26,56
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,30
VALOR:					0,30

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 21,52
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,24
VALOR:					0,24

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 21,52
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,80
VALOR:					0,80

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 21,52
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,38
VALOR:					0,38

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 19,23
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,22
VALOR:					0,22

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R\$ 29,09
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,47

Rennan Bezerra Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0519102276

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						Rubrica
 ICÓ MUNICÍPIO DE ICÓ	OPERAÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	DATA	03/09/2025	SEM	25,00%
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIAS DA COSTA MOREIRA	FONTE	VERBA	NOVA	SEM
	LOCAL	CRUZEIRENHO	ORÇ	2025	111,31%	98,10%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DEGPA	SEM - COM DESONERACÃO	34,40%	47,40%
			SINAPI	SEM - COM DESONERACÃO	35,71%	58,30%
			Empenho	PROPRIA	3,38%	0,00%

VALOR: 8,47

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037606 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 21,06	R\$ 0,17
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,17
VALOR:					0,17

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 27,34	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,31
VALOR:					0,31

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R\$ 21,06	R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,34
VALOR:					0,34

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 26,82	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,30
VALOR:					0,30

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 21,82	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,45
VALOR:					0,45

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 21,82	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,31
VALOR:					0,31