

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA: 02-09-2025		GDI: 23,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SANTA LUÍZA DE MARILAC, ICÓ - CE	OPMS	2025/07	115,51%	99,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	025 11181 DESCONEXÃO	84,44%	47,48%
			SEINFRA	2025/08 COM DESCONEXÃO	90,71%	99,74%
			Comunidade	PROFESSA	0,00%	0,00%

12810	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,9880	R\$ 5,9880
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,43440000	R\$ 1,0000	R\$ 9,4344
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	R\$ 1,9000	R\$ 2,6814
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,96550000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9655
					TOTAL Geral	R\$ 44,3983
					VALOR:	44,36



12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 28,8100
					VALOR:
					28,81

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 28,8100
					VALOR:
					28,81

12811 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 21,2900
					VALOR:
					21,29

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 21,2900
					VALOR:
					21,29

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 24,5100
					VALOR:
					24,51

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA:	03/09/2022	BDI:	23.92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	FORTE	VERSÃO	NOVA	MPS
LOCAL:	SANTA LUZIA DE MARILAC, CO - CE	GRUPO	2022.07	111.81%	69.12%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SOMARIA	69% COM DESONERACÃO	64.44%	47.44%
		SERVIÇO	20000% COM DESONERACÃO	58.71%	58.74%
		Desoneração	RECONTA	6.80%	0.00%

PML - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 835
 Rubrica

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900
					VALOR:	21,29

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12354	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,8100
					VALOR:	28,81

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Q255	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900
					VALOR:	21,29

12804 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 28,8100
					VALOR	28,81

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		PONTO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,6100	R\$ 28,6100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,6100
					VALOR:	28,61

84377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48

R. María Nájera de Quiroz e P. del
Engenharia Civil
CPA-CE 30413
1997

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA: 03/09/2020		BDI: 23,52%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	SANTA LUZIA DE MARILAC, 100 - CE	ORÇ:	2020/07	111,01%	88,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO:	EST. 1 COM DESCONTINUAÇÃO	54,84%	47,49%
			ORÇ:	2020/08 COM DESCONTINUAÇÃO	36,71%	36,71%
			ORÇ:	PROPRIA	0,00%	0,00%



00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,05000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037668	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,08	R\$ 21,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95369	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:					R\$ 0,17
VALOR:					29,04

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,08	R\$ 21,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34
				TOTAL Serviço	R\$ 0,34
				VALOR:	29,21

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA:	03/06/2026
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	BDI:	23,92%
	LOCAL:	SANTA LUÍZA DE MARILAC, ICÓ - CE	FONTE:	VERSÃO:
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OPQ:	2025-07
		SINAPI:	OPQ 1 COM DESONERAÇÃO	111,51%
		SINAPI:	OPQ 2 COM DESONERAÇÃO	49,72%
		SINAPI:	OPQ 3 COM DESONERAÇÃO	94,44%
		SINAPI:	OPQ 4 COM DESONERAÇÃO	47,18%
		SINAPI:	OPQ 5 COM DESONERAÇÃO	98,71%
		SINAPI:	OPQ 6 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 7 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 8 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 9 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 10 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 11 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 12 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 13 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 14 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 15 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 16 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 17 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 18 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 19 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 20 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 21 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 22 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 23 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 24 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 25 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 26 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 27 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 28 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 29 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 30 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 31 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 32 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 33 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 34 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 35 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 36 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 37 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 38 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 39 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 40 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 41 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 42 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 43 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 44 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 45 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 46 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 47 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 48 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 49 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 50 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 51 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 52 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 53 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 54 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 55 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 56 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 57 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 58 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 59 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 60 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 61 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 62 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 63 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 64 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 65 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 66 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 67 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 68 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 69 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 70 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 71 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 72 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 73 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 74 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 75 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 76 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 77 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 78 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 79 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 80 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 81 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 82 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 83 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 84 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 85 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 86 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 87 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 88 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 89 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 90 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 91 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 92 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 93 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 94 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 95 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 96 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 97 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 98 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 99 COM DESONERAÇÃO	99,74%
		SINAPI:	OPQ 100 COM DESONERAÇÃO	99,74%

00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,82
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,82

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
55360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:					R\$ 0,30
VALOR:					34,91

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,93

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45
TOTAL Serviço:					R\$ 0,45
VALOR:					31,09

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH) (H)

Genêr	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50890000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000
TOTAL Genêr:					R\$ 24,2147

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEB PEQUENO CIDADÃO	DATA: 03/09/2025		BOM - 23,82%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEB PEQUENO CIDADÃO	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SANTA LUÍZA DE MARILAC, ICÓ - CE	ORÇ	2025/07	111,31%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	028.1 COM DEPRECIAÇÃO	54,48%
			SINAPI	2016/08 COM DEPRECIAÇÃO	95,71%
				PROPOSTA	0,00%



VALOR:	24,21
--------	-------

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Genl		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12623	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Genl						R\$ 25,6074

VALOR:	25,61
--------	-------

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,91	R\$ 1,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 10,60

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,62	R\$ 21,62
TOTAL Mão de Obra						R\$ 21,62

Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço						R\$ 0,31

VALOR:	32,53
--------	-------

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço						R\$ 0,64

VALOR:	0,64
--------	------

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015 (CHP)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA:	03-09-2020	BDE:	23,52%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTA LUÍZA DE MARILAC, ICÓ - CE	ORÇ:	200000	111,51%	96,72%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI:	128 - COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,49%
		SINAPI:	120000 (COM DESONERAÇÃO)	98,71%	86,74%
		Comissão de Licitação	PROPOSTA	0,30%	0,26%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,51	R\$ 9,51
TOTAL Serviço					R\$ 10,78
VALOR					10,78

**91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)**

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 9.580,07	R\$ 0,51
TOTAL Equipamento					R\$ 0,51
VALOR					0,51

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 9.580,07	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento					R\$ 0,13
VALOR					0,13

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006570	R\$ 9.580,07	R\$ 0,63
TOTAL Equipamento					R\$ 0,63
VALOR					0,63

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 6,61	R\$ 9,51
TOTAL Material					R\$ 9,51

Fl. André Nunes de Queiroz e R.
Engenheiro Civil
CREA PE 10613
10/06/2010

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA: 22-09-2025		BDE: 23,62%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	SANTA LUÍZA DE MARILAC, ICÓ - CE	ORÇ:	2025/07	111,81%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI:	929 1 COM DOBRADIÇA	64,44%
			SINAPI:	202608 COM DOBRADIÇA	98,71%
			SINAPI:	PROPRIA	9,85%



VALOR:	9,51
--------	------

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,09	R\$ 1,78
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 35,85	R\$ 107,55
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,60000000	R\$ 0,06	R\$ 1,18
00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15530) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 240,21	R\$ 240,21
TOTAL Material:					R\$ 350,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261 CARPinteIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85897850	R\$ 29,48	R\$ 54,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52536350	R\$ 24,19	R\$ 12,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 67,39

VALOR:	418,22
--------	--------

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,09	R\$ 1,78
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 35,85	R\$ 107,55
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,60000000	R\$ 0,06	R\$ 1,18
00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15530) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 264,28	R\$ 264,28
TOTAL Material:					R\$ 374,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261 CARPinteIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,24197760	R\$ 29,48	R\$ 66,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63380240	R\$ 24,19	R\$ 15,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 81,41

VALOR:	456,20
--------	--------

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,09	R\$ 1,78
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 35,85	R\$ 107,55
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,60000000	R\$ 0,06	R\$ 1,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO		DATA: 03/09/2025		BDI: 22,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SANTA LUZIA DE MARILAC, ICÓ - CE		ORSE	2024/07	114,91%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		SEINFRA	008.1 COM DESONERACAO	99,72%
				SEINFRA	2006/05 COM DESONERACAO	99,44%
				SEINFRA	2006/05 COM DESONERACAO	99,71%
				SEINFRA	2006/05 COM DESONERACAO	99,71%
				SEINFRA	2006/05 COM DESONERACAO	99,71%



00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15830) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 351,38	R\$ 351,38
TOTAL Material						R\$ 461,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,43347720	R\$ 29,48	R\$ 71,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68772180	R\$ 24,19	R\$ 16,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 88,36
VALOR:						550,25

C4979 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,41000000	R\$ 169,7513	R\$ 244,4563
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 244,4563

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.881,9600	R\$ 1.881,9600
TOTAL Material:						R\$ 1.881,9600

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,88000000	R\$ 18,4600	R\$ 53,1648
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 53,1648

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,47000000	R\$ 502,8900	R\$ 236,3563
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,71000000	R\$ 48,9200	R\$ 34,7332
C1504	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,47000000	R\$ 159,0800	R\$ 74,7676
TOTAL Serviço:						R\$ 345,8571
VALOR:						2.525,44

S02306 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	R\$ 4,05	R\$ 1,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,87	R\$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,41

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1037685	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,30000000	R\$ 2,91	R\$ 0,87
102225	Tinta esmalte sintético (coral ou similar)	ORSE	l	0,18000000	R\$ 41,54	R\$ 7,50
TOTAL Material:						R\$ 8,37

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1047535	Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 21,58	R\$ 8,67
1051115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 15,59	R\$ 3,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA: 03/08/2025		BDI: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SANTA LUZA DE MARILAC, ICÓ - CE	ORSE	2025.07	111,57%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	COMPRA	002.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				002.1 COM DESONERAÇÃO	86,71%
				PROPRIA	0,00%



VALOR: 22,57

S02287 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	R\$ 4,05	R\$ 1,62
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,97	R\$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,41

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102231 Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo	ORSE	l	0,18000000	R\$ 18,70	R\$ 3,37
TOTAL Material:					R\$ 3,37

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1047835 Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 21,68	R\$ 8,67
1061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 15,59	R\$ 3,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,79

VALOR: 17,57

S02308 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	R\$ 4,05	R\$ 1,62
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,97	R\$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,41

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1027675 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,97	R\$ 0,39
102226 Tinta esmalte sintético (coral) ou similar	ORSE	l	0,18000000	R\$ 41,54	R\$ 7,50
TOTAL Material:					R\$ 7,89

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1047835 Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 21,68	R\$ 8,67
1061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 15,59	R\$ 3,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,79

VALOR: 22,09

S02311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte (m2)

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S02306 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 22,57	R\$ 22,57
S02304 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 8,89	R\$ 8,89
TOTAL Serviço:					R\$ 31,26

VALOR: 31,23

S02304 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------------------	-------	-----	-------------	----------------	-------------

Página: 152

F. Alinda Nunes de Queiroz e P. de
Engenheira Civil
CREA CE 00413
R. de Carvalho

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEPEQUENO CIDADÃO	DATA: 03/09/2028		BOM: 23,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEPEQUENO CIDADÃO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	SANTA LUZIA DE MARILAC, ICÓ - CE	ORSE:	2028-07	111,51%	89,73%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI:	2028-07 com DESCONTABILIZAÇÃO	64,44%	47,44%
			SINAPI:	2028-07 com DESCONTABILIZAÇÃO	86,71%	86,71%
			Descontabilização:	Impressão	0,00%	0,00%

S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	R\$ 4,05	R\$ 0,81
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,97	R\$ 0,40
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,21	

Material	Rubrica	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1037575	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, com embalagem	ORSE	un	0,25000000	R\$ 0,97	R\$ 0,24
102446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	l	0,09000000	R\$ 14,94	R\$ 1,34
TOTAL Material:					R\$ 1,58	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1047835	Pintor (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 21,58	R\$ 4,34
1051115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 15,59	R\$ 1,56
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,90
					VALOR:	6,69

502319 Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (m2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
502305	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 10,09	R\$ 10,09
502308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 22,09	R\$ 22,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 32,18
					VALOR:	32,15

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	RS 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	RS 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	RS 25,5720
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 950,8100	RS 23,9953
					TOTAL Serviço:	RS 23,9953
					VALOR:	49,5

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 20,31	R\$ 0,81
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 1,26	R\$ 0,01
00011574	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R\$ 70,52	R\$ 0,68
					TOTAL Material	R\$ 22,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07850000	R\$ 24,99	R\$ 1,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA: 03/09/2025		BDI: 23,02%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SANTA LUZIA DE MARILAC, ICÓ - CE	ORÇ	2025 07	111,81%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI	RSB 1 COM DESCRIMINAÇÃO	54,44%
			RSB 2 COM DESCRIMINAÇÃO	90,71%	88,74%
			RSB 3 COM DESCRIMINAÇÃO	6,80%	0,00%

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014616 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.722,66	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,08
VALOR:					0,08

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,99	R\$ 1,34
TOTAL Especial:					R\$ 1,34
VALOR:					1,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043481 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,57	R\$ 1,57
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043487 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,97

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,91	R\$ 14,91
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,91

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:					R\$ 0,31
VALOR:					24,19

88883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044945 SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSÍVEL/SIFONADO UNIVERSAL/ SIMPLS. ENTRE 750 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL Material:					R\$ 10,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08385240	R\$ 30,55	R\$ 2,56

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO			DATA: 03/09/2020		BDI: 23,02%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO			FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	SANTA LUZA DE MARILAC, ICÓ - CE			SEINFRA:	008.1 COM DESONERACAO	64,64%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			SINAPI:	NOVA COM DESONERACAO	35,71%
					PROPRIA:		0,00%

Fls. 898

Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



						TOTAL Material	RS 34,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	RS 24,98	RS 4,75	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	RS 30,55	RS 5,81	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 10,56
						VALOR:	45,11

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHH) (H)						
Genl		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12642	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
					TOTAL Genl	R\$ 93,1930
					VALOR:	93,19

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
Genl		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12642	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12641	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 116,9175	R\$ 116,9175
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
					TOTAL Genl	R\$ 277,5819
					VALOR	277,58

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00510000	R\$ 1,86	R\$ 0,00
00069858	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04030000	R\$ 4,65	R\$ 4,87
					TOTAL Material	R\$ 4,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	R\$ 24,99	R\$ 1,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	R\$ 30,55	R\$ 1,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,56
					VALOR:	7,43

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Flávia Nunes de Queiroz e P. de
Engenheira Civil
CREA/CE 300418
Instituto de Engenharia

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA: 03/09/2020		BOM: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	FONTE:	VERBA:	HORA:
	LOCAL:	SANTA LUZA DE MARILAC, ICÓ - CE	ORSE:	200987	111,87%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI:	108.1 COM DESONERAÇÃO	64,46%
			SINAPI:	200987 COM DESONERAÇÃO	96,71%
			Coeficiente Físico:	PROPOSTA	0,02%

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 1,86	R\$ 0,01
00005674	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 15,76	R\$ 16,53
TOTAL Material:						R\$ 16,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 24,99	R\$ 2,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 30,55	R\$ 2,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,49
VALOR:						21,03

S08435 Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580 (m)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,65000000	R\$ 3,91	R\$ 2,54
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,65000000	R\$ 3,97	R\$ 2,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
300961	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	1,60000000	R\$ 0,31	R\$ 0,50
Q210155	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm (3"), e = 3,35 mm, 7,32 kg/m (nbr 5580)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 111,63	R\$ 112,65
TOTAL Material:						R\$ 113,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,65000000	R\$ 21,07	R\$ 13,70
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,65000000	R\$ 15,59	R\$ 10,13
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,83
VALOR:						142,68

S00885 Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580 (m)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,91	R\$ 1,17
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,97	R\$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
300961	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,47000000	R\$ 0,31	R\$ 0,15
Q21009S	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, 1,43 kg/m (nbr 5580)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 24,58	R\$ 24,83
TOTAL Material:						R\$ 24,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 21,07	R\$ 6,32
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 15,59	R\$ 4,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,00
VALOR:						38,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA: 03/08/2015																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	BDI: 23,62%																				
	LOCAL:	SANTA LUÍZA DE MARILAC - ICÓ - CE																					
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																					
		<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>RE</th></tr> <tr> <td>ORÇ</td><td>2015/07</td><td>111,81%</td><td>86,72%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>02.1 (COM DEPRECIACÃO)</td><td>54,44%</td><td>47,44%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2015/08 COM DEPRECIACÃO</td><td>56,71%</td><td>49,74%</td></tr> <tr> <td>Composição</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	RE	ORÇ	2015/07	111,81%	86,72%	SINAPI	02.1 (COM DEPRECIACÃO)	54,44%	47,44%	SINAPI	2015/08 COM DEPRECIACÃO	56,71%	49,74%	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	RE																				
ORÇ	2015/07	111,81%	86,72%																				
SINAPI	02.1 (COM DEPRECIACÃO)	54,44%	47,44%																				
SINAPI	2015/08 COM DEPRECIACÃO	56,71%	49,74%																				
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%																				

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,13350000	R\$ 30,55	R\$ 4,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 7,43
				VALOR:	20,36



90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,60
					VALOR:	0,60

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,49
					VALOR:	1,49

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013895	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012900	R\$ 3.853,87	R\$ 0,49
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,49
					VALOR:	0,49

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013895	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3.853,87	R\$ 0,11
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,11
					VALOR:	0,11

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
--	--	--	--	--	--	--

R. J. Mendes de Queiroz P. de
Engenharia Civil
CREA 30.410
R. J. Mendes de Queiroz P. de

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA:	03/09/2025	BDI:	23.52%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	FONTE:	VERBA	MGRA:	MEC
LOCAL:	SANTA LUZIA DE MARILAC, ICÓ - CE	ORÇ:	2024/07	116.91%	99.72%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRA:	SEM E COM DESONERAÇÃO	60.44%	47.44%
		TRATAM:	DEMONSTRAR COM DESONERAÇÃO	98.71%	99.74%
		CONTRATANTE:	INSCRIÇÃO	0.00%	0.00%

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRAOOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAP	0,00010000	R\$ 3.853,87	R\$ 0,38
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,38
VALOR:					8,38

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015 (M)

Especie	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	R\$ 0,39	R\$ 0,51
TOTAL Espécie:					R\$ 0,51
VALOR:					0,51

88326 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
				TOTAL Encargos Complementares		R\$ 8,93

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00019489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,45	R\$ 16,45
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 16,45
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,24
				VALOR:		25,62

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAG	SINAPI	LIN	1,00000000	R\$ 5,88	R\$ 5,88
					TOTAL Material	R\$ 5,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,10781030	R\$ 30,56	R\$ 3,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,06138170	R\$ 24,19	R\$ 1,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,29

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CES PEQUENO CIDADÃO	DATA : 03/09/2025		BDI : 21,82%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CES PEQUENO CIDADÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SANTA LUZIA DE MARILAC - ICÓ - CE	ORÇ	2025/07	111,07%	66,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEMPRA	025.1 COM DESONERACAO	94,44%	47,44%
			SALAT	20068 COM DISONERACAO	95,71%	58,71%
			Outras fontes	RECOPRA	0,00%	0,00%

VALOR:	10,17
--------	-------



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	DI.
91854		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	535,00	R\$ 10,13	R\$ 5.418,55	0,43%	0,43%	C
C1065		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	180,91	R\$ 29,23	R\$ 4.783,40	0,37%	0,80%	C
C2204		RETRADA DE AMORES	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 443,04	R\$ 4.430,40	0,35%	0,85%	C
C4516		PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, ROSCO DE ABRIR, COM BANDEIROLA EXTU PEITORAL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	9,80	R\$ 449,40	R\$ 4.314,24	0,34%	0,89%	C
C4582		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUDO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	6,46	R\$ 603,36	R\$ 4.285,31	0,34%	0,93%	C
C0601		CAIXA DE DOROURASABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 334,51	R\$ 4.014,12	0,32%	0,95%	C
C2862		LASTRO DE BRITA	SEINFRA	Serviço	M3	26,24	R\$ 152,49	R\$ 4.001,34	0,32%	0,98%	C
92780		ARMADILHAÇÃO DE PILAR DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SEINFRA	Serviço	M3	290,80	R\$ 13,33	R\$ 3.877,16	0,31%	0,99%	C
C0702		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SINAPI	Serviço	M3	128,20	R\$ 28,37	R\$ 3.637,83	0,29%	0,98%	C
C2249		RUIO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	Serviço	M	93,88	R\$ 38,20	R\$ 3.586,22	0,28%	0,98%	C
C0553		CABO EM PVC 1000V 26MM2	SEINFRA	Serviço	M	140,00	R\$ 25,14	R\$ 3.519,60	0,28%	0,99%	C
C0349		BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 687,29	R\$ 3.436,45	0,27%	0,99%	C
102490		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	118,06	R\$ 29,00	R\$ 3.424,32	0,27%	0,99%	C
103782		LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	SINAPI	Serviço	UN	118,00	R\$ 28,89	R\$ 3.409,02	0,27%	0,99%	C
S00147		Caixas e vergas em concreto armado pré-moldado l=15 mca, seção 9x12cm	ORSE	Serviço	m	87,10	R\$ 50,19	R\$ 3.367,75	0,27%	0,99%	C
C1279		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	69,66	R\$ 44,42	R\$ 3.094,30	0,24%	0,99%	C
C1199		ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	80,00	R\$ 37,44	R\$ 2.995,20	0,24%	0,99%	C
922983		Cabo cobre flexível, isolado, 1,5mm2 - 450/750V / 10°	ORSE	Serviço	m	1.660,00	R\$ 1,79	R\$ 2.971,40	0,23%	0,99%	C
C1405		FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	37,97	R\$ 77,54	R\$ 2.944,19	0,23%	0,99%	C
C1606		PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX PWCS	SEINFRA	Serviço	M	15,00	R\$ 195,60	R\$ 2.938,50	0,23%	0,99%	C
C1427		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	248,67	R\$ 11,30	R\$ 2.809,97	0,22%	0,99%	C
101623		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCL. TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 913,11	R\$ 2.739,33	0,22%	0,99%	C
C4470		LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	Serviço	M2	20,16	R\$ 134,55	R\$ 2.716,56	0,21%	0,99%	C
C3910		FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60cm) COM TIPO E ARAME GALVANIZADO ENCAIXADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	70,05	R\$ 38,78	R\$ 2.716,54	0,21%	0,99%	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 Rubrica: **856**

 Assinado digitalmente por: **Flávio Nunes da Oliveira**

 Assinatura: **Flávio Nunes da Oliveira**

 Assinatura: **Flávio Nunes da Oliveira**

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	PONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
65573		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	25,44	R\$ 105,55	R\$ 2.685,19	0,21%	92,56%	C
C2530		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	Serviço	M3	85,45	R\$ 38,60	R\$ 3.288,31	0,21%	92,77%	C
K044		CABO ISOLADO EM PVC 15MM2 - 750V	SEINFRA	Materiais	M	235,00	R\$ 11,37	R\$ 2.671,05	0,21%	92,98%	C
C4762		TOMADA DUPLA DE EMBOITR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	93,00	R\$ 28,50	R\$ 2.659,50	0,21%	93,19%	C
C4765		ATERRAMENTO COMPLETO C/ NASTEL COPPERWELD 5/8"X 2 40M	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 329,79	R\$ 2.638,32	0,21%	93,40%	C
C0535		CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R\$ 25,08	R\$ 2.508,00	0,20%	93,60%	C
K0841		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.253,89	R\$ 2.507,78	0,20%	93,79%	C
97828		DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	8,19	R\$ 292,94	R\$ 2.406,51	0,19%	93,99%	C
C1816		PISO INDUSTRIAL, NATURAL, ESP = 12mm, INCLUI: POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	20,10	R\$ 109,79	R\$ 2.216,66	0,18%	94,16%	C
C4377		CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	Serviço	M	300,00	R\$ 7,17	R\$ 2.151,00	0,17%	94,33%	C
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	Serviço	M3	41,74	R\$ 43,92	R\$ 1.841,92	0,16%	94,49%	C
C0398		BANCADEIRA DE GRANITO C/ 3 CURVAS DE LOUÇAS, SUCCESSÓRIOS (2.00X0.60m)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 961,45	R\$ 1.922,90	0,16%	94,65%	C
94321		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SEINFRA	Serviço	M	34,00	R\$ 78,40	R\$ 1.881,60	0,15%	94,80%	C
C3035		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/1 PENEIRAR TRACO 1.6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	48,20	R\$ 39,01	R\$ 1.880,28	0,15%	94,95%	C
C3347		ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CAIOREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	3,17	R\$ 543,87	R\$ 1.734,07	0,14%	95,09%	C
C1620		LETEIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	R\$ 56,39	R\$ 1.638,63	0,13%	95,21%	C
C1280		ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	85,94	R\$ 24,64	R\$ 1.624,76	0,13%	95,34%	C
C0534		CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	185,00	R\$ 8,76	R\$ 1.620,60	0,13%	95,47%	C
C1194		ELETRODUTO PVC R05C INCL CONEXÕES De 80mm (27)	SEINFRA	Serviço	M	33,00	R\$ 49,06	R\$ 1.618,98	0,13%	95,60%	C
C0214		ARMADURA CA-35 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	117,42	R\$ 13,67	R\$ 1.605,13	0,13%	95,72%	C
B0580		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL CM 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	20,00	R\$ 79,45	R\$ 1.589,00	0,13%	95,85%	C
C2781		ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	SEINFRA	Serviço	M3	34,21	R\$ 64,61	R\$ 1.564,21	0,12%	95,97%	C
101854		LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 90 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 - P5	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 199,99	R\$ 1.519,92	0,12%	96,09%	C
K044		ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M	SEINFRA	Materiais	UN	8,00	R\$ 180,52	R\$ 1.444,16	0,12%	96,21%	C



20/04/2024

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheiro Civil
CPF: 000.000.000-00

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO CIDADÃO		DATA : 03/09/2026		BDI : 23,92%	
DESCRIÇÃO:	LOCAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO CIDADÃO		POSTO	VERBA	MOBIL	RES
				ORÇ	100% 40%	111,61%	88,17%
				ORÇ	100% 40%	84,41%	47,48%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	58,71%
				ORÇ	100% 40%	88,71%	5

858
Rubrica
PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

André Soares de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PE 30333
168

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRIE PEQUENO CIDADÃO		DATA:	03/05/2026		BDI:		23,92%				
DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FONTE:	VERSÃO:	NOME:	MIS:						
								000001	000101	000201			
											000301	000401	000501

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CURVA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRI PEQUENO CIDADÃO		DATA : 03/05/2026		BDI : 23,92%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRI PEQUENO CIDADÃO	FONTE	VERBAO	MONTE	MES		
LOCAL:	SANTA LUIZA DE MARILAC, ICÓ - CE	SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11/26		
		SEINFRA	2026/07	SEINFRA	11/11		



Engenheiro(a) Civil
 CREA/CE 000000
 11/11/26

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CURVA		DATA : 03/05/2020	BDI : 23,92%
DESCRIÇÃO	LOCAL	MODAL	MEB
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEEI PEQUENO CIDADÃO	2000-01	111,80%	88,15%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEEI PEQUENO CIDADÃO	2000-01	88,15%	47,48%
SANTA LUÍZA DE MARILAC, ICÓ - CE	2000-01	88,15%	88,15%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2000-01	88,15%	88,15%

Subtotal até 100,00% R\$ 1.264.820,13

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 1.264.820,13



R. André Nunes de Quadros e P. 208
Enquadrando-CHV
CURVA ABC DE SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	DATA: 23-09-2025		BDI: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SANTA LUÍZA DE MARILAC, ICÓ - CE	URGE	2025-07	111,31%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEMTRA	IDI 1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
			SUA/PI	201608 COM DESONERAÇÃO	98,71%
			Características Físicas	PROPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	0,59%
AC	Administração central	3,00%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,59%
	TOTAL	7,39%

T	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISSQN	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	2,70%
	TOTAL	9,35%

BDI = 23,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEM PEQUENO CIDADÃO
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEM PEQUENO CIDADÃO
LOCAL:	SANTA LUÍZA DE MARILAC, ICÓ - CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA:	03/09/2020	BDI:	25,92%
FONTE:	VERBA	HORA:	MP
ORSE:	2020-07	111,51%	68,72%
CONFINA:	020.1 COM DESONERACAO	61,48%	47,48%
SINATI:	303608 COM DESONERACAO	90,71%	68,94%
Classe de Prestação:	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	0,00%
B2	Feriados	3,91%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,60%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,39%	16,99%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,06%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	12,19%	9,35%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,13%	6,58%

A + B + C + D = 111,51% 69,72%

F. J. Nunes de Castro & F. M.
Engenheiros Civis
CREA CE 000000000
F. J. Nunes de Castro



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PEQUENO CIDADÃO
LOCAL	SANTA LUZIA DE MARILAC, ICÓ - CE
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA	03/09/2025	BDI	23,82%
FONTE	VERSAO	HORA	MES
ORSE	2025/07	113,51%	89,72%
SEMPRA	028.1 COM DESONERACAO	64,44%	47,32%
SUA-7	2026/08 COM DESONERACAO	50,71%	39,74%
Contribuição Previdenciária	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	26,80%	26,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72%	0,00%
B2	Feriados	3,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,69%	0,67%
B4	13º Salário	10,00%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,74%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,04%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,94%	18,76%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31%	4,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
	TOTAL	12,67%	9,57%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,75%	4,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,41%
	TOTAL	12,30%	4,61%

A + B + C + D = 99,71% 59,74%