

ANEXO III – CURVA ABC

CURVA ABC

Câmara Municipal de Matão
Concorrência Eletrônica nº 01/2024
Processo Administrativo nº 01/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia referentes à reforma do plenário, do térreo, dos banheiros e da grade do prédio da Câmara Municipal de Matão/SP.

CURVA ABC

	FORTE	CÓDIGO	SERVIÇO	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$				PREÇO TOTAL - R\$	TOTAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO		
						MAT+MDO PREÇO SEM BDI	BDI	R\$	PREÇO C/ BDI	TOTAL GERAL	%TG	TOTAL ACUMULADO	%TA	CLASSE
8.3.1	COTAÇÃO	007	GRADE DE PROTEÇÃO COM 55 METROS DE COMPRIMENTO E 3 METROS DE ALTURA EM MET ALON 20X20 CHAPA 18 COM COLUNAS 60X60 DOBRADAS CAPA 16	UN	1,00	87.000,00	20%	17.147,70	104.147,70	104.147,70	13,94%	104.147,70	13,937%	A
7.1.3	SINAP	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². INCLUSO RODA-PE. AF_02/2023_PE	M²	400,20	179,13	20%	35,31	214,44	85.818,89	11,48%	189.966,59	25,421%	A
2.3.2	SINAP	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²	179,00	179,13	20%	35,31	214,44	38.384,76	5,14%	228.351,35	30,558%	A
2.6.7	CPOS	9013023	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPAS E INSTALAÇÃO	M	180,00	150,09	20%	29,58	179,67	32.340,60	4,33%	260.691,95	34,885%	A
3.5.1	SINAP	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	25,35	950,33	20%	187,31	1.137,64	28.839,17	3,86%	289.531,12	38,745%	A
8.1.5	SINAP	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	300,00	77,93	20%	15,36	93,29	27.987,00	3,75%	317.518,12	42,490%	A
8.3.3	SINAP	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	300,00	77,93	20%	15,36	93,29	27.987,00	3,75%	345.505,12	46,235%	A
2.5.2	COTAÇÃO	008	CORRIMÃO	M	36,40	485,16	20%	95,63	580,79	21.140,76	2,83%	366.645,88	49,064%	A
8.3.2	COTAÇÃO	007	PÓRTICO EM CHAPA 16 COM COBERTURA DE TELHAS METÁLICA GALVANIZADA COM PILARES 100X100 CHAPA 16	UN	1,00	17.000,00	20%	3.350,70	20.350,70	20.350,70	2,72%	386.996,58	51,787%	B
2.2.2	SINAP	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	M²	179,00	77,93	20%	15,36	93,29	16.698,91	2,23%	403.695,49	54,022%	B
2.1.3	SINAP	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	89,44	142,33	20%	28,05	170,38	15.238,79	2,04%	418.934,28	56,061%	B
2.3.1	SINAP	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	96,20	126,82	20%	25,00	151,82	14.605,08	1,95%	433.539,36	58,015%	B
7.1.6	SINAP	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	4942,42	20%	974,15	5916,57	11.833,14	1,58%	445.372,50	59,599%	B
2.2.7	SINAP	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	179,00	52,66	20%	10,38	63,04	11.284,16	1,51%	456.656,66	61,109%	B
2.6.1	SINAP	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700,00	13,27	20%	2,62	15,89	11.123,00	1,49%	467.779,66	62,597%	B
3.4.2	SINAP	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	80,10	105,56	20%	20,81	126,37	10.122,24	1,35%	477.901,90	63,952%	B
2.6.14	COTAÇÃO	003	LUMINÁRIA LED SOBRE POR SLIM 72W 6500K X 1,20M INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	64,00	125,00	20%	24,64	149,64	9.576,96	1,28%	487.478,86	65,234%	B
2.6.19	SINAP	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	800,00	9,08	20%	1,79	10,87	8.696,00	1,16%	496.174,86	66,397%	B
2.5.3	COTAÇÃO	002	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10 MM FIXADO COM PERFIS E ACESSÓRIOS MEDIDAS 1,20 X 1,20, COM PORTINHOLA DE 1,20 X 1,20	UN	1,00	7.200,00	20%	1.419,12	8.619,12	8.619,12	1,15%	504.793,98	67,551%	B
8.1.4	CPOS	135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	21,00	336,55	20%	66,33	402,88	8.460,48	1,13%	513.254,46	68,683%	B
8.1.1	COTAÇÃO	006	REMOÇÃO DE GRADIL EXISTENTE, SEM APROVEITAMENTO, COM DESCARTE	M	55	110,00	20%	21,68	131,68	7.242,40	0,97%	520.496,86	69,652%	B
7.1.5	SINAP	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	400,00	14,54	20%	2,87	17,41	6.964,00	0,93%	527.460,86	70,584%	B
2.1.2	SINAP	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	179,00	30,18	20%	5,95	36,13	6.467,27	0,87%	533.928,13	71,449%	B
4.3.1	SINAP	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	51,00	105,56	20%	20,81	126,37	6.444,87	0,86%	540.373,00	72,312%	B
5.3.1	SINAP	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	51,00	105,56	20%	20,81	126,37	6.444,87	0,86%	546.817,87	73,174%	B
2.2.6	SINAP	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	32,20	165,30	20%	32,58	197,88	6.371,74	0,85%	553.189,61	74,027%	B
2.6.18	SINAP	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	25,76	20%	5,08	30,84	6.168,00	0,83%	559.357,61	74,852%	B
2.5.1	SINAP	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	4.942,42	20%	974,15	5.916,57	5.916,57	0,79%	565.274,18	75,644%	B
2.2.4	SINAP	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, COM LARGURA 1,20 M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA (ACESSO A TRIBUNA)	M	3,20	1511,72	20%	297,96	1.809,68	5.790,98	0,77%	571.065,16	76,419%	B
2.2.5	SINAP	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, COM LARGURA 1,20 M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA (ACESSO AO ELEVADOR)	M	3,20	1511,72	20%	297,96	1.809,68	5.790,98	0,77%	576.856,14	77,194%	B
8.2.1	SINAP	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	60,00	79,48	20%	15,67	95,15	5.709,00	0,76%	582.565,14	77,958%	B
2.1.6	CPOS	1001006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M³	98,50	47,15	20%	9,29	56,44	5.559,34	0,74%	588.124,48	78,702%	B
2.6.3	SINAP	92021	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	145,43	20%	28,66	174,09	5.222,70	0,70%	593.347,18	79,401%	B
2.4.1	SINAP	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	196,00	21,55	20%	4,25	25,80	5.056,80	0,68%	598.403,98	80,077%	C
7.1.4	COTAÇÃO	005	AJUSTE INFERIOR DE PORTAS DE MADEIRA	UM	25,00	150,00	20%	29,57	179,57	4.489,25	0,60%	602.893,23	80,678%	C
2.6.16	SINAP	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	7,47	20%	1,47	8,94	4.470,00	0,60%	607.363,23	81,276%	C
8.1.2	SINAP	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	22,00	142,33	20%	28,05	170,38	3.748,36	0,50%	611.111,59	81,778%	C
2.4.3	SINAP	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	179,00	17,47	20%	3,44	20,91	3.742,89	0,50%	614.854,48	82,279%	C
3.7.1	SINAP	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1.035,40	20%	204,08	1.239,48	3.718,44	0,50%	618.572,92	82,776%	C

3.4.3	SINAP	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 MP. AF_02/2023_PE	MP	17,00	179,13	20%	35,31	214,44	3.645,48	0,49%	622.218,40	83,264%	C
7.1.8	COTAÇÃO	003	LUMINÁRIA LED SOBRE POR SLIM 72W 6500K X 1,20M INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UN	24,00	125,00	20%	24,64	149,64	3.591,36	0,48%	625.809,76	83,745%	C
1.2	SINAP	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	MP	32,00	92,18	20%	18,17	110,35	3.531,20	0,47%	629.340,96	84,217%	C
2.4.2	SINAP	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	MP	196,00	14,54	20%	2,87	17,41	3.412,36	0,46%	632.753,32	84,674%	C
2.6.17	SINAP	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700,00	3,86	20%	0,76	4,62	3.234,00	0,43%	635.987,32	85,107%	C
6.2.1	SINAP	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	MP	23,50	105,56	20%	20,81	126,37	2.969,70	0,40%	638.957,02	85,504%	C
7.1.7	SINAP	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	2.463,95	20%	485,64	2949,59	2.949,59	0,39%	641.906,61	85,899%	C
3.3.4	SINAP	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	MP	89,97	26,71	20%	5,26	31,97	2.876,34	0,38%	644.782,95	86,284%	C
2.6.6	SINAP	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	50,00	47,52	20%	9,37	56,89	2.844,50	0,38%	647.627,45	86,664%	C
3.3.1	SINAP	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	MP	27,50	86,05	20%	16,96	103,01	2.832,78	0,38%	650.460,23	87,043%	C
3.7.2	SINAP	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	548,42	20%	108,09	656,51	2.626,04	0,35%	653.086,27	87,395%	C
7.1.2	CPOS	13002043	DY-02 - PISO PODOATÍL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	MP	10,00	213,91	20%	42,16	256,07	2.560,70	0,34%	655.646,97	87,737%	C
2.6.15	SINAP	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	5,15	20%	1,02	6,17	2.468,00	0,33%	658.114,97	88,068%	C
2.6.9	SINAP	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	11,25	20%	2,22	13,47	2.424,60	0,32%	660.539,57	88,392%	C
4.1.4	SINAP	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	MP	67,00	30,18	20%	5,95	36,13	2.420,71	0,32%	662.960,28	88,716%	C
5.1.4	SINAP	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	MP	67,00	30,18	20%	5,95	36,13	2.420,71	0,32%	665.380,99	89,040%	C
2.6.4	SINAP	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	101,04	20%	19,91	120,95	2.419,00	0,32%	667.799,99	89,364%	C
2.2.1	SINAP	1002002	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	MP	55	36,63	20%	7,22	43,85	2.411,75	0,32%	670.211,74	89,687%	C
2.1.1	COTAÇÃO	001	DESMONTAGEM DO IMOBILIÁRIO DO PLENÁRIO	VB	1,00	2000,00	20%	394,20	2.394,20	2.394,20	0,32%	672.605,94	90,007%	C
2.6.10	SINAP	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	42,92	20%	8,46	51,38	2.312,10	0,31%	674.918,04	90,316%	C
4.3.2	SINAP	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 MP. AF_02/2023_PE	MP	10,00	179,13	20%	35,31	214,44	2.144,40	0,29%	677.062,44	90,603%	C
5.3.2	SINAP	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 MP. AF_02/2023_PE	MP	10,00	179,13	20%	35,31	214,44	2.144,40	0,29%	679.206,84	90,890%	C
9.1.1	SINAP	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	MP	682,00	2,60	20%	0,51	3,11	2.121,02	0,28%	681.327,86	91,174%	C
3.3.2	SINAP	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	MP	10,50	168,09	20%	33,13	201,22	2.112,81	0,28%	683.440,67	91,457%	C
7.1.1	SINAP	104658	PISO PODOATÍL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	MP	10,00	175,43	20%	34,58	210,01	2.100,10	0,28%	685.540,77	91,738%	C
3.8.2	SINAP	91009	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	398,57	20%	78,56	477,13	1.908,52	0,26%	687.449,29	91,993%	C
4.5.1	SINAP	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	780,69	20%	153,87	934,56	1.869,12	0,25%	689.318,41	92,243%	C
3.1.4	SINAP	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	MP	50,59	30,18	20%	5,95	36,13	1.827,82	0,24%	691.146,23	92,488%	C
3.5.2	COTAÇÃO	004	BANCADA DE GRANITO CINZA 1,5 X 50 CM COM CUBA DE LOÇA OVAL E ACESSÓRIOS (VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL)	UN	2,00	750,00	20%	147,83	897,83	1.795,66	0,24%	692.941,89	92,728%	C
4.2.1	SINAP	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	MP	51,00	26,71	20%	5,26	31,97	1.630,47	0,22%	694.572,36	92,946%	C
5.2.1	SINAP	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	MP	51,00	26,71	20%	5,26	31,97	1.630,47	0,22%	696.202,83	93,165%	C
3.1.5	SINAP	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	MP	9,50	142,33	20%	28,05	170,38	1.618,61	0,22%	697.821,44	93,381%	C
4.6.3	SINAP	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	334,66	20%	65,96	400,62	1.602,48	0,21%	699.423,92	93,596%	C
2.2.3	SINAP	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	MP	14,07	86,05	20%	16,96	103,01	1.449,35	0,19%	700.873,27	93,790%	C
2.6.5	SINAP	91933	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	59,83	20%	11,79	71,62	1.432,40	0,19%	702.305,67	93,981%	C
5.5.1	SINAP	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	548,42	20%	108,09	656,51	1.313,02	0,18%	703.618,69	94,157%	C
3.8.3	SINAP	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	520,00	20%	102,49	622,49	1.244,98	0,17%	704.863,67	94,324%	C
4.6.2	SINAP	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	520,00	20%	102,49	622,49	1.244,98	0,17%	706.108,65	94,490%	C
5.6.2	SINAP	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	520,00	20%	102,49	622,49	1.244,98	0,17%	707.353,63	94,657%	C

2.6.8	SINAP	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	128,00	7,80	20%	1,54	9,34	1.195,52	0,16%	708.549,15	94,817%	C
3.8.6	SINAP	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,20	747,64	20%	147,36	895,00	1.074,00	0,14%	709.623,15	94,960%	C
6.2.2	SINAP	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M²	5,00	179,13	20%	35,31	214,44	1.072,20	0,14%	710.695,35	95,104%	C
3.4.1	SINAP	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	17,00	52,66	20%	10,38	63,04	1.071,68	0,14%	711.767,03	95,247%	C
3.2.12	SINAP	89853	CURVA LONGA 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	89,39	20%	17,62	107,01	1.070,10	0,14%	712.837,13	95,391%	C
2.6.24	SINAP	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	885,32	20%	174,50	1.059,82	1.059,82	0,14%	713.896,95	95,532%	C
8.2.3	SINAP	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	33,00	26,71	20%	5,26	31,97	1.055,01	0,14%	714.951,96	95,674%	C
3.2.3	CPOS	10009031	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	36,00	23,66	20%	4,66	28,32	1.019,52	0,14%	715.971,48	95,810%	C
6.1.4	SINAP	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	28,00	30,18	20%	5,95	36,13	1.011,64	0,14%	716.983,12	95,945%	C
3.8.4	SINAP	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	198,97	20%	39,22	238,19	952,76	0,13%	717.935,88	96,073%	C
2.6.2	SINAP	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	98,16	20%	19,35	117,51	940,08	0,13%	718.875,96	96,199%	C
3.8.1	SINAP	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	2,00	386,38	20%	76,16	462,54	925,08	0,12%	719.801,04	96,322%	C
4.6.1	SINAP	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	2,00	386,38	20%	76,16	462,54	925,08	0,12%	720.726,12	96,446%	C
5.6.1	SINAP	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	2,00	386,38	20%	76,16	462,54	925,08	0,12%	721.651,20	96,570%	C
4.5.3	SINAP	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	379,37	20%	74,77	454,14	908,28	0,12%	722.559,48	96,692%	C
1.1	SINAP	103689	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	M2	2,00	320,73	20%	63,22	383,95	767,90	0,10%	723.327,38	96,794%	C
4.5.4	SINAP	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	304,48	20%	60,01	364,49	728,98	0,10%	724.056,36	96,892%	C
4.1.5	SINAP	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	4,20	142,33	20%	28,05	170,38	715,60	0,10%	724.771,96	96,988%	C
5.1.5	SINAP	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	4,20	142,33	20%	28,05	170,38	715,60	0,10%	725.487,56	97,083%	C
6.5.1	SINAP	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	548,42	20%	108,09	656,51	656,51	0,09%	726.144,07	97,171%	C
2.6.13	SINAP	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	27,01	20%	5,32	32,33	646,60	0,09%	726.790,67	97,258%	C
6.6.2	SINAP	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	520,00	20%	102,49	622,49	622,49	0,08%	727.413,16	97,341%	C
4.5.2	SINAP	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	259,49	20%	51,15	310,64	621,28	0,08%	728.034,44	97,424%	C
5.5.2	SINAP	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	259,49	20%	51,15	310,64	621,28	0,08%	728.655,72	97,507%	C
3.7.3	SINAP	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	127,39	20%	25,11	152,50	610,00	0,08%	729.265,72	97,589%	C
3.2.2	CPOS	10002064	HD-21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	12,00	40,91	20%	8,06	48,97	587,64	0,08%	729.853,36	97,668%	C
8.2.4	SINAP	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M²	33,00	14,54	20%	2,87	17,41	574,53	0,08%	730.427,89	97,745%	C
2.6.12	SINAP	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	23,97	20%	4,72	28,69	573,80	0,08%	731.001,69	97,821%	C
3.1.6	CPOS	1001006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M²	9,51	47,15	20%	9,29	56,44	536,74	0,07%	731.538,43	97,893%	C
3.2.8	SINAP	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	44,62	20%	8,79	53,41	534,10	0,07%	732.072,53	97,965%	C
2.6.11	SINAP	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	14,68	20%	2,89	17,57	527,10	0,07%	732.599,63	98,035%	C
3.2.1	CPOS	10002061	HD-21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	30,00	14,21	20%	2,80	17,01	510,30	0,07%	733.109,93	98,103%	C
3.3.3	SINAP	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	89,97	4,70	20%	0,93	5,63	506,53	0,07%	733.616,46	98,171%	C
3.8.5	SINAP	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	198,97	20%	39,22	238,19	476,38	0,06%	734.092,84	98,235%	C
4.6.4	SINAP	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	198,97	20%	39,22	238,19	476,38	0,06%	734.568,22	98,299%	C
5.6.3	SINAP	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	198,97	20%	39,22	238,19	476,38	0,06%	735.045,60	98,362%	C
6.6.1	SINAP	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1,00	386,38	20%	76,16	462,54	462,54	0,06%	735.508,14	98,424%	C

2.2.9	SINAP	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	MP	14,07	26,71	20%	5,26	31,97	449,82	0,06%	735.957,96	98,485%	C
2.6.20	SINAP	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	59,07	20%	11,64	70,71	424,26	0,06%	736.382,22	98,541%	C
2.1.4	SINAP	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50,00	6,93	20%	1,37	8,30	415,00	0,06%	736.797,22	98,597%	C
3.2.13	SINAP	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	33,36	20%	6,58	39,94	399,40	0,05%	737.196,62	98,650%	C
3.2.7	SINAP	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	82,39	20%	16,24	98,63	394,52	0,05%	737.591,14	98,703%	C
3.2.17	SINAP	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	31,76	20%	6,26	38,02	380,20	0,05%	737.971,34	98,754%	C
3.9.1	SINAP	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	38,53	20%	7,59	46,12	368,96	0,05%	738.340,30	98,803%	C
3.6.1	SINAP	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	MP	17,00	17,47	20%	3,44	20,91	355,47	0,05%	738.695,77	98,851%	C
8.1.3	CPOS	1001006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	MP	6,00	47,15	20%	9,29	56,44	338,64	0,05%	739.034,41	98,896%	C
3.2.6	SINAP	102011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	27,31	20%	5,38	32,69	326,90	0,04%	739.361,31	98,940%	C
6.5.2	SINAP	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	259,49	20%	51,15	310,64	310,64	0,04%	739.671,95	98,982%	C
4.5.5	SINAP	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	127,39	20%	25,11	152,50	305,00	0,04%	739.976,95	99,022%	C
5.5.3	SINAP	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	127,39	20%	25,11	152,50	305,00	0,04%	740.281,95	99,063%	C
4.1.6	CPOS	1001006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	MP	5,00	47,15	20%	9,29	56,44	282,20	0,04%	740.564,15	99,101%	C
5.1.6	CPOS	1001006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	MP	5,00	47,15	20%	9,29	56,44	282,20	0,04%	740.846,35	99,139%	C
3.2.5	SINAP	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	22,82	20%	4,50	27,32	273,20	0,04%	741.119,55	99,175%	C
2.1.5	SINAP	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	82,00	2,52	20%	0,50	3,02	247,64	0,03%	741.367,19	99,208%	C
3.2.14	SINAP	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	20,59	20%	4,06	24,65	246,50	0,03%	741.613,69	99,241%	C
6.6.3	SINAP	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	198,97	20%	39,22	238,19	238,19	0,03%	741.851,88	99,273%	C
3.9.2	SINAP	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	98,16	20%	19,35	117,51	235,02	0,03%	742.086,90	99,305%	C
4.8.2	SINAP	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	98,16	20%	19,35	117,51	235,02	0,03%	742.321,92	99,336%	C
5.8.2	SINAP	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	98,16	20%	19,35	117,51	235,02	0,03%	742.556,94	99,368%	C
3.2.16	CPOS	10010001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	4,00	47,55	20%	9,37	56,92	227,68	0,03%	742.784,62	99,398%	C
3.2.11	SINAP	89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	18,96	20%	3,74	22,70	227,00	0,03%	743.011,62	99,428%	C
3.8.7	CPOS	14001003	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	MP	1,20	155,02	20%	30,55	185,57	222,68	0,03%	743.234,30	99,458%	C
3.2.10	SINAP	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	18,55	20%	3,66	22,21	222,10	0,03%	743.456,40	99,488%	C
4.4.1	SINAP	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	MP	10,00	17,47	20%	3,44	20,91	209,10	0,03%	743.665,50	99,516%	C
5.4.1	SINAP	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	MP	10,00	17,47	20%	3,44	20,91	209,10	0,03%	743.874,60	99,544%	C
2.6.23	SINAP	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	165,45	20%	32,61	198,06	198,06	0,03%	744.072,66	99,570%	C
4.7.2	SINAP	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	82,39	20%	16,24	98,63	197,26	0,03%	744.269,92	99,597%	C
5.7.2	SINAP	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	82,39	20%	16,24	98,63	197,26	0,03%	744.467,18	99,623%	C
8.2.2	SINAP	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	MP	33,00	4,70	20%	0,93	5,63	185,79	0,02%	744.652,97	99,648%	C
4.8.1	SINAP	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	38,53	20%	7,59	46,12	184,48	0,02%	744.837,45	99,673%	C
5.8.1	SINAP	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	38,53	20%	7,59	46,12	184,48	0,02%	745.021,93	99,697%	C
3.2.15	SINAP	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	14,32	20%	2,82	17,14	171,40	0,02%	745.193,33	99,720%	C
6.5.3	SINAP	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	127,39	20%	25,11	152,50	152,50	0,02%	745.345,83	99,741%	C
2.6.22	SINAP	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	12,61	20%	2,49	15,10	151,00	0,02%	745.496,83	99,761%	C
6.8.2	SINAP	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	98,16	20%	19,35	117,51	117,51	0,02%	745.614,34	99,777%	C
4.7.1	CPOS	10010001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	2,00	47,55	20%	9,37	56,92	113,84	0,02%	745.728,18	99,792%	C
5.7.1	CPOS	10010001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	2,00	47,55	20%	9,37	56,92	113,84	0,02%	745.842,02	99,807%	C
2.6.21	SINAP	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	14,27	20%	2,81	17,08	102,48	0,01%	745.944,50	99,821%	C
6.7.2	SINAP	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	82,39	20%	16,24	98,63	98,63	0,01%	746.043,13	99,834%	C

6.3.1	SINAP	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	M²	4,50	17,47	20%	3,44	20,91	94,10	0,01%	746.137,23	99,847%	C
3.2.9	SINAP	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	7,67	20%	1,51	9,18	91,80	0,01%	746.229,03	99,859%	C
3.2.4	SINAP	94688	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00	7,46	20%	1,47	8,93	89,30	0,01%	746.318,33	99,871%	C
3.1.2	SINAP	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	17,20	20%	3,39	20,59	82,36	0,01%	746.400,69	99,882%	C
4.1.2	SINAP	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	17,20	20%	3,39	20,59	82,36	0,01%	746.483,05	99,893%	C
5.1.2	SINAP	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	17,20	20%	3,39	20,59	82,36	0,01%	746.565,41	99,904%	C
2.2.8	SINAP	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	14,07	4,70	20%	0,93	5,63	79,21	0,01%	746.644,62	99,915%	C
6.1.5	CPOS	1001006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M³	1,40	47,15	20%	9,29	56,44	79,02	0,01%	746.723,64	99,925%	C
3.1.1	SINAP	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	12,54	20%	2,47	15,01	60,04	0,01%	746.783,68	99,933%	C
4.1.1	SINAP	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	12,54	20%	2,47	15,01	60,04	0,01%	746.843,72	99,941%	C
5.1.1	SINAP	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	12,54	20%	2,47	15,01	60,04	0,01%	746.903,76	99,949%	C
6.1.1	SINAP	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	12,54	20%	2,47	15,01	60,04	0,01%	746.963,80	99,957%	C
6.7.1	CPOS	10010001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	1,00	47,55	20%	9,37	56,92	56,92	0,01%	747.020,72	99,965%	C
4.1.3	SINAP	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	3,38	12,59	20%	2,48	15,07	50,94	0,01%	747.071,66	99,972%	C
5.1.3	SINAP	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	3,38	12,59	20%	2,48	15,07	50,94	0,01%	747.122,60	99,979%	C
3.1.3	SINAP	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	3,38	12,59	20%	2,48	15,07	50,64	0,01%	747.173,24	99,985%	C
6.8.1	SINAP	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	38,53	20%	7,59	46,12	46,12	0,01%	747.219,36	99,992%	C
6.1.2	SINAP	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	17,20	20%	3,39	20,59	41,18	0,01%	747.260,54	99,997%	C
6.1.3	SINAP	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1,47	12,59	20%	2,48	15,07	22,15	0,00%	747.282,69	100,000%	C

CLASSE	
A	50%
B	80%
C	100%