

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	EXECUÇÃO 2ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA JERUSALEM NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.	DATA :		BDI : 22,00%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO 2ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA JERUSALEM NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA JERUSALEM, ZONA URBANA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
			SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						R\$ 63.069,00
1.1	COMP_0001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 630,69	R\$ 63.069,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.585,92
2.1	103689 09/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	SINAPI	m²	8,00	R\$ 573,24	R\$ 4.585,92
3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 585.211,36
3.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	SINAPI	M2	7.252,19	R\$ 67,60	R\$ 490.248,04
3.2	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 62,00	SEINFRA	T	1.740,53	R\$ 54,56	R\$ 94.963,32
4	SARJETAS						R\$ 43.574,69
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	SINAPI	M3	56,49	R\$ 121,56	R\$ 6.866,92
4.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	56,49	R\$ 649,81	R\$ 36.707,77
5	PASSEIO PUBLICO E PASSARELAS						R\$ 520.356,49
5.1	PASSEIO PUBLICO						R\$ 470.190,11
5.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	SINAPI	M	3.036,56	R\$ 55,86	R\$ 169.622,24
5.1.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	SINAPI	M2	2.713,83	R\$ 108,36	R\$ 294.070,62
5.1.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	SINAPI	M	2.900,56	R\$ 2,24	R\$ 6.497,25
5.2	PASSARELAS						R\$ 50.166,38
5.2.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	SINAPI	M2	86,00	R\$ 201,08	R\$ 17.292,88
5.2.2	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	34,95	R\$ 692,73	R\$ 24.210,91
5.2.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	34,95	R\$ 213,84	R\$ 7.473,71
5.2.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	11,65	R\$ 102,05	R\$ 1.188,88
6	SINALIZAÇÃO						R\$ 25.033,11
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 10.050,04
6.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 935,06	R\$ 1.683,11
6.1.2	C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	SEINFRA	M2	8,01	R\$ 1.044,56	R\$ 8.366,93
6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$ 14.983,07
6.2.1	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M2	349,50	R\$ 42,87	R\$ 14.983,07
7	BUEIROS						R\$ 40.627,57
7.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	SINAPI	M3	14,29	R\$ 121,56	R\$ 1.737,09
7.2	102751	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 5.806,15	R\$ 23.224,60
7.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	18,00	R\$ 770,22	R\$ 13.863,96
7.4	C2980	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO	SEINFRA	T	11,70	R\$ 59,84	R\$ 700,13
7.5	C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	SEINFRA	T	11,70	R\$ 94,17	R\$ 1.101,79
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 231.241,82	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 1.051.216,32	
VALOR TOTAL:						R\$ 1.282.458,14	