


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>PREFEITURA DO Aracati CAMINHANDO COM O POVO</p>	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE	DATA : 01/12/2025		BDI : 29,77%	
	DESCRÇÃO:	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CUMBE, ARACATI-CE	Composições Próprias	RENOVAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	UNIDADES:	17770.66M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 207,65				

VALOR ENCARGOS (114.15%):	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	49,00
VALOR BDI (29.77%):	14,59
VALOR COM BDI:	63,59
QUANTIDADE (T):	2.487,89
TOTAL GERAL:	158.204,93

C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,1620

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 94,6200	R\$ 0,2839
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 472,6300	R\$ 0,3308
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,8100	R\$ 1,4525
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 46,9100	R\$ 46,9100
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 53,6900	R\$ 1,0738
TOTAL Serviço:						R\$ 50,0510


VALOR SEM ENCARGOS:	30,39
VALOR ENCARGOS (114.15%):	35,83
VALOR COM ENCARGOS:	66,22
VALOR BDI (29.77%):	19,71
VALOR COM BDI:	85,93
QUANTIDADE (M):	6.814,76
TOTAL GERAL:	585.592,33



C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,2600	R\$ 1,5195
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,5195

VALOR SEM ENCARGOS:	0,45
VALOR ENCARGOS (114.15%):	1,07
VALOR COM ENCARGOS:	1,52
VALOR BDI (29.77%):	0,45
VALOR COM BDI:	1,97
QUANTIDADE (M2):	17.770,84
TOTAL GERAL:	35.008,55


Gilca Paula Silva Segundo
 ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
 do Município de Aracati

 Documento assinado digitalmente
WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE
 Data: 07/01/2026 09:16:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS															
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE	DATA : 01/12/2025												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.	BDI : 29,77%												
	LOCAL:	CUMBE, ARACATI-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%											
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI													
UNIDADES:	17770.66M2														
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 207,65														


COMP-72465052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (% PARA 08 MESES) (%)



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,05270000	R\$ 6.963,71	R\$ 366,99
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,02100000	R\$ 25.381,61	R\$ 533,01
12466	VIGIA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,51	R\$ 61,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 961,53

VALOR SEM ENCARGOS:	497,08
VALOR ENCARGOS:	464,45
VALOR COM ENCARGOS:	961,53
VALOR BDI (29,77%):	286,25
VALOR COM BDI:	1.247,78
QUANTIDADE (%):	100,00
TOTAL GERAL:	124.778,00



Documento assinado digitalmente
WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE
 Data: 07/01/2026 09:16:25-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


Gilca Paula Silva Segundo
 ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
 do Município de Aracati

COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE	DATA : 01/12/2025	BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CUMBE, ARACATI-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	UNIDADES:	17770.66M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 207,65				

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
L	Lucro	6,64%
S + G	Garantia/seguros	0,32%
TOTAL		6,96%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
Impostos		
I	COFINS	3,00%
COFINS	COFINS	3,00%
ISS	ISS	5,00%
PIS	PIS	0,65%
CPRB	CPRB	4,50%
TOTAL		13,15%

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Documento assinado digitalmente



WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE
Data: 07/01/2026 09:16:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



 Gilca Paula Silva Segundo
 ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
 do Município de Aracati



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE	DATA : 01/12/2025	BDI : 29,77%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CUMBE, ARACATI-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
UNIDADES:	17770.66M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 207,65				

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

Gilca Paula Silva Segundo
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
do Município de Aracati



Documento assinado digitalmente

WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE

Data: 07/01/2026 09:16:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

DATA : 01/12/2025 BDI : 29,77%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.

LOCAL: CUMBE, ARACATI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

UNIDADES: 17770,66M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 207,65



VERSÃO: 01/12/2025

SEINFRA Composições Próprias

028 SEM DESONERAÇÃO

PROPRIA

HORA MES

114,15% 71,31%

0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) / P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	Serviço	M2	17.770,66	R\$ 40,41	R\$ 73,54	R\$ 0,00	R\$ 33,90	R\$ 147,85	71,20%	71,20%	B
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	6.814,76	R\$ 51,91	R\$ 11,98	R\$ 0,00	R\$ 22,04	R\$ 85,93	15,87%	87,07%	C
C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X)	SEINFRA	Serviço	T	2.487,89	R\$ 0,00	R\$ 63,59	R\$ 0,00	R\$ 63,59	R\$ 158.204,93	4,29%	91,36%	C
C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	1.008,01	R\$ 10,81	R\$ 88,85	R\$ 0,00	R\$ 42,68	R\$ 143.480,14	3,89%	95,25%	C
COMP-72465052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (% PARA 08 MESES)	Composições Próprias	Serviço	%	100,00	R\$ 1.247,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.247,78	R\$ 124.778,00	3,38%	98,63%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	17.770,84	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 35.008,55	0,95%	99,58%	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	17.770,66	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 6.930,56	0,19%	99,77%	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 228,81	R\$ 181,18	R\$ 0,00	R\$ 121,47	R\$ 6.353,52	0,17%	99,94%	C
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	17.770,66	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 2.310,19	0,06%	100,00%	C

Subtotal até 100,000% R\$ 3.690.050,31

Outros -R\$ 0,01

Valor total do Orçamento R\$ 3.690.050,30



Documento assinado digitalmente
gov.br
 WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE
 Data: 07/01/2026 09:16:25-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Gilca Paula Silva Segundo
 ORÇAMENTOS, DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO do Município de Aracati

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

DATA : 01/12/2025 BDI : 29,77%

VERSÃO 01/12/2025 HORA MES
028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
PROPRIA 0,00% 0,00%

FONTE
SEINFRA
Composições
Probitas

DESCRIÇÃO: PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.

LOCAL: CUMBE, ARACATI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

UNIDADES: 17770.66M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 207,65



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO	3,38	R\$ 124.778,00	13,06	R\$ 16.296,01	13,06	R\$ 16.296,01	18,03	R\$ 22.497,47	18,14	R\$ 22.634,73	14,51	R\$ 18.105,29	13,07	R\$ 16.308,48
2	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 01	10,61	R\$ 391.395,50							20,00	R\$ 78.279,10	25,00	R\$ 97.848,88	25,00	R\$ 97.848,88
3	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 02	3,69	R\$ 136.084,39									25,00	R\$ 34.021,10	30,00	R\$ 40.825,32
4	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 03	2,87	R\$ 106.086,20									20,00	R\$ 21.217,24	40,00	R\$ 42.434,48
5	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 04	1,88	R\$ 69.446,38							10,00	R\$ 6.944,64	25,00	R\$ 17.361,60	25,00	R\$ 17.361,60
6	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 05	43,87	R\$ 1.618.837,22	20,00	R\$ 323.767,44	20,00	R\$ 323.767,44	20,00	R\$ 323.767,44	15,00	R\$ 242.825,58	15,00	R\$ 242.825,58	10,00	R\$ 161.883,74
7	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 06	17,16	R\$ 633.224,72	25,00	R\$ 158.306,18	25,00	R\$ 158.306,18	25,00	R\$ 158.306,18	25,00	R\$ 158.306,18				
8	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 07	16,54	R\$ 610.197,89					30,00	R\$ 183.059,37	30,00	R\$ 183.059,37	20,00	R\$ 122.039,58	20,00	R\$ 122.039,57
			R\$ 3.690.050,30	13,51	R\$ 498.369,63	13,51	R\$ 498.369,63	18,63	R\$ 687.630,46	18,75	R\$ 692.049,60	15,00	R\$ 553.419,27	13,51	R\$ 498.702,07
				13,51	R\$ 498.369,63	27,01	R\$ 996.739,26	45,65	R\$ 1.684.369,72	64,40	R\$ 2.376.419,32	79,40	R\$ 2.929.838,59	92,91	R\$ 3.428.540,66

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO	3,38	R\$ 124.778,00	5,09	R\$ 6.351,20	5,04	R\$ 6.288,81	100,00	R\$ 124.778,00
2	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 01	10,61	R\$ 391.395,50	25,00	R\$ 97.848,88	5,00	R\$ 19.569,76	100,00	R\$ 391.395,50
3	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 02	3,69	R\$ 136.084,39	30,00	R\$ 40.825,32	15,00	R\$ 20.412,65	100,00	R\$ 136.084,39
4	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 03	2,87	R\$ 106.086,20	30,00	R\$ 31.825,86	10,00	R\$ 10.608,62	100,00	R\$ 106.086,20
5	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 04	1,88	R\$ 69.446,38	25,00	R\$ 17.361,60	15,00	R\$ 10.416,94	100,00	R\$ 69.446,38
6	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 05	43,87	R\$ 1.618.837,22					100,00	R\$ 1.618.837,22
7	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 06	17,16	R\$ 633.224,72					100,00	R\$ 633.224,72
8	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 07	16,54	R\$ 610.197,89					100,00	R\$ 610.197,89
			R\$ 3.690.050,30	5,26	R\$ 194.212,86	1,82	R\$ 67.296,78		R\$
				98,18	R\$ 3.622.753,52	100,00	R\$ 3.690.050,30		3.690.050,30



Gilca Paula Silva Segundo

ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
do Município de Aracati

Documento assinado digitalmente

gov.br WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE

Data: 07/01/2026 09:17:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251784463

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



INICIAL

1. Responsável Técnico

WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0619316128

Registro: 348128CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Aracati
RUA CAMURUPIM
Complemento: ANTIGO IBAMA
Cidade: ARACATI

Bairro: PEDREGAL
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 06

CEP: 62800000

ART Vinculada: CE20251769636

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 3.690.050,30

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CAMURUPIM
Complemento: ANTIGO IBAMA
Cidade: ARACATI

Bairro: PEDREGAL
UF: CE

Nº: 06

CEP: 62800000

Data de Início: 10/12/2025

Previsão de término: 10/10/2026

Coordenadas Geográficas: -4.573419, -37.794625

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Aracati

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

17.770,66

m2

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

17.770,66

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE

RNP: 0619316128

Data: 07/01/2026 09:46:54

WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE - CPF: 068.820.113-03

Prefeitura Municipal de Aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em: 11/12/2025

Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8218414091

Gilca Paula Silva Segundo
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
do Município de Aracati

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6zybd
Impresso em: 07/01/2026 às 09:46:54 por: ip: 189.127.35.210

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

