



RESUMO DO ORÇAMENTO

 <p>PREFEITURA DO Aracati CAMINHANDO COM O POVO</p>	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE	DATA : 01/12/2025	BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CUMBE, ARACATI-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAC
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	Composições Próprias	PROPRIA
	UNIDADES:	17770.66M2	HORA	MES
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 207,65		
				71,31%
				0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 124.778,00	3,38%
2	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 01	R\$ 391.395,50	10,61%
3	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 02	R\$ 136.084,39	3,69%
4	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 03	R\$ 106.086,20	2,87%
5	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 04	R\$ 69.446,38	1,88%
6	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 05	R\$ 1.618.837,22	43,87%
7	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 06	R\$ 633.224,72	17,16%
8	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 07	R\$ 610.197,89	16,54%

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 2.032.280,15 100,00%


VALOR ENCARGOS: R\$ 811.248,70


VALOR BDI TOTAL: R\$ 846.521,45

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.843.528,85

VALOR TOTAL: R\$ 3.690.050,30

Três Milhões Seiscentos e Noventa Mil Cinquenta reais e Trinta centavos

Documento assinado digitalmente

WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE
 Data: 07/01/2026 09:13:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Gilca Paula Silva Segundo
 ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
 do Município de Aracati

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATÍ/CE

DATA : 01/12/2025 BDI : 29,77%

VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% MES

SEINFRA Composições Próprias 0,00% 0,00%

LOCAL: CUMBE, ARACATÍ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATÍ

UNIDADES: 17770.66M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 207,65



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO							
1.1	COMP-72465052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (% PARA 08 MESES)	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 961,53	R\$ 286,25	R\$ 1.247,78	R\$ 124.778,00
2		PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 01							
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 408,00	R\$ 121,46	R\$ 529,46	R\$ 6.353,52
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.895,10	R\$ 0,30	R\$ 0,09	R\$ 0,39	R\$ 739,09
2.2		PAVIMENTAÇÃO							
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.895,10	R\$ 0,10	R\$ 0,03	R\$ 0,13	R\$ 246,36
2.2.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	189,51	R\$ 109,69	R\$ 32,65	R\$ 142,34	R\$ 26.974,85
2.2.3	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1.895,10	R\$ 113,93	R\$ 33,92	R\$ 147,85	R\$ 280.190,54
2.2.4	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO - DMT: 100,00	SEINFRA	T	265,31	R\$ 49,00	R\$ 14,59	R\$ 63,59	R\$ 16.871,06
2.3		DRENAGEM							
2.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	655,03	R\$ 66,22	R\$ 19,71	R\$ 85,93	R\$ 56.286,73
2.4		LIMPEZA FINAL							
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.895,10	R\$ 1,52	R\$ 0,45	R\$ 1,97	R\$ 3.733,35
3		PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 02							
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	641,07	R\$ 0,30	R\$ 0,09	R\$ 0,39	R\$ 250,02

Gilca Paula Silva Segundo
 ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
 do Município de Aracati

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

DATA: 01/12/2025 BDI: 29,77%

VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO

HORA: MES

SEINFRA: 114,15% 71,31%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00%

PROPRIA: 0,00%

LOCAL: CUMBE, ARACATI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

UNIDADES: 17770,66M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 207,65



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.2		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 109.698,16
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	641,07	R\$ 0,10	R\$ 0,03	R\$ 83,34
3.2.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	64,11	R\$ 109,69	R\$ 32,65	R\$ 9.125,42
3.2.3	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	641,07	R\$ 113,93	R\$ 33,92	R\$ 94.782,20
3.2.4	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO - DMT: 100,00	SEINFRA	T	89,75	R\$ 49,00	R\$ 14,59	R\$ 5.707,20
3.3		DRENAGEM						R\$ 24.873,30
3.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	289,46	R\$ 66,22	R\$ 19,71	R\$ 24.873,30
3.4		LIMPEZA FINAL						R\$ 1.262,91
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	641,07	R\$ 1,52	R\$ 0,45	R\$ 1.262,91
4		PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 03						R\$ 106.086,20
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 187,97
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	481,97	R\$ 0,30	R\$ 0,09	R\$ 187,97
4.2		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 82.473,76
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	481,97	R\$ 0,10	R\$ 0,03	R\$ 62,66
4.2.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	48,20	R\$ 109,69	R\$ 32,65	R\$ 6.860,79
4.2.3	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	481,97	R\$ 113,93	R\$ 33,92	R\$ 71.259,26
4.2.4	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO - DMT: 100,00	SEINFRA	T	67,48	R\$ 49,00	R\$ 14,59	R\$ 4.291,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

DATA: 01/12/2025 BDI: 29,77%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.


LOCAL: CUMBE, ARACATI/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

UNIDADES: 17770,66M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 207,65

FONTE: SEINFRA Composições Próprias
 VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
 HORA: 114,15%
 Mês: 0,00%
 Rubrica: 237



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.3	DRENAGEM							R\$ 22.474,99
4.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	261,55	R\$ 66,22	R\$ 19,71	R\$ 22.474,99
4.4	LIMPEZA FINAL							R\$ 949,48
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	481,97	R\$ 1,52	R\$ 0,45	R\$ 949,48
5	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 04							R\$ 69.446,38
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 117,37
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	300,94	R\$ 0,30	R\$ 0,09	R\$ 117,37
5.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 51.495,16
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	300,94	R\$ 0,10	R\$ 0,03	R\$ 39,12
5.2.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	30,09	R\$ 109,69	R\$ 32,65	R\$ 4.283,01
5.2.3	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	300,94	R\$ 113,93	R\$ 33,92	R\$ 44.493,98
5.2.4	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO - DMT: 100,00	SEINFRA	T	42,13	R\$ 49,00	R\$ 14,59	R\$ 2.679,05
5.3	DRENAGEM							R\$ 17.241,00
5.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	200,64	R\$ 66,22	R\$ 19,71	R\$ 17.241,00
5.4	LIMPEZA FINAL							R\$ 592,85
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	300,94	R\$ 1,52	R\$ 0,45	R\$ 592,85
6	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 05							R\$ 1.618.837,22
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.332,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 01/12/2025 BDI: 29,77%

VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA Composições Próprias
 HORA: 114,15%
 FLS: 230
 RUBRICA: 230

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

DESCRIÇÃO: PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.

LOCAL: CUMBE, ARACATI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

UNIDADES: 17770,66M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 207,65



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	8.545,14	R\$ 0,30	R\$ 0,09	R\$ 0,39	R\$ 3.332,60
6.2	PAVIMENTAÇÃO								
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	8.545,14	R\$ 0,10	R\$ 0,03	R\$ 0,13	R\$ 1.110,87
6.2.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	85,45	R\$ 109,69	R\$ 32,65	R\$ 142,34	R\$ 12.162,95
6.2.3	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	8.545,14	R\$ 113,93	R\$ 33,92	R\$ 147,85	R\$ 1.263.398,95
6.2.4	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO - DMT: 100,00	SEINFRA	T	1.196,32	R\$ 49,00	R\$ 14,59	R\$ 63,59	R\$ 76.073,99
6.3	DRENAGEM								
6.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	2.861,91	R\$ 66,22	R\$ 19,71	R\$ 85,93	R\$ 245.923,93
6.4	LIMPEZA FINAL								
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8.545,14	R\$ 1,52	R\$ 0,45	R\$ 1,97	R\$ 16.833,93
7	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 06								
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.918,87	R\$ 0,30	R\$ 0,09	R\$ 0,39	R\$ 1.138,36
7.2	PAVIMENTAÇÃO								
7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.918,87	R\$ 0,10	R\$ 0,03	R\$ 0,13	R\$ 379,45
7.2.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	291,89	R\$ 109,69	R\$ 32,65	R\$ 142,34	R\$ 41.547,62
7.2.3	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.918,87	R\$ 113,93	R\$ 33,92	R\$ 147,85	R\$ 431.554,93
7.2.4	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	T	408,64	R\$ 49,00	R\$ 14,59	R\$ 63,59	R\$ 25.985,42
									R\$ 1.352.746,76
									R\$ 16.833,93
									R\$ 633.224,72
									R\$ 1.138,36
									R\$ 499.467,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

DATA: 01/12/2025 BDI: 29,77%

VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 114,15% 71,31% MÉS

Composições: 0,00% 0,00%

PRÓPRIA: 0,00%

LOCAL: CUMBE, ARACATI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

UNIDADES: 17770,66M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 207,65



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	C3311	MPa) P/ TRÁFEGO PESADO - DMT: 100,00						
7.3	DRENAGEM							R\$ 126.868,77
7.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.476,42	R\$ 66,22	R\$ 19,71	R\$ 126.868,77
7.4	LIMPEZA FINAL							R\$ 5.750,17
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.918,87	R\$ 1,52	R\$ 0,45	R\$ 5.750,17
8	PAVIMENTAÇÃO - RUA SDO 07							R\$ 610.197,89
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.165,15
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.987,57	R\$ 0,30	R\$ 0,09	R\$ 1.165,15
8.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 511.223,25
8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.987,57	R\$ 0,10	R\$ 0,03	R\$ 388,38
8.2.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	298,76	R\$ 109,69	R\$ 32,65	R\$ 42.525,50
8.2.3	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.987,57	R\$ 113,93	R\$ 33,92	R\$ 441.712,22
8.2.4	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO - DMT: 100,00	SEINFRA	T	418,26	R\$ 49,00	R\$ 14,59	R\$ 26.597,15
8.3	DRENAGEM							R\$ 91.923,62
8.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.069,75	R\$ 66,22	R\$ 19,71	R\$ 91.923,62
8.4	LIMPEZA FINAL							R\$ 5.885,87
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.987,75	R\$ 1,52	R\$ 0,45	R\$ 5.885,87

Gilca Paula Silva Segundo
 ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO do Município de Aracati

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE, Brasil CEP: 62800-000
 (+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

DESCRIÇÃO: PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.

LOCAL: CUMBE, ARACATI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

UNIDADES: 17770.66M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 207,65


DATA: 01/12/2025 BDI: 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA Composições Programas	028 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	114,15% 0,00%	71,31% 0,00%

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 2.032.280,15
 VALOR ENCARGOS: R\$ 811.248,70
 VALOR BDI TOTAL: R\$ 846.521,45
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.843.528,85
 VALOR TOTAL: R\$ 3.690.050,30

Três Milhões Seiscentos e Noventa Mil Cinquenta reais e Trinta centavos



Documento assinado digitalmente
WANESSA LINDALVA GOMES FONTENELLE
 Data: 07/01/2026 09:13:42-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Gilca Paula Silva Segundo

ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO do Município de Aracati

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>PREFEITURA DO Aracati CAMINHANDO COM O POVO</p>	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE	DATA : 01/12/2025	BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CUMBE, ARACATI-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	UNIDADES:	17770,66M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 207,65				

1.1. COMP-72465052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (% PARA 08 MESES) (%)

	PORCENTAGEM	QTD
ADMINISTRAÇÃO (%)	100,00	100,00
		100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

2.1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

	C	L	QTD
ÁREA TOTAL (m²)	4,00	3,00	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

2.1.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

	A	QTD
PAVIMENTAÇÃO A SER IMPLANTADA (m²)	1.895,10	1.895,10
		1.895,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.895,10

2.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

	A	QTD
RUA SDO 01 (m²)	1.895,10	1.895,10
		1.895,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.895,10

2.2.2. C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)


	A	H	QTD
RUA SDO 01 (m²)	1.895,10	0,10	189,51
			189,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 189,51

2.2.3. C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) PATRÁFEGO PESADO (M2)


	A	QTD
RUA SDO 01 (m²)	1.895,10	1.895,10
		1.895,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.895,10


Gilca Paula Silva Segundo
 ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
 do Município de Aracati

2.2.4. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) (T)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>PREFEITURA DO Aracati CAMINHANDO COM O POVO</p>	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CUMBE, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE	DATA : 01/12/2025		BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS SDO 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CUMBE, ARACATI-CE	Composições Próprias	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	UNIDADES:	17770.66M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 207,65				



		A	PE	QTD
MASSA (T)	A*PE	1.895,10	0,14	265,31
				265,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 265,31

2.3.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

		M	QTD
COMPRIMENTO TOTAL (m)	M	655,03	655,03
			655,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 655,03

2.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	QTD
RUA SDO 01 (m²)	A	1.895,10	1.895,10
			1.895,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.895,10

3.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

		A	QTD
PAVIMENTAÇÃO A SER IMPLANTADA (m²)	A	641,07	641,07
			641,07

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 641,07


Gilca Paula Silva Segundo
 ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
 do Município de Aracati

3.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

		A	QTD
RUA SDO 01 (m²)	A	641,07	641,07
			641,07

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 641,07

3.2.2. C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

		A	H	QTD
RUA SDO 01 (m²)	A*H	641,07	0,10	64,11
				64,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 64,11

3.2.3. C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

		A	QTD
RUA SDO 01 (m²)	A	641,07	641,07
			641,07