



TAMPA

POS	Ø	QUANT	UNIT	TOTAL (CM)
N1	10,0	20	62,00	1240,00
N2	6,3	16	112,00	1792,00
N3	6,3	42	34,00	1428,00
RESUMO AÇO CA-50				
O	COMP. (M)	PESO	PESO TOTAL	
6,3	32,20	0,25	8,05	
8,0	12,40	0,62	7,69	
TOTAL			15,74	

CANALETA

LIST DE AÇOS				
POS	Ø	QUANT	UNIT	TOTAL (CM)
N4	8,0	5	254,00	1270,00
N5	6,3	10	152,00	1520,00
N6	6,3	5	82,00	410,00
N7	6,3	20	100,00	2000,00
RESUMO AÇO CA-50				
O	COMP. (M)	PESO	PESO TOTAL	
6,3	39,30	0,25	9,83	
8,0	12,70	0,40	5,08	
TOTAL			14,91	

DETALHE
ESCALA: 1/15

- NOTAS:
- CONCRETO, fck MAIOR OU IGUAL A 25MPa
 - LATRO DE CONCRETO
 - COBRIMENTO DA ARMADURA = 3cm

APROVAÇÃO	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE 12 SALAS EM CACIMBA FUNDA
PROJETISTA: <i>Leonardo Silveira Lima</i> LEONARDO SILVEIRA LIMA ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067	EMPRESA CONTRATADA: GEOPAC www.geopac.com.br - contato@geopac.com.br	PROJETO: PROJETO DE DRENAGEM
CONTEÚDO / IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS: DETALHE DA CANALETA		PRANCHA: 01/01
LOCAL: ARACATI/CE	DATA: JAN/2026	ESCALA: INDICADA
		CONTROLE: ARCT C22.14