ARQUI - QUADRO GERAL DE PORTAS

Nº	Dimensões Larg.	Altura	Esp.	Acabamento	Soleira	Tipo	Material	Qtde	Fase criada
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Existente
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Existente
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Existente
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Existente
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Existente
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Existente
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Construção nova
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Existente
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Existente
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Existente
P2	0.80	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Existente
P6	2.00	2.10		VIDRO		CORRER / 02 FOLHAS	VIDRO TEMPERADO	1	Existente
P7	0.90	2.10	0.04	ENVERNIZADO		ABRIR / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Construção nova
P8	0.90	2.13		ENVERNIZADO		CORRER / 01 FOLHA	MADEIRA	1	Construção nova
P42	4.10	3.00		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO		ABRIR / 02 FOLHAS	METAL	1	Construção nova
P51	1.18	2.10		ABERTURA		ABERTURA	VAZIO	1	Existente
P52	0.70	2.00		VIDRO		ABRIR / 01 FOLHA	VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO	1	Construção nova
P52	0.70	2.00		VIDRO		ABRIR / 01 FOLHA	VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO	1	Construção nova
P52	0.70	2.00		VIDRO		ABRIR / 01 FOLHA	VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO	1	Construção nova



4 DET VARANDA
1 : 50



3 {3D}

ARQUI - AMBIENTES

Número	Nome	Area	Perimetro
592	SALA 2	16.11 m²	16.16
593	SALA 1	47.33 m²	29.12
594	CIRCULAÇÃO	12.30 m²	23.20
595	WCFUNC	0.79 m²	3.55
596	WCM	10.06 m²	16.18
597	WCF/FRALDÁRIO	10.11 m²	16.16
598	SALA 4	22.26 m²	20.18
599	SALA 7	12.99 m²	14.42
601	SALA 6	24.32 m²	20.58
602	BRINQUEDOTECA	31.57 m²	22.77
603	ATENDIMENTO	14.99 m²	15.83
605	SALA 9	23.66 m²	19.46
606	GARAGEM COBERTA	90.00 m²	42.00
607	EDIFICAÇÃO EXISTENTE	101.93 m²	37.58
608	HALL	4.94 m²	10.44
609	SALA 8	11.04 m²	13.36
610	LAVANDERIA	2.34 m²	6.12
611	VARANDA	14.11 m²	15.68

ARQUI - QUADRO GERAL DE JANELAS

Item	Dimensões Larg.	Alt	Pei.	Área (m²)	Material	Qtde.	Ambiente	Fase criada
J37	0.60	1.00		0.60	Janela basculante com 3 folhas bastulantes, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1		Construção nova
J37	0.60	1.00		0.60	Janela basculante com 3 folhas bastulantes, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	WCF/FRALDÁRIO	Existente
J37	0.60	1.00		0.60	Janela basculante com 3 folhas bastulantes, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	WCM	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	ATENDIMENTO	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	BRINQUEDOTECA	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	BRINQUEDOTECA	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	LAVANDERIA	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	SALA 1	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	SALA 1	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	SALA 1	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	SALA 2	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	SALA 4	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	SALA 7	Existente
J59	1.50	1.20		1.80	Janela basculante com 4 folhas bastulantes e 3 colunas, com bandeiras inferior e superior fixas, ferragens inclusas	1	SALA 9	Existente



1 PLANTA BAIXA - TÉRREO
1 : 125



2 PLANTA BAIXA - TÉRREO
1 : 100

TABELA DE PAREDES

Altura desconectada	Descrição	Fase criada	Área
1.50	Alvenaria de tijolo cerâmico de 10cm revest 2.5cm	Existente	44.63 m²
11.51	Alvenaria de tijolo cerâmico de 10cm revest 2.5cm	Construção nova	172.63 m²
21.65	Alvenaria em concreto - e=5cm	Construção nova	43.13 m²
0.00	Parede tijolo cerâmico de 10cm revest 2.5cm		4.77 m²
65.80	Parede tijolo cerâmico de 10cm revest 2.5cm	Existente	430.93 m²
6.04	Parede tijolo cerâmico de 10cm revest 2.5cm	Construção nova	15.81 m²
106.51			711.91 m²

MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - ESTADO DE GOIÁS
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento

PROJETO ARQUITETÔNICO — FLS: 01/01

Título: REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS
Tipologia: APROVAÇÃO DE PROJETO
Ativ./Uso: EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO
Local: CRAS MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
Parcelamento: ST NOVO HORIZONTE Bairro: ST NOVO HORIZONTE Alto Paraíso de Goiás - GO
Zoneamento: ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL Via: ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL
Conteúdo: LEVANT. ARQUITETÔNICO

SITUAÇÃO DO IMÓVEL NA QUADRA



ESCALA INDICADA

Assinaturas:
Declaro que a aprovação deste projeto não implica no reconhecimento por parte da prefeitura do direito de propriedade do terreno.

PROPRIETÁRIOS:

Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ: 07.720.932/0001-58

AUTOR DO PROJETO:

Wilton Pereira Barreto de Melo
CREA 101507314/0D- GO
Engenheiro Civil
052766655-2001
wiltonengcivil@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Wilton Pereira Barreto de Melo
CREA 101507314/0D- GO
Engenheiro Civil
052766655-2001
wiltonengcivil@gmail.com

L.U.O.S.

Área do terreno	729,00	m²
Taxa de Ocupação - TO	82.22	%
Taxa de permeabilidade do Solo - TPS	0	%
	729	m²
Coeficiente de Aproveitamento	1.082	un
Número de pavimentos	2	un
Vagas de Estacionamento	0,00	un

ÁREAS.

Existente Regularizado	788.93	m²
A Demolir	0,00	m²
Pav. Térreo	0,00	m²
Pav. Superior	0,00	m²
	-	-
	-	-
A Substituir	0,00	m²
Pav. Térreo	0,00	m²
Pav. Superior	0,00	m²
	-	-
	-	-
A Construir	0,00	m²
Pav. Térreo	0,00	m²
Pav. Superior	0,00	m²
	-	-
	-	-
A Regularizar	788,93	m²
Pav. Térreo	599,40	m²
Pav. Superior	158,53	m²
	-	m²
TOTAL DA CONSTRUÇÃO	788,93	m²
Varandas e garagens	0,00	m²
Área da piscina	0,00	m²

Árvores no imóvel: ( ) Sim (■) Não

PREFEITURA: A responsabilidade civil pelos serviços de projeto, Cálculo e Especificações cabe aos seus Autores de Projeto e Responsáveis Técnicos, e pela Execução da Obra, aos Profissionais que as Constituirem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
APROVADO
Pelo nº _____/_____/____

Alto Paraíso de Goiás - GO____/____/____

MMS - EDIFICAÇÕES - +5561995069590 - marcelo.edificacoes2022@hotmail.com
MARCELO MENDES SOARES
CFT.592071161-2-3

ASSINADO DIGITALMENTE POR HELKER DANIEL PAULINO SILVA EM 23/02/2026 ÀS 13:11:40

Valide a assinatura deste documento em https://altoparaisodegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 7bc3a1