

ORÇAMENTO BÁSICO

BDI UTILIZADO: 26,66%

TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28.1

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 120.959,00
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 954,99	R\$ 1.209,59	R\$ 120.959,00
2.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 44.656,92
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	120,00	R\$ 183,41	R\$ 231,32	R\$ 27.758,40
2.2	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	220,00	R\$ 4,97	R\$ 6,27	R\$ 1.379,40
2.3	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	24,00	R\$ 512,71	R\$ 646,63	R\$ 15.519,12
3.0	-	-	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 4.405.020,75
3.1	-	-	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 3.490.350,75
3.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	60.000,00	R\$ 2,90	R\$ 3,66	R\$ 219.600,00
3.1.2	SEINFRA	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	80.000,00	R\$ 4,81	R\$ 6,07	R\$ 485.600,00
3.1.3	SEINFRA	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	M3	80.000,00	R\$ 5,78	R\$ 7,29	R\$ 583.200,00
3.1.4	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	80.000,00	R\$ 4,94	R\$ 6,23	R\$ 498.400,00
3.1.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	80.000,00	R\$ 1,57	R\$ 1,98	R\$ 158.400,00
3.1.6	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	11.885.775,00	R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 1.545.150,75
3.2	-	-	REVESTIMENTO PRIMARIO					R\$ 914.670,00
3.2.1	SEINFRA	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORENE LIMPEZA	M2	30.000,00	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 10.500,00
3.2.2	SEINFRA	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	30.000,00	R\$ 12,18	R\$ 15,36	R\$ 460.800,00
3.2.3	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	30.000,00	R\$ 1,57	R\$ 1,98	R\$ 59.400,00
3.2.4	SEINFRA	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	M3	30.000,00	R\$ 5,78	R\$ 7,29	R\$ 218.700,00
3.2.5	SEINFRA	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME - M	M	1.000,00	R\$ 18,37	R\$ 23,17	R\$ 23.170,00
3.2.6	SEINFRA	C3883	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	10.000,00	11,27	14,21	R\$ 142.100,00
4.0	-	-	DRENAGEM					R\$ 249.632,10
4.1	-	-	TUBULAÇÕES E BOCAS					
4.1.1	SEINFRA	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	R\$ 1.775,42	R\$ 2.239,16	R\$ 22.391,60
4.1.2	SEINFRA	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	50,00	R\$ 611,74	R\$ 771,53	R\$ 38.576,50
4.1.3	SEINFRA	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	10,00	R\$ 2.346,16	R\$ 2.958,98	R\$ 29.589,80
4.1.4	SEINFRA	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	M	50,00	R\$ 775,57	R\$ 978,15	R\$ 48.907,50
4.1.5	SEINFRA	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	R\$ 2.930,76	R\$ 3.696,27	R\$ 36.962,70

ORÇAMENTO BÁSICO

BDI UTILIZADO: 26,66%

TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28.1

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
4.1.6	SEINFRA	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	50,00	R\$ 1.160,86	R\$ 1.464,08	R\$ 73.204,00
5.0	-	-	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 1.379,40
5.1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	220,00	4,97	6,27	R\$ 1.379,40

TOTAL GERAL C/ BDI R\$ 4.821.648,17

O orçamento importa o valor de : Quatro Milhões, Oitocentos e Vinte e Um mil, Seiscentos e Quarenta e Oito reais e Dezessete centavos.

DATA: FEVEREIRO/2026