

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	DATA : 23/07/2026		BDI : 24,26%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2026/07 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
					47,48%
					-
					59,74%
					0,00%
					0,00%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QTD
PLACA DA OBRA	LARGURA*ALTURA	3,00000000	2,00000000	6,00
				6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.1. 5213831 Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes (m²)

			QTD
LPP-amarela	20,51	20,51000000	20,51
LCA-branca	33,95	33,95000000	33,95
LMS-2-branca	3,52	3,52000000	3,52
MER-branca	8,74	8,74000000	8,74
ZPA-branca	0,46	0,46000000	0,46
MER-branca	5,73	5,73000000	5,73
LBO-branca	0,34	0,34000000	0,34
LRE-branca	8,67	8,67000000	8,67
LFO-1-amarela	4,60	4,60000000	4,60
LCA-amarela	0,56	0,56000000	0,56
MOF(d)	11,52	11,52000000	11,52
CARGA E DESCARGA	13,23	13,23000000	13,23
PARE	1,45	1,45000000	1,45
			113,28

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 113,28

2.2. 5213356 Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (m²)

			QTD
MER-branca ! recuperar	107,34	107,34000000	107,34
			107,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 107,34

2.3. 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (m²)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS			DATA : 23/07/2026		BDI : 24,26%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE			FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/07 COM DESONERAÇÃO	99,71%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
							MES
							47,48%
							-
							59,74%
							0,00%
							0,00%

			QTD
MER-branca	96,45	96,45000000	96,45
LPP-amarela	42,75	42,75000000	42,75
LFO-1-amarela	84,51	84,51000000	84,51
LFO-2-amarela	89,08	89,08000000	89,08
LMS-2-branca	29,77	29,77000000	29,77
LRE-branca	67,07	67,07000000	67,07
LBO-branca	9,44	9,44000000	9,44
MER-branca	3,87	3,87000000	3,87
LDP-branca	6,47	6,47000000	6,47
			429,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 429,41

2.4. 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (m²)

			QTD
LCA-branca	322,81	322,81000000	322,81
LCA-amarela	57,03	57,03000000	57,03
ZPA-amarela	30,75	30,75000000	30,75
ZPA-branca	0,17	0,17000000	0,17
Ondulação-Transversal-amarela	36,82	36,82000000	36,82
FTP-branca	59,38	59,38000000	59,38
PEM(sfve)	21,42	21,42000000	21,42
PEM(vd)	4,16	4,16000000	4,16
PEM(sfvd)	15,30	15,30000000	15,30
IMC(e)	3,21	3,21000000	3,21
MOF(e)	23,04	23,04000000	23,04
PEM(ve)	10,4	10,40000000	10,40
			584,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 584,49

2.5. 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

			QTD
CARGA E DESCARGA	17,64	17,64000000	17,64
PARE	37,7	37,70000000	37,70
IDOSO	8,76	8,76000000	8,76
DEF	18,12	18,12000000	18,12
SIP	6,48	6,48000000	6,48
			88,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,70

2.6. 5219643 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação (un)

			QTD
Tachão Bi amarela	113	113,00000000	113,00
			113,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	DATA : 23/07/2026		BDI : 24,26%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2026/07 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 113,00

2.7. 5219644 Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação (un)

			QTD
Tachão Mono branca	32	32,00000000	32,00
			32,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,00

3. SINALIZAÇÃO VERTICAL

3.1. 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (un)

			QTD
Coluna Simples	71	71,00000000	71,00
Coluna Placa Conjugada	2	2,00000000	2,00
			73,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 73,00

3.2. 5213415 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção (m²)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
R-6b_idosoVC	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE	0,50000000	0,70000000	1,00000000	0,35
R-6b_veic-credenciado-1VC	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE	0,50000000	0,70000000	1,00000000	0,35
R-6b_veic-credenciadoVC	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE	0,50000000	0,70000000	5,00000000	1,75
R-6b_idoso45VC	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE	0,50000000	0,70000000	5,00000000	1,75
					4,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,20

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1. CP-ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

			QTD
PERCENTUAL TOTAL DA OBRA	100	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00



Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE LEANDRO FRUTUOSO
Data: 28/08/2026 09:19:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>