

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JABORÁ

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS (PAVER)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und.	Qtde.	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)	Fonte
1	Pavimentação em paver 6 cm (assentamento e rejuntamento)	m²	632	114,73	72.509,36	SINAPI jun/2025.
2	Base — brita / pó de brita 15 cm (fornecimento + execução)	m³	94,5	192,02	18.145,89	Planilha obra SC
3	Nivelamento / terraplenagem (máq. + operador) — estimativa (10 h)	h	10	226,50	2.265,00	Estimativa mercado
4	Tubos de concreto armado Ø300 mm (fornecimento)	m	82	125	10.250,00	Preço médio mercado
5	Assentamento de tubo de concreto Ø300 (escavação/assent./junta/reaterro)	m	82	32,96	2.702,72	SINAPI jun/2025
6	Bocas-de-lobo 40x40 cm com grade metálica	un	5	1.007,29	5.036,45	SINAPI jun/2025.
7	Emenda técnica tubo PVC (fossas) — mão de obra / vedação	un	1	350	350	Mercado
8	Elevação de tampa de inspeção de concreto ao nível do paver	un	1	500	500	Mercado
9	Viga de contenção 10 x 25 cm (material + execução) — 10 m	m	10	150	1.500,00	Mercado
10	Aluguel placa vibratória (compactador)	dia	5	120	600	Mercado / locadoras
11	Tubo PVC esgoto 100 mm (barra)	un	2	80	160	Mercado
12	Luva PVC 100 mm	un	5	15	75	Mercado
13	Curva PVC 100 mm 90°	un	5	20	100	Mercado
14	Redução PVC 100 → 150 mm	un	1	120	120	Mercado
—	TOTAL GERAL ESTIMADO				114.314,42	