

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA AUGUSTO CESAR DA SILVA - EDILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						6.586,03				7.161,08
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,28%	%	100,00	53,93	11,93	65,86	6.586,03	50,96	14,65	71,61	7.161,08
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						116,31				116,83
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17	567,97	123,42	681,39	116,31	512,71	131,87	644,58	110,03
3		MOVIMENTO DE TERRA						28.406,73				28.646,11
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.706,93	2,97	0,66	3,63	6.196,14	2,90	0,75	3,65	6.230,29
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	170,69	106,50	23,57	130,12	22.210,57	104,47	26,87	131,34	22.416,83
4		PAVIMENTAÇÃO						155.991,32				154.033,36
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.706,93	74,60	16,50	91,10	155.991,32	71,78	16,46	88,24	154.033,36
5		DRENAGEM						26.157,26				25.514,36
5.1	C0395	BANQUETA/ MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	529,88	30,48	6,74	37,22	19.725,86	28,88	7,43	36,31	19.243,57
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA/PEN. TRAÇO 1:3	M3	4,77	1.104,13	244,23	1.348,36	6.431,43	1.345,72	268,96	1.614,68	6.270,79
6		ARREMATAS FINAIS						3.174,89				2.952,90
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.706,93	1,52	0,34	1,86	3.174,89	1,38	0,35	1,73	2.952,90
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								219.942,54				218.420,85

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$: 1521,69 - (MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$: 218420,85 - (DUZENTOS E DEZOTO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

Leonardo de Aquino Pessoa
Engº Civil RNP 8630183610
CPF: 674.725.963-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 548
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA BOSCO GAETANO DE OLIVEIRA - EDMILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	18,15	3,50	19,76	1.976,00	17,09	4,39	21,48	2.148,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,56%						34,45				32,59
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,05	557,97	123,42	681,39	34,45	512,71	131,87	644,58	32,59
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						6.414,03				8.403,02
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	505,59	2,97	0,86	3,83	1.835,20	2,90	0,75	3,65	1.845,40
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	50,56	106,55	23,57	130,12	6.578,74	104,47	26,87	131,34	6.645,42
3.2	C1028	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO						46.059,25				45.624,44
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	505,59	74,60	16,50	91,10	46.059,25	71,78	18,46	90,24	45.624,44
4.1	C2885	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						6.930,58				6.760,27
5		DRENAGEM	M	142,35	30,48	6,74	37,22	5.298,27	28,85	7,43	36,31	5.168,73
5.1	C0369	BANQUETA/ MEXO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	1,21	1.584,13	264,23	1.848,36	1.632,31	1.045,72	258,96	1.304,68	1.591,54
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3						940,40				874,67
6		ARREMATAS FINAIS	M2	325,50	1,52	0,34	1,86	940,40	1,38	0,35	1,73	874,67
6.1	C3447	LMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						64.354,71				63.925,79
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$: 426,92 - (QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$: 63925,79 - (SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

[Assinatura]
 Gerente de Apoio Técnico
 Eng.º Civil RNP 06.0183638
 CPF: 879.725.903-40

RUBRICA
 PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL. Nº 549

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA DANILO ARRUDA GOMES - EDNILSON CORREIA - QUXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	21,57	4,77	26,34	2.634,00	22,78	5,86	28,64	2.864,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,38%						45,79				45,79
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,07	557,87	123,42	681,29	45,79	512,71	131,87	644,58	43,32
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						11.184,58				11.184,58
3		MOVIMENTO DE TERRA	M3	672,07	2,97	0,66	3,63	2.439,01	2,90	0,75	3,65	2.453,00
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	87,21	106,55	23,57	130,12	8.744,97	104,47	26,87	131,34	8.626,97
3.2	C3328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						61.225,58				61.225,58
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	672,07	74,60	16,50	91,10	61.225,58	71,75	18,48	90,24	60.647,60
4.1	C2995	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ADREGADO ADQUIRIDO)						9.455,48				9.223,87
5		DRENAGEM	M	191,58	30,48	6,74	37,22	7.130,61	28,88	7,43	36,31	6.956,27
5.1	C0365	BANDETA/MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	1,72	1.104,13	244,23	1.348,36	2.324,87	1.045,72	266,96	1.312,68	2.266,80
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRACO 1:3						1.298,05				1.162,68
6		ARREMATAS FINAIS	M3	672,07	1,52	0,34	1,86	1.250,05	1,38	0,35	1,73	1.162,68
6.1	C3447	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ÁREA URBANIZADA						85.795,48				85.229,70
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 574,78 - (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 85220,70 - (OITENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

[Assinatura]
Secretário de Administração
Eng.º Civil RNP 0600103610
CPF 879.715.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 550
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA FCO DE ASSIS GOMES SILVA - EDMILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF: SENFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	80% 22,17%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	80% 22,17%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	25,96	5,96	32,92	3.292,00	28,48	7,32	35,80	3.580,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,06%						63,04				63,04
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,05	557,97	123,42	681,39	53,04	512,71	131,83	644,54	55,64
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)						15.397,84				15.529,23
3		MOVIMENTO DE TERRA	M3	925,24	2,97	0,69	3,63	3.358,62	2,50	0,75	3,25	3.377,13
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	92,52	106,55	23,57	130,12	12.039,22	106,47	26,67	133,14	12.152,16
3.2	C3328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						84.289,36				85.493,66
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	925,24	74,00	16,50	91,10	84.299,36	71,78	18,46	90,24	83.493,66
4.1	C3895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						13.094,93				12.773,07
5		DRENAGEM	M	265,32	30,48	6,74	37,22	9.875,21	28,88	7,43	36,31	9.633,77
5.1	C0365	RANQUEIA/MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	2,39	1.104,13	244,23	1.348,36	3.219,72	1.045,72	258,96	1.304,68	3.135,30
5.2	C0184	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA/PEN. TRAÇO 1:3						1.720,95				1.699,67
6		ARREMATAS FINAIS	M2	925,24	1,52	0,34	1,86	1.720,95	1,38	0,35	1,73	1.600,67
6.1	C3447	LMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						917.856,12				917.836,27
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$: 821,85 - (OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$: 117036,27 - (CENTO E DEZESSETE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

[Assinatura]
Gerente de Apoio Pessoal
Engº Civil RNP 8500183610
CPF 679.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 551
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA FDD PAULINO DE MORAIS - EDMILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 23,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	16,18	3,58	19,76	1.976,00	17,09	4,39	21,48	2.148,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,29%						34,64				32,77
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,05	567,97	123,42	691,39	34,64	512,71	131,87	644,58	32,77
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >9500 M2)						8.460,46				8.532,65
3		MOVIMENTO DE TERRA	M3	508,38	2,97	0,80	3,63	1.845,42	2,90	0,75	3,65	1.855,50
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	50,84	106,55	23,57	130,12	6.615,04	104,47	26,87	131,34	6.677,06
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						46.313,42				45.876,21
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	508,38	74,80	16,50	91,10	46.313,42	71,70	18,46	90,24	45.876,21
4.1	C2855	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ACURRIDO)						7.967,23				7.761,74
5		DRENAGEM	M	160,35	30,48	6,74	37,22	6.191,55	28,88	7,43	36,31	6.045,17
5.1	C8363	SANQUETA/MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	1,31	1.104,13	244,23	1.348,36	1.765,69	1.045,72	208,98	1.314,69	1.721,52
5.2	C8164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN, TRAÇO 1:3						845,59				875,50
6		ARREMATAS FINAIS	M2	508,38	1,52	0,34	1,88	945,59	1,38	0,35	1,73	870,50
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						65.687,34				65.230,87
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 456,47 - (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 55230,87 - (SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

[Assinatura]
Secretário de Arquivo Pessoal
Escr. Cont. RNP 06/01133608
CPF 879.735.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 550
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA RUA GILMARDO DA SILVA ABREU - EDMILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	35,95	7,79	42,00	4.280,00	37,02	9,52	46,54	4.654,02
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,47%						71,84				87,96
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,11	567,97	123,42	691,39	71,84	512,71	131,87	644,58	67,96
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						17.546,32				17.696,94
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	1.054,34	2,97	0,96	3,63	3.827,25	2,90	0,75	3,65	3.848,34
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	105,43	106,55	23,57	130,12	13.719,07	104,47	26,87	131,34	13.867,70
3.2	C0028	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO						96.050,37				95.143,64
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	1.054,34	74,60	16,60	91,10	96.050,37	71,78	18,46	90,24	95.143,64
4.1	C2855	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						15.290,75				14.914,91
5		DRENAGEM	M	309,81	30,48	6,74	37,22	11.531,13	28,88	7,43	36,31	11.249,29
5.1	C0365	BANQUETA/ MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	2,79	1.104,13	244,23	1.348,36	3.759,62	1.045,72	268,96	1.314,68	3.665,71
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRAÇÃO 1:3						1.961,07				1.824,81
6		ACRESCIMOS FINAIS	M2	1.054,34	1,52	0,34	1,88	1.981,07	1,38	0,35	1,73	1.804,01
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						135.206,35				134.300,56
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 859,79 - (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 134300,56 - (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

[Assinatura]
Gerente de Apoio Pessoal
Engº Civil RNP 8.00183610
CPF 879.725.963-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 553
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA JOAQUIM SALDANHA DA SILVA - EDMILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF: SEINFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	40,45	8,95	49,40	4.940,00	42,72	10,99	53,71	5.371,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,60%						78,67				74,42
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,12	557,97	123,42	681,39	78,67	512,71	131,87	644,58	74,42
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						19.215,02				19.278,98
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	1.154,61	2,97	0,66	3,63	4.191,23	2,90	0,75	3,65	4.214,33
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M3	115,46	106,55	23,57	130,12	15.023,79	104,67	26,87	131,54	15.164,66
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO						105.184,97				104.192,01
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	1.154,61	14,60	16,90	31,50	36.354,97	21,78	18,46	40,24	46.882,01
4.1	C3856	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ADREÇADO ADQUIRIDO)						19.823,79				19.361,14
5		DRENAGEM	M	362,82	30,48	6,74	37,22	14.248,56	28,88	7,43	36,31	13.303,19
5.1	C3063	BANDEIJA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	3,39	1.104,13	244,23	1.348,36	4.575,23	1.045,72	268,98	1.314,68	4.465,95
5.2	C6164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EM. TRACO 1:3						2.147,57				1.997,46
6		ARREMATAS FINAIS	M2	1.154,61	1,52	0,36	1,88	2.147,57	1,39	0,35	1,73	1.997,46
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						150.390,02				149.375,03
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 1014,99 - (MIL E QUATORZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 149375,03 - (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS).

[Assinatura]
 Gerente de Apoio Pessoal
 Eng.º Civil RNP 0.20083618
 CPF 679.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL. Nº 559
 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA JORGE SIAO - EDNILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE.
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,12%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	48,53	50,74	59,27	5.927,00	51,26	13,16	64,44	6.444,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,30%						103,09				87,52
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,15	557,97	123,47	681,39	101,09	512,71	131,61	644,38	97,52
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)						25.178,52				25.392,36
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	1.512,95	2,97	0,60	3,63	5.492,01	2,90	0,75	3,65	5.522,27
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	151,30	106,55	23,57	130,12	19.686,51	104,47	26,87	131,34	19.671,09
3.2	C0320	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO						137.829,75				138.528,61
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	1.512,95	74,60	16,90	91,50	137.829,75	71,78	18,46	90,24	136.528,61
4.1	C2856	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQURIDO)						24.993,00				24.378,69
5		DRENAGEM	M	506,39	30,48	6,74	37,22	18.547,84	29,69	7,43	37,11	18.387,02
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	4,99	1.104,13	244,23	1.348,36	6.145,16	1.045,72	268,06	1.314,68	5.991,67
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3						2.814,09				2.617,40
6		ARREMATAS FINAIS	M2	1.512,95	1,52	0,34	1,86	2.814,09	1,38	0,35	1,73	2.617,40
6.1	C3447	LIMPEZA DE PSO EM ÁREA URBANIZADA						196.845,45				195.459,58
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$- 1385,87 - (MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$- 195459,58 - (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

Carla A. S.
Veradora de Atos e Processos
Eng. Civil RNP 8.300.036.10
CPF 819.725.903-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA JOSE SALVADOR CIPRIANO DE CASTRO - EDMILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 26.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	53,83	11,93	65,76	6.586,00	58,98	14,85	73,83	7.161,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,58%						106,97				101,19
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,16	657,97	123,42	781,39	106,97	512,71	131,87	644,58	101,19
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5600 M2)						26.126,44				26.349,37
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	1.969,91	2,97	0,66	3,63	5.996,77	2,90	0,75	3,65	5.730,17
3.1	C3213	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	156,99	106,55	23,57	130,12	20.427,67	104,47	26,87	131,34	20.619,20
3.2	C0326	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO						143.918,60				141.668,68
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	1.569,91	74,60	16,50	91,10	143.018,80	75,78	18,46	94,24	141.668,68
4.1	C2456	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						22.210,84				21.664,92
5		DRENAGEM	M	450,00	30,48	6,74	37,22	16.749,74	28,88	7,43	36,31	16.345,23
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	4,00	1.104,13	244,29	1.348,36	5.461,10	1.045,72	208,94	1.314,66	5.324,69
5.2	C0194	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PAV. TRAÇO 1:3						2.920,65				2.715,94
6		ARREMATAS FINAIS	M2	1.569,91	1,52	0,34	1,86	2.920,00	1,38	0,35	1,73	2.715,94
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						206.969,00				199.661,10
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 1307,98 - (MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 199661,10 - (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SEXTENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS).

Geordiano de Araújo Pessoa
Eng. Civil RSP 06.00182610
CPF 679.725.903-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA LUIS DONATO PIMENTEL - (EDMILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE)
TABELAS DE REF. SEINFRA 26 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	87,41	14,91	82,32	8.232,80	71,20	18,31	89,51	8.951,03
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,58%						151,12				142,96
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,22	557,97	123,42	681,39	151,12	512,71	131,87	644,58	142,96
2.1	C2812	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						36.909,79				37.224,73
3		MOVIMENTO DE TERRA	M3	2.217,87	2,97	0,66	3,63	8.050,87	2,90	0,75	3,65	8.095,23
3.1	C3203	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	221,79	106,55	23,57	130,12	28.858,92	104,47	26,87	131,34	29.129,50
3.2	C3028	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						202.047,96				209.140,59
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	2.217,87	74,60	16,50	91,10	202.047,96	71,78	18,46	90,24	200.140,59
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						32.318,80				31.524,42
5		DRENAGEM	M	654,82	30,48	6,74	37,22	24.372,40	28,88	7,43	36,31	23.776,51
5.1	C0385	BANQUETA/ MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	5,89	1.104,13	264,23	1.368,36	7.940,40	1.045,72	268,56	1.314,68	7.747,91
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3						4.125,24				3.836,92
6		ARREMATAS FINAIS	M2	2.217,87	1,52	0,34	1,86	4.125,24	1,38	0,30	1,73	3.836,92
6.1	C3447	EMPLAÇA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						283.784,91				281.820,62
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 1964,29 - (MIL E NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 281820,62 - (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature and stamp:
Carimbo de Assinatura Pessoal
Eng.º Civil RNP 8.30183620
CPF: 879.725.903-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA MANOEL ROCHA LIMA - EDMILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF: SEINFRA 28 E 28-1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	8,09	1,79	9,88	988,00	8,54	2,20	10,74	1.074,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,35%						17,18				16,25
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,03	557,97	123,42	681,39	17,18	512,71	131,87	644,58	16,25
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						4.196,62				4.232,42
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	252,17	2,97	0,60	3,63	915,35	2,90	0,75	3,65	920,42
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M3	25,22	106,35	23,57	130,12	3.281,24	104,47	26,87	131,34	3.312,50
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						22.972,88				22.755,82
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	252,17	74,60	16,50	91,10	22.972,88	71,78	18,46	90,24	22.755,82
4.1	C2866	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						3.660,65				3.670,70
5		DRENAGEM	M	74,17	30,48	6,74	37,22	2.760,61	28,88	7,43	36,31	2.693,11
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	0,67	1.104,13	244,23	1.348,36	900,07	1.045,72	268,96	1.314,68	877,99
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3						469,04				436,25
6		ARREMATAS FINAIS	M2	252,17	1,52	0,34	1,86	469,04	1,38	0,35	1,73	436,25
6.1	C3647	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						32.304,21				32.085,44
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 218,77 - (DUZENTOS E DEZITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 32085,44 - (TRINTA E DOIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Gerônimo de Araújo Pessoa
Engº Civil RNP 16.30183610
CPF 879.725.903-97

PMU - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 559
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA MARIA CAROLINA SILVA FRENTES - EDILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	26,96	5,96	32,92	3.292,00	28,40	7,20	35,60	3.560,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,57%						52,53				49,76
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,08	957,97	123,42	681,39	52,53	512,71	131,87	644,58	49,70
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)						12.830,48				12.939,96
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	770,97	2,97	0,66	3,63	2.798,82	2,90	0,75	3,65	2.814,04
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	77,10	106,55	23,57	130,12	10.031,86	104,47	26,87	131,34	10.125,92
3.2	C0328	ATEIRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						78.235,37				69.572,33
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	770,97	34,60	16,50	51,10	70.235,37	51,78	18,46	70,24	69.572,33
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						13.121,56				12.796,07
5		DRENAGEM	M	265,86	30,48	6,74	37,22	9.895,31	28,88	7,43	36,31	9.653,38
5.1	D0365	BANDEIRA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	2,39	1.104,13	244,23	1.348,36	3.226,27	1.045,72	268,96	1.314,68	3.145,69
5.2	D0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (PEN. TRAÇO 1:3)						1.434,00				1.333,78
6		ARREMADES FINAIS	M2	770,97	1,32	0,34	1,66	1.434,00	1,38	0,35	1,73	1.333,78
6.1	C3447	LIPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						109.965,96				109.274,84
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 691,12 - (SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 109.274,84 - (CEM MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

[Assinatura]
 Gerente de Apoio Pessoal
 Eng.º Civil RNP 0620183618
 CPF 879.725.983-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL. Nº 559
 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA SMO MARRUA - EDMILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 29.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	2,70	0,60	3,30	330,00	2,85	0,73	3,58	358,88
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 2,00%						6,27				6,27
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,01	557,97	123,42	681,39	9,27	512,71	131,87	644,58	8,77
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)						2.263,64				2.263,64
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	136,02	2,97	0,66	3,63	493,75	2,95	0,78	3,65	496,47
3.1	C3230	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	13,60	106,55	23,57	130,12	1.769,89	104,47	26,87	131,34	1.796,49
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						12.391,42				12.274,44
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	136,02	74,60	16,50	91,10	12.391,42	71,78	16,46	90,24	12.274,44
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						2.257,96				2.262,44
5		DRENAGEM	M	47,42	30,48	6,74	37,22	1.764,97	28,88	7,43	36,31	1.721,52
5.1	C0365	RAQUETA/ MEIO PÓ DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	0,37	1.104,13	244,25	1.348,38	492,95	1.045,72	268,96	1.314,68	480,62
5.2	C0184	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PROP. TRACO 1:3						253,60				235,31
6		ARREMATAS FINAIS	M2	136,02	1,52	0,34	1,86	253,00	1,38	0,35	1,73	235,31
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						17.505,23				17.361,92
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 143,31 - (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 17361,92 - (DEZESSETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

[Assinatura]
Secretaria de Apoio Pessoal
Eugênia Costa RNP 8.30183610
CPF: 879.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 560
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA WALTER SIMÃO ABL MARIL - EDMILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	13,48	2,98	16,46	1.646,00	14,24	3,66	17,90	1.790,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,41%						37,81				26,41
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,04	557,97	123,42	681,39	27,31	512,71	131,87	644,58	26,41
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						6.817,73				6.875,91
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	409,67	2,97	0,66	3,63	1.467,10	2,90	0,75	3,65	1.466,30
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	40,97	106,35	23,57	130,12	5.330,63	104,47	26,87	131,34	5.380,61
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO						37.320,94				36.968,62
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	409,67	74,80	16,50	91,30	37.320,94	71,78	16,46	88,24	36.168,62
4.1	C3895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADOLVIDO)						6.228,71				6.075,68
5		DRENAGEM	M	129,57	30,48	6,74	37,22	4.822,60	28,88	7,43	36,31	4.704,89
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	1,04	1.104,13	244,23	1.348,36	1.496,11	1.345,72	268,96	1.314,68	1.370,99
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/ENL. TRAÇO 1:3						751,98				708,73
6		ARRUMATES FINAIS	M2	409,67	1,52	0,34	1,86	761,99	1,36	0,35	1,71	708,73
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						52.883,28				52.445,35
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 357,93 - (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 52445,35 - (CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Carla de Araújo Pessoa
Carla de Araújo Pessoa
Eng. Civil RNP 0.00183610
CPF 879.725.963-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 561
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA SMY - EDNILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	2,70	0,60	3,30	330,00	2,85	0,73	3,58	358,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,46%						5,31				5,03
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,01	507,97	123,42	631,39	5,31	512,71	131,87	644,58	5,03
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						1.298,98				1.308,15
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	78,00	2,97	0,66	3,63	283,14	2,90	0,75	3,65	284,70
3.1	C1233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M3	7,80	106,55	23,57	130,12	1.014,94	104,47	26,87	131,34	1.024,45
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						7.185,80				7.038,72
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	78,00	34,90	16,50	51,40	7.105,80	71,78	18,46	90,24	7.038,72
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						1.540,38				1.582,52
5		DRENAGEM	M	31,21	30,48	6,74	37,22	1.161,64	28,88	7,43	36,31	1.133,24
5.1	C0065	BANDEIRA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	NO	0,26	1.104,13	244,23	1.348,36	378,74	1.045,72	203,96	1.249,68	369,28
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B, TRACO 1:3						145,08				134,94
6		ARREMATAS FINAIS	M2	78,00	1,52	0,34	1,86	145,08	1,38	0,35	1,73	134,94
6.1	C3447	LIMPEZA DE PSO EM ÁREA URBANIZADA						10.424,85				10.348,36
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 78,29 - (SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 10348,36 - (DEZ MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

[Assinatura]
 Gerente de Engenharia
 Engº Civil RNP 06.20103638
 CPF 879.725.909-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL Nº 562
 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: TV AUGUSTO CESAR DA SILVA - EDILSON CORREIA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	2,70	0,60	3,30	330,00	2,85	0,73	3,58	358,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,27%						5,63				5,33
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,01	557,97	123,42	681,39	5,63	612,71	131,87	644,58	5,33
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >=500 M2)						1.376,12				1.387,87
3		MOVIMENTO DE TERRA	M2	62,69	2,97	0,66	3,63	229,18	2,90	0,78	3,68	311,82
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	8,27	106,55	23,57	130,12	1.075,96	104,47	26,87	131,34	1.086,06
3.2	C0326	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						7.533,06				7.481,29
4		PAVIMENTAÇÃO	M2	82,69	74,60	16,90	91,50	7.533,06	71,78	16,46	88,24	7.461,56
4.1	C2866	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						1.823,00				1.583,13
5		DRENAGEM	M	34,31	30,48	6,74	37,22	1.277,02	28,88	7,43	36,31	1.245,89
5.1	C8365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	0,26	1.104,13	244,23	1.348,36	345,98	1.045,72	268,96	1.314,68	337,33
5.2	C8164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3						153,00				143,05
6		ARREMATAS FINAIS	M2	62,69	1,52	0,34	1,86	133,80	1,38	0,35	1,73	143,05
6.1	C3447	LIMPEZA DE PSO EM ÁREA URBANIZADA						11.021,61				10.939,33
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 82,28 - (OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 10939,33 - (DEZ MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

[Assinatura]
Gerente de Apoio Pessoal
Engº Civil RNP 8.001036/0
CPF 879.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 663
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA ADÉLIA GERÔNIMO - JAIME LOPES - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEMFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	10,79	2,39	13,18	1.318,00	11,39	2,93	14,32	1.432,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,53%						22,49				21,27
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						22,49	512,71	131,87	644,58	21,27
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA + 5000 M2)	HA	0,03	557,97	123,42	681,39	5.491,86				6.538,72
3		MOVIMENTO DE TERRA						1.197,90	2,90	0,79	3,69	1.204,50
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	330,00	2,97	0,66	3,63	4.250,90	104,47	26,87	131,34	4.394,22
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE ACABAMENTO	M3	33,00	106,55	23,57	130,12	30.843,00				29.779,20
4		PAVIMENTAÇÃO						30.000,00	71,78	18,46	90,24	29.779,20
4.1	C3695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	330,00	74,66	16,90	91,56	3.269,98				3.189,63
5		DRENAGEM						2.519,05	28,08	7,43	35,51	2.457,46
5.1	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	67,68	30,48	6,74	37,22	750,93	1.045,72	268,96	1.314,68	732,17
5.2	C0184	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3	0,56	1.104,13	244,29	1.348,36	613,80				570,90
6		ARREMATAS FINAIS						613,80	1,38	0,35	1,73	570,90
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	330,00	1,52	0,34	1,86	48.778,13				48.531,72
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO												

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 247,41 - (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 48531,72 - (QUARENTA MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

Gerente de Engenharia
Engº Civil RNP 06.20103610
CPF 079.725.903-40

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 564
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA JOSEFA ARRUDA PEREIRA - JAIME LOPES - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						3.952,80				4.297,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,15%	%	100,00	32,36	7,16	39,52	3.952,80	34,18	6,79	42,97	4.297,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						70,87				67,04
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,10	557,97	123,42	681,39	70,87	512,73	121,87	644,55	67,04
3		MOVIMENTO DE TERRA						17.369,51				17.457,29
3.1	C3223	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.040,11	2,97	0,66	3,63	3.775,60	2,90	0,75	3,65	3.795,40
3.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE ADQUIÇÃO	M3	104,01	106,55	23,57	130,12	13.530,91	104,47	26,87	131,34	13.692,60
4		PAVIMENTAÇÃO						94.754,02				93.859,53
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C. REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.040,11	74,60	16,50	91,10	94.754,02	71,78	18,46	90,24	93.859,53
5		DRENAGEM						17.567,51				17.135,79
5.1	C0366	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	555,94	30,48	6,74	37,22	13.249,09	28,88	7,43	36,31	12.924,16
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B. TRAÇO 1:3	M3	3,20	1.104,13	244,23	1.348,36	4.319,42	1.045,72	268,96	1.314,68	4.211,52
6		ARREMATAS FINAIS						1.934,90				1.799,39
6.1	C3447	LIPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.040,11	1,52	0,34	1,86	1.934,90	1,38	0,35	1,73	1.799,39
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								135.598,51				134.615,86

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 972,65 - (NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 134.615,86 - (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E SISCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

[Assinatura]
Gerente de Engenharia
Eng.º Civil RNP 06/0033610
CPF 879.125.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 665
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RAQUEL SOARES DE SOUSA - JAIME LOPES - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 29.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	15,18	3,35	19,79	1.978,00	17,09	4,39	21,48	2.148,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,14%						36,86				34,11
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						36,06	512,71	131,87	644,58	34,11
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)	HA	0,05	957,97	123,42	681,39	8.897,44				8.882,60
3		MOVIMENTO DE TERRA										
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	529,23	2,97	0,66	3,63	1.921,10	2,50	0,73	3,23	1.801,89
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	52,92	106,55	23,57	130,12	6.880,34	104,47	26,87	131,34	6.890,91
4		PAVIMENTAÇÃO						48.212,85				47.757,72
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	529,23	74,60	16,90	91,10	48.212,85	71,78	18,46	90,24	47.757,72
5		DRENAGEM						8.869,13				8.651,54
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	179,70	30,88	6,74	37,27	6.688,43	28,88	7,43	36,31	6.524,91
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/ENL. TRAÇO 1:3	M3	1,62	1.104,13	244,23	1.348,36	2.180,70	1.045,72	268,96	1.314,68	2.126,23
6		ARREMATAS FINAIS						984,37				915,57
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	529,23	1,52	0,34	1,86	984,37	1,38	0,35	1,73	915,57
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								68.885,85				68.389,14

[Assinatura]
Gerente de Arquivo Pessoal
Eng. Civil: 5287 86.00183618
CPF: 879.725.969-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 566
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA SN 05 - JAIME LOPES - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SEMFRA 28 E 29.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.318,00				1.432,08
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,31%	%	100,00	10,79	2,39	13,18	1.318,00	11,39	2,93	14,32	1.432,08
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						22,72				21,49
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >500 M2)	HA	0,03	557,97	123,42	681,39	22,72	512,71	131,87	644,58	21,49
3		MOVIMENTO DE TERRA						5.549,11				5.596,46
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	333,44	2,97	0,66	3,63	1.210,39	2,90	0,79	3,69	1.217,06
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	33,34	106,55	23,57	130,12	4.338,72	104,47	26,87	131,34	4.379,40
4		PAVIMENTAÇÃO						30.376,38				30.669,63
4.1	C2806	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	333,44	74,90	16,50	91,40	30.376,38	71,78	18,48	90,24	30.669,63
5		DRENAGEM						5.660,86				5.520,94
5.1	C0360	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	114,60	30,48	6,74	37,22	4.268,39	28,68	7,43	36,11	4.164,03
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FEN. TRAÇO 1:3	M3	1,03	1.104,13	244,23	1.348,36	1.391,67	1.045,72	268,96	1.314,68	1.358,91
6		ARREMATAS FINAIS						620,20				676,85
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	333,44	1,52	0,34	1,86	620,20	1,38	0,30	1,73	676,85
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								43.546,47				43.237,37

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 308,10 - (TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 43237,37 - (QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

2

[Assinatura]
 Gerente de Arquivo Pessoal
 Eng.º Civil RNP 06.30183616
 CPF 871.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL Nº 567
 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA SN1 - JAIME LOPES - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF: SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						4.289,08				4.654,08
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,19%	%	100,00	35,05	7,75	42,80	4.289,08	37,02	9,52	46,54	4.654,08
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						78,75				74,49
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)	HA	0,12	557,97	123,42	681,39	78,75	512,71	131,87	644,58	74,49
3		MOVIMENTO DE TERRA						19.233,16				19.297,27
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1.155,70	2,97	0,66	3,63	4.195,19	2,90	0,75	3,65	4.218,31
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	115,57	106,55	23,57	130,12	15.037,97	104,47	26,87	131,34	15.178,98
4		PAVIMENTAÇÃO						105.284,27				104.290,37
4.1	C2695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.155,70	74,60	16,50	91,10	105.284,27	71,78	18,46	90,24	104.290,37
5		DRENAGEM						15.710,71				15.324,58
5.1	D0965	RAQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	320,04	30,48	6,74	37,22	11.911,89	28,88	7,43	36,31	11.620,65
5.2	D0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B TRACÇO 1:3	M3	2,82	1.104,13	244,25	1.348,38	3.798,82	1.045,72	288,96	1.334,68	3.703,95
6		ARRUMATOS FINAIS						2.149,60				1.999,36
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.155,70	1,52	0,34	1,86	2.149,60	1,38	0,35	1,73	1.999,36
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								146.736,49				145.740,87

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 986,42 - (NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 145.740,87 - (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E SETE CENTAVOS).

[Assinatura]
Gerente de Arquivo Pessoal
CPF: 879.725.903-40

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 5618
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA 3IN2 - JARME LOPES - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SINFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 01 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO			PREÇO COM DESONERAÇÃO		
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,12%	%	100,00	35,05	7,75	42,80	4.280,00	37,02	46,54
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,12	557,97	123,42	681,39	79,98	912,71	131,87
3		MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.173,78	2,97	0,66	3,63	4.260,02	2,90	0,75
3.2	C0028	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE NAT. DE AQUISIÇÃO	M3	117,38	106,55	23,57	130,12	15.273,23	104,47	26,87
4		PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.173,78	74,66	16,50	91,16	106.931,36	71,78	18,48
5		DRENAGEM								
5.1	C0065	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	344,80	30,48	6,74	37,22	12.634,20	28,85	7,43
5.2	C0184	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3	3,10	1.104,13	244,25	1.348,38	4.164,47	1.045,72	268,98
6		ARREMATAS FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.173,78	1,92	0,34	1,88	2.183,23	1,38	0,35
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								156.627,29		

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 1043,99 - (MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 148963,30 - (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS).


Gerônimo de Araújo Pessoa
Eng.º Civil RNP 8.00183510
CPF 674.725.983-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 569
RUBRICA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 570
W
RUBRICA

W

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA SN3 - JAIME LOPES - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						380,00				1.674,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,19%	%	100,00	8,09	1,78	9,88	988,00	8,54	2,20	10,74	1.574,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						17,60				16,64
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,03	557,97	123,42	681,39	17,60	512,71	131,87	644,58	16,64
3		MOVIMENTO DE TERRA						4.297,40				4.334,13
3.1	C3283	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	255,23	2,97	0,66	3,63	937,37	2,90	0,75	3,65	942,54
3.2	C3328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	25,82	106,55	23,57	130,12	3.360,09	104,47	26,87	131,34	3.391,59
4		PAVIMENTAÇÃO						23.524,75				23.302,68
4.1	C2805	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	255,23	74,60	16,50	91,10	23.524,75	71,78	18,48	90,24	23.302,68
5		DRENAÇÃO						4.624,99				4.510,23
5.1	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	82,96	30,48	6,74	37,22	3.087,77	28,86	7,43	36,31	3.012,28
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3	1,14	1.594,13	244,23	1.838,36	1.535,32	1.845,72	268,96	1.314,68	1.497,95
6		ARREMATAS FINAIS						485,31				445,74
6.1	C3447	LIPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	255,23	1,52	0,34	1,86	480,31	1,38	0,35	1,73	445,74
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								33.932,25				33.684,42

Antônio de Assis Passos
 Eng.º Civil RNP 0000183610
 CPF: 679.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL Nº 534
 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA 594 - JAMELÓPES - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF: SEINFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						4.940,00				5.371,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,69%	%	100,00	49,40	8,95	49,40	4.940,00	42,72	10,99	53,71	5.371,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						76,69				72,74
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,11	557,97	123,42	681,39	76,69	512,71	131,87	644,58	72,74
3		MOVIMENTO DE TERRA						16.780,16				18.940,41
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.128,48	2,97	0,64	3,63	4.096,36	2,90	0,75	3,65	4.116,95
3.2	C3328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	112,85	106,59	23,57	130,12	14.683,78	104,47	26,87	131,34	14.821,46
4		PAVIMENTAÇÃO						182.894,53				191.834,04
4.1	C3695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.128,48	74,60	16,50	91,10	102.804,53	71,78	18,48	90,24	101.834,04
5		DRENAGEM						17.969,45				17.527,80
5.1	C3365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	385,51	30,48	6,74	37,22	13.694,28	28,88	7,43	36,31	13.271,67
5.2	C3164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENA TRAÇO 1:3	M3	3,24	1.104,13	244,23	1.348,36	4.385,17	1.045,72	268,98	1.314,68	4.256,13
6		ARREMATAS FINAIS						2.098,97				1.952,27
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.128,48	1,82	0,34	1,86	2.098,97	1,38	0,33	1,73	1.952,27
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								146.679,00				145.688,26


 Gerônimo de Araújo Pessoa
 Engº Civil RFP 0501103610
 CPF: 674.725.963-47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA ANTONIO FELIX DE ARAUJO - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. S/NFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						2.305,08				2.507,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 5,12%	%	100,00	18,87	4,18	23,05	2.305,08	19,94	5,13	25,07	2.507,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						42,36				40,07
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)	HA	0,06	557,97	123,42	681,39	42,36	512,71	131,87	644,58	40,07
3		MOVIMENTO DE TERRA						10.345,17				10.433,44
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	621,63	2,97	0,66	3,63	2.256,52	2,90	0,75	3,65	2.268,95
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	62,16	105,55	23,57	130,12	8.088,65	104,47	20,87	131,34	8.164,48
4		PAVIMENTAÇÃO						56.630,49				56.695,89
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	621,63	74,60	16,50	91,10	56.630,49	71,78	18,48	90,24	56.695,89
5		DRENAGEM						10.375,20				10.120,21
5.1	C0365	BANQUETA/ MEXO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	211,59	30,48	6,74	37,22	7.879,10	28,88	7,43	36,31	7.686,46
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B TRACO 1:3	M3	1,85	1.104,13	244,23	1.348,36	2.490,10	1.045,72	268,96	1.314,68	2.433,75
6		ARRUMATES FINAIS						1.156,23				1.075,42
6.1	C0447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	621,63	1,52	0,34	1,86	1.156,23	1,38	0,35	1,73	1.075,42
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								80.854,45				80.772,03

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 582,42 - (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 80.772,03 - (OITENTA MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS).

[Assinatura]
Secretário de Assuntos Personais
Eng.º Civil RNP 0.00103610
CPF 879.725.903-40

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 573
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA FCO CANÁRIO - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						988,80				1.074,90
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,65%	%	100,00	8,08	1,79	9,86	988,80	8,54	2,20	10,74	1.074,90
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						18,54				17,53
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)	HA	0,03	557,97	123,42	681,39	18,54	512,71	131,87	644,58	17,53
3		MOVIMENTO DE TERRA						4.526,95				4.565,58
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	272,02	2,97	0,66	3,63	987,43	2,90	0,75	3,65	992,87
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	27,20	106,55	23,57	130,12	3.539,52	104,47	26,87	131,34	3.572,71
4		PAVIMENTAÇÃO						24.781,02				24.547,68
4.1	C2695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	272,02	74,80	16,50	91,30	24.781,02	71,78	18,46	90,24	24.547,68
5		DRENAGEM						4.667,90				4.555,86
5.1	C0165	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	86,80	30,46	6,74	37,22	3.230,70	28,88	7,43	36,31	3.151,71
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PROP. 1:3	M3	0,72	1.154,13	244,23	1.398,36	970,82	1.045,72	268,96	1.314,68	946,57
5.3	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES CL=1,00m/E=0,08m	M	6,00	83,65	18,00	77,73	466,38	60,40	15,53	75,93	435,58
6		ARREMATAS FINAIS						595,96				479,99
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	272,02	1,52	0,34	1,86	505,96	1,38	0,35	1,73	470,59
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								35.483,37				35.228,64

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 258,73 - (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 35228,64 - (TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Carla S. J.
Carla S. J. Pessoa
Eng. Civil RNP 063003618
CPF 879.725.903-47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA FCO DO CARMO - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						2.634,00				2.664,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,34%	%	100,00	21,57	4,72	26,34	2.634,00	22,78	5,86	28,64	2.664,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						45,61				43,14
2.1	C3872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07	557,97	123,43	681,39	45,61	512,71	131,87	644,58	43,14
3		MOVIMENTO DE TERRA						11.138,82				11.233,87
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	669,32	2,97	0,66	3,63	2.429,63	2,90	0,75	3,65	2.443,02
3.2	C3328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	86,93	106,50	23,57	130,12	8.709,19	106,47	26,87	133,34	8.790,85
4		PAVIMENTAÇÃO						60.876,05				66.335,44
4.1	C3895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	669,32	74,60	16,50	91,10	60.975,05	71,78	18,46	90,24	60.395,44
5		DRENAGEM						10.259,19				10.007,88
5.1	C3365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	196,84	30,46	6,74	37,22	7.326,38	28,88	7,43	36,31	7.147,26
5.2	C3164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3	1,77	1.194,13	264,23	1.458,36	2.388,70	1.045,72	268,96	1.314,68	2.329,03
5.3	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	7,00	43,65	14,06	57,73	544,11	60,40	15,53	75,93	531,51
6		ARREMATAS FINAIS						1.244,94				1.157,92
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	669,32	1,32	0,34	1,66	1.244,94	1,38	0,35	1,73	1.157,92
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								86.297,61				85.706,17

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 591,44 - (QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 85706,17 - (OITENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

2

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 54
RUBRICA

[Assinatura]
Secretaria de Apoio Pessoal
Engº Civil RNP 0.00333618
CPF 679.725.903-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA FENELON AUGUSTO CÂMARA TRECHO 1 - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SEINFRA 20 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						3.952,00				4.297,80
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,19%	%	100,00	32,36	7,16	39,52	3.952,00	34,18	8,79	42,97	4.297,80
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						71,03				87,19
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)	HA	0,10	557,97	123,42	681,39	71,03	512,71	131,87	644,58	87,19
3		MOVIMENTO DE TERRA						17.348,45				17.496,48
3.1	C0233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.042,45	2,97	0,66	3,63	3.784,09	2,90	0,75	3,65	3.804,94
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	104,25	108,55	23,57	130,12	13.564,36	104,47	26,87	131,34	13.691,54
4		PAVIMENTAÇÃO						94.967,20				94.876,69
4.1	C2695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.042,45	14,65	16,50	31,15	32.480,23	11,78	16,48	28,26	29.480,23
5		DRENAGEM						17.185,71				15.746,72
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	347,86	30,48	6,74	37,22	12.947,35	28,88	7,43	36,31	12.630,80
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FEN. TRAÇO 1:3	M3	3,13	1.104,13	244,23	1.348,36	4.221,36	1.045,72	228,90	1.274,62	4.115,62
6		ARREMATAS FINAIS						1.803,44				1.803,44
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.042,45	1,52	0,34	1,86	1.938,96	1,38	0,30	1,73	1.803,44
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								135.446,36				134.481,52

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 964,83 - (NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 134.481,52 - (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Coordenador de Apoio Pessoal
 Exp.º Cel. 197 0-3010310
 CPF: 879.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL. Nº 576
 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA FENELON AUGUSTO CÂMARA TRECHO 2 - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						5.998,08				6.087,08
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,26%	%	100,00	45,84	10,34	55,98	5.998,08	45,42	12,45	60,67	6.087,08
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						102,51				96,97
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)	HA	0,15	657,97	123,42	681,39	102,51	512,71	131,87	644,58	96,97
3		MOVIMENTO DE TERRA						25.036,55				25.258,18
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.504,42	2,97	0,69	3,63	5.481,04	2,90	0,73	3,60	5.491,13
3.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	150,44	106,55	23,57	130,12	19.575,51	104,47	26,87	131,34	19.739,05
4		PAVIMENTAÇÃO						137.052,66				135.758,86
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.504,42	74,65	16,59	91,50	137.052,66	71,78	18,48	90,24	135.758,86
5		DRENAÇÃO						17.498,90				17.068,79
5.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	354,55	30,48	6,74	37,22	13.196,35	28,88	7,43	36,31	12.873,71
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3	3,19	1.104,13	244,23	1.348,30	4.332,58	1.045,72	288,98	1.314,68	4.195,04
6		ARREMATAS FINAIS						2.798,23				2.602,65
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.504,42	1,52	0,34	1,86	2.798,23	1,38	0,38	1,73	2.602,65
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								188.056,84				186.864,45

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 1222,39 - (MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 186864,45 - (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

[Assinatura]
Leydianny de Araújo Pessoa
Emp. Civil RNP 0630183610
CPF 874.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 574
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA HORACIO ALVES BEZERRA - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE. 14 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						6.586,00				7.161,60
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,22%	%	100,00	52,93	11,93	65,86	6.586,00	56,96	14,65	71,61	7.161,60
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						119,28				112,84
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,18	557,97	123,42	681,39	119,28	512,71	131,87	644,58	112,84
3		MOVIMENTO DE TERRA						28.133,49				29.382,07
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.750,00	2,97	0,69	3,63	6.354,66	2,90	0,79	3,65	6.389,69
3.2	C3228	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	175,00	106,55	23,57	130,12	22.776,81	104,47	26,87	131,34	22.992,36
4		PAVIMENTAÇÃO						159.479,66				157.974,14
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.750,00	74,60	16,50	91,10	159.479,66	71,76	18,46	90,24	157.974,14
5		DRENAGEM						25.481,60				24.777,31
5.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	514,67	30,48	6,74	37,22	19.196,02	28,88	7,43	36,31	18.887,67
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/ENL. TRAÇO 1:3	M3	4,03	1.104,13	244,23	1.348,36	6.245,64	1.045,72	258,96	1.314,68	6.086,54
6		ARREMATAS FINAIS						3.256,12				3.028,54
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.750,00	1,52	0,34	1,86	3.256,12	1,38	0,35	1,73	3.028,54
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								223.976,21				222.435,90

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 1548,31 - (MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 222435,90 - (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

[Assinatura]
 Carlos de Araújo Pereira
 Engº Civil RFP 0600183610
 CPF: 079.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL Nº 578
 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA HUMBERTO MARTINS - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 15,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						6.256,88				6.803,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,21%	%	100,00	51,23	11,33	62,56	6.256,88	54,11	13,92	68,03	6.803,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						134,48				108,31
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17	557,57	123,42	681,39	114,49	632,71	131,87	644,58	108,31
3		MOVIMENTO DE TERRA						27.963,85				28.201,66
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.680,27	2,97	0,66	3,63	6.090,38	2,90	0,75	3,65	6.132,89
3.2	C1028	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE E MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	358,03	106,55	23,57	130,12	21.863,67	104,47	28,87	131,34	22.058,67
4		PAVIMENTAÇÃO						153.872,88				151.627,36
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.680,27	74,60	16,50	91,10	153.872,88	71,78	19,46	90,24	151.627,36
5		DRENAGEM						23.884,48				22.439,04
5.1	C0355	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	486,10	30,48	6,74	37,22	17.348,24	28,88	7,43	36,31	16.924,09
5.2	C0144	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FEN. TRAÇO 1:3	M3	4,19	1.104,13	244,23	1.348,36	5.616,24	1.045,72	268,98	1.314,69	5.514,95
6		ARRUMATES FINAIS						3.125,30				2.986,87
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.680,27	1,52	0,34	1,86	3.125,30	1,38	0,35	1,73	2.986,87
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								213.535,92				212.086,44

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$: 1449,48 - (MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$: 212086,44 - (DUZENTOS E DOZE MIL E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

[Assinatura]
Carolina de Aquino Pessoa
Engª Civil RNP 0630183610
CPF: 879.725.963-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL N° 579
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA JOSE NILO COSTA - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 29 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						2.305,00				2.507,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,41%	%	100,00	16,87	4,18	23,05	2.305,00	19,94	5,13	25,07	2.507,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						36,32				36,32
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,06	557,97	123,42	681,39	36,32	552,71	131,87	684,58	36,32
3		MOVIMENTO DE TERRA						9.358,63				9.438,48
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	562,35	2,97	6,66	3,63	2.041,33	2,95	6,75	3,63	2.052,58
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	56,24	106,55	23,57	130,12	7.317,30	104,47	26,87	131,34	7.385,90
4		PAVIMENTAÇÃO						51.230,00				50.746,46
4.1	C2695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	562,35	74,60	16,50	91,10	51.230,00	71,78	16,46	88,24	50.746,46
5		DRENAGEM						9.982,48				9.737,17
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	205,11	30,48	6,74	37,22	7.634,19	26,88	7,43	34,31	7.447,54
5.2	C0144	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENE. TRAÇÃO 1:3	M3	1,74	1.104,13	244,23	1.348,36	2.348,29	1.045,72	268,96	1.314,68	2.289,63
6		ARREMATAS FINAIS						1.845,87				972,87
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	562,35	1,52	0,34	1,86	1.045,97	1,38	0,35	1,73	972,87
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								73.960,49				73.438,23

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 522,26 - (QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 73438,23 - (SETENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

Geordiano de Araújo Pessoa
Eng. Civil RNP 062003638
CPF: 079.725.903-47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA JOSE OSMAR MARTINS - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 20 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						868,00				1.074,88
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,27%	%	100,00	8,09	1,79	9,88	868,00	8,54	2,20	10,74	1.074,88
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						17,62				15,87
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA = 5000 M2)	HA	0,03	567,97	123,42	691,39	17,62	512,71	131,87	644,58	15,87
3		MOVIMENTO DE TERRA						4.303,95				4.346,88
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	258,62	2,97	0,66	3,63	943,96	2,90	0,70	3,60	943,96
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE ADQUISIÇÃO	M3	25,89	106,55	23,57	130,12	3.380,10	104,47	26,67	131,14	3.396,72
4		PAVIMENTAÇÃO						23.560,28				23.337,87
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	258,62	74,60	16,50	91,10	23.560,28	71,78	18,46	90,24	23.337,87
5		DRENAGEM						4.094,51				3.983,87
5.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	82,96	30,48	6,74	37,22	3.087,77	28,85	7,43	36,31	3.012,28
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BEN. TRAÇO 1:3	M3	0,73	1.104,13	244,23	1.348,36	1.005,74	1.045,72	264,90	1.314,68	981,59
6		ARRUMATES FINAIS						481,03				447,41
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	238,62	1,52	0,34	1,86	481,03	1,38	0,35	1,73	447,41
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								33.445,39				33.210,50

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 234,89 - (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 33210,50 - (TRINTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).



[Assinatura]
Serrano de Araújo Pessoa
Engº Civil RNP 0600183610
CPF: 679.725.943-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA LUIS GILRÃO - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.646,00				1.799,86
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,58%	%	100,00	13,46	2,98	36,46	1.646,00	14,24	3,66	17,90	1.799,86
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						30,20				28,57
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	667,97	123,42	681,39	30,20	512,71	131,87	644,58	28,57
3		MOVIMENTO DE TERRA						7.376,40				7.439,34
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	443,24	2,97	0,66	3,63	1.606,96	2,90	0,75	3,65	1.617,63
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	44,32	106,55	23,57	130,12	5.767,44	194,47	28,87	131,34	5.821,51
4		PAVIMENTAÇÃO						48.375,16				39.997,98
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	443,24	74,60	16,50	91,10	40.375,16	71,78	18,48	90,26	39.997,98
5		DRENAGEM						6.424,57				6.266,66
5.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	130,17	30,46	6,74	37,22	4.844,93	28,88	7,43	36,31	4.726,47
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B, TRAÇO 1:3	M3	1,17	1.194,13	244,23	1.348,36	1.579,64	1.043,72	268,96	1.314,68	1.540,19
6		ARREMATAS FINAIS						824,43				786,81
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	443,24	1,52	0,34	1,86	824,43	1,38	0,35	1,73	786,81
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								56.680,76				56.289,36

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 391,40 - (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 56289,36 - (CINQUENTA E SEIS MIL, E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).


 Sérgio de Araújo Pessoa
 Eng.º Civil RNP 16.00183610
 CPF 679.125.903-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA MANO MATOS - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SENFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.976,00				2.148,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,10%	%	100,00	16,16	3,58	19,76	1.976,00	17,09	4,39	21,48	2.148,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						36,45				36,45
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05	557,97	123,42	681,39	36,45	512,71	131,87	644,58	34,45
3		MOVIMENTO DE TERRA						8.982,31				8.978,26
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	534,93	2,97	0,66	3,63	1.941,80	2,80	0,75	3,55	1.952,49
3.2	C3328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	53,49	106,55	23,57	130,12	6.980,51	104,47	26,87	131,34	7.025,77
4		PAVIMENTAÇÃO						48.732,12				48.272,08
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	534,93	74,60	16,50	91,10	48.732,12	71,78	18,48	90,24	48.272,08
5		DRENAGEM						7.094,82				6.929,43
5.1	C5365	BANQUETA EM CIMENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	143,75	30,48	6,74	37,22	5.350,38	28,88	7,43	36,31	5.219,56
5.2	C3164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/ENL. TRAÇO 1:3	M3	1,29	1.104,13	244,23	1.348,36	1.744,44	1.046,72	268,96	1.314,68	1.703,87
6		ACRÉSCIMOS FINAIS						994,97				925,43
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	534,93	1,82	0,36	1,66	994,97	1,38	0,35	1,73	925,43
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								67.736,67				67.278,68

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 457,99 - (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 67.278,68 - (SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

Eng.º Civil Ruy A. de Aguiar Pessoa
CPF: 674.725.903-47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA MARGARIDA SIQUEIRA LIMA - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 26 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						8.232,00				8.951,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,17%	%	100,00	82,41	14,91	82,32	8.232,00	71,20	18,31	89,51	8.951,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						149,13				149,07
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)	HA	0,22	557,07	123,42	681,39	149,13	512,71	131,87	644,58	141,07
3		MOVIMENTO DE TERRA						36.422,84				36.733,63
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.186,61	2,97	0,66	3,63	7.944,65	2,90	0,75	3,65	7.988,43
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE DE AQUISIÇÃO	M3	218,86	106,55	23,57	130,12	28.478,19	104,47	26,87	131,34	28.745,20
4		PAVIMENTAÇÃO						199.382,37				197.508,17
4.1	C2885	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.186,61	14,50	16,50	31,10	199.382,37	11,78	16,46	28,24	197.508,17
5		DRENAGEM						36.361,98				35.468,23
5.1	C0363	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	736,74	30,48	6,74	37,22	27.421,46	28,88	7,43	36,31	26.751,03
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3	6,83	1.104,13	244,23	1.348,36	8.940,52	1.045,72	288,96	1.334,68	8.717,20
6		ARREMATAS FINAIS						4.070,61				3.786,30
6.1	C3647	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.186,61	1,52	0,34	1,86	4.070,61	1,38	0,35	1,73	3.786,30
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								284.619,13				282.586,40

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$: 2038,73 - (DOIS MIL E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$: 282586,40 - (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Assinado digitalmente
Gerente de Arquivo Pessoal
Escr. Cont. RNP 06/20183610
CPF: 074.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 074
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA MARIA PREZENTA - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						5.598,00				6.687,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,35%	%	100,00	45,84	10,14	55,98	5.598,00	48,42	12,43	60,87	6.687,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						97,92				92,83
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,14	557,97	123,42	681,39	97,92	512,71	131,87	644,58	92,63
3		MOVIMENTO DE TERRA						23.914,88				24.118,54
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.437,02	2,97	0,66	3,63	5.216,38	2,90	0,75	3,65	5.245,12
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	143,70	106,55	23,57	130,12	18.698,50	104,67	26,87	131,54	18.873,82
4		PAVIMENTAÇÃO						130.912,52				129.676,68
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.437,02	74,60	16,50	91,10	130.912,52	71,78	16,46	88,24	129.676,68
5		DRENAGEM						19.546,65				19.866,30
5.1	C0385	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	380,04	30,48	6,74	37,22	14.740,61	28,88	7,43	36,31	14.380,21
5.2	C0184	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B TRACÇO 1:3	M3	3,56	1.104,13	244,23	1.348,36	4.806,04	1.045,72	288,96	1.334,68	4.885,96
6		ARREMATAS FINAIS						2.672,86				2.486,84
6.1	C3447	EMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.437,02	1,52	0,34	1,86	2.672,86	1,58	0,35	1,93	2.486,84
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								182.742,83				181.527,49

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$: 1215,34 - (MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$: 181527,49 - (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

Geordiano de Araújo Pessoa
Engº Civil RPP 0.0003638
CPF: 679.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 515
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA EN1 - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						988,00				1.074,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,47%	%	100,00	8,09	1,79	9,88	988,00	8,54	2,20	10,74	1.074,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						16,18				15,31
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,02	667,97	123,42	881,39	16,18	512,71	131,87	644,58	15,31
3		MOVIMENTO DE TERRA						3.852,31				3.986,03
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	237,49	2,97	0,66	3,63	862,09	2,90	0,75	3,65	866,84
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	23,75	106,50	23,57	130,12	3.090,22	104,47	26,87	131,34	3.119,19
4		PAVIMENTAÇÃO						21.635,34				21.431,10
4.1	C2885	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	237,49	74,60	16,50	91,10	21.635,34	71,78	18,46	90,24	21.431,10
5		DRENAGEM						4.113,76				4.212,65
5.1	C0365	BANQUETA/ MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	83,35	30,48	6,74	37,22	3.102,20	28,88	7,43	36,31	3.026,44
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B TRACO 1:3	M3	0,75	1.104,13	244,23	1.348,36	1.011,47	1.045,72	268,98	1.314,69	986,21
6		ARREMATAS FINAIS						441,73				410,86
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	237,49	1,52	0,34	1,86	441,73	1,38	0,35	1,73	410,86
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								31.147,32				30.929,95

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 217,37 - (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 30929,95 - (TRINTA MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

Leonardo de Araújo Pessoa
Engº Civil RNP 0.00183610
CPF: 674.725.943-40

PMQ-COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 576
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA TEREZITA SKEFF - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						5.927,00				6.444,80
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,35%	%	100,00	48,53	16,74	69,27	5.927,00	51,26	13,18	64,44	6.444,80
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						101,32				93,84
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AJUD. TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	557,50	123,42	681,39	101,32	512,71	131,87	644,58	93,84
3		MOVIMENTO DE TERRA						24.745,15				24.956,30
3.1	C3231	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.486,91	2,97	6,66	3,63	5.367,48	2,90	6,75	3,65	5.427,22
3.2	C9328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	168,69	106,55	23,57	130,12	19.347,67	104,47	26,87	131,34	19.529,08
4		PAVIMENTAÇÃO						135.457,50				134.178,76
4.1	C2695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.486,91	74,60	16,50	91,10	135.457,50	71,78	18,46	90,24	134.178,76
5		DRENAGEM						24.994,16				24.380,60
5.1	C8365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	495,39	30,48	6,74	37,22	18.550,08	28,88	7,43	36,31	18.396,54
5.2	C6184	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B TRAÇO 1:3	M3	4,43	1.104,13	244,23	1.348,36	5.977,70	1.045,72	268,96	1.314,68	5.828,36
5.3	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m E=0,08m	M	6,00	63,85	14,08	77,73	466,38	60,40	15,53	75,93	455,58
6		ARREMATAS FINAIS						2.765,65				2.572,35
6.1	C3447	LIPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.486,91	1,52	0,34	1,86	2.765,65	1,38	0,35	1,73	2.572,35
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								193.990,76				192.827,75

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 1363,03 - (MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 192627,75 - (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

[Assinatura]
Coordenador de Arquivo Pessoal
Eugênio Carlos RPP 06/20183638
CPF: 879.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 674
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: TV ADEMAR MATOS - LUIS ALMEIDA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SENFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.976,00				2.148,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,37%	%	100,00	16,16	3,58	19,76	1.976,00	17,05	4,39	21,48	2.148,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						34,16				32,32
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +9200 M2)	HA	0,05	657,97	123,42	681,39	34,16	512,71	131,87	644,58	32,32
3		MOVIMENTO DE TERRA						8.343,88				8.414,99
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	501,37	2,97	0,66	3,63	1.819,97	2,90	0,75	3,65	1.833,00
3.2	C0326	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	50,14	106,55	23,57	130,12	6.523,83	104,47	26,87	131,34	6.594,99
4		PAVIMENTAÇÃO						45.674,81				45.243,63
4.1	C3805	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	501,37	74,60	16,50	91,10	45.674,81	71,78	18,46	90,24	45.243,63
5		DRENAGEM						7.277,82				7.099,03
5.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	147,48	30,48	6,74	37,22	5.488,45	28,88	7,43	36,31	5.354,27
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3	1,33	1.104,13	244,23	1.348,36	1.795,40	1.045,72	268,96	1.314,68	1.744,78
6		ARRUMATES FINAIS						832,55				867,37
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	501,37	1,52	0,34	1,86	932,55	1,38	0,35	1,73	867,37
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								64.239,24				63.805,34

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$: 433,90 - (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$: 63805,34 - (SESSENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

[Assinatura]
Gerente de Apoio Pessoal
Engº Civil RNP 8.00183610
CPF: 679.725.963-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA ANTERO GASPAR - MARAVILHA - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SINFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.076,00				2.148,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,27%	%	100,00	16,18	3,56	19,76	1.076,00	17,09	4,39	21,48	2.148,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						33,38				31,58
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)	HA	0,05	557,97	123,42	681,39	33,38	512,71	131,87	644,58	31,58
3		MOVIMENTO DE TERRA						8.152,42				8.221,86
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	469,87	2,97	0,66	3,63	1.778,27	2,90	0,75	3,65	1.786,03
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	48,99	106,55	23,57	130,12	6.374,15	104,47	26,87	131,34	6.433,95
4		PAVIMENTAÇÃO						44.627,18				44.205,87
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	489,87	74,60	16,50	91,10	44.627,18	71,78	18,46	90,24	44.205,87
5		DRENAGEM						19.568,47				19.306,72
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	215,38	30,48	6,74	37,22	8.015,70	28,88	7,43	36,31	7.819,72
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PPM, TRAÇO 1:3	M3	1,89	1.104,13	244,23	1.348,36	2.552,77	1.045,72	268,90	1.314,62	2.489,00
6		ARREMATAS FINAIS						911,15				847,48
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	489,87	1,52	0,34	1,86	911,15	1,38	0,35	1,73	847,48
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								66.268,59				65.763,63

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 584,96 - (QUINHENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 65763,63 - (SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

[Assinatura]
Coordenador de Apoio Pessoal
Engº Civil RNP 060183610
CPF: 879.725.903-97

PRM - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 589
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA ATANÁSIO DE SENA DEDE - MARAVILHA - QUIXERAMOBIM - CE.
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.976,00				2.148,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,55%	%	100,00	16,18	3,58	19,76	1.976,00	17,09	4,39	21,48	2.148,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						31,93				30,21
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05	557,97	123,42	681,39	31,93	512,71	131,87	644,58	30,21
3		MOVIMENTO DE TERRA						7.799,27				7.865,82
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	488,65	2,97	0,66	3,63	1.701,20	2,90	0,75	3,65	1.710,67
3.2	C3028	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	46,87	106,55	23,57	130,12	6.098,07	104,87	26,87	131,74	6.155,28
4		PAVIMENTAÇÃO						42.694,02				42.290,58
4.1	C2855	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	488,65	74,00	16,50	90,50	42.694,02	71,78	18,85	90,63	42.290,58
5		DRENAGEM						7.574,00				7.387,87
5.1	C0365	BANQUETA/ MEXI-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	155,18	30,48	6,74	37,22	5.775,80	28,88	7,43	36,31	5.634,59
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3	1,33	1.104,13	244,23	1.348,36	1.798,20	1.045,72	265,98	1.311,70	1.753,28
6		ARREMATAS FINAIS						871,89				810,76
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	488,65	1,52	0,34	1,86	871,89	1,38	0,35	1,73	810,76
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								60.946,91				60.533,64

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$- 413,27 - (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$- 60533,64 - (SESSENTA MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

[Assinatura]
Coordenador de Pessoa
Engº Civil RNP 0630183610
CPF: 879.725.983-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 590
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA JOSÉ BATISTA MENDES - ALTO DA VITÓRIA - MARAVILHA - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SENFRA 28 E 28.1

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	SDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	SDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						5.927,00				6.444,00
1.1	ACIM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,42%	%	100,00	48,53	10,74	59,27	5.927,00	51,20	13,18	64,44	6.444,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						105,98				95,52
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	657,97	123,42	681,39	102,98	512,71	131,87	644,58	95,52
3		MOVIMENTO DE TERRA						24.662,44				24.877,68
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1.481,94	2,97	0,66	3,63	5.379,44	2,90	0,75	3,65	5.400,08
3.2	O0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	148,19	106,55	23,57	130,12	19.283,00	104,47	28,87	133,34	19.463,60
4		PAVIMENTAÇÃO						135.004,73				133.730,27
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.481,94	74,60	16,50	91,10	135.004,73	71,78	18,46	90,24	133.730,27
5		DRENAGEM						21.217,48				20.896,01
5.1	O0385	SAQUETA/ MOLDADO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	431,87	30,48	6,74	37,22	16.074,20	28,88	7,43	36,31	15.681,20
5.2	O0184	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3	3,81	1.154,13	244,23	1.398,36	5.145,28	1.045,72	268,96	1.314,68	5.014,81
6		ARRUMATES FINAIS						2.756,41				2.563,76
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.481,94	1,52	0,34	1,86	2.756,41	1,38	0,35	1,73	2.563,76
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								189.969,64				188.402,44

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 1266,60 - (MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 188402,44 - (CENTO E OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

[Assinatura]
 Coordenador de Apoio Pessoal
 Exaº Civil RNP 062003618
 CPF: 879.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL Nº 156
 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA JOSE MAGALHÃES - MARAVILHA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						658,60				716,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 2,88%	%	100,00	5,39	1,19	6,58	658,60	5,70	1,46	7,16	716,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						13,20				12,48
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,02	557,97	123,42	681,39	13,20	512,21	131,87	644,58	12,48
3		MOVIMENTO DE TERRA						3.222,72				3.256,22
3.1	C1293	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	193,65	2,97	0,66	3,63	702,95	2,90	0,75	3,65	704,82
3.2	C8328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AGUIÇÃO	M3	19,37	106,55	23,57	130,12	2.519,77	104,47	26,67	131,34	2.543,40
4		PAVIMENTAÇÃO						17.641,52				17.474,96
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO AGUIRDO)	M2	193,65	74,60	16,50	91,10	17.641,52	71,76	18,46	90,24	17.474,96
5		DRENAGEM						3.187,19				3.106,87
5.1	C5365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	65,56	30,48	6,74	37,22	2.440,14	28,86	7,43	36,31	2.385,48
5.2	C5164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA POU. TRAÇO 1:3	M3	0,55	1.104,13	244,23	1.348,36	747,55	1.045,72	268,96	1.314,68	726,39
6		ARRUMATOS FINAIS						360,19				335,01
6.1	C1447	LIPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	193,65	1,52	0,34	1,86	350,19	1,36	0,35	1,73	335,01
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								25.082,82				24.897,56

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 185,26 - (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 24.897,56 - (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

[Assinatura]
Gerente de Apoio Pessoal
Eng. Civil RNP 98.00183639
CPF 879.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 540
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA LUIZ ALBERTO FERNANDES - MARAVILHA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SENFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.976,08				2.143,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,32%	%	100,00	18,18	3,58	19,76	1.976,08	17,09	4,39	21,48	2.143,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						34,35				32,49
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05	597,97	123,42	681,39	34,35	512,71	131,87	644,58	32,49
3		MOVIMENTO DE TERRA						8.389,57				8.461,15
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	604,12	2,97	0,66	3,63	1.829,96	2,90	0,75	3,65	1.840,04
3.2	C3328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	30,41	196,55	23,57	130,12	6.559,61	104,47	20,87	131,34	6.621,11
4		PAVIMENTAÇÃO						45.925,33				45.491,79
4.1	C2695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	594,12	74,66	16,50	91,16	45.925,33	71,78	18,46	90,24	45.491,79
5		DRENAGEM						7.865,65				7.672,35
5.1	C8365	BANQUETA/ MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	181,04	30,48	6,74	37,22	5.993,91	28,88	7,43	36,31	5.847,36
5.2	C8184	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B, TRAÇO 1:3	M3	1,39	1.104,13	244,23	1.348,36	1.671,74	1.045,72	268,96	1.314,68	1.624,59
6		ARREMATAS FINAIS						937,66				872,13
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	504,12	1,52	0,34	1,86	937,66	1,38	0,35	1,73	872,13
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								65.128,56				64.677,91

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 450,65 - (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 64.677,91 - (SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

[Assinatura]
Carvalho de Araújo Pessoa
Eng. Civil RFP 06/003600
CPF: 079.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 543
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA MARGARIDA SANTANA DE OLIVEIRA - MARAVILHA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	80% 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	80% 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						2.305,00				2.307,88
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,23%	%	100,00	18,87	4,18	23,05	2.305,00	19,94	5,13	25,07	2.507,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						41,07				38,85
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 6000 M2)	HA	0,06	557,97	123,42	681,39	41,07	512,71	131,87	644,58	38,85
3		MOVIMENTO DE TERRA						10.029,83				18.115,22
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	982,67	2,97	0,66	3,63	2.187,69	2,90	0,75	3,65	2.199,76
3.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	60,27	106,55	23,57	130,12	7.841,94	104,47	26,87	131,34	7.915,47
4		PAVIMENTAÇÃO						54.903,24				54.384,94
4.1	C2855	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	802,67	74,60	16,50	91,10	54.903,24	71,78	18,46	90,24	54.384,94
5		DRENAGEM						9.836,77				9.889,17
5.1	C0365	BANOLETA/MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	200,61	30,48	6,74	37,22	7.405,70	28,88	7,43	36,31	7.284,15
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B. TIPO 1:3	M3	1,75	1.504,13	244,23	1.748,36	2.364,07	1.045,72	268,98	1.314,68	2.305,02
6		ARRUMATES FINAIS						1.120,97				1.042,62
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	602,67	1,52	0,34	1,86	1.120,97	1,38	0,35	1,73	1.042,62
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								78.238,68				77.677,80

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 552,88 - (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 77677,80 - (SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

[Assinatura]
Leitorista de Arquivo Pessoal
Esp. Cons. RNP 06-20103458
CPF: 879.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 694
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA RISOLETA GENUINO DA SILVA RICARDO - MARAVILHA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,52%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.646,00				1.790,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,18%	%	100,00	13,46	2,98	16,44	1.646,00	14,24	3,66	17,90	1.790,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						31,75				30,03
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)	HA	0,05	557,97	123,42	681,39	31,75	552,71	121,87	674,58	30,03
3		MOVIMENTO DE TERRA						7.754,01				7.820,16
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	465,93	2,97	0,66	3,63	1.691,33	2,90	0,75	3,65	1.700,64
3.2	C0326	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	46,59	106,59	23,57	130,12	6.062,68	104,47	26,87	131,34	6.119,52
4		PAVIMENTAÇÃO						42.446,22				42.645,52
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ACRESCADO ADQUIRIDO)	M2	465,93	74,60	16,50	91,10	42.446,22	71,78	16,46	88,24	42.045,52
5		DRENAGEM						3.904,44				3.809,46
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	78,15	30,48	6,74	37,22	2.908,74	28,85	7,43	36,31	2.837,63
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B, TRAÇO 1:3	M3	0,74	1.104,13	244,23	1.348,36	995,70	1.045,72	269,90	1.314,66	979,83
6		ARREMATAS FINAIS						866,63				806,06
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	465,93	1,52	0,34	1,86	866,63	1,38	0,35	1,73	806,06
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								56.649,85				56.309,33

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 348,82 - (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 56360,33 - (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

[Assinatura]
Meciano de Araújo Pessoa
Engº Civil, RNP 000003618
CPF 679.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 595
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA BDO I - ALTO DA VITÓRIA - MARAVILHA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						4.940,00				5.371,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,00%	%	100,00	40,40	8,95	49,40	4.940,00	42,72	10,99	53,71	5.371,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						92,37				87,38
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,14	557,97	123,42	681,39	92,37	512,71	131,87	644,58	87,38
3		MOVIMENTO DE TERRA						22.559,87				22.751,55
3.1	C3231	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.355,55	2,97	0,66	3,63	4.920,85	2,90	0,75	3,65	4.947,76
3.2	C3328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE E MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	135,56	196,55	23,57	130,12	17.635,42	194,67	26,87	131,34	17.803,79
4		PAVIMENTAÇÃO						123.490,81				122.324,83
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ACQUIRIDO)	M2	1.355,55	74,66	16,50	91,10	123.490,81	71,78	18,46	90,24	122.324,83
5		DRENAGEM						21.608,91				21.077,80
5.1	C3363	BANQUETA MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	439,25	30,48	6,74	37,22	16.348,89	28,88	7,43	36,31	16.049,17
5.2	C3164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BEN. TRAÇO 1:3	M3	3,90	1.104,13	244,23	1.348,36	5.260,02	1.045,72	268,98	1.314,68	5.128,63
6		ARREMATAS FINAIS						2.521,32				2.345,10
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.355,55	1,52	0,34	1,86	2.521,32	1,38	0,35	1,73	2.345,10
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								175.212,28				173.957,66

A PLANILHA ADOTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 1254,62 - (MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 173957,66 - (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

Assinatura
Licenciado de Registro Público
Escr. Civil RSP 0620102610
CPF 079.725.903-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA SDO II - ALTO DA VITÓRIA - MARAVILHA - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO				PREÇO COM DESONERAÇÃO			
					UNITÁRIO	BDI 22,12%	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	BDI 25,72%	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						3.952,08				4.297,00
1.1	ADM1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,38%	%	100,00	32,36	7,18	39,52	3.952,00	34,18	8,79	42,97	4.297,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						65,82				62,27
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA +5000 M2)	HA	0,10	557,97	123,42	681,39	65,82	512,71	131,87	644,58	62,27
3		MOVIMENTO DE TERRA						16.076,09				16.213,17
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	965,99	2,97	0,66	3,63	3.506,54	2,90	0,75	3,65	3.525,89
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	95,00	106,50	23,57	130,12	12.569,48	104,47	26,87	131,34	12.697,31
4		PAVIMENTAÇÃO						88.001,69				87.170,94
4.1	C3895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	965,99	74,60	16,50	91,10	88.001,69	71,78	18,46	90,24	87.170,94
5		DRENAGEM						18.268,35				17.819,32
5.1	C0365	BANQUEIA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	370,14	30,48	6,74	37,22	13.776,61	28,88	7,43	36,31	13.429,70
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/ENL. TRAÇO 1:3	M3	3,33	1.104,13	244,23	1.348,36	4.491,74	1.045,72	268,96	1.314,68	4.379,54
6		ARREMATAS FINAIS						1.796,74				1.671,16
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	965,99	1,52	0,34	1,86	1.796,74	1,38	0,35	1,73	1.671,16
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								128.160,60				127.233,86

A PLANILHA ADOPTADA SERÁ COM DESONERAÇÃO, POIS A MESMA É MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM ISSO TERÁ UMA ECONOMIA DE R\$ 926,74 - (NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO ADOPTADO PERFAZ A QUANTIA DE R\$ 127.233,86 - (CENTO E VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Georgiano de Araújo Pessoa
Engº Civil RNP 0630183610
CPF 679.725.903-47

