

Cliente:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO - SAEMAS							 Saemas Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho	
Objeto:	REDE DE ESGOTO DN 250mm								
Local:	Rua JOSÉ MERMEJO – CONJ. HAB. MAURILIO BIAGI								
Fontes	SINAPI (Ago / 2026) DER/SP(abr/2026) SABESP(Julho/2026)			BDI Serviço:	24,49%	BDI Materiais	15,28%		
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS									
Item	Discriminação dos Serviços			Código Sinapi / Sabesp / Orçamento	Un.	Quant. Licitada	Preço Unitário	Preço Unitário+BDI	Preço Total
RUA JOSE MERMEJO									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES ESGOTO								2.207,06
1.1.2	LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO			99063-SINAPI	m	151,48	11,70	14,57	2.207,06
1.2	MOVIMENTO DE TERRA								5.241,82
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015			90082-SINAPI	m3	120,94	10,95	13,63	1.648,41
1.2.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			93368-SINAPI	m3	113,51	23,71	29,52	3.350,82
1.2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			100973-SINAPI	m3	7,43	9,16	11,40	84,70
1.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			97914-SINAPI	m3xKm	37,15	3,41	4,25	157,89
1.3	TUBULAÇÕES E ESTRUTURAS								44.914,04
1.3.1	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021			90703-SINAPI	m	151,48	233,18	268,81	40.719,34
1.3.3	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M. EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA			97978-SINAPI	un.	2,00	1.106,05	1.376,92	2.753,84
1.3.6	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO			6240-SINAPI	un.	2,00	624,94	720,43	1.440,86
1.4	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA								3.640,83
1.4.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			97636-SINAPI	m2	5,53	26,15	32,55	180,00
1.4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			100973-SINAPI	m3	0,83	9,16	11,40	9,46
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			97914-SINAPI	m3xKm	4,15	3,41	4,25	17,64
1.4.4	REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QUALQUER DISTÂNCIA			100004945-SABESP	m3	0,83	184,74	184,74	153,33
1.4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			96396-SINAPI	m3	0,83	157,88	196,54	163,13
1.4.6	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE			23.05.02 DER	m2	5,53	3,79	3,94	21,79
1.4.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			95995-SINAPI	m3	0,28	1.464,73	1.823,44	510,56
1.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			102332-SINAPI	TxKm	8,40	2,07	2,58	21,67
1.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			102333-SINAPI	TxKm	5,60	0,78	0,97	5,43
1.4.10	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024			103946-SINAPI	m2	85,46	24,04	29,93	2.557,82
TOTAL OBRA									56.003,75