

PROJETO BÁSICO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.

PROJETO BÁSICO

1. DA UNIDADE REQUISITANTE:

Secretaria de Governo

2. DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.

A Contratação está fundamentada no Estudo Técnico Preliminar nº 2026.02.09.01, apêndice deste Projeto Básico

2.1 DA LOCALIZAÇÃO:

O serviço de manutenção será realizado na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São Benedito-CE, localizada na Rua Paulo Marques, nº 378 – CENTRO. As coordenadas geográficas (UTM) são:



Localização da edificação.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A contratação de empresa especializada para a execução dos serviços mostra-se necessária diante do estado atual de conservação do ambiente, o qual apresenta

ANTONIO
ADEMY
BARROSO
JUNIOR:0649153
2356

Assinado de forma
digital por ANTONIO
ADEMY BARROSO
JUNIOR:06491532356

desgaste natural decorrente do uso contínuo, do tempo de operação da edificação e da ausência de intervenções periódicas de manutenção preventiva.

As condições existentes comprometem, ainda que parcialmente, a funcionalidade, o conforto e a segurança do espaço, impactando negativamente a realização de reuniões administrativas, encontros institucionais, capacitações e demais atividades essenciais ao funcionamento da Administração Pública Municipal. Dessa forma, torna-se imprescindível a adoção de medidas corretivas e preventivas que restabeleçam as condições adequadas de uso do ambiente.

A execução dos serviços requer conhecimentos técnicos específicos de engenharia, bem como o atendimento às normas técnicas vigentes, às boas práticas construtivas e às exigências de segurança do trabalho, o que inviabiliza a realização direta pela Administração, justificando a necessidade de contratação de empresa devidamente habilitada e com capacidade técnica comprovada.

Além disso, a contratação permitirá a correta execução dos serviços com planejamento, controle de qualidade e acompanhamento técnico adequado, garantindo a durabilidade das intervenções realizadas, a preservação do patrimônio público e a otimização dos recursos financeiros empregados, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

Ressalta-se, por fim, que a manutenção da sala de reuniões contribuirá para a melhoria das condições de trabalho dos servidores e agentes públicos, bem como para a adequada representatividade institucional do Poder Público Municipal, justificando plenamente a necessidade da contratação proposta neste Projeto Básico.

4. DOS BENEFÍCIOS

Como benefício principal, destaca-se a melhoria das condições físicas e operacionais do espaço, permitindo a realização de reuniões, encontros administrativos, capacitações e eventos institucionais em ambiente apropriado, confortável e compatível com as necessidades atuais da gestão pública.

A execução dos serviços por empresa tecnicamente qualificada garantirá o atendimento às normas técnicas vigentes, às boas práticas de engenharia e às exigências de segurança, reduzindo riscos aos usuários e prevenindo falhas construtivas que possam comprometer a integridade do ambiente e de seus ocupantes.

Outro benefício relevante consiste na preservação e valorização do patrimônio público, uma vez que a manutenção adequada contribui para a ampliação da vida útil das

instalações, minimizando a necessidade de intervenções corretivas futuras de maior custo, em observância aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa. Adicionalmente, a melhoria do ambiente físico impactará positivamente na eficiência e produtividade das atividades administrativas, favorecendo a tomada de decisões, a organização institucional e a imagem da Administração Pública perante servidores, autoridades e a população.

Por fim, a contratação permitirá maior controle técnico, padronização e qualidade na execução dos serviços, assegurando que as intervenções sejam realizadas conforme o Projeto Básico, dentro dos prazos estabelecidos e com resultados duradouros, atendendo ao interesse público.

5. DO VALOR GLOBAL

O valor global da presente licitação é de R\$ R\$ 29.508,41 (Vinte e nove mil e quinhentos e oito reais e quarenta e um centavos).

6. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

As especificações e quantitativos do objeto constam na documentação anexa, tais quais orçamentos, memórias de cálculos, cronogramas de obras, composições, memórias descritivas, etc.

7. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da contratação ocorrerão pela fonte de Unidade Orçamentária:

Dotação orçamentária/Origem dos Recursos Financeiros:

Exercício 2026; 20 – Secretaria de Governo; 01 – Secretaria de Governo; Funcional Programática: 04.122.0712.2.132 – Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo; Classificação da despesa orçamentária – Elemento da despesa: 33903900; Subelemento: 33900360019 – Manutenção e Conservação de bens imóveis – Origem dos recursos Orçamentários: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

8.1 PROJETO

O projeto propõe a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.**

A execução deverá obedecer aos projetos arquitetônicos apresentados e suas especificações e memoriais.

Os materiais deverão ser de primeira qualidade e a mão de obra executada por empresa competente e legalmente habilitada.

9. NORMAS TÉCNICAS E RESPONSABILIDADES

A execução da obra deverá atender a Legislação Municipal, Estadual e normas da ABNT. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir ou empregar materiais especificados neste memorial, sua substituição deverá ser solicitada ao autor do projeto ou responsável técnico pela execução da obra.

9.1 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Este memorial em muitos casos abaixo descritos é de caráter geral, sendo que talvez não se utilize determinadas técnicas, serviços ou materiais, ou mesmo normas citadas.

9.2 OBSERVAÇÕES GERAIS

A execução, bem como os novos projetos, os projetos de complementações, alterações, cadastramentos, etc. deverão ser registrados no CREA OU CAU, através de ART ou RRT específica para cada caso.

As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução dos serviços e obras completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse nos demais.

9.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

A empreiteira obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional da área de engenharia civil e/ou arquitetura, pertencente ao quadro de pessoal da empresa, devidamente habilitado e destinado no CREA local.

10. FISCALIZAÇÃO

O órgão financiador do projeto é a Secretaria de Governo do Município de São Benedito e a fiscalização dos serviços será feita pela Fiscal de Contrato Maria Márcia Coelho Pereira, matrícula: 0535457 e a Gerente de Contrato Francisca Edna Silva Almeida, matrícula: 6067.

O acompanhamento da obra será através do engenheiro civil Antonio Ademy Barroso Júnior, através da ART CE20261817032. A engenharia fará fiscalizações periódicas, com autoridade para exercerem em nome da prefeitura ou órgão financiador, toda e qualquer ação de orientação geral.

A empreiteira é obrigada a facilitar a fiscalização e o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer dependências onde os mesmos se encontrem.

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de ocorrências da obra, ou por ofício do Departamento Técnico da Secretaria De Infraestrutura E Recursos Hídricos Municipal. Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 (setenta e duas horas), fica assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização.

O construtor é obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de notificação da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, conforme disposto na citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica.

A fiscalização e a construtora deverão promover e estabelecer o entrosamento dos diferentes serviços quando houver mais de uma firma contratada na mesma obra, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Em casos

complicados a fiscalização terá poderes para decidir as questões, de forma definitiva e sem apelação.

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização à empreiteira serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. Com este fim o construtor manterá na obra um livro de ocorrências, no qual a fiscalização fará anotação de tudo o que estiver relacionado com a execução dos serviços contratados tais como alterações, dias de chuva, serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos, verificação de ferragens (armadura), datas de concretagem e retiradas de formas e/ou escoramentos e demais elementos técnicos ou administrativos de controle da obra.

Após o recebimento provisório da obra, o livro de ocorrências será encerrado pela fiscalização e pela empreiteira e entregue à Secretaria De Governo Municipal.

11. MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser novo e de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom andamento dos serviços. Deverá haver no canteiro todo equipamento mecânico e ferramental necessário ao desempenho dos serviços.

Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o equipamento mecânico e o uso de ferramenta necessários e arremeter mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras. Será ainda de responsabilidade da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato.

O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado só se fará mediante solicitação por escrito do construtor e autorização também por escrito da fiscalização.

Se circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde que haja expressa autorização, por escrito, da fiscalização, para cada caso particular.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura impugnados pela fiscalização, dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas horas) a contar da notificação.

12. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização, que deles dará ciência à administração da Secretaria De Governo.

Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do construtor, atualizados monetariamente nos mesmos termos e índices previstos no contrato. Quando não constarem do orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes à época de sua execução na tabela utilizada no orçamento apresentado anexo a este documento.

13. SERVIÇOS SUPRIMIDOS

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela fiscalização com prévia anuência da administração da Secretaria De Infraestrutura e Recursos Hídricos, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado.

14. ITENS DE RELEVÂNCIA

14.1. As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo para comprovação de Capacidade Técnica Profissional, definidas no presente instrumento convocatório são:

Nº	SERVIÇO	QUANTITATIVO
01	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	50,73 m ²
02	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	22,00 PTS
03	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	53,50 M ²

14.2. As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo para comprovação de Capacidade Técnica Operacional, definidas no presente instrumento convocatório são:

Nº	SERVIÇO	QUANTITATIVO
01	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	50,73 m ²
02	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	22,00 PTS

03	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	53,50 M ²
----	----------------------------------------------------------------	----------------------

15. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo total para execução dos serviços será de **24 (vinte e quatro) meses** decorridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela fiscalização contratual.

A prorrogação do prazo somente será admitida nas hipóteses previstas no art. 124 da Lei nº 14.133/2021, devidamente comprovadas e justificadas pelo contratado, incluindo:

- I – Alteração do projeto ou das especificações pela Administração;
- II – Interrupção ou diminuição do ritmo dos serviços por ordem da Administração;
- III – Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, alheios à vontade das partes;
- IV – Atrasos na liberação de áreas, documentos ou materiais de responsabilidade da Administração;
- V – Condições climáticas adversas que impeçam a execução dos serviços, desde que comprovadas.

16. DIÁRIO DE OBRA

O livro Diário de Obra deverá ser aberto pela Empresa executante de acordo com o modelo previsto nas normas, contendo:

- Termo de abertura;
- Data de abertura até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço;
- Todas as folhas numeradas;
- Folhas em 03 (três) vias com a seguinte destinação:
 - 01 (uma) via permanece no diário;
 - 01 (uma) via para a Fiscalização de Obras; e
 - 01 (uma) via para a Empresa executante.

A escrituração do Diário de Obras deverá ser realizada pelo Fiscal da Prefeitura e o engenheiro residente, devendo o livro permanecer constantemente no local da obra.

A apresentação do Diário de Obra é indispensável para efetuar medição de obra.

17. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os critérios de medição e pagamentos dos serviços estão descritos nos textos das especificações técnicas. Ressalta-se que nos casos omissos no texto citado, os

pagamentos serão feitos pela quantidade efetivamente medida com as unidades constantes na Planilha de Orçamento.

Todos os valores referentes à mão de obra, materiais e todos os insumos necessários para a perfeita execução dos serviços estão inclusos no preço unitário de cada um deles que consta na planilha.

Quando se fizer necessário maiores informações referentes a um determinado serviço, elas constarão no texto das especificações técnicas de cada item.

A empreiteira deverá solicitar a medição com antecedência de 5(cinco) dias úteis apresentando a seguinte documentação:

- Cadastro Nacional de Obras – CNO;
- Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) de execução;
- Alvará de Construção;
- Licença Ambiental;
- Solicitação de medição com 5(cinco) dias úteis de antecedência;
- Planilha de medição e relatório fotográfico assinado pelo responsável técnico, validada pelo setor de engenharia da prefeitura, fiscal da obra;
- Nota Fiscal;
- Certidões Negativas de Débitos atualizadas;
- Diário de obra.

Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal (art. 92, § 5º).

18. TÉRMINO - RECEBIMENTOS

Quando as obras ficarem concluídas, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório da mesma. Este Termo será elaborado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela direção da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS Municipal, devendo a terceira via ser entregue ao construtor.

O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados.

À época do Recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários, fornecedores de material e prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser respeito à Previdência Social, CREA, FGTS, Imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e PIS.

O Termo de Recebimento definitivo será lavrado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela direção da SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS Municipal, devendo a terceira via ser entregue ao construtor.

O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (cinco anos), será contado a partir da data do Termo de Recebimento definitivo.

São Benedito, 06 de março de 2026.

ANTONIO ADEMY
BARROSO
JUNIOR:06491532356

Assinado de forma digital
por ANTONIO ADEMY
BARROSO
JUNIOR:06491532356

ANTONIO ADEMY BARROSO JÚNIOR
Fiscal de obras



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%
DESCRİÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			92,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 2.500,70
1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	50,73	R\$ 29,23	R\$ 1.482,84
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	50,46	R\$ 10,44	R\$ 526,80
1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	63,10	R\$ 7,38	R\$ 465,68
1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,52	R\$ 16,70	R\$ 25,38
2	PAREDES E PAINEIS						R\$ 95,73
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,52	R\$ 62,98	R\$ 95,73
3	REVESTIMENTOS						R\$ 3.163,99
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	53,50	R\$ 7,42	R\$ 396,97
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	53,50	R\$ 51,72	R\$ 2.767,02
4	PISO						R\$ 6.956,10
4.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	50,73	R\$ 127,49	R\$ 6.467,57
4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	50,73	R\$ 9,63	R\$ 488,53
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 6.751,08
5.1	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 28,50	R\$ 598,50
5.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,28	R\$ 23,28
5.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	22,00	R\$ 264,15	R\$ 5.811,30
5.4	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	12,00	R\$ 26,50	R\$ 318,00
6	PINTURA						R\$ 4.050,32
6.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	63,10	R\$ 41,38	R\$ 2.611,08
6.2	C2232	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	SEINFRA	M2	16,53	R\$ 51,39	R\$ 849,48
6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	25,81	R\$ 22,85	R\$ 589,76
7	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 655,43
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	50,73	R\$ 12,92	R\$ 655,43
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 5.335,06	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 24.173,35	
VALOR TOTAL:						R\$ 29.508,41	

ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:0649153235
 Assinado de forma digital por ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:0649153235
 6




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.500,70	10,34%
2	PAREDES E PAINEIS	R\$ 95,73	0,40%
3	REVESTIMENTOS	R\$ 3.163,99	13,09%
4	PISO	R\$ 6.956,10	28,78%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.751,08	27,93%
6	PINTURA	R\$ 4.050,32	16,76%
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 655,43	2,71%
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 5.335,06	0,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 5.335,06 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 24.173,35
		VALOR TOTAL:	R\$ 29.508,41

ANTONIO ADEMY BARROSO
 JUNIOR:06491532356
 Assinado de forma digital por ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																		
 Prefeitura de São Benedito Cidade da Fé, Cidade das Flores	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026 BDI : 22,07%															
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 35%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO																	

1.1. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

		COMP	LARG	QTD
TROCA TOTAL DO PISO CERÂMICO	COMP*LARG	5,70000000	8,90000000	50,73
				50,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,73

1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		COMP	ALT	QTD
PAREDE - VISTA 1 (REMOÇÃO DA PLACA DE GESSO)	COMP*ALT	5,70000000	2,90000000	16,53
PAREDE - VISTA 2 (PARCIAL)	COMP*ALT	1,80000000	2,90000000	5,22
PAREDE - VISTA 4 (PARCIAL)	COMP*ALT	1,00000000	2,90000000	2,90
REVESTIMENTO - ÁREA EXTERNA (TOTAL)	COMP*ALT	8,90000000	2,90000000	25,81
				50,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,46

1.3. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

		ÁREA	QTD
VISTA 2	ÁREA	20,91000000	20,91
VISTA 3	ÁREA	16,53000000	16,53
VISTA 4	ÁREA	25,66000000	25,66
			63,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,10

1.4. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

		COMP	ALT	QTD
ESQUADRIA - VISTA 3	COMP*ALT	0,80000000	1,90000000	1,52
				1,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,52


2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

		COMP	ALT	QTD
VEDAÇÃO DE PORTA EXISTENTE	COMP*ALT	0,80000000	1,90000000	1,52
				1,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,52

3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

ANTONIO ADEMY BARROSO
 Assinado de forma digital por ANTONIO JUNIOR:06491532 ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356
 356

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026 BDI : 22,07%															
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO																	

		COMP	ALT	FACE	QTD
PAREDE - VISTA 1 (REMOÇÃO DA PLACA DE GESSO)	COMP*ALT*FACE	5,70000000	2,90000000	1,00000000	16,53
PAREDE - VISTA 2 (PARCIAL)	COMP*ALT*FACE	1,80000000	2,90000000	1,00000000	5,22
PAREDE - VISTA 4 (PARCIAL)	COMP*ALT*FACE	1,00000000	2,90000000	1,00000000	2,90
REVESTIMENTO - ÁREA EXTERNA (TOTAL)	COMP*ALT*FACE	8,90000000	2,90000000	1,00000000	25,81
VEDAÇÃO DE PORTA EXISTENTE	COMP*ALT*FACE	0,80000000	1,90000000	2,00000000	3,04
					53,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 53,50

3.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

		COMP	ALT	FACE	QTD
PAREDE - VISTA 1 (REMOÇÃO DA PLACA DE GESSO)	COMP*ALT*FACE	5,70000000	2,90000000	1,00000000	16,53
PAREDE - VISTA 2 (PARCIAL)	COMP*ALT*FACE	1,80000000	2,90000000	1,00000000	5,22
PAREDE - VISTA 4 (PARCIAL)	COMP*ALT*FACE	1,00000000	2,90000000	1,00000000	2,90
REVESTIMENTO - ÁREA EXTERNA (TOTAL)	COMP*ALT*FACE	8,90000000	2,90000000	1,00000000	25,81
VEDAÇÃO DE PORTA EXISTENTE	COMP*ALT*FACE	0,80000000	1,90000000	2,00000000	3,04
					53,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 53,50

4.1. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

		COMP	LARG	QTD
TROCA TOTAL DO PISO CERÂMICO	COMP*LARG	5,70000000	8,90000000	50,73
				50,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,73

4.2. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)


		COMP	LARG	QTD
TROCA TOTAL DO PISO CERÂMICO	COMP*LARG	5,70000000	8,90000000	50,73
				50,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,73

5.1. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

		QNT	QTD
TOMADAS PARA PROJETOR (TETO)	QNT	3,00000000	3,00
TOMADAS BAIXAS - 30 CM (PAREDE)	QNT	2,00000000	2,00
TOMADAS DE PISO	QNT	16,00000000	16,00
			21,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	BDI : 22,07%
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			92,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%

5.2. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

		QNT	QTD
AR-CONDICIONADO	QNT	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.3. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		QNT	QTD
TETO	QNT	3,00000000	3,00
PAREDE	QNT	2,00000000	2,00
PISO	QNT	16,00000000	16,00
AR-CONDICIONADO	QNT	1,00000000	1,00
			22,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,00

5.4. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

		QNT	QTD
TROCA DE LUMINÁRIAS LED	QNT	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

6.1. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

		ÁREA	QTD
VISTA 2 - COR NÉVOA	ÁREA	20,91000000	20,91
VISTA 3 - COR NÉVOA	ÁREA	16,53000000	16,53
VISTA 4 - COR NÉVOA	ÁREA	25,66000000	25,66
			63,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,10

6.2. C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA (M2)

		COMP	ALT	QTD
VISTA 1 - COR BEGE	COMP*ALT	5,70000000	2,90000000	16,53
				16,53

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,53

6.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		COMP	ALT	QTD
ÁREA EXTENA	COMP*ALT	8,90000000	2,90000000	25,81
				25,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,81

7.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			84,44%
			47,48%
			92,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%

		COMP	LARG	QTD
LIMPEZA GERAL	COMP*LARG	5,70000000	8,90000000	50,73
				50,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,73

ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356

Assinado de forma digital por ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			92,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%

1.1. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,3824
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,2264
VALOR:						29,23

1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,4380
VALOR:						10,44

1.3. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,3840
VALOR:						7,38

1.4. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,7008
VALOR:						16,70

2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
TOTAL Material:						R\$ 18,1443
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,8352

ANTONIO ADEMY
 BARROSO
 JUNIOR:06491532356

Assinado de forma
 digital por ANTONIO
 ADEMY BARROSO
 JUNIOR:06491532356

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			92,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%

VALOR: 62,98

3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:						R\$ 2,2351

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1850

VALOR: 7,42

3.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.045,7200	R\$ 26,1430
TOTAL Serviço:						R\$ 26,1430

VALOR: 51,72

4.1. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
TOTAL Material:						R\$ 58,1900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 22,1520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,1440


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 907,9800	R\$ 18,1596
TOTAL Serviço:						R\$ 18,1596

VALOR: 127,49

4.2. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>Prefeitura de São Benedito Cidade da Fé, Cidade das Flores</p>	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.		DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%	
	DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:		RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO		SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 1,1103
-----------------	------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,5240
VALOR:						9,63

5.1. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4800	R\$ 3,4800
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3000	R\$ 1,3000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,5900	R\$ 11,1800
TOTAL Material:						R\$ 15,9600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5425
VALOR:						28,50

5.2. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7400	R\$ 10,7400
TOTAL Material:						R\$ 10,7400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5425
VALOR:						23,28

5.3. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,1100	R\$ 25,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9300	R\$ 1,9300
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,2000	R\$ 11,2000
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 11,0900	R\$ 1,1090
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 2,2500
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,7400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>Prefeitura de São Benedito Cidade da Fé, Cidade das Flores</p>	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.		DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%		
	DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:		RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO		SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,3600
TOTAL Material:						R\$ 88,2490

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 175,9000
VALOR:						264,15

5.4. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,19	R\$ 9,19
TOTAL Material:						R\$ 9,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15093750	R\$ 23,42	R\$ 3,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48299990	R\$ 28,54	R\$ 13,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,31
VALOR:						26,50

6.1. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 22,2000	R\$ 6,6600
TOTAL Material:						R\$ 6,6600


Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,7220
VALOR:						41,38

6.2. C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11822	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT DESEMPENADEIRA 222	SEINFRA	KG	3,50000000	R\$ 9,4300	R\$ 33,0050
TOTAL Material:						R\$ 33,0050

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,3030
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,3830
VALOR:						51,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>Prefeitura de São Benedito Cidade da Fé, Cidade das Flores</p>	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.		DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%		
	DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO		SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

6.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 20,2900	R\$ 1,0145
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,7800	R\$ 1,5336
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1750
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 22,2000	R\$ 3,7740
TOTAL Material:						R\$ 6,4971

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3490

VALOR: 22,85

7.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9220

VALOR: 12,92

ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356

Assinado de forma digital por ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356

6



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

DATA : 05/03/2026		BDI : 22,07%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	50,73	R\$ 127,49	R\$ 6.467,57	26,75%	26,75%	A
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	22,00	R\$ 264,15	R\$ 5.811,30	24,04%	50,80%	B
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	53,50	R\$ 51,72	R\$ 2.767,02	11,45%	62,24%	B
C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	Serviço	M2	63,10	R\$ 41,38	R\$ 2.611,08	10,80%	73,04%	B
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	50,73	R\$ 29,23	R\$ 1.482,84	6,13%	79,18%	B
C2232	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	16,53	R\$ 51,39	R\$ 849,48	3,51%	82,69%	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	50,73	R\$ 12,92	R\$ 655,43	2,71%	85,40%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	R\$ 28,50	R\$ 598,50	2,48%	87,88%	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	25,81	R\$ 22,85	R\$ 589,76	2,44%	90,32%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	50,46	R\$ 10,44	R\$ 526,80	2,18%	92,50%	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	50,73	R\$ 9,63	R\$ 488,53	2,02%	94,52%	C
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	63,10	R\$ 7,38	R\$ 465,68	1,93%	96,45%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	53,50	R\$ 7,42	R\$ 396,97	1,64%	98,09%	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 26,50	R\$ 318,00	1,32%	99,40%	C
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	1,52	R\$ 62,98	R\$ 95,73	0,40%	99,80%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	1,52	R\$ 16,70	R\$ 25,38	0,11%	99,90%	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 23,28	R\$ 23,28	0,10%	100,00%	C

	Subtotal até 100,00%%	R\$ 24.173,35
ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356	Outros	R\$ 0,00
Assinado de forma digital por ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356	Valor total do Orçamento	R\$ 24.173,35



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%
		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.500,70	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.500,70			R\$ 2.500,70
2	PAREDES E PAINEIS	R\$ 95,73	100,00 %			100,00 %
			R\$ 95,73			R\$ 95,73
3	REVESTIMENTOS	R\$ 3.163,99	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 1.582,00	R\$ 1.581,99		R\$ 3.163,99
4	PISO	R\$ 6.956,10		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 3.478,05	R\$ 3.478,05	R\$ 6.956,10
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.751,08	30,00 %	20,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 2.025,32	R\$ 1.350,22	R\$ 3.375,54	R\$ 6.751,08
6	PINTURA	R\$ 4.050,32		20,00 %	80,00 %	100,00 %
				R\$ 810,06	R\$ 3.240,26	R\$ 4.050,32
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 655,43			100,00 %	100,00 %
					R\$ 655,43	R\$ 655,43
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 5.335,06	25,66 %	29,87 %	44,47 %	100,00 %
			R\$ 1.368,96	R\$ 1.593,63	R\$ 2.372,47	R\$ 5.335,06
		R\$ 29.508,41	R\$ 7.572,71	R\$ 8.813,95	R\$ 13.121,75	R\$ 29.508,41
			R\$ 7.572,71	R\$ 16.386,66	R\$ 29.508,41	

ANTONIO
ADEMY
BARROSO
JUNIOR:0649153
2356

Assinado de forma digital por
ANTONIO ADEMY
BARROSO
JUNIOR:064915323
56



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%		
DESCRİÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (2,70%), APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,70%
	TOTAL	8,35%

BDI = 22,07%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356
 Assinado de forma digital por ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			92,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

ANTONIO ADEMY BARROSO
 JUNIOR:06491532356
 Assinado de forma digital por ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356
 6



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 05/03/2026	BDI : 22,07%
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			92,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

ANTONIO ADEMY Assinado de forma
 BARROSO digital por ANTONIO
 JUNIOR:06491532 ADEMY BARROSO
 JUNIOR:0649153235
 356 6

MEMORIAL DESCRITIVO																		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 26/01/2026 BDI : 23,28%															
	DESCRİÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO																	

1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

O serviço de demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto compreende a remoção integral do revestimento cerâmico existente, incluindo placas cerâmicas, argamassa de assentamento e eventuais camadas de regularização, até a completa exposição do lastro de concreto ou da base definida em projeto.

A demolição será executada de forma controlada, por meios manuais e/ou mecânicos adequados, de modo a evitar danos às estruturas adjacentes, elementos construtivos próximos e às instalações existentes. Os trabalhos deverão atender às normas técnicas vigentes e às condições de segurança do trabalho, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Todo o material resultante da demolição será devidamente recolhido, acondicionado e destinado a local ambientalmente adequado, conforme legislação aplicável, mantendo o canteiro de obras limpo e organizado durante e após a execução dos serviços.

Após a conclusão da demolição, a superfície deverá permanecer limpa, isenta de resíduos soltos, poeira ou materiais aderidos, ficando pronta para receber os serviços subsequentes previstos em projeto.

1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

O serviço de demolição de revestimento com argamassa compreende a remoção integral do revestimento existente, incluindo a argamassa de assentamento ou revestimento aplicada sobre paredes, pisos ou tetos, até a completa exposição do substrato original, conforme indicado em projeto.

A execução deverá ser realizada de forma controlada, utilizando ferramentas manuais e/ou equipamentos mecânicos adequados, de modo a não comprometer a integridade dos elementos estruturais e das superfícies adjacentes. Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança do trabalho, com utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual (EPIs), atendendo às normas técnicas e regulamentadoras vigentes.

Os resíduos provenientes da demolição deverão ser recolhidos, acondicionados e destinados a local apropriado e ambientalmente licenciado, conforme legislação ambiental aplicável, mantendo-se o canteiro de obras limpo e organizado durante e após a execução dos serviços.

Concluída a demolição, as superfícies deverão permanecer limpas, livres de materiais soltos, poeira ou resíduos aderidos, ficando aptas para receber os serviços subsequentes previstos no projeto.

1.3. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

O serviço de remoção de pintura látex consiste na eliminação total ou parcial das camadas de tinta existentes sobre superfícies de paredes, tetos ou demais elementos construtivos, por meio de raspagem, lixamento e/ou escovação, conforme as condições da superfície e as diretrizes do projeto.

A execução deverá ser realizada de forma cuidadosa e controlada, utilizando ferramentas manuais e/ou equipamentos apropriados, de modo a não danificar o substrato existente. Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança do trabalho, com o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPIs), em conformidade com as normas técnicas e regulamentadoras vigentes.

Os resíduos gerados durante a remoção da pintura deverão ser recolhidos, acondicionados e destinados adequadamente, mantendo-se o local limpo e organizado durante e após a execução dos serviços.

Após a conclusão dos trabalhos, as superfícies deverão permanecer limpas, isentas de poeira, partes soltas ou resíduos aderidos, ficando aptas para receber os serviços de preparo e acabamento subsequentes previstos em projeto.

1.4. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)


O serviço de retirada de portas e janelas, inclusive batentes, compreende a remoção completa dos elementos existentes, abrangendo folhas, caixilhos, marcos, batentes, ferragens e demais componentes de fixação, conforme indicado em projeto.

A execução deverá ser realizada de forma criteriosa e controlada, utilizando ferramentas manuais e/ou equipamentos adequados, de modo a evitar danos às alvenarias, estruturas adjacentes e demais elementos construtivos existentes. Deverão ser observadas todas as normas técnicas e de segurança do trabalho, com a utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Os materiais resultantes da retirada serão devidamente recolhidos, podendo ser destinados à reutilização, reaproveitamento ou descarte, conforme orientação do projeto ou da fiscalização, sendo os resíduos não aproveitáveis encaminhados a local ambientalmente adequado, em conformidade com a legislação vigente.

ANTONIO ADEMY
BARROSO
JUNIOR:06491532
356

Assinado de forma
digital por ANTONIO
ADEMY BARROSO
JUNIOR:06491532356

MEMORIAL DESCRITIVO																		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 26/01/2026 BDI : 23,28%															
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: right;">HORA</th> <th style="text-align: right;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">84,44%</td> <td style="text-align: right;">47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">92,17%</td> <td style="text-align: right;">53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO																	

Após a conclusão do serviço, as áreas afetadas deverão permanecer limpas, desobstruídas e em condições adequadas para a execução dos serviços subsequentes previstos em projeto.

2. PAREDES E PAINÉIS

2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

O serviço de execução de alvenaria de vedação em tijolo cerâmico furado, com dimensões nominais de 9x19x19 cm, será realizado com assentamento dos blocos em fiadas regulares, obedecendo ao alinhamento, prumo e nivelamento estabelecidos em projeto.

Os tijolos serão assentados com argamassa mista de cal, composta de cimento, cal hidratada e areia, preparada conforme traço adequado, garantindo adequada trabalhabilidade, aderência e resistência, atendendo às normas técnicas vigentes.

As juntas horizontais e verticais deverão apresentar espessura uniforme, completamente preenchidas com argamassa, assegurando a estabilidade e o bom desempenho da alvenaria. Durante a execução, deverão ser respeitados os vãos destinados a portas, janelas e passagens de instalações, bem como as amarrações e vergas previstas em projeto.

Concluída a execução, a alvenaria deverá apresentar superfície regular, firme e limpa, ficando apta para receber os serviços de revestimento ou acabamento subsequentes, conforme especificações do projeto.

3. REVESTIMENTOS

3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

O serviço de chapisco consiste na aplicação de argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traço 1:3 (cimento:areia), com espessura média aproximada de 5 mm, destinada a promover a adequada aderência entre o substrato e os revestimentos subsequentes.

A superfície a receber o chapisco deverá estar previamente limpa, isenta de poeira, óleos, graxas, partículas soltas ou quaisquer elementos que possam comprometer a aderência do revestimento. Antes da aplicação, a base deverá ser devidamente umedecida, evitando a absorção excessiva de água da argamassa.

A aplicação será executada de forma uniforme, por meio de projeção manual ou mecânica, garantindo o recobrimento integral da superfície, sem alisamento, mantendo a rugosidade necessária para o perfeito ancoramento do revestimento posterior.

Após a execução, o chapisco deverá apresentar aderência satisfatória, sem falhas, destacamentos ou áreas lisas, permanecendo em condições adequadas para a aplicação do emboço, reboco ou outro revestimento previsto em projeto.

3.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

O serviço de reboco consiste na aplicação de argamassa de cimento e areia peneirada, no traço 1:3 (cimento:areia), destinada ao acabamento final das superfícies de paredes e tetos, proporcionando regularização, proteção e preparo para os revestimentos ou pinturas subsequentes.


A superfície a receber o reboco deverá estar previamente chapiscada, limpa, firme e levemente umedecida, isenta de poeira, óleos, graxas ou materiais soltos que possam comprometer a aderência da argamassa.

A aplicação do reboco será executada de forma manual ou mecanizada, garantindo espessura uniforme, adequado nivelamento e acabamento desempenado, atendendo aos alinhamentos, prumo e planeza definidos em projeto.

Durante a execução deverão ser observadas as condições ambientais adequadas e as boas práticas construtivas. Após a aplicação, o reboco deverá apresentar superfície homogênea, bem aderida e sem fissuras aparentes, permanecendo em condições adequadas para receber os serviços de acabamento previstos, conforme especificações do projeto e normas técnicas vigentes.

4. PISO

4.1. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MEMORIAL DESCRITIVO																		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 26/01/2026 BDI : 23,28%															
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: right;">HORA</th> <th style="text-align: right;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">84,44%</td> <td style="text-align: right;">47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">92,17%</td> <td style="text-align: right;">53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO																	

O serviço de assentamento de revestimento cerâmico esmaltado, do tipo retificado, com dimensões superiores a 30x30 cm (área mínima de 900 cm²), será executado conforme especificações do projeto e normas técnicas vigentes.

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa de cimento e areia, preparada em traço adequado, aplicada sobre base previamente regularizada, limpa, firme e seca, garantindo adequada aderência e nivelamento do revestimento.

O assentamento deverá assegurar perfeito alinhamento, prumo e nivelamento das peças, com juntas uniformes e compatíveis com o sistema de revestimento retificado. Após a cura inicial da argamassa de assentamento, será executado o rejuntamento com material apropriado, garantindo estanqueidade, acabamento uniforme e durabilidade do revestimento.

Durante a execução deverão ser observadas as recomendações do fabricante dos materiais e as normas técnicas aplicáveis, assegurando qualidade, resistência e adequado desempenho do revestimento.

Concluída a execução, a superfície deverá apresentar acabamento regular, limpo e isento de imperfeições, ficando apta para uso ou para recebimento dos serviços subseqüentes previstos em projeto.

4.2. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

O serviço de rejuntamento consiste no preenchimento das juntas entre peças de revestimento cerâmico com dimensões superiores a 30x30 cm, utilizando argamassa pré-fabricada, adequada para juntas com largura de até 2 mm, conforme especificações do fabricante e do projeto.

A aplicação do rejunte será realizada após a cura inicial da argamassa de assentamento, garantindo que as peças estejam firmemente fixadas e alinhadas. As juntas deverão estar limpas, secas e isentas de poeira, resíduos ou materiais soltos antes da execução do serviço.

O rejunte será aplicado de forma contínua e uniforme, assegurando o completo preenchimento das juntas, evitando falhas, trincas ou descontinuidades. Após o tempo de início de pega, será efetuada a limpeza superficial das peças, removendo-se o excesso de material sem comprometer o acabamento.

Concluído o serviço, o revestimento deverá apresentar juntas regulares, bem acabadas e homogêneas, garantindo adequado desempenho estético e funcional, ficando apto para uso conforme as condições previstas em projeto.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

O serviço consiste no fornecimento e instalação de tomada dupla de embutir, padrão 2 polos mais terra (2P+T), com corrente nominal de 10 A e tensão de 250 V, conforme normas técnicas vigentes e especificações do projeto elétrico.

A tomada será instalada em caixa de embutir adequada, devidamente fixada à alvenaria, com ligação realizada por condutores elétricos dimensionados conforme o circuito correspondente, garantindo segurança, funcionalidade e conformidade com a ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

Os componentes utilizados deverão ser de primeira linha, certificados e compatíveis com o padrão brasileiro, assegurando bom acabamento, perfeito funcionamento e proteção contra choques elétricos. Após a instalação, deverão ser realizados testes de funcionamento e verificação da continuidade do condutor de proteção (terra).

Concluído o serviço, a tomada deverá apresentar-se firmemente fixada, alinhada e em perfeito estado de funcionamento, ficando apta para uso conforme previsto em projeto.


5.2. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

O serviço consiste no fornecimento e instalação de tomada de embutir padrão 2 polos mais terra (2P+T), com corrente nominal de 20 A e tensão de 250 V, destinada à alimentação de equipamentos elétricos conforme especificações do projeto.

A instalação será executada em caixa de embutir apropriada, com ligação por meio de condutores elétricos dimensionados de acordo com a carga do circuito, garantindo segurança, eficiência e conformidade com a ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

Os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, certificados pelos órgãos competentes, compatíveis com o padrão brasileiro, assegurando adequado acabamento, perfeito funcionamento e proteção contra choques elétricos. Após a instalação, deverão ser realizados testes de funcionamento e verificação da continuidade do condutor de proteção (terra).

Concluído o serviço, a tomada deverá apresentar-se corretamente fixada, alinhada e em perfeito estado de

MEMORIAL DESCRITIVO																		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 26/01/2026 BDI : 23,28%															
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: right;">HORA</th> <th style="text-align: right;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">84,44%</td> <td style="text-align: right;">47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">92,17%</td> <td style="text-align: right;">53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO																	

funcionamento, estando apta para uso conforme previsto em projeto.

5.3. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

O serviço de ponto elétrico compreende o fornecimento de materiais e a execução completa da infraestrutura necessária para atendimento aos pontos de utilização elétrica, conforme projeto elétrico aprovado. A execução inclui a instalação de eletrodutos embutidos, caixas de passagem e de embutir, condutores, acessórios, bem como o lançamento de condutores elétricos isolados, devidamente dimensionados conforme a carga prevista, atendendo às exigências da ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. Os materiais empregados deverão ser novos, de boa qualidade e certificados pelos órgãos competentes, compatíveis com o padrão brasileiro. As ligações elétricas deverão garantir continuidade elétrica, correta identificação dos circuitos, proteção adequada e perfeito funcionamento do sistema. Após a execução, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento e funcionamento, assegurando a conformidade da instalação com o projeto e as normas técnicas vigentes. O ponto elétrico deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, devidamente posicionado e identificado, pronto para receber os dispositivos finais previstos em projeto.

5.4. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

O serviço consiste no fornecimento de luminária tipo plafon circular, de sobrepor, equipada com fonte luminosa em LED, com potência nominal de 12 a 13 W, destinada à iluminação de ambientes internos, conforme especificações do projeto elétrico. A luminária deverá ser fabricada em material resistente e durável, possuir acabamento adequado ao ambiente de instalação e apresentar difusor que proporcione iluminação uniforme e confortável. O conjunto deverá ser compatível com tensão da rede elétrica local e atender às normas técnicas vigentes, bem como possuir certificação dos órgãos competentes. O fornecimento compreende a luminária completa, incluindo corpo, difusor, conjunto de LED e driver eletrônico, estando o equipamento apto para instalação e funcionamento conforme previsto em projeto.


6. PINTURA

6.1. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

O serviço de pintura com tinta acrílica compreende a aplicação de duas demãos de tinta acrílica, realizada com rolo de lã, sobre superfícies previamente preparadas, conforme especificações do projeto e normas técnicas vigentes. As superfícies a serem pintadas deverão estar limpas, secas, firmes e isentas de poeira, óleos, graxas ou materiais soltos. Quando necessário, deverá ser aplicado fundo preparador ou selador apropriado, garantindo adequada aderência e uniformidade do acabamento final. A aplicação será executada de forma uniforme, respeitando os intervalos de secagem recomendados pelo fabricante entre as demãos, assegurando cobertura homogênea, bom acabamento estético e durabilidade da pintura. Concluído o serviço, as superfícies deverão apresentar aspecto regular, sem manchas, escorrimentos ou falhas de cobertura, ficando aptas para uso conforme previsto em projeto.

6.2. C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA (M2)

O serviço de revestimento texturizado em paredes internas e externas consiste na aplicação de revestimento decorativo texturizado, executado com desempenadeira, conforme especificações do projeto e recomendações do fabricante. As superfícies a receber o revestimento deverão estar previamente preparadas, firmes, limpas, secas e isentas de poeira, óleos, graxas ou materiais soltos, devendo receber selador ou fundo preparador adequado, quando necessário, para garantir a correta aderência do material. A aplicação será realizada de forma manual, com espalhamento uniforme do material e acabamento contínuo, assegurando espessura compatível com a granulometria do produto, alinhamento visual e padrão homogêneo do relevo. Deverão ser executados panos contínuos, evitando emendas aparentes e variações de textura. Após a execução, o revestimento deverá apresentar acabamento regular, bem aderido e uniforme, compatível com o padrão estético definido em projeto, permanecendo apto para uso e com desempenho adequado em ambientes internos e externos.

MEMORIAL DESCRITIVO																		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA : 26/01/2026 BDI : 23,28%															
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: right;">HORA</th> <th style="text-align: right;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">84,44%</td> <td style="text-align: right;">47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">92,17%</td> <td style="text-align: right;">53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA PAULO MARQUES, Nº 378 - CENTRO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO																	

6.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

O serviço de pintura com tinta látex em paredes externas compreende a aplicação de duas demãos de tinta látex, sem aplicação prévia de massa, sobre superfícies previamente preparadas, conforme especificações do projeto e normas técnicas vigentes.

As superfícies a serem pintadas deverão estar limpas, secas, firmes e isentas de poeira, óleos, graxas, partes soltas ou quaisquer contaminantes que possam comprometer a aderência da pintura. Quando necessário, deverá ser aplicado fundo preparador ou selador compatível com a tinta utilizada.

A aplicação da tinta será executada de forma uniforme, respeitando os intervalos de secagem indicados pelo fabricante entre as demãos, assegurando cobertura homogênea, resistência às intempéries e adequado acabamento estético.

Concluído o serviço, as superfícies deverão apresentar aspecto regular, sem manchas, falhas de cobertura ou escorrimentos, ficando aptas para uso conforme previsto em projeto.

7. SERVIÇOS FINAIS

7.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

O serviço de limpeza geral consiste na remoção completa de resíduos, entulhos, sobras de materiais, poeira e sujeiras provenientes da execução dos serviços de obra, abrangendo todas as áreas internas e externas do empreendimento.


A limpeza deverá incluir varrição, lavagem quando necessária, retirada de manchas, remoção de respingos de argamassa, tinta e outros materiais das superfícies, bem como a limpeza de pisos, paredes, esquadrias, louças, metais, luminárias e demais elementos instalados.

Os resíduos gerados deverão ser devidamente recolhidos, acondicionados e destinados a local ambientalmente adequado, conforme legislação vigente, deixando o ambiente em perfeitas condições de uso.

Ao final do serviço, a edificação deverá ser entregue limpa, organizada e em condições adequadas para ocupação ou utilização, conforme previsto em projeto.

ANTONIO ADEMY
BARROSO
JUNIOR:0649153
2356

Assinado de forma
digital por ANTONIO
ADEMY BARROSO
JUNIOR:06491532356



SEMÍRAMES ARAÚJO

ARQUITETURA & INTERIORES

Semírames Araújo

88 9 9873 - 6917 ☎

semirames.arq@outlook.com

R. Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó, Fortaleza - CE,
60192-105 Torre Sul, Sala 1318

PROJETO EXECUTIVO INTERIORES INSTITUCIONAL

Caderno executivo e acabamentos

SALA DE REUNIÕES

São Benedito - CE

Semírames Araújo

88 9 9873 - 6917 ☎

semirames.arq@outlook.com

R. Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó, Fortaleza - CE,
60192-105 Torre Sul, Sala 1318

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

_____ / ____ / ____

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Cocó
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito


ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO **ESCALA** **DATA**
JAIME VIANA indicada 30/09/25

assunto **PLANTA LAYOUT - SALA DE REUNIÕES**

folha nº **EX | 1 r00**

VERIFICADO **ENTREGUE**







Pl. Layout
escala | 1:50

LEGENDA

CÓD	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	MESA DE REUNIÕES (7,70 X 1,60 X 0,75 cm)	1
2	CADEIRA MÓVEL ESTOFADA EM TECIDO PRETO LAVÁVEL	21
3	PROJETOR FIXO NO TETO	1
4	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL	1
5	ARMÁRIO INFERIOR EM MDF	1
6	PERSIANA HORIZONTAL(0,75 X 1,70 cm)	2
7	TOMADA 2 SEÇÕES EMBUTIDA NA MARCENARIA(MESA)	1


ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

 ①	PORCELANATO GRANILHADO	 ②	PORCELANATO ONYX UNIQUE DA PORTOBELLO	 ③	TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL	 ④	REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

ANTONIO ADEMY Assinado de forma digital por ANTONIO BARROSO JUNIOR:06491532356
ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356



REVESTIMENTO EM PORCELANATO DE ACABAMENTO FOSCO ONYX UNIQUE DA PORTOBELLO (90X90cm)
 ÁREA TOTAL: 51,18m²

MESA PARA REUNIÕES EM MDF AMADEIRADO C/ 21 LUGARES (7,70 X 1,60 X 0,75)

ARMÁRIO INFERIOR EM MDF AMADEIRADO

PERSIANA HORIZONTAL (0,75 X 1,70)

PERSIANA HORIZONTAL (0,75 X 1,70)

ACESSO EXISTENTE FECHADO

ACESSO PRINCIPAL

Pl. Técnica
 escala | 1:35

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
 -os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
 -sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② PORCELANATO ONYX UNIQUE DA PORTOBELLO
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES
 ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
 VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
 DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
 *Verificar pontos elétricos existentes.

SEMIRAMES ARAÚJO
 ARQUITETURA & INTERIORES

@semirames_arquitetura
 semirames.arq@outlook.com
 (88) 9 9873.6917
 Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
 Sala 1318-Torre Sul, Coco
 Fortaleza-CE

**Projeto de Interiores
 Comercial**

CLIENTE:
 Prefeitura de São Benedito


ENDEREÇO:
 São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

**PLANTA TÉCNICA - SALA
 DE REUNIÕES**

folha nº
EX | 2 r00

VERIFICADO	ENTREGUE
-------------------	-----------------



REVESTIMENTO EM
PORCELANATO DE
ACABAMENTO FOSCO
ONYX UNIQUE DA PORTOBELLO
(90X90cm)
ÁREA TOTAL: 51,18m²

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

____ / ____ / ____

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .

SEMIRAMES ARAÚJO
ARQUITETURA & INTERIORES

@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Coco
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

assunto

PLANTA DE REVESTIMENTO - SALA DE REUNIÕES

folha nº

EX | 3 r00

VERIFICADO

ENTREGUE


Pl. Revestimentos

escala | 1:50


ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

 REVESTIMENTO GRANULADO C/ ASPECTO DE AREIA NA COR BEGE

 REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS



SUBSTITUIR A ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR ILUMINAÇÃO NOVA NA COR BRANCO NEUTRO

Pl. Luminotécnica

escala | 1:50

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)




①

PORCELANATO GRANILHADO



②

PORCELANATO ONYX UNIQUE DA PORTOBELLO



③

TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL



④

REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES

ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO

DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes.



@semirames_arquitetura

semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Coco
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:

Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:

São Benedito - CE | Brasil

DESENHO

JAIME VIANA

ESCALA

indicada

DATA

30/09/25

assunto


PLANTA DE ILUMINAÇÃO - SALA DE REUNIÕES

folha nº

EX | 4 r00

VERIFICADO

ENTREGUE



REVESTIMENTO COM RELEVO GRANULADO DE ASPECTO ARENITO NA COR BEGE (A:16,53m²)

Vista 01
escala | 1:30

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② PORCELANATO ONYX UNIQUE DA PORTOBELLO
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

_____/____/____

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Coco
Fortaleza-CE

**Projeto de Interiores
Comercial**

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil



DESENHO **ESCALA** **DATA**
JAIME VIANA indicada 30/09/25

assunto
VISTA 01 - SALA DE REUNIÕES

folha nº
EX | 5 r00

VERIFICADO

ENTREGUE



REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL (A: 20,91m²)

Vista 02
escala | 1:40

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

① PORCELANATO GRANILHADO ② PORCELANATO ONYX UNIQUE DA PORTOBELLO ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

***PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS**

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

_____ / ____ / ____

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .

SEMIRAMES ARAÚJO
ARQUITETURA & INTERIORES

@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Coco
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25



assunto

VISTA 02 - SALA DE REUNIÕES

folha nº

EX | 6 r00

VERIFICADO	ENTREGUE
-------------------	-----------------



Vista 03

escala | 1:30

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② PORCELANATO ONYX UNIQUE DA PORTOBELLO
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES

ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO

DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .


@semirames_arquitetura
 semirames.arq@outlook.com
 (88) 9 9873.6917
 Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
 Sala 1318-Torre Sul, Cocó
 Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:

Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:

São Benedito - CE | Brasil

DESENHO

JAIME VIANA

ESCALA

indicada

DATA

30/09/25

assunto


VISTA 03 - SALA DE REUNIÕES

folha nº

EX | 7 r00

VERIFICADO

ENTREGUE



REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL (A: 25,66 m²)

Vista 04
escala | 1:40

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② PORCELANATO ONYX UNIQUE DA PORTOBELLO
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

_____ / ____ / ____

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .

@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Cocó
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

VISTA 04 - SALA DE REUNIÕES

folha nº
EX | 8 r00

VERIFICADO	ENTREGUE
-------------------	-----------------

PROJETO EXECUTIVO INTERIORES INSTITUCIONAL

Caderno executivo e acabamentos

CÂMARA


São Benedito - CE

Semírames Araújo

88 9 9873 - 6917 ☎

semirames.arq@outlook.com

R. Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó, Fortaleza - CE,
60192-105 Torre Sul, Sala 1318



Pl. Layout

escala | 1:150

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA

CÓD	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	MESA DE REUNIÕES (7,70 X 1,60 X 0,75 cm)	1
2	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO PRETO LAVÁVEL	155
3	BALCÃO 01 EM MDF AMADEIRADO	1
4	PÚLPITO EM MDF AMADEIRADO	1
5	BALCÃO 02 EM MDF AMADEIRADO	1
6	CADEIRA TIPO MÓVEL ESTOFADA EM TECIDO PRETO LAVÁVEL	10
7	PROJETOR FIXO NO TETO	1
8	CENTRAL DE ARCONDICIONADO EXISTENTE	2
9	CENTRAL DE ARCONDICIONADO SPLIT(24000 BTUS)	2
10	MESA P/ COPA	2
11	BALCÃO EM MDF AMADEIRADO	1
12	TELA RETRÁTIL PARA PROJEÇÃO	1

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

	1	PORCELANATO GRANILHADO		2	TINTA ACRÍLICA NA COR CREME DE CANELA DA SUVINIL		3	TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL		4	REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE
--	---	------------------------	--	---	--------------------------------------------------	--	---	-------------------------------------------------	--	---	------------------------------------------

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO
00	emissão inicial	30/09/25	

ADEQUAÇÕES

ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO

DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:

Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:

São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

PLANTA LAYOUT - CÂMARA


assunto

EX | 10 r00

folha nº

VERIFICADO

ENTREGUE



Pl. Técnica

escala | 1:100

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② TINTA ACRÍLICA NA COR CREME DE CANELA DA SUVINIL
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO
00	emissão inicial	30/09/25	

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes.


SEMIRAMES ARAÚJO
ARQUITETURA & INTERIORES
@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Cocó
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil


DESENHO JAIME VIANA **ESCALA** indicada **DATA** 30/09/25

assunto **PLANTA GERAL - CÂMARA**

folha nº **EX | 11 r00**

VERIFICADO

ENTREGUE



Pl. Técnica
escala | 1:100

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- REVESTIMENTO GRANULADO C/ ASPECTO DE AREIA NA COR BEGE
- REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR CREME DE CANELA DA SUVINIL

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



SEMIRAMES ARAÚJO
ARQUITETURA & INTERIORES

@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Cocó
Fortaleza-CE

**Projeto de Interiores
Comercial**

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito


ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

PLANTA DE REVESTIMENTOS - CÂMARA

EX | 12 r00

VERIFICADO	ENTREGUE
-------------------	-----------------



SUBSTITUIR AS LÂMAPADAS DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LÂMAPADAS NA COR AMARELA

Pl. Luminotécnica

escala | 1:100

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
- sempre verificar medidas no local.

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO
00	emissão inicial	30/09/25	

ADEQUAÇÕES

ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO

DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

- *Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
- *Verificar pontos elétricos existentes .



Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:

Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:

São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

PLANTA DE ILUMINAÇÃO - CÂMARA

assunto

folha nº

EX | 13 r00

VERIFICADO

ENTREGUE



Vista 01

escala | 1:30



REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL


ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.


LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)



1 PORCELANATO GRANILHADO



2 TINTA ACRÍLICA NA COR CREME DE CANELA DA SUVINIL



3 TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL



4 REVESTIMENTO ASPECTO ARENTO NA COR BÉGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO
00	emissão inicial	30/09/25	

ADEQUAÇÕES

ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO

DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:

Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:

São Benedito - CE | Brasil



DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

assunto **VISTA 01 - CÂMARA**

folha nº **EX | 14 r00**

VERIFICADO

ENTREGUE



Vista 02

escala 1:30

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② TINTA ACRÍLICA NA COR CREME DE CANELA DA SUVINIL
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES

ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO

DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes.



Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:

Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:



São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

assunto **VISTA 02 - CÂMARA**

folha nº **EX | 15 r00**

VERIFICADO	ENTREGUE
-------------------	-----------------



Vista 03

escala | 1:30

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② TINTA ACRÍLICA NA COR CREME DE CANELA DA SUVINIL
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



@semirames_arquitetura
 semirames.arq@outlook.com
 (88) 9 9873.6917
 Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
 Sala 1318-Torre Sul, Cocó
 Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito



ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

assunto **VISTA 03 - CÂMARA**

folha nº **EX | 16 r00**

VERIFICADO	ENTREGUE
-------------------	-----------------



Vista 03.1

escala | 1:30

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② TINTA ACRÍLICA NA COR CREME DE CANELA DA SUVINIL
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES

ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO

DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .


@semirames_arquitetura
 semirames.arq@outlook.com
 (88) 9 9873.6917
 Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
 Sala 1318-Torre Sul, Cocó
 Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil


DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

assunto **VISTA 03.1 - CÂMARA**

folha nº **EX | 17 r00**

VERIFICADO

ENTREGUE



00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

_____ / ____ / ____

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Cocó
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito


ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25

assunto **VISTA 04 - CÂMARA**

folha nº **EX | 18 r00**

VERIFICADO	ENTREGUE
-------------------	-----------------







Vista 04

escala | 1:30

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  ① | PORCELANATO GRANILHADO |  ② | TINTA ACRÍLICA NA COR CREME DE CANELA DA SUVINIL |  ③ | TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL |  ④ | REVESTIMENTO ASPECTO ARENTO NA COR BEGE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

PROJETO EXECUTIVO INTERIORES INSTITUCIONAL

Caderno executivo e acabamentos

RECEPÇÃO

São Benedito - CE

Semírames Araújo

88 9 9873 - 6917 ☎

semirames.arq@outlook.com

R. Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó, Fortaleza - CE,
60192-105 Torre Sul, Sala 1318

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

_____ / ____ / ____

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Coco
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito


ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO **ESCALA** **DATA**
JAIME VIANA indicada 30/09/25

assunto **PLANTA LAYOUT - RECEPÇÃO**

folha nº **EX | 20 r00**

VERIFICADO **ENTREGUE**



Pl. Layout

escala | 1:50

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.


LEGENDA

CÓD	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	APARADOR EM MDF AMADEIRADO	1
2	BALCÃO EM MDF AMADEIRADO	21
3	CADEIRA MÓVEL ESTOFADA EM TECIDO LAVÁVEL NA COR BEGE	1
4	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO LAVÁVEL NA COR PRETA	1
5	LUMINÁRIA DE TETO	1
6	ARMÁRIO EM MDF AMADEIRADO	2
7	CORRIMÃO	1

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

 1 PORCELANATO GRANILHADO
  2 PORCELANATO QUARTZO BRANCO DA CERBRAS
  3 TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
  4 REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS



Pl. Técnica
escala | 1:35

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② PORCELANATO QUARTZO BRANCO DA CERBRAS
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes.

SEMIRAMES ARAÚJO
ARQUITETURA & INTERIORES

@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Cocó
Fortaleza-CE

**Projeto de Interiores
Comercial**

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil


DESENHO JAIME VIANA
ESCALA indicada
DATA 30/09/25

assunto **PLANTA TÉCNICA - RECEPÇÃO**

folha nº **EX | 21 r00**

VERIFICADO

ENTREGUE



PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO NA COR QUARTZO BRANCO ACABAMENTO FOSCO DA CERBRAS(50X50cm) ÁREA TOTAL:26,35m²

REVESTIMENTO EM PORCELANTO GRANILHADO DE ACABAMENTO FOSCO(1,00X1,00) ÁREA TOTAL: 6,05m²

Pl. Técnica

escala | 1:35

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

 REVESTIMENTO GRANULADO C/ ASPECTO DE AREIA NA COR BEGE

 REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .


@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Cocó
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil


DESENHO JAIME VIANA **ESCALA** indicada **DATA** 30/09/25

assunto **PLANTA DE REVESTIMENTOS - RECEPÇÃO**

folha nº **EX | 22 r00**

VERIFICADO

ENTREGUE



REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL

JANELA DE FOLHA DUPLA EM MADEIRA



CORRIMÃO EM METAL E VIDRO TRANSLÚCIDO

Vista 01

escala | 1:50

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)



1 PORCELANATO GRANILHADO



2 PORCELANATO QUARTZO BRANCO DA CERBRAS



3 TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL



4 REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO
00	emissão inicial	30/09/25	

ADEQUAÇÕES

ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO

DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:

Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:

São Benedito - CE | Brasil

DESENHO

JAIME VIANA

ESCALA

indicada

DATA

30/09/25

assunto



VISTA 01 - RECEPÇÃO

folha nº

EX | 23 r00

VERIFICADO

ENTREGUE



Vista 02
escala | 1:50

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② PORCELANATO QUARTZO BRANCO DA CERBRAS
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

_____ / ____ / ____

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Cocó
Fortaleza-CE

**Projeto de Interiores
Comercial**

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito


ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO **ESCALA** **DATA**
JAIME VIANA indicada 30/09/25

assunto **VISTA 02 - RECEPÇÃO**

folha nº **EX | 24 r00**

VERIFICADO **ENTREGUE**



CORRIMÃO EM METAL E VIDRO TRANLÚCIDO

REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL

Vista 03

escala | 1:50

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② PORCELANATO QUARTZO BRANCO DA CERBRAS
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .



@semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Cocó
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO	ESCALA	DATA
JAIME VIANA	indicada	30/09/25


assunto **VISTA 03 - RECEPÇÃO**

folha nº **EX | 25 r00**

VERIFICADO **ENTREGUE**



REVESTIMENTO COM RELEVO GRANULADO DE ASPECTO ARENITO NA COR BEGE



CORRIMÃO EM METAL E VIDRO TRANSLÚCIDO

RAMPA DE ACESSO

Vista 04

escala | 1:40

ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356

Assinado de forma digital por ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356

LEGENDA GERAL MATERIAIS (MARCENARIA E ACABAMENTOS)

- ① PORCELANATO GRANILHADO
- ② PORCELANATO QUARTZO BRANCO DA CERBRAS
- ③ TINTA ACRÍLICA NA COR NÉVOA DE GRAMADO DA CORAL
- ④ REVESTIMENTO ASPECTO ARENITO NA COR BEGE

*PUXADORES: VER MODELO NAS IMAGENS

ACABAMENTOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-os acabamentos serão definidos conforme possibilidades dos fornecedores
-sempre verificar medidas no local.

00	emissão inicial	30/09/25	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

ADEQUAÇÕES
ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO PREVIAMENTE À SUA EXECUÇÃO

MEDIDAS
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. DIFERENÇAS DEVERÃO SER INFORMADAS AOS RESPONSÁVEIS DO PROJETO

ARQUIVO ELETRÔNICO
DETALHAMENTO - PREFEITURA

observações

*Verificar in loco todas as medidas e compatibilizar com o projeto.
*Verificar pontos elétricos existentes .

 @semirames_arquitetura
semirames.arq@outlook.com
(88) 9 9873.6917
Rua Dr. Gilberto Studart, 55,
Sala 1318-Torre Sul, Coco
Fortaleza-CE

Projeto de Interiores Comercial

CLIENTE:
Prefeitura de São Benedito

ENDEREÇO:
São Benedito - CE | Brasil

DESENHO JAIME VIANA **ESCALA** indicada **DATA** 30/09/25

assunto **VISTA 04 - RECEPÇÃO**

folha nº **EX | 26 r00**

VERIFICADO **ENTREGUE**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261817032

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ADEMY BARROSO JÚNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0619130075**

Registro: **347045CE**

Empresa contratada: **N K SOUZA PROJETOS LTDA ME**

Registro : **0000436615-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**

CPF/CNPJ: **07.778.129/0001-74**

RUA PAULO MARQUES

Nº: **378**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO BENEDITO**

UF: **CE**

CEP: **62370000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 324.720,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PAULO MARQUES

Nº: **378**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO BENEDITO**

UF: **CE**

CEP: **62370000**

Data de Início: **12/05/2025**

Previsão de término: **15/02/2026**

Coordenadas Geográficas: **-4.045642, -40.865258**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**

CPF/CNPJ: **07.778.129/0001-74**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	50,73	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	50,73	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	50,73	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	50,73	m2
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	50,73	m2
38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	50,73	m2
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	50,73	m2
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	50,73	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETOS DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 20220272 E ART Nº CE20251640898

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5yy4C

Impresso em: 09/02/2026 às 11:53:33 por: , ip: 138.255.230.167

www.creace.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261817032

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

ANTONIO ADEMY BARROSO JÚNIOR
 RNP: 0619130075
 Data: 09/02/2026 11:53:33

ANTONIO ADEMY BARROSO JÚNIOR - CPF: 064.915.323-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CNPJ: 07.778.129/0001-74

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 285,59** Registrada em: **06/02/2026** Valor pago: **R\$ 285,59** Nosso Número: **8218568072**

ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356
 Assinado de forma digital por ANTONIO ADEMY BARROSO JUNIOR:06491532356

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5yy4C
 Impresso em: 09/02/2026 às 11:53:33 por: , ip: 138.255.230.167

