

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
SEINFRA 28.1 - DESONERADO

OBRA: PINTURA DE EQUIPAMENTOS URBANOS


LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS, PASSEIOS, AVENIDAS, GINÁSIO, LARGO DO VAQUEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO.

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.0		PINTURA DO PISO DO PASSEIO EXTERNO DA QUADRA E ARQUIBANCADA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. JORGE LUIZ CHAGAS MAIA	M2	
1.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1.673,53
		SOMA		
2.0		PINTURA DO GIRADOURO DA CE 265		
2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (PARA PINTURA DOS MONUMENTOS)	M2	208,00
2.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (PARA PINTURA DOS MONUMENTOS)	M2	1.110,24
2.3	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	137,34
3.0		POSTES DO CANTEIRO CENTRAL DAS AVENIDAS		
3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	222,30
4.0		PINTURA DA PRAÇA DAS SALINAS		
4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	151,00
4.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	29,30
4.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" PARA OS BANCOS DA PRAÇA	M2	52,50
5.0		PRAÇA ADELIANO NOGUEIRA(DAS CRIANÇAS)		
5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	257,53
5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	34,60
6.0		LARGO DO VAQUEIRO		
6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	154,20

ROBERTO  
ROQUE PIRES

Assinado digitalmente por  
ROBERTO ROQUE PIRES  
DN: cn=ROBERTO ROQUE  
PIRES, c=BR,  
email=piresroque@hotmail.com  
Data: 2025.12.20 18:26:38 -03'00'



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
SEINFRA 28.1 - DESONERADO


OBRA: PINTURA DE EQUIPAMENTOS URBANOS

LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS, PASSEIOS, AVENIDAS, GINÁSIO, LARGO DO VAQUEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI = 26,85%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P.UNIT. S/ BDI	P.UNIT. C/ BDI	P. TOTAL S/ BDI	P. TOTAL C/ BDI
1.0		PINTURA DO PISO DO PASSEIO EXTERNO DA QUADRA E ARQUIBANCADA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. JORGE LUIZ CHAGAS MAIA	M2					
1.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1.673,53	25,57	32,44	42.792,16	54.289,31
		SOMA					42.792,16	54.289,31
2.0		PINTURA DO GIRADOURO DA CE 265						
2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (PARA PINTURA DOS MONUMENTOS)	M2	208,00	25,57	32,44	5.318,56	6.747,52
2.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (PARA PINTURA DOS MONUMENTOS)	M2	1.110,24	25,57	32,44	28.388,84	36.016,19
2.3	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	137,34	19,53	24,77	2.682,25	3.401,91
							36.389,65	46.165,62
3.0		POSTES DO CANTEIRO CENTRAL DAS AVENIDAS						
3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	222,30	22,85	28,99	5.079,56	6.444,48
							5.079,56	6.444,48
4.0		PINTURA DA PRAÇA DAS SALINAS						
4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	151,00	22,85	28,99	3.450,35	4.377,49
4.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	29,30	5,27	6,68	154,41	196,72
4.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" PARA OS BANCOS DA PRAÇA	M2	52,50	25,57	32,44	1.342,43	1.703,10
							3.604,76	6.276,31
5.0		PRAÇA ADELIANO NOGUEIRA(DAS CRIANÇAS)						
5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	257,53	22,85	28,99	5.884,56	7.465,79
5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	34,60	5,27	6,68	182,34	231,13
							6.066,90	7.696,92
6.0		LARGO DO VAQUEIRO						
6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	154,20	22,85	28,99	3.523,47	4.470,26
							3.523,47	4.470,26
						TOTAL	97.456,50	125.342,90
		IMPORTA O PRESENTE ORÇAMETO NO VALOR DE R\$ 125.342,90 ( CENTO E VINTE E CINCO MIL , TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)				ROBERTO ROQUE PIRES		
						Assinado digitalmente por ROBERTO ROQUE PIRES CPF: ROBERTO ROQUE PIRES, e-BR, email=piresroque@hotmail.com Data: 2025.12.20 16:25:55 -03'00'		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

SEINFRA 28.1 - DESONERADO

OBRA: PINTURA DE EQUIPAMENTOS URBANOS

LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS, PASSEIOS, AVENIDAS, GINÁSIO, LARGO DO VAQUEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO.


DATA: DEZEMBRO.2025

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	COMP.	ALTURA	ÁREA	TOTAL	UNID.		
1.0	PINTURA DO PISO DO PASSEIO EXTERNO DA QUADRA E ARQUIBANCADA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. JORGE LUZ CHAGAS MAIA								
1.1	C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)								
		ALT.	ÁREA	COMPRI	LARG.	QTD	M2		
	PINTURA DO PISO DA ARQUIBANCADA 01	COMPIMENTO*LARGURA	0,00	0,00	46,75	6,00	280,50	M2	
	PINTURA DO PISO DA ARQUIBANCADA 02	COMPIMENTO*LARGURA	0,00	0,00	46,75	6,00	280,50	M2	
	PINTURA DO PISO DA ARQUIBANCADA 03	COMPIMENTO*LARGURA	0,00	0,00	24,60	6,00	147,60	M2	
	PINTURA DO PISO DA ARQUIBANCADA 04	COMPIMENTO*LARGURA	0,00	0,00	22,10	3,00	66,30	M2	
	PINTURA DO PISO DA ARQUIBANCADA 05	ÁREA	0,00	56,21	0,00	0,00	56,21	M2	
	PINTURA DO PISO DA ARQUIBANCADA 06	ÁREA	0,00	56,02	0,00	0,00	56,02	M2	
	PINTURA DO ESPELHO DA ARQUIBANCADA 01	COMPIMENTO*ALTURA	5,00	0,00	46,75	0,00	233,75	M2	
	PINTURA DO ESPELHO DA ARQUIBANCADA 02	COMPIMENTO*ALTURA	5,00	0,00	46,75	0,00	233,75	M2	
	PINTURA DO ESPELHO DA ARQUIBANCADA 03	COMPIMENTO*ALTURA	5,00	0,00	24,60	0,00	123,00	M2	
	PINTURA DO ESPELHO DA ARQUIBANCADA 04	COMPIMENTO*ALTURA	2,50	0,00	22,10	0,00	55,25	M2	
	PINTURA DO ESPELHO DA ARQUIBANCADA 05	COMPIMENTO*ALTURA	5,00	0,00	14,08	0,00	70,40	M2	
	PINTURA DO ESPELHO DA ARQUIBANCADA 06	COMPIMENTO*ALTURA	5,00	0,00	14,05	0,00	70,25	M2	
						1.673,53	M2		
2.0	PINTURA DO GIRADOURO DA CE 265								
2.1	C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)								
2.1.1	PISO DOS MONUMENTOS								
	MONUMENTO 01		1,00			36,60	36,60	M2	
	MONUMENTO 02		1,00			36,60	36,60	M2	
	MONUMENTO 03		1,00			36,60	36,60	M2	
	MONUMENTO 04		1,00			36,60	36,60	M2	
							146,40	M2	
	ARESTAS								
	ARESTAS DAS EXTREMIDADES MONUMENTO 01		2,00			1,10	2,20	M2	
	ARESTAS DAS EXTREMIDADES MONUMENTO 02		2,00			1,10	2,20	M2	
	ARESTAS DAS EXTREMIDADES MONUMENTO 03		2,00			1,10	2,20	M2	
	ARESTAS DAS EXTREMIDADES MONUMENTO 04		2,00			1,10	2,20	M2	
							8,80	M2	
	LATERAIS MAIOR								
	LATERAL MAIOR MONUMENTO 01		1,00			8,83	8,83	M2	
	LATERAL MAIOR MONUMENTO 02		1,00			8,83	8,83	M2	
	LATERAL MAIOR MONUMENTO 03		1,00			8,83	8,83	M2	
	LATERAL MAIOR MONUMENTO 04		1,00			8,83	8,83	M2	
							35,32	M2	
	LATERAIS MAIOR								
	LATERAL MENOR MONUMENTO 01		1,00			4,37	4,37	M2	
	LATERAL MENOR MONUMENTO 02		1,00			4,37	4,37	M2	
	LATERAL MENOR MONUMENTO 03		1,00			4,37	4,37	M2	
	LATERAL MENOR MONUMENTO 04		1,00			4,37	4,37	M2	
							17,48	M2	
							TOTAL	208,00	M2
2.1.2	PISO DO GIRADOURO								
			1,00			1.110,24	1.110,24	M2	
							1.110,24	M2	
2.2	C1282 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA PORTICO DO GIRADOURO ( SETE PORTICO)								
	SUPERFÍCIE DO TOPO		7,00			0,06	0,42	M2	
							0,42	M2	
	LATERAL		14,00			7,71	107,94	M2	
							107,94	M2	
	LATERAL MAIOR		7,00			2,16	15,12	M2	
							15,12	M2	
	LATERAL MENOR		7,00			1,98	13,86	M2	
							13,86	M2	
							SOMA	137,34	M2
3.0	POSTES DO CANTEIRO CENTRAL DAS AVENIDAS								
3.1	C1614 - LÁTEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA								
	MEDIA DA CIRCUNFERENCIA = 0,95M		117,00	0,95	2,00	1,90	222,30	M2	
	ALTURA = 2,00M						222,30	M2	
4.0	PINTURA DA PRAÇA DAS SALINAS								
4.1	C1614 - LÁTEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA								
	PAINÉIS DE ALVENARIA		ALT.	COMPRIM	LARG.	QUANT	ÁREA	M2	
			2,00	9,40		4,00	75,20	M2	
	MURO DIVISORIO		ALT.	COMPRIM	LARG.	QUANT	ÁREA	M2	
			2,00	37,90			75,80	M2	
							151,00	M2	
4.2	C0588- CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL								

ROBERTO ROQUE PIRES  
Assinado digitalmente por  
ROBERTO ROQUE PIRES  
DN: cn=ROBERTO ROQUE  
PIRES, o=BR,  
email=piresroque@hotmail.com  
Data: 2025.12.20 16:26:51 -03'00'





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

BDI=26,85%

SEINFRA 28.1-DESONERADA


OBRA: PINTURA DE EQUIPAMENTOS URBANOS

LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS, PASSEIOS, AVENIDAS, GINÁSIO, LARGO DO VAQUEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO.

**ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E 028 (ONERADA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1		TABELA 028	
		HORISTAS	MENSALISTAS	HORISTAS	MENSALISTAS
		AS	TAS	%	STAS
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,66	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03	0,04	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30	1,72	1,30
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87	2,17	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35	0,46	0,35
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>	<b>18,29</b>	<b>7,38</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20	17,80	7,01
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35	0,49	0,37
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>84,44</b>	<b>47,48</b>	<b>114,15</b>	<b>71,31</b>

Assinado digitalmente por  
ROBERTO ROQUE PIRES  
DN: cn=ROBERTO ROQUE  
PIRES, o=BR,  
email=piresroque@hotmail.com  
Data: 2025.12.20 16:24:20 -03'00'



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

BDI=26,85%

SEINFRA 28.1-DESONERADA


OBRA: PINTURA DE EQUIPAMENTOS URBANOS

LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS, PASSEIOS, AVENIDAS, GINÁSIO, LARGO DO VAQUEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO.

**ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E 028 (ONERADA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1		TABELA 028	
		HORISTAS	MENSALISTAS	HORISTAS	MENSALISTAS
		AS	TAS	%	STAS
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,66	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03	0,04	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30	1,72	1,30
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87	2,17	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35	0,46	0,35
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>	<b>18,29</b>	<b>7,38</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20	17,80	7,01
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35	0,49	0,37
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>84,44</b>	<b>47,48</b>	<b>114,15</b>	<b>71,31</b>

ROBERTO ROQUE PIRES  
Assinado digitalmente por  
ROBERTO ROQUE PIRES  
DN: cn=ROBERTO ROQUE  
PIRES, o=BR,  
email=piresroque@hotmail.com  
Data: 2025.12.20 18:24:20 -03'00'




**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**  
SERINFRA 28.1 DESONER.

OBRA: PINTURA DE EQUIPAMENTOS URBANOS  
LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS, PASSEIOS, AVENIDAS, GINÁSIO, LARGO DO VAQUEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO.  
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR SERVIÇOS R\$	Preço de execução dos serviços em dias		Total
			%	30 dias % acum valor R\$	
1.0	PINTURA DO PISO DO PASSEIO EXTERNO DA QUADRA E ARQUIBANCADA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. JORGE LUIZ CHAGAS MAIA	54.289,31	100,00%	100,00%	54.289,31
2.0	PINTURA DO GIRADOURO DA CE 265	46.165,62	100,00%	100,00%	46.165,62
3.0	POSTES DO CANTEIRO CENTRAL DAS AVENIDAS	6.444,48	100,00%	100,00%	6.444,48
4.0	PINTURA DA PRAÇA DAS SALINAS	6.276,31	100,00%	100,00%	6.276,31
5.0	PRAÇA ADELIANO NOGUEIRA(DAS CRIANÇAS)	7.696,92	100,00%	100,00%	7.696,92
6.0	LARGO DO VAQUEIRO	4.470,26	100,00%	100,00%	4.470,26
	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>125.342,90</b>			<b>125.342,90</b>

Assinado digitalmente por  
**ROBERTO ROQUE PIRES**  
CPF: 016.980.807-00  
PREFEITO MUNICIPAL  
ROQUE PIRES  
e-mail: roque@moradanoval.com.br  
Data: 2025.12.20 16:22:43 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

OBRA: PINTURA DE EQUIPAMENTOS URBANOS

LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS, PASSEIOS, AVENIDAS, GINÁSIO, LARGO DO VAQUEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO.

TAB: SEINFRA-CE 28.1 DESONERADA

DATA: DEZEMBRO 2025.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.0	PINTURA DO PISO DO PASSEIO EXTERNO DA QUADRA E ARQUIBANCADA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. JORGE LUIZ CHAGAS MAIA								
1.1	C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2								
	MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	12395	PINTOR			H	0,5000	24,1600	12,0800	
	12543	SERVENTE			H	0,4000	18,4600	7,3840	
							Total:	19,4640	
	MATERIAIS								
	10154	ÁCIDO MURIÁTICO			L	0,0800	6,9400	0,5552	
	12097	TINTA LATEX ACRÍLICA			L	0,2500	22,2000	5,5500	
							Total:	6,1052	
							<b>Total Simples:</b>	<b>25,57</b>	
							<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
							<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Valor Geral:</b>	<b>25,57</b>	
2.0	PINTURA DO GIRADOURO DA CE 265								
2.1	C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2								
	MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	12395	PINTOR			H	0,5000	24,1600	12,0800	
	12543	SERVENTE			H	0,4000	18,4600	7,3840	
							Total:	19,4640	
	MATERIAIS								
	10154	ÁCIDO MURIÁTICO			L	0,0800	6,9400	0,5552	
	12097	TINTA LATEX ACRÍLICA			L	0,2500	22,2000	5,5500	
							Total:	6,1052	
							<b>Total Simples:</b>	<b>25,57</b>	
							<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
							<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Valor Geral:</b>	<b>25,57</b>	
2.2	C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2								
	MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	12395	PINTOR			H	0,5000	24,1600	12,0800	
	12543	SERVENTE			H	0,4000	18,4600	7,3840	
							Total:	19,4640	
	MATERIAIS								
	10154	ÁCIDO MURIÁTICO			L	0,0800	6,9400	0,5552	
	12097	TINTA LATEX ACRÍLICA			L	0,2500	22,2000	5,5500	
							Total:	6,1052	
							<b>Total Simples:</b>	<b>25,57</b>	
							<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
							<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Valor Geral:</b>	<b>25,57</b>	
2.3	C1282 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA - M2								
	MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	10045	AJUDANTE DE PINTOR			H	0,2000	19,1000	3,8200	
	12395	PINTOR			H	0,4000	24,1600	9,6640	


ROBERTO ROQUE PIRES

Assinado digitalmente por  
ROBERTO ROQUE PIRES  
DN: cn=ROBERTO ROQUE  
PIRES, c=BR,  
o=Instituto de Matemática e Física  
Data: 2025.12.20 16:23:24 -03'00'

					Total:	13,4840
	<b>MATERIAIS</b>					
	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,0200	20,2900	0,4058
	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1500	31,8800	4,7820
	I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2500	2,1400	0,5350
	I2158	TRINCHA 2'	UN	0,0800	4,0400	0,3232
					Total:	6,0460
					<b>Total Simples:</b>	<b>19,53</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>19,53</b>
<b>3.0</b>	<b>POSTES DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS</b>					
<b>3.1</b>	<b>C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2</b>					
	<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	19,1000	6,6850
	I2395	PINTOR	H	0,4000	24,1600	9,6640
					Total:	16,3490
	<b>MATERIAIS</b>					
	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,0500	20,2900	1,0145
	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,7000	0,1750
	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	12,7800	1,5336
	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	22,2000	3,7740
					Total:	6,4971
					<b>Total Simples:</b>	<b>22,85</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>22,85</b>
<b>4.0</b>	<b>PINTURA DA PRAÇA DAS SALINAS</b>					
<b>4.1</b>	<b>C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2</b>					
	<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	19,1000	6,6850
	I2395	PINTOR	H	0,4000	24,1600	9,6640
					Total:	16,3490
	<b>MATERIAIS</b>					
	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,0500	20,2900	1,0145
	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,7000	0,1750
	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	12,7800	1,5336
	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	22,2000	3,7740
					Total:	6,4971
					<b>Total Simples:</b>	<b>22,85</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>22,85</b>
<b>4.2</b>	<b>C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2</b>					
	<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I2395	PINTOR	H	0,2000	24,1600	4,8320
					Total:	4,8320
	<b>MATERIAIS</b>					
	I2496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,4700	0,4410
					Total:	0,4410
					<b>Total Simples:</b>	<b>5,27</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>5,27</b>
<b>4.3</b>	<b>C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2</b>					
	<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I2395	PINTOR	H	0,5000	24,1600	12,0800
	I2543	SERVENTE	H	0,4000	18,4600	7,3840

**ROBERTO**  
**ROQUE PIRES**  
 Assinado digitalmente por  
 ROBERTO ROQUE PIRES  
 DN: cn=ROBERTO ROQUE  
 PIRES, o=BR,  
 email=piresroque@hotmail.com  
 Data: 2025.12.20 18:23:42 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

OBRA: PINTURA DE EQUIPAMENTOS URBANOS

LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS, PASSEIOS, AVENIDAS, GINÁSIO, LARGO DO VAQUEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO.

BDI = 26,85%

DATA: DEZ.2025.

SEINFRA 28.1-DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS ( conforme legislação de cada município)	3,00
	CPRB ( 4,50%, sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15</b>
	BDI =	<b>26,85%</b>

ROBERTO  
ROQUE PIRES

Assinado digitalmente por  
ROBERTO ROQUE PIRES  
DN: cn=ROBERTO ROQUE  
PIRES, o=BR,  
email=piresroque@hotmail.com  
Data: 2025.12.20 18:22:24 -03'00'