



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO	DATA :	27/05/2026	BDI :	27,13%
MAPP:	3600	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	Serviço	M3	4.288,00	R\$ 30,68	R\$ 131.555,84	25,16%	25,16%	A
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	177,41	R\$ 724,20	R\$ 128.480,32	24,57%	49,74%	A
C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	Serviço	M	154,00	R\$ 533,15	R\$ 82.105,10	15,70%	65,44%	B
C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	R\$ 3.725,88	R\$ 81.969,36	15,68%	81,12%	C
C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	Serviço	M3	4.288,00	R\$ 6,28	R\$ 26.928,64	5,15%	86,27%	C
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R\$ 91,25	R\$ 13.687,50	2,62%	88,89%	C
C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	44,00	R\$ 263,21	R\$ 11.581,24	2,22%	91,10%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	165,41	R\$ 68,76	R\$ 11.373,59	2,18%	93,28%	C
PRÓPRIA	ADM OBRA		Não cadastrado	%	100,00	R\$ 110,68	R\$ 11.068,00	2,12%	95,39%	C
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	Serviço	M3	4.288,00	R\$ 2,00	R\$ 8.576,00	1,64%	97,03%	C
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	750,00	R\$ 6,32	R\$ 4.740,00	0,91%	97,94%	C
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	750,00	R\$ 6,32	R\$ 4.740,00	0,91%	98,85%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 233,17	R\$ 2.798,04	0,54%	99,38%	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	4.004,07	R\$ 0,36	R\$ 1.441,47	0,28%	99,66%	C
C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Serviço	M2	4.004,07	R\$ 0,28	R\$ 1.121,14	0,21%	99,87%	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	Serviço	M2	180,00	R\$ 3,69	R\$ 664,20	0,13%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 522.830,44
Outros	R\$ 0,06
Valor total do Orçamento	R\$ 522.830,50