

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
<div><div>GOV. DO ESTADO DO CEARÁ IRACEMA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA-CE</div></div>		OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA-CE DESCRIÇÃO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL-CE LOCAL: RUA GERVÁSIO HOLANDA, 1254, CENTRO, IRACEMA-CE					DATA :		BDI : 25,85%	
							FONTE		VERSÃO	HORA
									SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
							SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.200,92	R\$ 2.769,84
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 230,82	R\$ 2.200,92	R\$ 2.769,84	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 10.602,46	R\$ 13.344,88
2.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	251,16	R\$ 5,22	R\$ 6,57	R\$ 1.311,06	R\$ 1.650,12	
2.2	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	SEINFRA	M	35,40	R\$ 23,29	R\$ 29,31	R\$ 824,47	R\$ 1.037,57	
2.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	506,07	R\$ 10,44	R\$ 13,14	R\$ 5.283,37	R\$ 6.649,76	
2.4	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	412,54	R\$ 7,38	R\$ 9,29	R\$ 3.044,55	R\$ 3.832,50	
2.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	2,94	R\$ 16,70	R\$ 21,02	R\$ 49,10	R\$ 61,80	
2.6	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	SEINFRA	M2	6,69	R\$ 13,44	R\$ 16,91	R\$ 89,91	R\$ 113,13	
3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 1.775,39	R\$ 2.234,11
3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	62,58	R\$ 28,37	R\$ 35,70	R\$ 1.775,39	R\$ 2.234,11	
4	ARGAMASSA								R\$ 35.566,52	R\$ 44.756,24
4.1	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	506,07	R\$ 11,97	R\$ 15,06	R\$ 6.057,66	R\$ 7.621,41	
4.2	C3080	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	506,07	R\$ 43,73	R\$ 55,03	R\$ 22.130,44	R\$ 27.849,03	
4.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	194,63	R\$ 37,91	R\$ 47,71	R\$ 7.378,42	R\$ 9.285,80	
5	ESTRUTURAS								R\$ 783,09	R\$ 985,32
5.1	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	SEINFRA	M	63,00	R\$ 12,43	R\$ 15,64	R\$ 783,09	R\$ 985,32	
6	COBERTA								R\$ 39.946,09	R\$ 50.271,89
6.1	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	238,95	R\$ 68,65	R\$ 86,40	R\$ 16.403,92	R\$ 20.645,28	
6.2	C4395	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA	SEINFRA	M	108,00	R\$ 30,41	R\$ 38,27	R\$ 3.284,28	R\$ 4.133,16	
6.3	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	13,37	R\$ 256,77	R\$ 323,15	R\$ 3.433,01	R\$ 4.320,52	
6.4	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	238,95	R\$ 10,23	R\$ 12,87	R\$ 2.444,46	R\$ 3.075,29	
6.5	C2253	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	27,00	R\$ 63,45	R\$ 79,85	R\$ 1.713,15	R\$ 2.155,95	
6.6	C0987	CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA MODULADA	SEINFRA	M	17,70	R\$ 83,18	R\$ 104,68	R\$ 1.472,29	R\$ 1.852,84	
6.7	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	35,40	R\$ 84,11	R\$ 105,85	R\$ 2.977,49	R\$ 3.747,09	
6.8	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	238,95	R\$ 34,39	R\$ 43,28	R\$ 8.217,49	R\$ 10.341,76	
7	PINTURA								R\$ 18.693,37	R\$ 23.528,35
7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	640,48	R\$ 3,71	R\$ 4,67	R\$ 2.376,18	R\$ 2.991,04	
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	483,65	R\$ 21,07	R\$ 26,52	R\$ 10.190,51	R\$ 12.826,40	
7.3	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	238,95	R\$ 4,57	R\$ 5,75	R\$ 1.092,00	R\$ 1.373,96	
7.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	238,95	R\$ 21,07	R\$ 26,52	R\$ 5.034,68	R\$ 6.336,95	
8	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 4.076,13	R\$ 5.129,87
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	315,49	R\$ 12,92	R\$ 16,26	R\$ 4.076,13	R\$ 5.129,87	
9	ACESSIBILIDADE								R\$ 8.615,35	R\$ 10.842,44
9.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.208,36	R\$ 1.520,72	R\$ 2.416,72	R\$ 3.041,44	
9.2	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	5,00	R\$ 195,90	R\$ 246,54	R\$ 979,50	R\$ 1.232,70	
9.3	C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 121,02	R\$ 152,30	R\$ 193,63	R\$ 243,68	
9.4	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	1,60	R\$ 226,55	R\$ 285,11	R\$ 362,48	R\$ 456,18	
9.5	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.002,81	R\$ 1.262,04	R\$ 2.005,62	R\$ 2.524,08	
9.6	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	6,90	R\$ 385,13	R\$ 484,69	R\$ 2.657,40	R\$ 3.344,36	
10	ESQUADRIA								R\$ 4.688,54	R\$ 5.900,53
10.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 4.688,54	R\$ 5.900,53	R\$ 4.688,54	R\$ 5.900,53	
11	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								R\$ 4.450,00	R\$ 5.601,00
		ADMINISTRAÇÃO		%	100,00	R\$ 44,50	R\$ 56,01	R\$ 4.450,00	R\$ 5.601,00	
								VALOR BDI TOTAL:		R\$ 33.966,61
								VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 131.397,86
								VALOR TOTAL:		R\$ 165.364,47