



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO EMA MUNICÍPIO DE IRACEMAMA-CE	DATA :	10/02/2025	BDI :	26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO EMA MUNICÍPIO DE IRACEMAMA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO EMA, IRACEMA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 19.272,00	R\$ 24.447,00
1.1	CXXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 192,72	R\$ 244,47	R\$ 19.272,00	R\$ 24.447,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 12.153,67	R\$ 15.411,92
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 232,66	R\$ 2.200,92	R\$ 2.791,92
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	755,55	R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 211,55	R\$ 272,00
2.3	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	980,00	R\$ 4,97	R\$ 6,30	R\$ 4.870,60	R\$ 6.174,00
2.4	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	980,00	R\$ 4,97	R\$ 6,30	R\$ 4.870,60	R\$ 6.174,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 26.263,37	R\$ 33.318,15
3.1	Escavação							R\$ 7.266,42	R\$ 9.217,44
3.1.1	C3194	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M	SEINFRA	M3	128,02	R\$ 56,76	R\$ 72,00	R\$ 7.266,42	R\$ 9.217,44
3.2	Aterro							R\$ 18.996,95	R\$ 24.100,71
3.2.1	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	653,49	R\$ 24,13	R\$ 30,61	R\$ 15.768,71	R\$ 20.003,33
3.2.2	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	653,49	R\$ 4,94	R\$ 6,27	R\$ 3.228,24	R\$ 4.097,38
4	FUNDAÇÃO, ELEVAÇÃO E AMARRAÇÃO							R\$ 278.600,76	R\$ 353.405,58
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	895,54	R\$ 77,54	R\$ 98,36	R\$ 69.440,17	R\$ 88.085,31
4.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	384,55	R\$ 543,91	R\$ 689,95	R\$ 209.160,59	R\$ 265.320,27
5	CONCRETO							R\$ 85.827,20	R\$ 108.870,11
5.1	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	62,50	R\$ 653,55	R\$ 829,03	R\$ 40.846,88	R\$ 51.814,38
5.2	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	267,50	R\$ 1,43	R\$ 1,81	R\$ 382,53	R\$ 484,18
5.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 77,54	R\$ 98,36	R\$ 1.628,34	R\$ 2.065,56
5.4	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	535,00	R\$ 26,00	R\$ 32,98	R\$ 13.910,00	R\$ 17.644,30
5.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	40,12	R\$ 533,00	R\$ 676,11	R\$ 21.383,96	R\$ 27.125,53
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	40,12	R\$ 159,08	R\$ 201,79	R\$ 6.382,29	R\$ 8.095,81
5.7	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	SEINFRA	M	53,00	R\$ 24,40	R\$ 30,95	R\$ 1.293,20	R\$ 1.640,35
6	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 87.984,55	R\$ 111.608,62
6.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 207,04	R\$ 262,63	R\$ 5.383,04	R\$ 6.828,38
6.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	102,48	R\$ 200,55	R\$ 254,40	R\$ 20.552,36	R\$ 26.070,91
6.3	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	120,00	R\$ 514,00	R\$ 652,01	R\$ 61.680,00	R\$ 78.241,20
6.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	267,50	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 369,15	R\$ 468,13
							VALOR BDI TOTAL:	136.961,75	
							VALOR ORÇAMENTO:	510.099,63	
							VALOR TOTAL:	R\$ 647.061,38	

Seiscentos e Quarenta e Sete Mil Sessenta e Um reais e Trinta e Oito centavos