

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,40%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	00,71%	60,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 90.860,00	3,37%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 582.038,79	19,66%
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 242.595,76	8,19%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 529.208,53	17,87%
5	REVESTIMENTO	R\$ 279.922,09	9,45%
6	FORROS E PISOS FALSOS	R\$ 2.469,56	0,08%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 52.820,82	1,78%
8	SERRALHERIA	R\$ 21.536,88	0,73%
9	CARPINTARIA E MARCENARIA	R\$ 9.495,20	0,32%
10	FERRAGENS	R\$ 4.740,08	0,16%
11	VIDRAÇARIA	R\$ 2.750,43	0,09%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO/FORÇA	R\$ 259.686,31	8,77%
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 5.919,38	0,20%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 55.811,15	1,88%
15	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	R\$ 17.980,95	0,61%
16	PINTURA	R\$ 57.771,46	1,95%
17	COBERTURA	R\$ 569.313,12	19,23%
18	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 72.558,52	2,45%
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 60.450,03	2,04%
20	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	R\$ 34.241,97	1,16%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 684.807,54	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 2.276.266,81	
VALOR TOTAL:		R\$ 2.961.174,35	


Romano A. Guerra Maia
Engenheiro Civil
CREA CE 062227333-6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA:	BDI:	30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FONTE:	VERSÃO:	MES:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	062.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,46%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	202608 COM DESONERAÇÃO	99,71% 99,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2	C2179	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	96,37	R\$ 27,02	R\$ 35,15	R\$ 3.387,41
4.3	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	96,37	R\$ 127,49	R\$ 165,85	R\$ 15.982,96
4.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	96,37	R\$ 9,63	R\$ 12,53	R\$ 1.207,52
4.5	C3450	SEINFRA	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	558,42	R\$ 58,39	R\$ 75,96	R\$ 42.417,58
4.6	C2902	SEINFRA	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1.921,67	R\$ 78,66	R\$ 102,33	R\$ 196.644,49
4.7	C4099	SEINFRA	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M2	1.921,67	R\$ 16,16	R\$ 21,02	R\$ 40.393,50
4.8	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	479,19	R\$ 120,93	R\$ 157,32	R\$ 75.386,17
5	REVESTIMENTO							R\$ 279.922,09
5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3.379,75	R\$ 7,42	R\$ 9,65	R\$ 32.614,59
5.2	C1221	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	189,70	R\$ 36,48	R\$ 47,46	R\$ 9.003,16
5.3	C3087	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	3.190,05	R\$ 48,27	R\$ 62,79	R\$ 200.303,24
5.4	C4434	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	189,70	R\$ 136,02	R\$ 176,95	R\$ 33.567,42
5.5	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	189,70	R\$ 9,63	R\$ 12,53	R\$ 2.376,94
5.6	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	16,60	R\$ 95,24	R\$ 123,90	R\$ 2.056,74
6	FORROS E PISOS FALSOS							R\$ 2.469,56
6.1	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	27,30	R\$ 69,54	R\$ 90,46	R\$ 2.469,56
7	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 52.820,82
7.1	C5013	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	M2	143,36	R\$ 63,46	R\$ 82,56	R\$ 11.835,80
7.2	C5013	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	M2	53,00	R\$ 63,46	R\$ 82,56	R\$ 4.375,68
7.3	C2188	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE	M2	270,06	R\$ 64,15	R\$ 83,45	R\$ 22.536,51



GOV. DO ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
Trabalho e Desenvolvimento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				DATA :	BDI :	30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,49%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				PRÓPRIA	202608 COM DESONERAÇÃO	99,71% 69,74%
					PRÓPRIA		0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.4	C2188		IMPERMEABILIZAÇÃO					
	C2057	SEINFRA	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	270,06	RS 40,06	RS 52,11	RS 14.072,83
8	SERRALHERIA							R\$ 21.530,88
8.1	C1518	SEINFRA	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	10,10	RS 418,28	RS 544,14	RS 5.495,81
8.2	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	36,76	RS 292,70	RS 380,77	RS 13.997,11
8.3	I4253	SEINFRA	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 24 x 380	UN	8,00	RS 119,39	RS 155,31	RS 1.242,48
8.4	C1877	SEINFRA	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	20,20	RS 30,27	RS 39,38	RS 795,48
9	CARPINTARIA E MARCENARIA							R\$ 9.495,20
9.1	C4425	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	4,00	RS 374,05	RS 496,60	RS 1.946,40
9.2	C4423	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	16,00	RS 362,67	RS 471,80	RS 7.548,80
10	FERRAGENS							R\$ 4.740,08
10.1	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,00	RS 145,21	RS 188,90	RS 755,60
10.2	C1143	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	12,00	RS 47,81	RS 62,20	RS 746,40
10.3	C1796	SEINFRA	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	UN	4,00	RS 187,47	RS 243,88	RS 975,52
10.4	C1362	SEINFRA	FECHADURA DE TARIJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	16,00	RS 108,70	RS 141,41	RS 2.262,56
11	VIDRAÇARIA							R\$ 2.750,43
11.1	C2671	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	M2	10,10	RS 209,33	RS 272,32	RS 2.750,43
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO/FORÇA							R\$ 259.686,31
12.1	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS							R\$ 66.873,46
12.1.1	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	100,00	RS 18,00	RS 23,42	RS 2.342,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA :	BDI : 30,09%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	023 1 COM DESOBERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	2023/05 COM DESOBERAÇÃO	99,71%	50,74%
				PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.2	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	30,00	RS 27,32	RS 35,54	RS 1.066,20
12.1.3	C1198	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	3,00	RS 32,09	RS 41,75	RS 125,25
12.1.4	COMP.02		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	RS 28,48	RS 37,05	RS 6.669,00
12.1.5	COMP.03		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	RS 35,55	RS 46,25	RS 138,75
12.1.6	C1183	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2"	M	7,00	RS 71,58	RS 93,12	RS 651,84
12.1.7	C4536	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	M	3,00	RS 109,19	RS 142,05	RS 426,15
12.1.8	C1154	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,00	RS 94,13	RS 122,45	RS 9.183,75
12.1.9	C1165	SEINFRA	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	604,00	RS 50,67	RS 65,92	RS 39.815,68
12.1.10	C0479	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	80,00	RS 1,72	RS 2,24	RS 179,20
12.1.11	C0480	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	14,00	RS 2,00	RS 2,60	RS 36,40
12.1.12	C0483	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	4,00	RS 6,67	RS 8,68	RS 34,72
12.1.13	C0485	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	PAR	1,00	RS 18,03	RS 23,46	RS 23,46
12.1.14	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	22,00	RS 18,99	RS 24,70	RS 543,40
12.1.15	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	RS 21,95	RS 28,55	RS 142,75
12.1.16	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	RS 24,48	RS 31,85	RS 31,85
12.1.17	I0949	SEINFRA	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	24,00	RS 4,97	RS 6,47	RS 155,28
12.1.18	I0945	SEINFRA	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	5,00	RS 6,75	RS 8,78	RS 43,90
12.1.19	I0947	SEINFRA	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2"	UN	3,00	RS 27,53	RS 35,81	RS 107,43
12.1.20	C1017	SEINFRA	CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")	UN	1,00	RS 267,99	RS 348,63	RS 348,63



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA:	BDI:	30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	08.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SWAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	47,48%
				PRÓPRIA	PROPRIA	58,74%
						0,00%
						0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.2.11	C0521	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	M	10,00	RS 64,14	RS 83,44	RS 834,40
12.2.12	C2455	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	126,00	RS 12,89	RS 16,77	RS 2.113,02
12.2.13	C2457	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	4,00	RS 14,12	RS 18,37	RS 73,48
12.2.14	C2454	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	UN	12,00	RS 28,85	RS 37,53	RS 450,36
12.3	DIVERSOS							
12.3.1	I9559	SEINFRA	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	UN	3,00	RS 28,50	RS 37,08	RS 111,24
12.3.2	I0101	SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	8,00	RS 21,73	RS 28,27	RS 226,16
12.3.3	I7392	SEINFRA	FITA ISOLANTE COMUM N.º33	UN	20,00	RS 10,22	RS 13,30	RS 266,00
12.3.4	I7391	SEINFRA	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	UN	20,00	RS 6,70	RS 8,72	RS 174,40
12.3.5	I1694	SEINFRA	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	384,00	RS 0,32	RS 0,42	RS 161,28
12.3.6	I0137	SEINFRA	ARRUELA LISA 1/4"X3/4"	UN	384,00	RS 0,47	RS 0,61	RS 234,24
12.3.7	96563	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	50,00	RS 64,81	RS 84,31	RS 4.215,50
12.3.8	C0465	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	120,00	RS 7,17	RS 9,33	RS 1.119,60
12.3.9	00034641	SINAPI	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA	UN	3,00	RS 125,44	RS 163,18	RS 489,54
12.3.10	C4765	SEINFRA	ATERramento COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	RS 329,79	RS 429,02	RS 1.287,06
12.3.11	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	3,00	RS 39,74	RS 51,70	RS 155,10
12.4	CAIXAS E CONDULETEs							
12.4.1	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	24,00	RS 8,85	RS 11,51	RS 276,24
12.4.2	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	22,00	RS 11,18	RS 14,54	RS 319,88



MUNICÍPIO DO NORTE
Tribuna e Desenvolvimento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²

LOCAL:

MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

CLIENTE:

MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

DATA:

BDI: 30,09%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2026/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

99,71%

0,00%

MES

47,40%

69,74%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.4.3	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELEITRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	UN	55,00	R\$ 19,62	R\$ 25,52	R\$ 1.403,60
12.4.4	C0827	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA USADA 150X150X80mm	UN	7,00	R\$ 50,49	R\$ 65,68	R\$ 459,76
12.4.5	C0822	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X"	UN	176,00	R\$ 17,42	R\$ 22,66	R\$ 3.988,16
12.5	TOMADAS							
12.5.1	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	68,00	R\$ 23,28	R\$ 30,28	R\$ 2.059,04
12.6	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS							
12.6.1	I8352	SEINFRA	REATOR / IGNITOR	UN	190,00	R\$ 38,01	R\$ 49,45	R\$ 9.395,50
12.6.2	COMP.06		LÂMPADA LED TUBULAR 40W - BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	380,00	R\$ 71,30	R\$ 92,75	R\$ 35.245,00
12.6.3	I1486	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	UN	4,00	R\$ 77,68	R\$ 101,05	R\$ 404,20
12.6.4	COMP.07		LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, EM LED DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 107,36	R\$ 139,86	R\$ 279,32
12.6.5	C2050	SEINFRA	PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCÉLULA)	UN	4,00	R\$ 331,62	R\$ 431,40	R\$ 1.725,60
12.6.6	C1665	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	190,00	R\$ 128,84	R\$ 167,61	R\$ 31.845,90
12.7	INTERRUPTORES							
12.7.1	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	R\$ 17,52	R\$ 22,79	R\$ 91,16
12.7.2	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 30,90	R\$ 40,20	R\$ 40,20
12.7.3	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	R\$ 43,63	R\$ 56,76	R\$ 510,84
12.8	QUADROS							
12.8.1	QL ADM							
12.8.1.1	C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 99,06	R\$ 128,87	R\$ 128,87
12.8.1.2	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 24,06	R\$ 31,30	R\$ 31,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA:	BDI:	30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SNAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.8.1.3	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00	R\$ 24,06	R\$ 31,30	R\$ 156,50
12.8.1.4	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 31,30	R\$ 93,90
12.8.1.5	C0673	SEINFRA	CAVALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	1,00	R\$ 30,35	R\$ 39,48	R\$ 39,48
12.8.1.6	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00	R\$ 133,83	R\$ 174,10	R\$ 522,30
12.8.1.7	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 314,31	R\$ 408,89	R\$ 408,89
12.8.2	QL GALPÃO							R\$ 2.428,72
12.8.2.1	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	R\$ 99,06	R\$ 128,87	R\$ 128,87
12.8.2.2	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	20,00	R\$ 24,06	R\$ 31,30	R\$ 626,00
12.8.2.3	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 31,30	R\$ 93,90
12.8.2.4	C0673	SEINFRA	CAVALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	1,50	R\$ 30,35	R\$ 39,48	R\$ 59,22
12.8.2.5	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00	R\$ 133,83	R\$ 174,10	R\$ 522,30
12.8.2.6	C2074	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, SOBREPOR ATÉ 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 767,49	R\$ 998,43	R\$ 998,43
12.8.3	QF INDUSTRIAL							R\$ 1.982,48
12.8.3.1	C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00	R\$ 143,81	R\$ 187,08	R\$ 187,08
12.8.3.2	C1122	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	4,00	R\$ 99,06	R\$ 128,87	R\$ 515,48
12.8.3.3	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 31,30	R\$ 93,90
12.8.3.4	C0673	SEINFRA	CAVALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	1,50	R\$ 30,35	R\$ 39,48	R\$ 59,22
12.8.3.5	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00	R\$ 133,83	R\$ 174,10	R\$ 522,30
12.8.3.6	C2069	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 464,68	R\$ 604,50	R\$ 604,50
12.8.4	QGBT							R\$ 4.823,91



MUNICÍPIO DO NORTE
 GOV. JACSON ROCHA
 TABULEIRO DO NORTE
 Trabalho e Desenvolvimento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²

LOCAL:

MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

CLIENTE:

MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

DATA:

PONTE: 30,09%
 SEINFRA: 04,44%
 SNAPE: 99,71%
 PRÓPRIA: 0,00%

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITARIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.8.4.1	C1108	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	UN	1,00	R\$ 308,60	R\$ 401,46	RS 401,46
12.8.4.2	C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	RS 99,06	RS 128,87	RS 128,87
12.8.4.3	C1121	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	RS 99,06	RS 128,87	RS 128,87
12.8.4.4	C1122	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	RS 99,06	RS 128,87	RS 128,87
12.8.4.5	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	RS 99,06	RS 128,87	RS 128,87
12.8.4.6	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	RS 24,06	RS 31,30	RS 31,30
12.8.4.7	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	RS 24,06	RS 31,30	RS 125,20
12.8.4.8	C0673	SEINFRA	CAVALETA PLÁSTICA (60 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	2,00	RS 30,35	RS 39,48	RS 78,96
12.8.4.9	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00	RS 133,83	RS 174,10	RS 522,30
12.8.4.10	C2062	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	RS 2.420,79	RS 3.149,21	RS 3.149,21
12.8.5	QL REF.1							
12.8.5.1	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	RS 24,06	RS 31,30	RS 31,30
12.8.5.2	C2076	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	RS 82,93	RS 107,88	RS 107,88
12.8.6	QL REF.2							
12.8.6.1	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	RS 24,06	RS 31,30	RS 31,30
12.8.6.2	C2076	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	RS 82,93	RS 107,88	RS 107,88
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO							
13.1	ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES							
13.1.1	C1186	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	26,00	RS 11,92	RS 15,51	RS 403,26
13.1.2	C0479	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	8,00	RS 1,72	RS 2,24	RS 17,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²							
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²							
LOCAL:		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE							
CLIENTE:		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE							
 GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Tabuleiro e Desenvolvimento		DATA:		VERSÃO		BDI:		MÊS	
		FONTE		023.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
		SEINFRA		202606 COM DESONERAÇÃO		99,71%		69,74%	
		PRÓPRIA				0,00%		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
13.1.3	C1020	SEINFRA	CURVA P/LEITRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 7,06	R\$ 9,18	R\$ 36,72	
13.1.4	C1709	SEINFRA	LUVA P/LEITRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	8,00	R\$ 2,48	R\$ 3,23	R\$ 25,84	
13.2	CABEAMENTO								R\$ 2.067,52
13.2.1	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	64,00	R\$ 13,86	R\$ 18,03	R\$ 1.153,92	
13.2.2	C0565	SEINFRA	CABO TELEFÔNICO CCI - 4	M	80,00	R\$ 8,78	R\$ 11,42	R\$ 913,60	
13.3	TOMADAS								R\$ 585,72
13.3.1	C4820	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	6,00	R\$ 75,04	R\$ 97,62	R\$ 585,72	
13.4	DIVERSOS								R\$ 242,06
13.4.1	I9559	SEINFRA	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	UN	1,00	R\$ 28,50	R\$ 37,08	R\$ 37,08	
13.4.2	100560	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2. 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	UN	1,00	R\$ 86,22	R\$ 112,16	R\$ 112,16	
13.4.3	00039605	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES.	UN	6,00	R\$ 11,89	R\$ 15,47	R\$ 92,82	
13.5	EQUIPAMENTOS								R\$ 2.325,38
13.5.1	I6828	SEINFRA	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	R\$ 1.787,52	R\$ 2.325,38	R\$ 2.325,38	
13.6	CAIXAS								R\$ 214,96
13.6.1	C0627	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	2,00	R\$ 50,49	R\$ 65,68	R\$ 131,36	
13.6.2	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	1,00	R\$ 11,18	R\$ 14,54	R\$ 14,54	
13.6.3	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	R\$ 8,85	R\$ 11,51	R\$ 69,06	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 55.811,45
14.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA								R\$ 9.660,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA:	VERÃO	BDI:	30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	202606 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			PROPRIA	PROPRIA	59,71%	59,74%
						0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.1.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	200,00	R\$ 13,57	R\$ 17,65	R\$ 3.530,00
14.1.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00	R\$ 20,72	R\$ 26,95	R\$ 673,75
14.1.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,00	R\$ 17,52	R\$ 22,79	R\$ 1.093,92
14.1.4	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,00	R\$ 31,03	R\$ 40,37	R\$ 1.614,80
14.1.5	C2157	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$ 57,76	R\$ 75,14	R\$ 75,14
14.1.6	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	R\$ 77,78	R\$ 101,18	R\$ 101,18
14.1.7	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	R\$ 110,80	R\$ 144,14	R\$ 288,28
14.1.8	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	R\$ 187,26	R\$ 217,59	R\$ 217,59
14.1.9	C2166	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 110,31	R\$ 143,50	R\$ 287,00
14.1.10	C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	R\$ 183,95	R\$ 239,30	R\$ 478,60
14.1.11	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	6,00	R\$ 0,96	R\$ 1,25	R\$ 7,50
14.1.12	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	R\$ 1,94	R\$ 2,52	R\$ 5,04
14.1.13	00000109	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA	UN	8,00	R\$ 4,01	R\$ 5,22	R\$ 41,76
14.1.14	00000113	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	R\$ 12,08	R\$ 15,71	R\$ 31,42
14.1.15	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA	UN	9,00	R\$ 1,03	R\$ 1,34	R\$ 12,06
14.1.16	00000812	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA	UN	3,00	R\$ 2,27	R\$ 2,95	R\$ 8,85
14.1.17	00000834	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA	UN	1,00	R\$ 3,94	R\$ 5,13	R\$ 5,13
14.1.18	11452	SEINFRA	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 50X1 1/2"	UN	8,00	R\$ 19,97	R\$ 25,98	R\$ 207,84
14.1.19	11451	SEINFRA	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 40X1 1/4"	UN	10,00	R\$ 11,29	R\$ 14,69	R\$ 146,90
14.1.20	11450	SEINFRA	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 32X1"	UN	5,00	R\$ 4,92	R\$ 6,40	R\$ 32,00



MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
Trabalho e Desenvolvimento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				DATA:	BDI:	30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				FONTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SEINFRA	608.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	59,71%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
							0,00%


ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.1.21	11449	SEINFRA	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	40,00	R\$ 1,66	R\$ 2,16	R\$ 86,40
14.1.22	00003515	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA	UN	20,00	R\$ 7,04	R\$ 9,16	R\$ 183,20
14.1.23	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA	UN	8,00	R\$ 8,71	R\$ 11,33	R\$ 90,64
14.1.24	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	20,00	R\$ 0,79	R\$ 1,03	R\$ 20,60
14.1.25	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	R\$ 2,62	R\$ 3,41	R\$ 20,46
14.1.26	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	R\$ 6,36	R\$ 8,30	R\$ 33,20
14.1.27	00003539	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	R\$ 31,29	R\$ 40,71	R\$ 122,13
14.1.28	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	14,00	R\$ 1,30	R\$ 1,69	R\$ 23,66
14.1.29	00007140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	8,00	R\$ 4,08	R\$ 5,31	R\$ 42,48
14.1.30	00007141	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	R\$ 9,97	R\$ 12,97	R\$ 38,91
14.1.31	00007104	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	26,00	R\$ 4,15	R\$ 5,40	R\$ 140,40
14.2	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS							R\$ 32.911,27
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 668,42	R\$ 869,55	R\$ 8.695,50
14.2.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	R\$ 49,22	R\$ 64,03	R\$ 640,30
14.2.3	C30D4	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA CITORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 301,34	R\$ 392,01	R\$ 784,02
14.2.4	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 171,04	R\$ 222,51	R\$ 1.335,06
14.2.5	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)JEM ABS	UN	10,00	R\$ 66,33	R\$ 86,29	R\$ 862,90
14.2.6	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R\$ 59,97	R\$ 78,01	R\$ 312,04
14.2.7	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)JEM ABS	UN	4,00	R\$ 66,33	R\$ 86,29	R\$ 345,16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA :	BDI :	30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.2.8	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	R\$ 150,29	R\$ 195,51	R\$ 1.564,08
14.2.9	12420	SEINFRA	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATÓRIO	UN	8,00	R\$ 14,38	R\$ 18,71	R\$ 149,68
14.2.10	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	R\$ 13,70	R\$ 17,82	R\$ 178,20
14.2.11	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	10,00	R\$ 142,85	R\$ 185,83	R\$ 1.858,30
14.2.12	19145	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	8,00	R\$ 443,80	R\$ 577,34	R\$ 4.618,72
14.2.13	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA CÍCLOS GANCHOS	UN	4,00	R\$ 57,53	R\$ 74,84	R\$ 299,36
14.2.14	C4069	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	3,50	R\$ 498,94	R\$ 648,94	R\$ 2.271,29
14.2.15	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 1.011,97	R\$ 1.316,47	R\$ 7.898,82
14.2.16	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	8,00	R\$ 105,49	R\$ 137,23	R\$ 1.097,84
14.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 3.711,50
14.3.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	R\$ 24,34	R\$ 31,66	R\$ 94,98
14.3.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	R\$ 43,17	R\$ 56,16	R\$ 3.369,60
14.3.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 11,10	R\$ 14,44	R\$ 115,52
14.3.4	10082	SEINFRA	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	10,00	R\$ 10,10	R\$ 13,14	R\$ 131,40
14.4	CISTERNA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETOS							R\$ 9.527,84
14.4.1	C2791	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	M3	17,66	R\$ 17,68	R\$ 23,00	R\$ 406,18
14.4.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	7,07	R\$ 3,80	R\$ 4,94	R\$ 34,93
14.4.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,15	R\$ 451,31	R\$ 587,11	R\$ 88,07
14.4.4	95535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,57	R\$ 150,38	R\$ 195,63	R\$ 307,14



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA :	BDI :	30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SENRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	MES
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SHAPI	2026006 COM DESONERAÇÃO	41,48%
				PRÓPRIA		59,44%
						0,00%
						0,00%

පිටු. 14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				DATA:	BDI:	30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SEINFRA	023.1 COM DESCONHECIMENTO	84,41%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SINAPI	202605 COM DESCONHECIMENTO	99,71%
					PROPRIA	PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2.8	G0228	SEINFRA	NITROGÊNIO	M3	3,00	R\$ 34,30	R\$ 44,62	R\$ 133,86
15.2.9	I2293	SEINFRA	ZARCÃO	L	0,50	R\$ 28,81	R\$ 37,48	R\$ 18,74
15.2.10	I2104	SEINFRA	TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	4,00	R\$ 4,28	R\$ 5,57	R\$ 22,28
15.2.11	I2525	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	8,00	R\$ 0,60	R\$ 0,78	R\$ 6,24
15.3	SERVIÇOS/DIVERSOS							
15.3.1	I0453	SEINFRA	CALÇO PLÁSTICO	UN	4,00	R\$ 2,11	R\$ 2,74	R\$ 10,96
15.3.2	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	6,00	R\$ 9,53	R\$ 12,40	R\$ 74,40
15.3.3	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	4,00	R\$ 7,87	R\$ 10,24	R\$ 40,96
15.3.4	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	8,00	R\$ 5,93	R\$ 7,71	R\$ 61,68
15.3.5	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	2,00	R\$ 45,49	R\$ 59,18	R\$ 118,36
16	PINTURA							
16.1	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	96,35	R\$ 16,66	R\$ 21,67	R\$ 2.087,90
16.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	96,35	R\$ 12,83	R\$ 16,69	R\$ 1.608,08
16.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	46,32	R\$ 24,64	R\$ 32,05	R\$ 1.484,56
16.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,29	R\$ 24,64	R\$ 32,05	R\$ 169,54
16.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020 PE	M2	103,12	R\$ 28,72	R\$ 37,36	R\$ 3.852,56
16.6	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020 PE	M2	15,00	R\$ 28,72	R\$ 37,36	R\$ 560,40
16.7	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	80,10	R\$ 13,81	R\$ 17,97	R\$ 1.439,40
16.8	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	3.140,19	R\$ 11,40	R\$ 14,83	R\$ 46.569,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				DATA :		BDI :		30,09%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				FONTE	VERSÃO	HORA		MES	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%		47,38%	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SINAPI	202806 COM DESONERAÇÃO	99,71%		59,74%	
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17 COBERTURA								
17.1	C4554	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.371,30	RS 67,77	RS 88,16	RS 120.893,81
17.2	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	14.000,00	RS 18,95	RS 24,65	RS 345.100,00
17.3	C2453	SEINFRA	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	640,00	RS 72,92	RS 94,86	RS 60.710,40
17.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	128,20	RS 57,35	RS 74,61	RS 9.565,00
17.5	C0560	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	167,80	RS 65,22	RS 84,84	RS 14.236,15
17.6	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	20,00	RS 136,66	RS 177,78	RS 3.555,60
17.7	C1600	SEINFRA	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	M2	352,00	RS 33,31	RS 43,33	RS 15.252,16
18 COMBATE A INCÊNDIO								
18.1	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	RS 858,83	RS 1.117,25	RS 5.586,25
18.2	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	3,00	RS 858,83	RS 1.117,25	RS 3.351,75
18.3	C4850	SEINFRA	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	11,00	RS 12,94	RS 16,83	RS 185,13
18.4	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	8,00	RS 51,89	RS 67,50	RS 540,00
18.5	C1819	SEINFRA	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3")	UN	2,00	RS 77,09	RS 100,29	RS 200,58
18.6	C1707	SEINFRA	LUIVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3")	UN	26,00	RS 88,56	RS 115,21	RS 2.995,46
18.7	C2327	SEINFRA	TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	8,00	RS 180,22	RS 234,45	RS 1.875,60
18.8	C1017	SEINFRA	CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")	UN	18,00	RS 267,99	RS 348,63	RS 6.275,34
18.9	C2563	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2")	M	195,00	RS 127,17	RS 165,44	RS 32.260,80
18.10	C2703	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 65mm (2 1/2")	UN	3,00	RS 438,93	RS 571,00	RS 1.713,00



GOV. DO ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
Tributário e Desenvolvimento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²

LOCAL:

MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

CLIENTE:

MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

DATA:

FONTE: SEINFRA
 SINAPI: PRÓPRIA
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 202606 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
 BDI: 30,09%
 HORA: 47,88%
 MES: 84,44%
 59,71%
 65,744%
 0,00%
 0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.11	C1456	SEINFRA	HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")	UN	1,00	R\$ 905,09	R\$ 1.177,43	R\$ 1.177,43
18.12	C0447	SEINFRA	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.695,97	R\$ 3.507,19	R\$ 7.014,38
18.13	I0003	SEINFRA	ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA,	UN	2,00	R\$ 458,25	R\$ 596,14	R\$ 1.192,28
18.14	C0389	SEINFRA	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	19,00	R\$ 331,37	R\$ 431,08	R\$ 8.190,52
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS							
19.1	C0520	SEINFRA	CABO COBRE NU 35MM2	M	338,00	R\$ 44,69	R\$ 58,14	R\$ 19.651,32
19.2	C0521	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	M	290,00	R\$ 64,14	R\$ 83,44	R\$ 24.197,60
19.3	I8524	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	UN	20,00	R\$ 27,55	R\$ 35,84	R\$ 716,80
19.4	C0860	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	20,00	R\$ 12,18	R\$ 15,84	R\$ 316,80
19.5	C3910	SEINFRA	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	20,00	R\$ 155,15	R\$ 201,83	R\$ 4.036,60
19.6	C2560	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1")	M	60,00	R\$ 49,10	R\$ 63,87	R\$ 3.832,20
19.7	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	64,00	R\$ 27,32	R\$ 35,54	R\$ 2.274,56
19.8	C4853	SEINFRA	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	UN	1,00	R\$ 500,63	R\$ 651,27	R\$ 651,27
19.9	C3484	SEINFRA	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/DIM. 73MM X 25MM	UN	100,00	R\$ 22,42	R\$ 29,17	R\$ 2.917,00
19.10	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	21,00	R\$ 39,74	R\$ 51,70	R\$ 1.085,70
19.11	C0860	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	4,00	R\$ 12,18	R\$ 15,84	R\$ 63,36
19.12	I10254	SEINFRA	MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M	UN	2,00	R\$ 152,46	R\$ 198,34	R\$ 396,68
19.13	I1910	SEINFRA	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES	UN	10,00	R\$ 8,80	R\$ 11,45	R\$ 114,50
19.14	C2060	SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00	R\$ 157,31	R\$ 204,64	R\$ 204,64
20	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL							
								R\$ 34.241,97



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				DATA :		BDI :		30,09%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%		
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SINAPI	202605 COM DESONERAÇÃO	99,71%	69,74%		
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
20.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	2.037,00	R\$ 12,92	R\$ 16,81	R\$ 34.241,97
						VALOR BDI TOTAL:		684.907,54
						VALOR ORÇAMENTO:		2.276.266,81
						VALOR TOTAL:		2.961.174,35


Romário A. Rolim de Mello
Engenheiro Civil
CREA CE 162227/33 G

06. MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

OBRA:
CONCLUSÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000 M2
LOCAL:
FOLO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE-CE

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ										
MEMORIAL DE CÁLCULO										
ESTRUTURA CONCRETO										
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m								M2	96,35
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO								UND	=	TOTAL
LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO DE 3.01 A 4 m								M3	=	96,35
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
2.2	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO								M3	2,00
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO								UND	=	TOTAL
MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO								M2	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
2.3	CONCRETO PAVIM. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO								M3	93,93
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL	
P1 - P16	2,00	x	0,60	x	0,30	x	7,10	=	2,56	
P2 - P10/P17 - P24	17,00	x	0,60	x	0,30	x	7,10	=	21,73	
P11	1,00	x	0,60	x	0,30	x	7,10	=	1,28	
P12/P14	2,00	x	0,50	x	0,40	x	9,40	=	3,76	
P13/P15	2,00	x	0,50	x	0,40	x	9,40	=	3,76	
P25	1,00	x	0,60	x	0,30	x	7,10	=	1,28	
P26	1,00	x	0,60	x	0,30	x	7,10	=	1,28	
P27	1,00	x	0,20	x	0,20	x	3,42	=	0,14	
P28	1,00	x	0,20	x	0,20	x	5,02	=	0,20	
P29	1,00	x	0,20	x	0,20	x	5,02	=	0,20	
VIGA SUPERIOR - V1	1,00	x	40,00	x	0,20	x	1,00	=	8,00	
VIGA SUPERIOR - V2	1,00	x	40,00	x	0,20	x	1,00	=	8,00	
VIGA SUPERIOR - V3	1,00	x	40,00	x	0,20	x	1,00	=	8,00	
VIGA SUPERIOR - V4	1,00	x	40,00	x	0,20	x	1,00	=	8,00	
VIGA SUPERIOR - V5 / V6	2,00	x	32,00	x	0,20	x	1,00	=	6,40	
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V1	1,00	x	10,17	x	0,14	x	0,65	=	0,93	
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V2	1,00	x	10,17	x	0,14	x	0,60	=	0,65	
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V3 / V4 / V5	3,00	x	5,24	x	0,14	x	0,60	=	1,22	
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V6	2,00	x	5,24	x	0,14	x	0,60	=	6,47	
CAIXA D'ÁGUA - LAJE DE FUNDO - LF1	1,00	x	5,24	x	5,22	x	0,14	=	2,83	
CAIXA D'ÁGUA - LAJE DE TAMP. - LT1	1,00	x	5,24	x	5,22	x	0,14	=	3,83	
CAIXA D'ÁGUA - PAR.01	1,00	x	8,30	x	0,14	x	1,34	=	1,56	
CAIXA D'ÁGUA - PAR.02	1,00	x	5,12	x	0,14	x	1,34	=	0,96	
CAIXA D'ÁGUA - PAR.03	1,00	x	5,24	x	0,14	x	1,34	=	0,98	
CAIXA D'ÁGUA - PAR.04	1,00	x	5,24	x	0,14	x	1,34	=	0,98	
TOTAL								=	93,93	
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
2.4	FORMA PLANA CHADA COMPENSADA PLASTIFICADA ESD = 12mm UTIL 5X								M2	888,87
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	PERÍMETRO	=	TOTAL			
P1 - P16	2,00	x	7,10	x	1,80	=	25,56			
P2 - P10/P17 - P24	17,00	x	7,10	x	1,80	=	217,26			
P11	1,00	x	7,10	x	1,80	=	17,70			
P12/P14	2,00	x	3,40	x	1,60	=	33,04			
P13/P15	2,00	x	5,40	x	1,60	=	33,64			
P25	1,00	x	7,10	x	1,80	=	12,78			
P26	1,00	x	7,10	x	1,80	=	12,78			
P27	1,00	x	1,60	x	0,80	=	2,72			
P28	1,00	x	2,00	x	0,80	=	4,02			
P29	1,00	x	5,02	x	0,80	=	4,02			
VIGA SUPERIOR - V1	1,00	x	40,00	x	2,20	=	88,00			
VIGA SUPERIOR - V2	1,00	x	40,00	x	2,20	=	88,00			
VIGA SUPERIOR - V3	1,00	x	40,00	x	2,20	=	88,00			
VIGA SUPERIOR - V4	1,00	x	40,00	x	2,20	=	88,00			
VIGA SUPERIOR - V5 / V6	2,00	x	32,00	x	2,20	=	70,40			
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V1	1,00	x	25,60	x	1,50	=	76,80			
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V2	1,00	x	10,17	x	1,44	=	14,64			
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V3 / V4 / V5	1,00	x	10,17	x	1,34	=	13,63			
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V6	2,00	x	5,24	x	1,34	=	21,08			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	LARGURA	=	TOTAL			
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - LAJE LF1	2,00	x	5,24	x	5,22	=	54,66			
CAIXA D'ÁGUA - LAJE DE FUNDO - LF1	1,00	x	5,24	x	5,22	=	27,33			
CAIXA D'ÁGUA - LAJE DE TAMP. - LT1	1,00	x	5,24	x	5,22	=	27,33			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	x	COMPRIMENTO	x	PERÍMETRO	=	TOTAL			
CAIXA D'ÁGUA - PAR.01	1,00	x	8,30	x	2,82	=	23,41			
CAIXA D'ÁGUA - PAR.02	1,00	x	5,12	x	2,82	=	14,44			
CAIXA D'ÁGUA - PAR.03	1,00	x	5,24	x	2,82	=	14,76			
CAIXA D'ÁGUA - PAR.04	1,00	x	5,24	x	2,82	=	14,76			
TOTAL						=	888,87			
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
2.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO								M3	93,93
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO								UND	=	TOTAL
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO								93,93	=	93,93

SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.				
2.5	ARMADURA CAIXA GROSSA D=12,5 A 25,0mm	KG	3.874,55				
QUANTITATIVO							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	COMPRIMENTO	KG/M	=	TOTAL	
P1 - P16	2,00	X	10,00	X	1,578	=	223,44
P2 - P10/P17 - P24	17,00	X	20,00	X	1,578	=	3.795,55
P11	1,00	X	10,00	X	1,578	=	111,72
P12/P14 - N4	2,00	X	18,00	X	0,85	X	389,13
P12/P14 - N6	2,00	X	18,00	X	3,20	X	181,79
P13/P15 - N4	2,00	X	18,00	X	0,85	X	389,13
P13/P15 - N6	2,00	X	18,00	X	3,20	X	181,79
P25	1,00	X	10,00	X	1,578	=	111,72
P26	1,00	X	10,00	X	1,578	=	111,72
P27	1,00	X	4,00	X	0,963	=	13,10
P28 - N3	1,00	X	4,00	X	1,578	=	25,56
P28 - N4	1,00	X	4,00	X	0,617	=	5,18
P29 - N3	1,00	X	4,00	X	0,963	=	15,60
P29 - N4	1,00	X	4,00	X	0,963	=	8,09
DESCRIÇÃO					KG	=	TOTAL
CONFORME PRANCHA DE CINTAMENTO SUPERIOR					1.713,00	=	1.713,00
CONFORME PRANCHA DE LAJES E VIGAS DO BARRILHETE					620,00	=	620,00
CONFORME PRANCHA DE LAJES E VIGAS DA CAIXA D'AGUA					567,00	=	567,00
						=	3.874,55
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.				
2.7	ARMADURA CAIXA FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	1.160,54				
QUANTITATIVO							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	COMPRIMENTO	KG/M	=	TOTAL	
P1 - P16 - N2	2,00	X	40,00	X	0,245	=	34,10
P1 - P16 - N3	2,00	X	80,00	X	0,42	X	16,46
P2 - P10/P17 - P24	17,00	X	40,00	X	0,245	=	289,86
P2 - P10/P17 - P24	17,00	X	80,00	X	0,42	X	139,24
P11 - N2	1,00	X	43,00	X	1,74	X	18,33
P11 - N3	1,00	X	86,00	X	0,42	X	8,85
P12/P14 - N5	2,00	X	53,00	X	1,74	X	45,19
P12/P14 - N3	2,00	X	53,00	X	0,42	X	10,91
P13/P15 - N5	2,00	X	53,00	X	1,74	X	45,19
P13/P15 - N3	2,00	X	53,00	X	0,42	X	10,91
P25 - N2	1,00	X	40,00	X	1,74	X	17,05
P25 - N3	1,00	X	80,00	X	0,42	X	8,23
P26 - N2	1,00	X	40,00	X	1,74	X	17,05
P26 - N3	1,00	X	80,00	X	0,42	X	8,23
P27	1,00	X	31,00	X	0,73	X	3,49
P28 - N2	1,00	X	26,00	X	0,74	X	4,71
P28 - N5	1,00	X	18,00	X	0,73	X	2,02
P29 - N2	1,00	X	26,00	X	0,74	X	2,96
P29 - N5	1,00	X	18,00	X	0,73	X	2,02
DESCRIÇÃO					KG	=	TOTAL
CONFORME PRANCHA DE CINTAMENTO SUPERIOR					475,00	=	475,00
CONFORME PRANCHA DE LAJES E VIGAS DO BARRILHETE					40,00	=	40,00
						=	1.160,54
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.				
2.8	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANÇES EM L E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	M3	3,76				
QUANTITATIVO							
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL				
ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANÇES EM L E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	3,76	=	3,76				
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.				
2.9	RESCURAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M2	1.122,00				
QUANTITATIVO							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	=	TOTAL	
P1 - P16	2,00	X	7,10	X	0,30	=	2,56
P2 - P10/P17 - P24	17,00	X	7,10	X	0,30	=	21,73
P11	1,00	X	7,10	X	0,30	=	1,26
P12/P14	2,00	X	9,40	X	0,50	=	3,76
P13/P15	2,00	X	9,40	X	0,50	=	3,76
P25	1,00	X	7,10	X	0,30	=	1,26
P26	1,00	X	7,10	X	0,30	=	1,26
P27	1,00	X	3,42	X	0,20	=	0,40
P28	1,00	X	5,02	X	0,20	=	0,20
P29	1,00	X	5,02	X	0,20	=	0,20
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	=	TOTAL	
VIGA SUPERIOR - V1	1,00	X	40,00	X	5,02	=	120,48
VIGA SUPERIOR - V2	1,00	X	40,00	X	5,02	=	120,48
VIGA SUPERIOR - V3	1,00	X	40,00	X	5,02	=	120,48
VIGA SUPERIOR - V4	1,00	X	32,00	X	5,02	=	96,38
VIGA SUPERIOR - V5 / V6	2,00	X	25,60	X	5,37	=	164,97
BARRILHETE CAIXA D'AGUA - V1	1,00	X	10,17	X	2,67	=	11,19
BARRILHETE CAIXA D'AGUA - V2	1,00	X	10,17	X	2,67	=	11,40
BARRILHETE CAIXA D'AGUA - V3 / V4 / V5	3,00	X	5,24	X	2,67	=	17,63
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	=	TOTAL	
BARRILHETE CAIXA D'AGUA - LAJE L1 / L2	2,00	X	5,24	X	1,46	=	17,72
CAIXA D'AGUA - LAJE DE FUNDO - LF1	1,00	X	5,24	X	1,46	=	39,90
CAIXA D'AGUA - LAJE DE TAMPA - LT1	1,00	X	5,24	X	1,01	=	27,61
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	=	TOTAL	
CAIXA D'AGUA - PAR.01	1,00	X	8,30	X	5,22	=	63,21
CAIXA D'AGUA - PAR.02	1,00	X	5,12	X	5,22	=	39,00
CAIXA D'AGUA - PAR.03	1,00	X	5,24	X	5,22	=	39,90
CAIXA D'AGUA - PAR.04	1,00	X	5,24	X	5,22	=	39,90
						=	1.122,00

SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.15	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMENTAMENTO METÁLICO	M2	1.122,00
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ALTURA	COMPRIMENTO
P1 - P16	2,00	7,10	0,60
P2 - P10/P17 - P24	17,00	7,10	0,60
P11	1,00	7,10	0,60
P12/P14	2,00	5,40	0,60
P13/P15	2,00	5,40	0,60
P25	1,00	5,40	0,60
P26	1,00	7,10	0,60
P27	1,00	7,10	0,60
P28	1,00	7,10	0,60
P29	1,00	5,02	0,20
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA
VIGA SUPERIOR - V1	1,00	40,00	0,60
VIGA SUPERIOR - V2	1,00	40,00	0,60
VIGA SUPERIOR - V3	1,00	40,00	0,60
VIGA SUPERIOR - V4	1,00	32,00	0,60
VIGA SUPERIOR - V5/V6	2,00	25,60	0,60
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V1	1,00	10,17	0,42
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V2	1,00	10,17	0,42
BARRILHETE CAIXA D'ÁGUA - V3/V4/V5	3,00	5,24	0,42
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA
CAIXA D'ÁGUA - LAJE DE FUNDO - LT1	1,00	5,24	5,22
CAIXA D'ÁGUA - LAJE DE TAMPA - LT1	1,00	5,24	5,22
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA
CAIXA D'ÁGUA - PAR.01	1,00	8,30	5,22
CAIXA D'ÁGUA - PAR.02	1,00	5,12	5,22
CAIXA D'ÁGUA - PAR.03	1,00	5,24	5,22
CAIXA D'ÁGUA - PAR.04	1,00	5,24	5,22
TOTAL			1.122,00
3	PAREDES E PAINÉIS		
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.1	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	56,03
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL
DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	56,03	=	56,03
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.641,70
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	1.641,70	=	1.641,70
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.3	COBOÇO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	466,15
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL
COBOÇO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	466,15	=	466,15
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.4	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	5,40
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	5,40	=	5,40
4	PAVIMENTAÇÃO		
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2.576,46
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	2.576,46	=	2.576,46
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	96,37
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	96,37	=	96,37
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	96,37
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	96,37	=	96,37
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	96,37
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	96,37	=	96,37
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.5	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	558,42
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL
PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	558,42	=	558,42
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.6	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1.921,67
QUANTITATIVO			
DESCRIÇÃO	UNID.	=	TOTAL

PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA		1.921,67	=	1.921,67
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
4.7	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER	M2	1.921,67	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER		1.921,67	=	1.921,67
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
4.8	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	479,19	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO		479,19	=	479,19
5	REVESTIMENTO			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
5.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3.379,75	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		3.379,75	=	3.379,75
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
5.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	189,70	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4		189,70	=	189,70
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
5.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	3.190,05	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		3.190,05	=	3.190,05
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
5.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	189,70	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		189,70	=	189,70
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
5.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	189,70	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		189,70	=	189,70
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
5.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	16,60	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		16,60	=	16,60
6	FORROS E PISOS FALSOS			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
6.1	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	27,30	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM		27,30	=	27,30
7	IMPERMEABILIZAÇÃO			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	M2	143,36	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM		143,36	=	143,36
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	M2	53,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM		53,00	=	53,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
7.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	270,06	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO		270,06	=	270,06
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
7.4	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	270,06	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS		270,06	=	270,06
8	SERRALHERIA			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
8.1	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	10,10	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR		10,10	=	10,10

SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.2	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	36,76
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	PORTA DE FERRO EM CHAPA	36,76	= 36,76
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.3	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 24 x 380	UN	8,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 24 x 380	8,00	= 8,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.4	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	20,20
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	20,20	= 20,20
9	CARPINTARIA E MARCENARIA		
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9.1	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	4,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	4,00	= 4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9.2	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	16,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	16,00	= 16,00
10	FERRAGENS		
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.1	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	4,00	= 4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.2	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	12,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	12,00	= 12,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.3	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	UN	4,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	4,00	= 4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.4	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	16,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	16,00	= 16,00
11	VIDRAÇARIA		
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11.1	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	M2	10,10
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	10,10	= 10,10
12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO/FORÇA		
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.1	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	100,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	100,00	= 100,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.2	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	30,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	30,00	= 30,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.3	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	3,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	3,00	= 3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	180,00	= 180,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	= 3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.6	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2"	M	7,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL

ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2"		7,00	=	7,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.7	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	M	3,00	
QUANTITATIVO				
ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"		UND	=	TOTAL
		3,00	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.8	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,00	
QUANTITATIVO				
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm		UND	=	TOTAL
		75,00	=	75,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.9	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	604,00	
QUANTITATIVO				
DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm		UND	=	TOTAL
		604,00	=	604,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.10	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	80,00	
QUANTITATIVO				
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")		UND	=	TOTAL
		80,00	=	80,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.11	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	14,00	
QUANTITATIVO				
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")		UND	=	TOTAL
		14,00	=	14,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.12	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	4,00	
QUANTITATIVO				
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")		UND	=	TOTAL
		4,00	=	4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.13	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	PAR	1,00	
QUANTITATIVO				
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")		UND	=	TOTAL
		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	
QUANTITATIVO				
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UND	=	TOTAL
		22,00	=	22,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	
QUANTITATIVO				
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UND	=	TOTAL
		5,00	=	5,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UND	=	TOTAL
		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.17	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	24,00	
QUANTITATIVO				
CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"		UND	=	TOTAL
		24,00	=	24,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.18	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	5,00	
QUANTITATIVO				
CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1"		UND	=	TOTAL
		5,00	=	5,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.19	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2"	UN	3,00	
QUANTITATIVO				
CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2"		UND	=	TOTAL
		3,00	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.20	CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")		UND	=	TOTAL
		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.1.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,00	
QUANTITATIVO				
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UND	=	TOTAL
		44,00	=	44,00

SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	= 10,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.23	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	= 2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.24	LUVA DE 3/4" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	LUVA DE 3/4" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	48,00	= 48,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.25	LUVA DE 1" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	LUVA DE 1" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	= 10,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.26	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM ROSCA, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	6,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM ROSCA, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	6,00	= 6,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.27	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM ROSCA, DIÂMETRO DE 80 MM (3")	UN	2,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM ROSCA, DIÂMETRO DE 80 MM (3")	2,00	= 2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.28	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	352,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	352,00	= 352,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.29	GANCHO DE 450MM	UN	334,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	GANCHO DE 450MM	334,00	= 334,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.2.1	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	7.424,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	7.424,00	= 7.424,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.2.2	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	55,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	55,00	= 55,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.2.3	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	280,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	280,00	= 280,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.2.4	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	110,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	CABO EM PVC 1000V 4MM2	110,00	= 110,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.2.5	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	450,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	CABO EM PVC 1000V 6MM2	450,00	= 450,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.2.6	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	12,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	CABO EM PVC 1000V 16MM2	12,00	= 12,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.2.7	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	8,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	= TOTAL
	CABO EM PVC 1000V 25MM2	8,00	= 8,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.2.8	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	10,00

		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		CABO EM PVC 1000V 35MM2	10,00	=	10,00
12.2.9	CABO EM PVC 1000V 50MM2	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				M	18,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		CABO EM PVC 1000V 50MM2	18,00	=	18,00
12.2.10	CABO EM PVC 1000V 70MM2	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				M	30,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		CABO EM PVC 1000V 70MM2	30,00	=	30,00
12.2.11	CABO COBRE NU 50MM2	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				M	10,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		CABO COBRE NU 50MM2	10,00	=	10,00
12.2.12	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				UN	126,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	126,00	=	126,00
12.2.13	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				UN	4,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	4,00	=	4,00
12.2.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				UN	12,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	12,00	=	12,00
12.3.1	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	DIVERSOS		UNID.	QUANT.
				UN	3,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	3,00	=	3,00
12.3.2	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				KG	8,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		ARAME GALVANIZADO N 16 BWG	8,00	=	8,00
12.3.3	FITA ISOLANTE COMUM N.º33	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				UN	20,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		FITA ISOLANTE COMUM N.º33	20,00	=	20,00
12.3.4	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				UN	20,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	20,00	=	20,00
12.3.5	PORCA SEXTAVADA 1/4"	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				UN	384,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		PORCA SEXTAVADA 1/4"	384,00	=	384,00
12.3.6	ARRUELA LISA 1/4"x3/4"	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				UN	384,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		ARRUELA LISA 1/4"x3/4"	384,00	=	384,00
12.3.7	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF_09/2023	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				M	50,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF_09/2023	50,00	=	50,00
12.3.8	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1"	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				UN	120,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1"	120,00	=	120,00
12.3.9	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				UN	3,00
		QUANTITATIVO			
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
		CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	3,00	=	3,00
12.3.10	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.
				UN	3,00

		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M		3,00	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.3.11	SOLDA EXOTERMICA	UN	3,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
SOLDA EXOTERMICA		3,00	=	3,00
12.4	CAIXAS E CONDULETES			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.4.1	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	24,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"		24,00	=	24,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.4.2	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	22,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"		22,00	=	22,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.4.3	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	55,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022		55,00	=	55,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.4.4	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	7,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm		7,00	=	7,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.4.5	CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X"	UN	176,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X"		176,00	=	176,00
12.5	TOMADAS			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.5.1	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	68,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V		68,00	=	68,00
12.6	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.6.1	REATOR / IGNITOR	UN	190,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
REATOR / IGNITOR		190,00	=	190,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.6.2	LÂMPADA LED TUBULAR 40W - BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	380,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
LÂMPADA LED TUBULAR 40W - BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		380,00	=	380,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.6.3	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	UN	4,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V		4,00	=	4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.6.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, EM LED DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, EM LED DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		2,00	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.6.5	PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCELULA)	UN	4,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCELULA)		4,00	=	4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.6.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	190,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W		190,00	=	190,00
12.7	INTERRUPTORES			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.7.1	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	
		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V		4,00	=	4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.7.2	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	

		QUANTITATIVO		
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	=	
			1,00	1,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.7.3		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	=	
			9,00	9,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.1		QUADROS GLADM		
12.8.1.1		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	=	
			1,00	1,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.1.2		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	=	
			1,00	1,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.1.3		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	=	
			5,00	5,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.1.4		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	=	
			3,00	3,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.1.5		CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	1,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	=	
			1,00	1,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.1.6		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	=	
			3,00	3,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.1.7		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	=	
			1,00	1,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.2.1		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	=	
			1,00	1,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.2.2		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	20,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	=	
			20,00	20,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.2.3		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	=	
			3,00	3,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.2.4		CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	1,50
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	=	
			1,50	1,50
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.2.5		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	=	
			3,00	3,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.2.6		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, SOBREPOR ATÉ 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, SOBREPOR ATÉ 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	=	
			1,00	1,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.8.3.1		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00
		QUANTITATIVO		
		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00

DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	4,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		4,00	=	4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.3.3	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A		3,00	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.3.4	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	1,50	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"		1,50	=	1,50
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.3.5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V		3,00	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.3.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO		1,00	=	1,00
12.8.4	QGBT			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.4.1	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATÉ 160A	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATÉ 160A		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.4.2	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.4.3	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.4.4	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.4.5	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A		4,00	=	4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.4.8	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	2,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"		2,00	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.4.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V		3,00	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.4.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO		1,00	=	1,00

12.8.5	OL REF.1			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.5.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	1,00	=	1,00
12.8.6	OL REF.2			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
12.8.6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	1,00	=	1,00
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO			
13.1	ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.1.1	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	26,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	26,00	=	26,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.1.2	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	8,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	8,00	=	8,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.1.3	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	4,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	4,00	=	4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.1.4	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	8,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	8,00	=	8,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.2	CABEAMENTO			
13.2.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	64,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	64,00	=	64,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.2.2	CABO TELEFÔNICO CCI - 4	M	80,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	CABO TELEFÔNICO CCI - 4	80,00	=	80,00
13.3	TOMADAS			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.3.1	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	6,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	6,00	=	6,00
13.5.1	DIVERSOS			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.4.1	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	UN	1,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.4.3	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M	UN	6,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M	6,00	=	6,00
13.5	EQUIPAMENTOS			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.5.1	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	
	QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL

RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"		1,00	=	1,00
13.6	CAIXAS			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.6.1	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	2,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm		2,00	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.6.2	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.6.3	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"		6,00	=	6,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
14.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS-ÁGUA FRIA			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	200,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022		200,00	=	200,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	25,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022		25,00	=	25,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	48,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022		48,00	=	48,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.4	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	40,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022		40,00	=	40,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		2,00	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.9	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")		2,00	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.10	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")		2,00	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.11	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	UN	6,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA		6,00	=	6,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.12	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA	UN	2,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA		2,00	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.13	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA	UN	8,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA		8,00	=	8,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.14	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA		2,00	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.15	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	9,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		9,00	=	9,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.16	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		3,00	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.17	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.18	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 50X1 1/2"	UN	8,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 50X1 1/2"		8,00	=	8,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.19	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 40X1 1/4"	UN	10,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 40X1 1/4"		10,00	=	10,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.20	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X1"	UN	5,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X1"		5,00	=	5,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.21	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	40,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"		40,00	=	40,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.22	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	20,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL		20,00	=	20,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.23	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL		8,00	=	8,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.24	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	20,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		20,00	=	20,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.25	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		6,00	=	6,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.26	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		4,00	=	4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.27	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		3,00	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.28	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	14,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)		14,00	=	14,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
14.1.29	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	8,00	
QUANTITATIVO				
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)		8,00	=	8,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	

14.1.30	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	
	QUANTITATIVO			
	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	=	TOTAL
		3,00	=	3,00
14.1.31	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		26,00
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	=	TOTAL
		26,00	=	26,00
14.2.1	EQUIPAMENTOS SANITARIOS			
	DESCRICAÇÃO			
14.2.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		10,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	10,00	=	10,00
14.2.2	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		10,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	=	10,00
14.2.3	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSORIOS - PADRÃO POPULAR	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		2,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSORIOS - PADRÃO POPULAR	2,00	=	2,00
14.2.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		6,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	=	6,00
14.2.5	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		10,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	10,00	=	10,00
14.2.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		4,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	=	4,00
14.2.7	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		4,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	4,00	=	4,00
14.2.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		8,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	=	8,00
14.2.9	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		8,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	8,00	=	8,00
14.2.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		10,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	=	10,00
14.2.11	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		10,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	10,00	=	10,00
14.2.12	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	M2		8,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	8,00	=	8,00
14.2.13	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		4,00
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	4,00	=	4,00
14.2.14	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	M2		3,50
	DESCRICAÇÃO	UND	=	TOTAL
	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	3,50	=	3,50
14.2.15	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.		QUANT.
	QUANTITATIVO	UN		6,00

SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.2.16		MICRORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	=	6,00
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.2.16		CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UNID.	=	QUANT.
			UN	=	8,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.3		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8,00	=	8,00
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.3.1		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	=	QUANT.
			M	=	3,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.3.2		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	=	3,00
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.3.2		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	=	QUANT.
			M	=	60,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.3.3		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	=	QUANT.
			UN	=	8,00
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.3.3		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	=	8,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.3.4		ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UNID.	=	QUANT.
			UN	=	10,00
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4		ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	10,00	=	10,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.1		ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4,01 a 6,00m	UNID.	=	QUANT.
			M3	=	17,66
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4,01 a 6,00m	17,66	=	17,66
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.2		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	UNID.	=	QUANT.
			M2	=	7,07
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.2		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	7,07	=	7,07
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.3		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	UNID.	=	QUANT.
			M3	=	0,15
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.3		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0,15	=	0,15
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.4		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	UNID.	=	QUANT.
			M2	=	1,57
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.5		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	1,57	=	1,57
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.5		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	UNID.	=	QUANT.
			M3	=	0,79
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.5		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,79	=	0,79
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.6		ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	UNID.	=	QUANT.
			KG	=	37,79
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.6		ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	37,79	=	37,79
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.7		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	UNID.	=	QUANT.
			M3	=	10,99
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.7		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	10,99	=	10,99
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.8		TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M	UNID.	=	QUANT.
			UN	=	1,00
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.8		TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M	1,00	=	1,00
SUBITEM		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.9		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	UNID.	=	QUANT.
			CHP	=	0,40
QUANTITATIVO		DESCRIÇÃO	UND	=	TOTAL
14.4.9		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,40	=	0,40

SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14.4.10	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M	UN	4,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M	4,00	=
			TOTAL
			4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14.4.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM, AF_09/2023	M2	15,70
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM AF_09/2023	15,70	=
			TOTAL
			15,70
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14.4.12	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM=1 M	UN	1,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM=1 M	1,00	=
			TOTAL
			1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECANICA EQUIPAMENTOS		
15.1			
15.1.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H. CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	1,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H. CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	1,00	=
			TOTAL
			1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2	TUBULAÇÃO FRIGORIFICA		
15.2.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	7,69
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2022	7,69	=
			TOTAL
			7,69
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2.2	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	11,54
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2022	11,54	=
			TOTAL
			11,54
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2.3	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	6,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2022	6,00	=
			TOTAL
			6,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2.4	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	6,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	=
			TOTAL
			6,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2.5	SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = 2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	KG	1,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = 2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	1,00	=
			TOTAL
			1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2.6	OXIGÊNIO	M3	0,50
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	OXIGÊNIO	0,50	=
			TOTAL
			0,50
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2.7	ACETILENO	KG	0,59
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	ACETILENO	0,59	=
			TOTAL
			0,59
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2.8	NITROGÊNIO	M3	3,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	NITROGÊNIO	3,00	=
			TOTAL
			3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2.9	ZARCÃO	L	0,50
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	ZARCÃO	0,50	=
			TOTAL
			0,50
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2.10	TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	4,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO	4,00	=
			TOTAL
			4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.2.11	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	8,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	8,00	=
			TOTAL
			8,00
15.3	SERVIÇOS DIVERSOS		

SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.3.1	CALÇO PLÁSTICO	UN	4,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	CALÇO PLÁSTICO	4,00	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.3.2	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	6,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	6,00	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	4,00	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.3.4	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	8,00	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.3.5	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM. CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM. CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	=
			TOTAL
16	PINTURA		
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	96,35
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	96,35	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO C/MASSA DE PVA	M2	96,35
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO C/MASSA DE PVA	96,35	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.3	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	46,32
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	46,32	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.4	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,29
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	5,29	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	103,12
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	103,12	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	15,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	15,00	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.7	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	80,10
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	80,10	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.8	PINTURA HIDRACOR	M2	3.140,19
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	PINTURA HIDRACOR	3.140,19	=
			TOTAL
17	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2		
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17.1	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.371,30
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	1.371,30	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	14.000,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	14.000,00	=
			TOTAL
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17.3	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	640,00
QUANTITATIVO			
	DESCRIÇÃO	UND	=
	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	640,00	=
			TOTAL

SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	128,20
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	128,20	=
	TOTAL		128,20
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	167,80
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	167,80	=
	TOTAL		167,80
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17.6	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	20,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	20,00	=
	TOTAL		20,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17.7	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	M2	352,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	352,00	=
	TOTAL		352,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18	COMBATE A INCENDIO		
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.1	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	5,00	=
	TOTAL		5,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.2	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	3,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	3,00	=
	TOTAL		3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.3	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	11,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	11,00	=
	TOTAL		11,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.4	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	8,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	8,00	=
	TOTAL		8,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.5	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") A 80mm (3")	UN	2,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") A 80mm (3")	2,00	=
	TOTAL		2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.6	LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") A 80mm (3")	UN	26,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") A 80mm (3")	26,00	=
	TOTAL		26,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.7	TE AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	8,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	TE AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	8,00	=
	TOTAL		8,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.8	CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")	UN	18,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")	18,00	=
	TOTAL		18,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.9	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2")	M	195,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2")	195,00	=
	TOTAL		195,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.10	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZ OU VERT. D= 65mm (2 1/2")	UN	3,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZ OU VERT. D= 65mm (2 1/2")	3,00	=
	TOTAL		3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.11	HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")	UN	1,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")	1,00	=
	TOTAL		1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.12	BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	2,00
	QUANTITATIVO		
	DESCRIÇÃO	UND	=
	BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	2,00	=
	TOTAL		2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.13	ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM. EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO". SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	2,00

		QUANTITATIVO		
DESCRIÇÃO		UND	=	TOTAL
ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA		2,00	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
18.14	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	19,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR		19,00	=	19,00
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.1	CABO COBRE NU 35MM2	M	338,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
CABO COBRE NU 35MM2		338,00	=	338,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.2	CABO COBRE NU 50MM2	M	290,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
CABO COBRE NU 50MM2		290,00	=	290,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.3	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	UN	20,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm		20,00	=	20,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.4	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	20,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2		20,00	=	20,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.5	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	20,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30		20,00	=	20,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.6	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1")	M	60,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1")		60,00	=	60,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.7	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	M	64,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")		64,00	=	64,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.8	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	UN	1,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA		1,00	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.9	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/DIM. 73MM X 25MM	UN	100,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/DIM. 73MM X 25MM		100,00	=	100,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.10	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	21,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
SOLDA EXOTÉRMICA		21,00	=	21,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.11	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	4,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2		4,00	=	4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.12	MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M	UN	2,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M		2,00	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.13	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES	UN	10,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES		10,00	=	10,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
19.14	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN		1,00	=	1,00
20	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
20.1	LIMPEZA GERAL	M2	2.037,00	
QUANTITATIVO		UND	=	TOTAL
			=	

LIMPEZA GERAL	2.037,00	R\$	2.037,00
---------------	----------	-----	----------

TABULEIRO DO NORTE-CE, JULHO DE 2024


Romano A. Guerra
Engenheiro Civil
CREA CE 062227/933 G

07. MEMORIAL DESCRITIVO



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO:

CONCLUSÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000 M2 NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE – CE.

TABULEIRO DO NORTE, JULHO DE 2024

Governo Municipal – Trabalhando todo Dia

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO RAIMUNDO RODRIGUES CHAVES
RUA: PADRE CLICÉRIO, 4605 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 62.960-000

ÍNDICE

CAPÍTULO 1	ARQUITETURA E OBRAS
CAPÍTULO 2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CAPÍTULO 3	CABEAMENTO ESTRUTURADO
CAPÍTULO 4	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PARA RAIO
CAPÍTULO 5	HIDROSANITÁRIO
CAPÍTULO 6	CONDICIONAMENTO DE AR

GALPÃO INDUSTRIAL A = 2000 M2

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

CAPÍTULO 1 – ARQUITETURA E OBRAS CIVIS

Características Gerais

Os serviços a serem realizados na obra de **CONCLUSÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000,00 M2** toma-se como referência às obras civis, os seguintes itens que serão contemplados a seguir

- Estrutura de concreto e estrutura metálica, conforme projetos;
- Construção de alvenarias;
- Execução de diversos tipos de pavimentação;
- Execução de revestimentos;
- Execução de coberta nas áreas estabelecida em projeto;
- Impermeabilização das áreas molhadas, bem como calha, caixa d'água, lajes e banheiros;
- Execução de forros, conforme especificação em projeto arquitetônico;
- Fornecimento e instalação das novas esquadrias conforme projeto;
- Fornecimento e instalação de ferragens diversas;
- Fornecimento e instalação de vidros, conforme projeto arquitetônico;
- Serviços diversos de carpintaria e marcenaria, conforme projeto;
- Execução de pintura geral, conforme definição em projeto arquitetônico;
- Execução de bancadas;
- Fornecimento e instalação de louças, metais conforme projeto de arquitetura;
- Instalações elétricas, hidro-sanitárias, conforme projetos complementares;
- Retirada do entulho da obra;
- Dentre outros serviços, descritos a seguir.

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços em referência serão novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeições ou defeitos, e serão fornecidos pela CONTRATADA, que ficará responsável também pelo ferramental necessário à sua execução e pela limpeza final da obra.

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados neste Caderno, a substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de analogia definido a seguir.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se referem.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se referem.

Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver compensação financeira para as partes, ou seja, o PROPRIETÁRIO ou o CONSTRUTOR.

Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspondente compensação Financeira para as partes, ou seja, o PROPRIETÁRIO ou o CONSTRUTOR. O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO, sendo objeto de Registro no "Diário de Obras".

Nas Especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao critério de analogia estabelecido no item anterior.

A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada em tempo oportuno pelo CONSTRUTOR, não admitindo o PROPRIETÁRIO, em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para **Justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.**

ENTULHOS (metralhas) – Entulhos, metralhas, lixo, oriundo dos serviços executados pelo Construtor deverão ser retirados, diariamente, do local da obra, de modo a deixá-la sempre limpa e facilitar a organização do canteiro e a execução dos trabalhos.

RECOMPOSIÇÃO – Deverá o Construtor recompor, substituir ou repor, em seu estado original e em seus materiais e/ou composição de origem, quaisquer elementos construtivos ou ambientes do prédio que, porventura, tenham sido alterados ou danificados em decorrência dos serviços executados, desde que não previstos em projeto ou nas especificações.

Para que seja viabilizado o cumprimento do prazo contratual dos serviços, estes poderão ser desenvolvidos em horário de trabalho de acordo com a conveniência da CONTRATADA. Os serviços que forem prejudicar o bom uso de um determinado ambiente, p. ex. pelo barulho, poeira, etc., terão sua metodologia de execução negociada com a CONTRATANTE.

Caso surjam, no decorrer da obra, situações não previstas no projeto, que exijam a tomada de decisões que causem impacto no custo total da mesma, a CONTRATADA deverá encaminhar relatório à Contratante para que seja dada uma solução em comum acordo entre as partes.

Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar projeto as-built em 01 cópia impressa, indicando todos os elementos modificados ou acréscidos em relação ao projeto original. A documentação deverá ser também fornecida em disquete, no programa "AutoCad" (Release 14 ou superior).

- Conferência de Dados

Toda e qualquer dimensão fornecida no projeto, especificações e orçamento deverá ser conferida "in loco" pela CONTRATADA, sendo de sua exclusiva responsabilidade diferenças de levantamento que porventura venham a ocorrer, não cabendo reclamação a qualquer título nem sob qualquer alegação;

A conferência por parte da CONTRATADA deverá ser feita também no tocante a duplicidade de dados, em que haja diferença entre as especificações, os projetos e o orçamento, ou entre quaisquer dos documentos citados, caso que deverá ser levado ao conhecimento da CONTRATANTE antes da apresentação da proposta de execução de serviço, para que a mesma possa dirimir a dúvida o tempo, não cabendo, identicamente ao item anterior, reclamação a qualquer título nem sob qualquer alegação, após a assinatura do respectivo contrato.

2. ESTRUTURA

2.1 Laje pré-moldada treliçada para forro, com recobrimento

Características	Descrição
Descrição	- Laje pré-moldada treliçada a com recobrimento esp = 3cm - Deverá ser composta de lajotas cerâmicas, bem cozidos e vigas e treliças indicados para forro - Escoramento: o vão deve ser convenientemente escorado com uma tábua colocada em espelho, fixado em pontalletes, obedecendo a altura necessária para contra-flecha desejada. - Contra-flecha: Observar a recomendada para as dimensões. - Capeamento: Empregar concreto no traço 1:2:3 (cimento:areia:brita). - A espessura do capeamento deverá ser de 3,5cm. - Utilizar armadura de distribuição transversal às nervuras, a cada 20cm, aço CA 60 3.4mm. As vigotas deverão ser apoiadas em cintas de concreto descritas no item 1.5.4. - Caso não previsto em projeto, será colocada armadura, nas duas direções, e o respectivo capeamento em concreto, elaborado com no mínimo 0,9 cm² / m para os aços CA-25 e CA-32, e de no mínimo 0,60 cm² / m para os aços CA-40, CA-50 e CA-60, contendo no mínimo 3 barras de ferro por metro. # 3,2mm a cada 12,5 cm ; capeamento >= 3cm; # 4mm a cada 20 cm ; capeamento = 4 cm; # 5mm a cada 30 cm capeamento >= 5cm.
Aplicação	Nos ambientes: administração e banheiros femininos e masculino, conforme indicado no projeto de arquitetura.

2.2 Vergas e contra - vergas

Características	Descrição
Descrição	Vergas retas em concreto armado fck 13,5 Mpa (10x 10) cm
Dimensões	Ultrapassando o vão da esquadria/porta em 20cm de cada lado do vão da esquadria, quando possível.
Material	Concreto armado fck 13,5 Mpa
Aplicação	Nas novas portas e janela , conforme indicado no projeto de arquitetura.

2.3 Concreto estrutural fck=25 Mpa

Características	Descrição
Material	Concreto estrutural 25Mpa, conforme normas técnicas - ABNT.
Aplicação	Como pilares/ vigas / lajes a serem executados.

2.4 Formas em madeirit para blocos

Características	Descrição
Material	Poderão ser utilizadas formas de madeira. As de madeira serão confeccionadas com Madeirit plastificada ou similar, espessura prescrita pelo fabricante, de acordo com a dimensão do elemento de estrutura, devidamente contraventadas com peças de madeira maciça.

Características	Descrição
	- Toda a madeira usada para a confecção de formas estará isenta de defeitos, não sendo aceitas peças empenadas ou que apresentem rachaduras, brocas, manchas, fungos, etc. - As formas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrer deslocamentos e/ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o terminado em projeto. - Antes do lançamento do concreto as formas deverão estar limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar fuga da nata de cimento. - Será permitido o reaproveitamento das formas 3A, desde que se processe a limpeza e que se verifique estarem as peças isentas de deformação. - A posição das formas (prumos, níveis e alinhamentos) será objeto de verificação permanente, especialmente durante a etapa de lançamento do concreto, quando deverão ser imediatamente corrigidos os defeitos surgidos.
Aplicação	Nas pilares/ vigas / lajes a serem executados

2.5 Transporte, Lançamento e adensamento do concreto na superestrutura

Características	Descrição
Material	Deverão ser executadas com todos os rigores exigidos nas normas da ABNT.
Aplicação	Como pilares, vigas, lajes a serem executados.
Observação	Durante o lançamento do concreto deverá ser evitado o deslocamento da armadura, a fim de garantir estabilidade da estrutura.

2.6 Armaduras em aço CA-50 e CA-60 grossa

Características	Descrição
Material	- A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao projeto de estrutura. Serão conferidas pela Fiscalização após colocação nas formas, verificando se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas formas, recobrimento, calços etc. - Na colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de qualquer impurezas (graxas, lama etc.) capazes de comprometer a boa qualidade dos serviços, retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas por oxidação. - O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura previstos em norma. - O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura previstos em norma. - A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que, durante o lançamento do concreto, se mantenha na posição indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e entre as faces internas das formas.
Aplicação	Nos pilares/ vigas / lajes a serem executados conforme projeto estrutural.

2.7 Armaduras em aço CA-50 e CA-60 fina

Características	Descrição
Material	- A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao projeto de estrutura. Serão conferidas pela Fiscalização após colocação nas formas, verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas formas, recobrimento, calços etc. - Na colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de qualquer impurezas (graxas, lama etc.) capazes de comprometer a boa qualidade dos serviços, retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas por oxidação. - O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura previstos em norma. - O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura previstos em norma. - A armadura deverá ser colocada no interior das forma de modo que, durante o lançamento do concreto, se mantenha na posição indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e entre as faces internas das formas.
Aplicação	Nos pilares/ vigas / lajes a serem executados conforme projeto estrutural.

2.8 Escada em concreto

Características	Descrição
Material	Escada de concreto.
Aplicação	Escada de concreto, conforme projeto.

2.9 Escoramento

Características	Descrição
Material	Escoramento tubular tipo convencional.
Aplicação	Escoramento das estruturas de concreto armado.

2.10 Cimbramento

Características	Descrição
Material	Cimbramento metálico, locação em meses.
Aplicação	Cimbramento das estruturas de concreto armado

3. PAREDES E PAINÉIS

3.1 Divisórias de PVC

Características	Descrição
Descrição	Divisórias em PVC cor cinza branco cristal a 20 cm do piso e perfis de alumínio simples até o piso.
Dimensões	Conforme projeto de arquitetura
Material	PVC cinza cristal com perfis de alumínio na cor natural.

Características Aplicação	Descrição
	- Nos boxes dos sanitários masculinos e femininos, conforme indicado no Projeto de Arquiteturas sob legenda : - DPVC1, DPVC2, DPVC3, DPVC4, DPVC5
Observação	As portas das divisórias serão Paraná com dimensões de 0,60x1,80m e possuam requadro com ferragens "La Fonte" e fechaduras do tipo "Livre/Ocupado", acabamento cromado ref. 719 e dobradiças de 3" x 2 1/2" acabamento cromado.

3.2 Alvenaria de tijolos furados $\phi = 10\text{cm}$

Características	Descrição
Material	- Serão executadas obedecendo à localização, dimensões e alinhamentos indicados no projeto de arquitetura. As espessuras referem-se às paredes depois de revestidas. Caso as dimensões dos tijolos condicionem a pequenas alterações da espessura, variações da ordem de 1,5cm podem ser admitidas, com autorização por escrito da Fiscalização. - As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos cerâmicos de 8 furos, de primeira qualidade, dimensões 10x20x20cm, assentados e rejuntados com argamassa mista de cimento, e areia média no traço 1:4 - Os tijolos serão assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, com juntas de no máximo 2cm de espessura, formando linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas, rebaixadas com a ponta da colher para que o reboco possa aderir fortemente. - Não será permitido o emprego de tijolos de padrões diferentes num mesmo pano de alvenaria. - Todas as saliências superiores a 4,0cm deverão ser construídas com a própria alvenaria, não se permitindo sua execução exclusivamente com argamassa. - Os elementos de concreto (pilares e vigas) aos quais se vão justapor a alvenaria serão chapiscados previamente com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3
Aplicação	A ser executada no galpão, conforme projeto de arquitetura.

3.3 Cobogós cimento anti - chuva

Características	Descrição
Descrição	Cobogós de cimento anti chuva
Material	cimento
Aplicação	Conforme indicado no projeto de arquitetura, sob legendas C1, C2, C3, C4 e C5

3.4 Divisórias em Granito

Características	Descrição
Descrição	Divisórias em granito cinza pratal esp=2cm
Dimensões	Conforme projeto de arquitetura
Material	Cinza prata esp=2cm

Características Aplicação	Descrição
	= Conforme indicado no projeto de arquitetura, nos WCs, como divisória sob legenda DGR1

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 Lastro de Concreto

Características	Descrição
Descrição	• Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento
Material	• Concreto simples
Traço	• 1:4:8 (cimento, areia e brita nº 1)
Espessura	• 5 cm
Aplicação	• em toda área, conforme projeto arquitetônico.

4.2 Camada de regularização

Características	Descrição
Descrição	• Camada de regularização (cimentado simples)
Traço	• 1:4 (cimento e areia)
Dimensões	• Executado em plano único
Acabamento	• Liso e desempenado
Aplicação	• Em todos os ambientes onde houver intervenção de piso.

4.3 Piso Cerâmico (34 x 34) cm

4.4 Rejunte (34 x 34) cm

Características	Descrição
Descrição	• Cerâmica 34 x 34 cm, linha cristal Fab. Elisabeth ou similar
Dimensões	• 34X34cm
Cor	• Alumínio
Base	• Camada de regularização
Argamassa de Assentamento	• Utilizar argamassa pré-fabricada da Quartzolit (aditivada), MM Argamassa (aditivada), Argamont (aditivada), Serrana/Laticrete (aditivada) ou similar ou ainda argamassa com traço 1 2 3 (cimento, areia e sabão macio)
Juntas	• Dispostas ortogonalmente e alinhadas a esquadro, com espessura no máximo de 5mm. • Utilizar nos cantos de cada peça uma cruzeta plástica Juntapiso com espessura de 5mm, à guisa de espaçador/bistolador das juntas de assentamento. • Observar as recomendações do fabricante para um perfeito assentamento das cerâmicas.
Rejuntamento	• Executado com massa rejuntafix ou similar. • Cor cinza
Aplicação	• Conforme projeto de arquitetura, sob legenda (2). Wc masculino (administração e galpão), Wc feminino (administração e galpão), e no piso da administração

Características	Descrição
Observações	- Deverá ser observado desnível de 1cm - Posteriormente, deverá ser feita limpeza com solução água/ácido

4.5 Piso Cimentado de alta resistência

Características	Descrição
Descrição	Piso cimentado desempolado.
Cor	Natural
Acabamento	Liso desempolado dividido em painéis 1x1 m com juntas de PVC
Aplicação	- Conforme projeto de arquitetura, sob legenda piso (3): - Nos passeios.

4.6 Piso monolítico de alta resistência em massa granilite

4.7 Polimento em concreto nivelado à laser

Características	Descrição
Descrição	Piso monolítico
Cor	Natural
Acabamento	Liso
Aplicação	Conforme projeto de arquitetura, sob legenda piso (1), a saber: Galpão
Observações	O piso deverá ter o polimento conforme fabricante para o melhor acabamento

4.8 Piso de concreto FCK=15Mpa

Características	Descrição
Descrição	Piso de concreto armado Fck=15Mpa
Cor	Conforme projeto
Acabamento	Liso
Aplicação	Conforme projeto de arquitetura, sob legenda piso, (a) saber: Galpão
Observações	O piso deverá ter o polimento conforme fabricante para o melhor acabamento

5. REVESTIMENTO

5.1 Chapisco

Características	Descrição
Descrição	Chapisco
Traço	1:3 (cimento e areia)
Pigmentação	Natural
Aplicação	Em todas as superfícies de alvenaria ou concreto a serem construídas, que vierem a ser rebocados/emboçados e todos os elementos estruturais.

5.2 Emboço

Características	Descrição
Descrição	• Emboco traço 1:3 (cimento e areia grossa)
Espessura	• 20mm
Acabamento	• Áspero
Aplicação	• Em todas as alvenarias ou elementos de concreto dos wc's , que forem receber revestimento cerâmico, conforme indicado no projeto de arquitetura.

5.3 Reboco paulista

Características	Descrição
Descrição	• Reboco paulista
Traço	• 1:6 (cimento, areia peneirada)
Espessura	• 20mm
Acabamento	• liso e desempenado à régua e desempenadeira de madeira mantendo sempre o prumo
Observação	• As arestas ou cantos vivos das paredes e elementos estruturais serão guarnecidos com cantoneiras apropriadas de alumínio na cor natural, em forma de "Y", devidamente assentados e fixados (chumbados) no reboco
Aplicação	• Em todas as alvenarias ou elementos de concreto, inclusive tetos, a serem construídos, cujas superfícies receberão pintura, conforme indicado no projeto de arquitetura, bem como aquelas não especificadas de modo diverso.

5.4 Cerâmica 34 x 34cm

5.5 Rejunte cerâmica 34 x 34cm

Características	Descrição
Descrição	• Cerâmica 34 x 34 cm , linha cristal, fab. Elisabeth ou similar
Dimensões	• 34 x 34cm
Cor	• Alumínio
Base	• Emboco
Argamassa de Assentamento	• Utilizar argamassa pré-fabricada da Quartzolit (aditivada), MM Argamassa (aditivada), Argamont (aditivada), Serrana/Laticrete (aditivada) ou similar ou ainda argamassa com traço 1:2:3 (cimento, areia e sabão macio)
Juntas	• Dispostas ortogonalmente e alinhadas a esquadro, com espessura no máximo de 5mm. • Utilizar nos cantos de cada peça uma cruzeta plástica Juntapiso com espessura de 5mm, à guisa de espaçador/bistolador das juntas de assentamento. • Observar as recomendações do fabricante para um perfeito assentamento das cerâmicas
Rejuntamento	• Executado com massa rejuntafix ou similar. • Cor cinza
Aplicação	• Conforme legenda de parede 2 a saber: • Wc masculino (administração e galpão), Wc feminino (administração e galpão).
Observações	• Posteriormente, deverá ser feita limpeza com solução água/ácido

5.6 Peitoril em granito cinza prata

Características	Descrição
Descrição	• Pitoril em granito cinza prata
Dimensões	• Espessura 2cm, largura 15cm. O pitoril deverá entrar 5cm em cada lado do vão da janela
Espessura	• 20mm
Acabamento	• Polido
Argamassa de assentamento	• Utilizar argamassa pré-fabricada ou argamassa traço 1:5 de cimento e areia
Substrato	• Emboço
Aplicação	• Em todas as janelas J1 A J3 conforme indicado no projeto de arquitetura.

6. FORROS / PISOS ELEVADOS

6.1 Forro em réguas de PVC

Características	Descrição
Descrição	• Forro em réguas de PVC 20 mm cor branca da Medabil ou similar.
Aplicação	• Conforme Projeto arquitetônico sob legenda de forro 2 a saber: • Na marquise.
Observações	• Observar paginação do Forro, conforme indicado nos Projetos de Instalação Elétrica/iluminação, • Obedecer as Normas do fabricante.

7. IMPERMEABILIZAÇÃO

7.1 Manta asfáltica 3mm

Características	Descrição
Descrição	• Impermeabilização com manta asfáltica 3mm
Aplicação	• Nas calhas e na caixa d'água, • A manta asfáltica deverá ser aplicada sobre camada regularizadora e coberta por camada de proteção mecânica.
Observações	• As superfícies deverão ser limpas após a remoção total da impermeabilização existente

7.2 Manta asfáltica 3mm

Características	Descrição
Descrição	• Impermeabilização com manta asfáltica 3mm
Aplicação	• Na laje descoberta • A manta asfáltica deverá ser aplicada sobre camada regularizadora e coberta por camada de proteção mecânica.
Observações	• As superfícies deverão ser limpas após a remoção total da impermeabilização existente

7.3 Camada de regularização

Características	Descrição
Descrição	• Camada de regularização

Características	Descrição
Traço	• 1:3 (cimento e areia)
Dimensões	• Executado em plano único
Acabamento	• Liso e desempenado
Aplicação	• Abaixo da manta asfáltica.

7.4 Camada de proteção mecânica

Características	Descrição
Descrição	• Camada de proteção mecânica
Traço	• 1:3 (cimento e areia)
Dimensões	• Executado em plano único
Acabamento	• Liso e desempenado
Aplicação	• Acima da manta asfáltica.

1.11. SERRALHARIA

1.11.1 Esquadrias de alumínio anodizado e vidro

Características	Descrição
Descrição	• Esquadria de alumínio anodizado natural e vidro 5 mm
Dimensões	• Conforme indicado no quadro de esquadrias do projeto de arquitetura; • J1/J2/J3 ;
Material	• Alumínio anodizado natural – perfis série 25 • Vidro liso transparente incolor esp. 5 mm
Aplicação	• Esquadrias de alumínio e vidro sob legendas J1/J2/J3 ;

8.2 Portão em chapa de aço

Características	Descrição
Descrição	• Porta em chapa de aço zincada com armação em cantoneira de ferro 1 1/2"
Dimensões	• P1(5,00 x 3,50) m/ P2(0,80 x 2,20) m
Material	• Chapa de aço de ferro, com estrutura interna em cantoneira de ferro.
Acabamento	• Pintura com tinta sintética anticorrosiva da Coral, cor vermelha
Aplicação	• Conforme indicado no Projeto de Arquitetura

8.3 Tirante em cabo de aço

Características	Descrição
Descrição	• Tirante em cabo de aço conforme projeto de arquitetura.
Material	• Aço
Aplicação	• Conforme indicado no projeto de arquitetura.

8.4 Guia para sustentação da porta de ferro

Características	Descrição
-----------------	-----------

Características Descrição	Descrição
	• Perfil metálico para sustentação da porta de ferro P1.
Material	• Perfil metálico – a ser dimensionado pelo fabricante conforme Projeto de Arquitetura
Acabamento	• Conforme o Projeto de Arquitetura na planta de detalhes de esquadrias
Aplicação	• Nas esquadrias de vidro temperado do Auto – Atendimento, ver quadro resumo de divisórias.

9. CARPINTARIA E MARCENARIA

9.1 a 9.2 Portas de madeira – tipo Paraná

Características Descrição	Descrição
	• Porta de madeira tipo Paraná.
Dimensões	• P3 (0,70 x 2,10) m • P4 (0,60 x 1,80) m
Material	• Porta de madeira tipo paraná.
Acabamento	• Esmalte sintético cor branca determinadas em projeto de arquitetura.
Aplicação	• Distribuídas em diversos ambientes conforme especificado acima.
Observações	• A porta acima especificada, serão providas de ferragens conforme especificado posterior • Terá forramentos e alizares em madeira de lei de 1ª qualidade, tipo massaranduba.

10. FERRAGENS

10.1 Fechadura para portas acessíveis

Características	Descrição
Descrição	• Fechadura tipo maçaneta para portas acessíveis
Acabamento	• Cromado.
Referência	• Linha maçaneta 6521 233(alavanca).
Fabricante	• La Fonte, Papaiz ou similar.
Aplicação	• Nas portas de madeira

10.2 Dobradiças - 3" 1/2 x 3"

Características	Descrição
Descrição	• Dobradiça extraforte para portas internas, ref.: 85.
Dimensões	• 3" 1/2 x 3"
Material	• Latão com acabamento cromado.
Fabricante	• Papaiz ou similar.
Aplicação	• Nas portas de madeira

10.3 Mola aérea

Características	Descrição
Descrição	• Mola aérea de sobrepor.
Acabamento	• Latão polido envernizado.
Material	• Alumínio.
Fabricante	• La Fonte ou similar.
Aplicação	• Nas portas de madeira P3, com exceção das portas dos boxes dos sanitários.

10.4 Fechadura livre-ocupado

Características	Descrição
Descrição	• Tarjeta livre-ocupado
Acabamento	• Cromado
Referência	• 719
Fabricante	• Yale La Fonte ou similar
Aplicação	• Nas portas internas dos boxes dos WC's.-P4

11. VIDRAÇARIA

11.1 Vidro liso transparente, incolor esp. 5mm

Características	Descrição
Descrição	• Vidro liso, transparente, incolor e comum
Espessura	• 5mm
Fabricante	• Santa Marina ou similar
Aplicação	• Nas esquadrias de alumínio conforme projeto de arquitetura.

16. PINTURA

16.1 a 16.2 Pintura látex PVA e amassamento

Características	Descrição
Descrição	• Tinta látex PVA
Tratamento Prévio e/ou Pintura de Base	• Selador. Acrílico; • Emassamento: Massa corrida.
Acabamento	• Fosco
Cor	• Branco neve
Nº de Demãos	• 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento.
Aplicação	• Nas laje, sob legenda de teto 4 conforme projeto de Arquitetura.
Observações	• As imperfeições deverão ser corrigidas com massa pva; • Deverá ser aplicada base em selador acrílico.

16.3 Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira

Características	Descrição
Descrição	• Tinta esmalte sintético, de primeira linha, acabamento semi-brilho, na cor branca.
Tratamento Prévio e/ou Pintura de Base	• Selador: Suviniil Branco Fosco ou similar • Emassamento: Massa a óleo Suviniil ou similar
Acabamento	• acetinado
Cor	• Branca.

Características	Descrição
Nº de Demãos	• 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento
Aplicação	Nas folhas das portas de madeira conforme indicado no projeto de arquitetura;
Observações	• Os forramentos deverão ser previamente lixados e limpos • As imperfeições deverão ser corrigidas com massa

16.4 Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira

Características	Descrição
Descrição	• Pintura em esmalte sintético "Coralit".
Tratamento Prévio e/ou Pintura de Base	• Selador Suvinil Branco Fosco ou similar; • Emassamento Massa e óleo Suvinil ou similar
Acabamento	= Acetinado.
Cor	= Branca..
Nº de Demãos	• 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento.
Aplicação	• Nos forramentos e alizares das portas P3, conforme indicado no Projeto de Arquitetura.
Observações	• Os forramentos deverão ser previamente lixados e limpos; • As imperfeições deverão ser corrigidas com massa.

16.5 Pintura esmalte sintético em ferro

Características	Descrição
Descrição	• Tinta esmalte sintético, de primeira linha, cor cinza de acordo com o indicado no projeto de arquitetura.
Tratamento Prévio e/ou Pintura de Base	• Primer Super Galvite da Sherwin Williams ou similar
Acabamento	= Semi-brilho
Cor	= Cinza, conforme indicado no projeto de arquitetura
Nº de Demãos	• 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento
Aplicação	• Nas portas de ferro, P1/P2 conforme projeto de arquitetura.
Observações	• Preparo: A peça deverá ser lixada e suas junções emassadas

16.6 Pintura esmalte sintético em ferro

Características	Descrição
Descrição	• Tinta esmalte sintético, de primeira linha, cor platina, de acordo com o indicado no projeto de arquitetura.
Tratamento Prévio e/ou Pintura de Base	• Primer Super Galvite da Sherwin Williams ou similar
Acabamento	• Semi-brilho
Cor	• Platina, conforme indicado no projeto de arquitetura
Nº de Demãos	• 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento
Aplicação	• Nos quadros elétricos conforme projeto de arquitetura.
Observações	• Preparo: A peça deverá ser lixada e suas junções emassadas

16.7 Textura acrílica

Características	Descrição
Descrição	• Textura acrílica Coral Dulux System Language of Color, na cor cinza médio ref. 9109
Acabamento	• Espatulado
Cor	• Cor branca
Nº de Demãos	• 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento
Aplicação	• Na administração conforme projeto de arquitetura, sob legenda 

16.8 Pintura à base d'água

Características	Descrição
Descrição	• Pintura à base d'água tipo Hidracor
Tratamento Prévio e/ou Pintura de Base	• As paredes deverão estar lixadas e isentas de pó
Acabamento	• Fosco
Cor	• Branca
Nº de Demãos	• 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento
Aplicação	• Nas paredes internas do galpão e fachadas conforme projeto de arquitetura, sob legenda de parede 

17 COBERTURA

17.1 Cobertura com telha metálica trapezoidal em aço galvanizado

Características	Descrição
Descrição	* Telha metálica trapezoidal em aço galvanizado
Dimensões	* Ver planta da cobertura
Material	* Aço galvanizado
Aplicação	* Na cobertura, conforme indicado no projeto de arquitetura.

17.2 Estrutura metálica

Características	Descrição
Descrição	• Estrutura metálica tipo arco
Material	• Estrutura metálica em aço galvanizado.
Aplicação	• Na cobertura, conforme indicado no projeto de arquitetura.
Observação	• Deverá receber tratamento Primer: Super Galvite da Sherwin Williams ou similar.

17.3 Cobertura com telha translúcida

Características	Descrição
Descrição	• Telha translúcida
Dimensões	• Variadas – ver planta da cobertura
Material	• Plástico de alta resistência translúcida

Características	Descrição
Aplicação	Em trecho da cobertura, conforme indicado no projeto de arquitetura

17.4 Rufo/ contra rufo em chapa metálica

Características	Descrição
Descrição	* Rufo/ contra rufo em alumínio
Material	* Alumínio
Aplicação	* Na cobertura, conforme projeto de arquitetura.

17.5 Calha metálica

Características	Descrição
Descrição	* Calha em chapa de aço zincado.
Dimensões	* Ver planta da cobertura
Material	* Aço zincado
Aplicação	* Na cobertura , conforme indicado no projeto de arquitetura (.

17.6 Chapim em concreto pré-moldado

Características	Descrição
Descrição	Chapim em concreto pré-moldado com pingador, envernizado, com spariak ou liquibrilho, cor natural
Dimensões	Comprimento = 1,0 m , Largura= 20 cm e espessura = 5cm
Material	* Concreto pré-moldado
Aplicação	Nas alvenarias da cobertura indicadas no projeto de arquitetura.

17.7 Shed(lanternim)

Características	Descrição
Descrição	Shed – lanternim de alumínio
Material	* Estrutura metálica e telha de alumínio. Esp.0,7 mm
Aplicação	Na cobertura , conforme indicado no projeto de arquitetura.
Observação	Devera receber tratamento Primer: Super Galvite da Sherwin Williams ou similar..

20. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

20.1 Limpeza Final

Características	Descrição
Descrição	- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, devidamente ligadas às redes das concessionárias de serviços públicos. - Todo o entulho da edificação deverá ser removido diariamente. - Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, etc., serão limpos, utilizando

Características	Descrição
	produtos adequados, de modo a não se danificarem outras partes da obra. • Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, esquadrias, ferragens, pisos e revestimentos.
Aplicação	• Em toda a área interna e externa correspondente ao galpão.


Romão A. Guerra Maia
Engenheiro Civil
CREA CE 062227633-6

CAPÍTULO 2 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O projeto de instalações elétricas do Galpão Industrial com área de 2.000m² a ser construído, abrange as seguintes intervenções.

1. Iluminação;
2. Instalações Elétricas;
3. Instalações de Prevenção e Combate a incêndio;
4. Instalações de Lógica e Telefonia;
5. Instalações Hidráulicas e Sanitárias;
6. Instalações de Ar Condicionado;

Para a elaboração do projeto com as intervenções acima citadas, foram utilizados os seguintes documentos, instruções e normas complementares para reunir em todos os seus níveis, soluções racionais associando qualidade estética, com uso de elementos construtivos de produção em série, evitando-se componentes de forma e dimensões especiais e principalmente a racionalização do uso de energia elétrica:

Levantamento dos equipamentos e instalações da propriedade "in loco", conforme NT-05(BNB);

NBR 5410(ABNT) – instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 5413(ABNT) – Iluminância de interiores;
NBR 5444(ABNT) – símbolos gráficos para instalações prediais;
Decreto n. 81621 – quadro geral de unidades de medida;
IEEE – 802.3
ANSI – EIA/TIA 568-A, 569 e 600.

Iluminação e tomadas

Iluminação

As luminárias serão:

Tipo sobrepor (pendente) para 2 lâmpadas de 40W, com corpo em chapa de aço e acabamento em pintura eletrostática, para instalação em perfisados. O reator utilizado será do tipo eletrônico (2 x 40W), partida rápida, alto fator de Potência (> 0,92), distorção harmônica (THD) < 10%.

Refletor em chapa de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, para uma lâmpada vapor metálico de 250W, a ser instalado nas fachadas frontal e posterior.

Plafon plástico com soquete para lâmpada fluorescente circular de 22W, a ser instalado nos banheiros da administração.

Tomadas de parede

Todas as tomadas serão tipo 2P+T universal novo padrão, conforme NBR 14136, fabricação Piel, Steck ou Prime. Toda sua execução será efetuada por conta da contratada.

Todos os materiais necessários à efetivação dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no tocante aos serviços de ativação dos equipamentos.

MATERIAIS

12. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

12.1.1 a 12.1.3 Eletroduto em PVC

Características	Descrição
Descrição	Eletroduto em PVC.
Utilização	Passagem de cabos elétricos.
Material	PVC rígido, pesado, roscável, antichama.
Bitola	3/4", 1" e 1.1/4".
Acabamento	Cor preta
Taxa de ocupação	Circuitos elétricos: conforme normas da ABNT, NBR-6410.
Fabricantes	Tigre, Tupy ou Fortilit.
Aplicação	Conforme projeto

12.1.4 a 12.1.7 Eletroduto em ferro galvanizado

Características	Descrição
Descrição	Eletroduto em ferro galvanizado do tipo leve e/ou pesado, conforme a indicação em projeto.
Utilização	Passagem de cabos elétricos.
Material	Ferro galvanizado.
Bitola	3/4", 1", 2" e 3"
Acabamento	Natural.
Taxa de ocupação	Circuitos elétricos: conforme normas da ABNT, NBR 6410
Fabricantes	Tupy ou Fortilit.
Aplicação	Conforme projeto

12.1.8 Eletrocalhas lisas e acessórios

Características	Descrição
Descrição	Eletrocalha lisa tipo "U", com abas com tampa de encaixe normal.
Utilização	Passagem de grande quantidade de fios e/ou cabos para circuitos ou sistemas de alimentação e distribuição de energia elétrica.
Material	Chapa galvanizada
Bitola	Igual ou superior a #16 USG
Acabamento	Galvanização eletrolítica (a frio)
Dimensões	150x75mm
Observação	Prever aterramento do seu corpo e pintura na cor cinza claro para as aparentes.
Principais Acessórios	Tala de junção Suspensão vertical; Terminal de fechamento;
Fabricantes:	Mopa, Mega, Sisa ou similar.
Aplicação	Nos locais indicados em projeto.

12.1.9 Perfilado

Características	Descrição
Descrição	Perfilado perfurado.
Material	Chapa galvanizada
Acabamento	Galvanização eletrolítica (a frio)
Dimensões	38x38mm.

Características	Descrição
Observação	Prever aterramento do seu corpo e pintura na cor cinza claro para as aparentes.
Principais	Emendas tipo "I", "X" e "T"
Acessórios	Gancho longo, Gancho curto, Saídas laterais e finais.
Fabricantes:	Mopa, Mega, Sisa ou similar.
Aplicação	Nos locais indicados em projeto.

12.1.10 a 12.1.13 Bucha e Arruela

Características	Descrição
Descrição	Buchas e Arruelas.
Material	Alumínio Silício fundido ou aço galvanizado.
Bitola	3/4", 1", 2" e 3".
Fabricante	Wetzel ou similar.
Aplicação	Em toda interligação de eletrodutos/caixas conforme projeto.

12.1.14 a 12.1.16 Curva em PVC

Características	Descrição
Descrição	Curvas em PVC pré-fabricadas.
Material	PVC rígido.
Bitola	3/4", 1", 1.1/4".
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit.
Aplicação	Em todas as descidas para interruptores e tomadas ou quadros.

12.1.17 a 12.1.20 Curva em ferro galvanizado

Características	Descrição
Descrição	Curvas em ferro galvanizado pré-fabricadas.
Material	Ferro galvanizado, pesado.
Bitola	3/4", 1", 2" e 3"
Fabricante	Tupy ou Fortilit.
Aplicação	Em todas as descidas para interruptores e tomadas ou quadros.

12.1.21 a 12.1.23 Luva em PVC

Características	Descrição
Descrição	Luva em PVC.
Material	PVC rígido.
Bitola	3/4", 1", 1.1/4"
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit.
Aplicação	Nas conexões eletroduto/curva.

12.1.24 a 12.1.27 Luva em ferro galvanizado

Características	Descrição
Descrição	Curvas em ferro galvanizado pré-fabricadas.
Material	Ferro galvanizado, pesado.
Bitola	3/4", 1", 2" e 3"
Fabricante	Tupy ou Fortilit.
Aplicação	Nas conexões eletroduto/curva.

12.2 CABEAMENTO

12.2.1 Cabo elétrico bitola 2,5 mm²

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre com dupla isolamento
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 750V
Bitola	2,5mm ²
Isolamento	Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto termoplástico de pvc sem chumbo) em cores.
Codificação de cores	Fase – vermelho; neutro – azul claro e terra – verde.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados. Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos.
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Em toda alimentação de luminárias, interruptores e tomadas de uso comum

12.2.2 Cabo elétrico bitola 6,0 mm²

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre com dupla isolamento
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 750V
Bitola	6,0mm ²
Isolamento	Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto termoplástico de pvc sem chumbo) em cores.
Codificação de cores	Fase – vermelho; neutro – azul claro e terra – verde.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados. Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos.
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Na alimentação do equipamento de condicionamento de ar.

12.2.3 Cabo elétrico bitola 2,5 mm²

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre com dupla isolamento
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V
Bitola	2,5mm ²
Isolamento	Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto termoplástico de pvc sem chumbo) em cores.
Codificação de cores	Fase – vermelho; neutro – azul claro e terra – verde
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados.

Características	Descrição
	Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos.
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Na alimentação do Q.BOMBA.

12.2.4 Cabo elétrico bitola 4,0 mm²

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre com dupla isolamento
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V
Bitola	4,0mm ²
Isolamento	Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto termoplástico de pvc sem chumbo) em cores
Codificação de cores	Fase – vermelho, neutro – azul claro e terra – verde
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados. Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão. Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos.
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Na alimentação do QL ADM.

12.2.5 Cabo elétrico bitola 6,0 mm²

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre com dupla isolamento
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V
Bitola	6,0mm ²
Isolamento	Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto termoplástico de pvc sem chumbo) em cores.
Codificação de cores	Fase – vermelho; neutro – azul claro e terra – verde.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados. Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão. Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos.
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Na alimentação do Q.BOMBA-INC.

12.2.6 Cabo elétrico bitola 16,0 mm²

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre com dupla isolamento
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V
Bitola	16,0mm ²
Isolamento	Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto

Características	Descrição
	termoplástico de pvc sem chumbo) em cores.
Codificação de cores	Fase – vermelho; neutro – azul claro e terra – verde
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados. Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão. Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos.
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Na alimentação do QL GALPÃO.

12.2.7 Cabo elétrico bitola 25,0 mm²

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre com dupla isolamento
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V
Bitola	25,0mm ²
Isolamento	Uma camada interna de Pirevinil, antilam I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antilam II (composto termoplástico de pvc sem chumbo) em cores.
Codificação de cores	Fase – vermelho; neutro – azul claro e terra – verde.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados. Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão. Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos.
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Na alimentação do QF INDUSTRIAL (neutro).

12.2.8 Cabo elétrico bitola 35,0 mm²

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre com dupla isolamento
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V
Bitola	35,0mm ²
Isolamento	Uma camada interna de Pirevinil, antilam I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antilam II (composto termoplástico de pvc sem chumbo) em cores.
Codificação de cores	Fase vermelho; neutro azul claro e terra verde.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados. Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão. Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos.
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Na alimentação do QGBT (neutro).

12.2.9 Cabo elétrico bitola 50,0 mm²

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre com dupla isolamento
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V
Bitola	50,0mm ²
Isolamento	Uma camada interna de Pirevinil, antilam I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antilam II (composto termoplástico de pvc sem chumbo) em cores.
Codificação de cores	Fase – vermelho; neutro – azul claro e terra – verde.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados. Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão. Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos.
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa
Aplicação	Na alimentação do QF INDUSTRIAL.

12.2.10 Cabo elétrico bitola 70,0 mm²

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre com dupla isolamento
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V
Bitola	70,0mm ²
Isolamento	Uma camada interna de Pirevinil, antilam I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antilam II (composto termoplástico de pvc sem chumbo) em cores.
Codificação de cores	Fase – vermelho; neutro – azul claro e terra – verde.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados. Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão. Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos.
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Na alimentação do QGBT.

12.2.11 Cabo de cobre nu

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre eletrolítico
Material	Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encordoamento 5, 1000 V
Bitola	50 mm ²
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Conforme indicação em projeto.

12.2.12 a 12.2.14 Terminal de compressão

Características	Descrição
Descrição	Terminal de compressão para cabos de 2,5mm ² a 70mm ²
Tipo	Olhal, agulha, garfo.
Aplicação	Conexão cabo/barramento, ligação para disjuntores, interruptores e tomadas.

2.3 DIVERSOS

2.3.1 Anilhas de identificação

Características	Descrição
Descrição	Anilhas de identificação.
Material	Plástico
Aplicação	Na identificação de todos os circuitos nos quadros de distribuição, tomadas, interruptores e luminárias.
Fabricante	Hellerman ou similar

2.3.2 Arame guia

Características	Descrição
Descrição	Arame guia nº 14 BWG.
Aplicação	Para passagem de cabos e eletrodutos.

12.3.3 Fita Isolante

Características	Descrição
Descrição	Fita isolante normal.
Material	Plástico auto-extinguível.
Fabricante	3M ou Pirelli S.A.
Aplicação	Em todas as emendas de cabos.

12.3.4 Fita auto fusão

Características	Descrição
Descrição	Fita isolante auto fusão.
Material	Borracha etileno –propileno (EPR) auto aglomerante.
Fabricante	3M ou Pirelli S.A.
Aplicação	Em todas as emendas de cabos.

12.3.5 e 12.3.6 Porca e arruela

Características	Descrição
Descrição	Porca e arruela 1/4"
Aplicação	Para a fixação da eletrocalha e perfilado à estrutura do galpão, conforme projeto.

12.3.7 Suspensão vertical para Eletrocalha

Características	Descrição
Descrição	Suspensão vertical para eletrocalha 150x75mm.
Material	Aço galvanizado.
Fabricante	Mega, Mopa, Sisa ou similar.
Aplicação	Interligado ao tirante para sustentação da eletrocalha.

12.3.8 Abraçadeira

Características	Descrição
Descrição	Abraçadeira tipo "D".
Dimensões	3/4"
Aplicação	Na fixação do eletroduto aparente na alvenaria.

12.3.9 Caixa de inspeção para aterramento

Características	Descrição
Descrição	Caixa de inspeção para aterramento
Utilização	Colocação das haste de terra.
Material	Anel pré-moldado de concreto.
Dimensão	40cmx50cm
Aplicação	Conforme indicação de projeto

12.3.10 Haste de Terra

Características	Descrição
Descrição	Haste de Terra em cobre
Dimensões	5/8" x 2,40m.
Resistência máxima do aterramento	Menor que 5 ohms, sem o uso de aditivos para o melhoramento da resistência de aterramento.
Fabricante	Metais magneti, Intelli ou Erico
Aplicação	Conforme projeto

12.3.11 Solda

Características	Descrição
Descrição	Solda exotérmica tipo HCL
Aplicação	Para fixação dos cabos de cobre nu à haste de aterramento conforme detalhe na prancha de SPDA.

12.4 CAIXAS E CONDULETES

12.4.1 a 12.4.4 Caixa de passagem

Características	Descrição
Descrição	Caixa de passagem metálica ou em pvc
Utilização	Derivações de tubulação para conexões elétricas.
Dimensão	4"x2", 4"x4", 15x15x10cm e aparente com 5 saídas
Fabricantes	Ineisa, Amanco, Tigre ou similar
Aplicação	4"x2" interruptores e tomadas; 4"x4" conforme projeto; 15x15x10cm conforme projeto 5 saídas aparente na siverena para tomadas

12.4.5 Caixa de tomada

Características	Descrição
Descrição	Caixa de tomada para perfilado
Dimensão	4"x2"
Aplicação	Instalada no perfilado acima das luminárias para alimentação das mesmas, conforme detalhe em projeto

12.5 TOMADAS

12.5.1

Características	Descrição
Descrição	Tomada de corrente novo padrão, conforme NBR 14136.
Corpo	Material auto-extingível

Características	Descrição
Tipo	Fêmea 2P+T, 20A/127V.
Cor do miolo (deverão ser originais de fábrica e não pintados)	Com miolo (face frontal) – Branco para uso geral Com miolo (face frontal) – Vermelho para lógica
Fabricantes	Primeletrica, Piai, Steck, Dutotec ou equivalente
Aplicação	Conforme projeto.

12.6 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

12.6.1 Reator

Características	Descrição
Descrição	Reator Eletrônico de alta performance e partida rápida.
Fator de Potência	Maior ou igual a 0,98.
Distorção Harmônica total	Menor que 10%
Fator de reator	Maior que 0,92
Fabricante	Motorola, Helfont ou Philips.
Aplicação	Em todas as luminárias de sobrepor de 2x40W

12.6.2 Lâmpada de LED

Características	Descrição
Descrição	Lâmpada de LED 40W
Fabricante	Phillips, Osram ou similar.
Aplicação	Em todas as luminárias de 2x40W.

12.6.3 Lâmpada vapor metálico

Características	Descrição
Descrição	Lâmpada vapor metálico de 250W
Fabricante	Phillips, Osram ou similar.
Aplicação	Em todos os refletores.

12.6.4 Plafon

Características	Descrição
Descrição	Plafon plástico com soquete para lâmpada fluorescente circular de 22W.
Aplicação	Conforme projeto.

12.6.5 Refletor

Características	Descrição
Descrição	Refletor em chapa de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, para uma lâmpada vapor metálico de 250W.
Fabricante	Itaim, Lumini ou similar.
Aplicação	Conforme projeto.

12.6.6 Luminárias de sobrepor

Características	Descrição
Descrição	Luminária de sobrepor 2x40W

Características	Descrição
Corpo e refletor	Chapa em aço galvanizada tratada com pintura eletrostática em pó epóxi-poliéster branca.
Lâmpadas	Duas lâmpadas fluorescentes de 40W
Fabricante	ITAIM, Lumini, Helfont ou equivalente técnico.
Aplicação	Conforme projeto.

12.7 INTERRUPTORES

12.7.1 a 12.7.3 interruptor

Características	Descrição
Descrição	Interruptores simples com uma, duas e três seções.
Tensão nominal	10A- 250V.
Utilização	Comando das luminárias
Linha	Linha Plalplus, referências: 6111 00 para interruptor simples, 6121 00 para interruptor duas seções; 6131 00 para interruptor três seções.
Fabricante	Plal, Siemens, Prime ou similar.
Aplicação	Nos locais conforme projeto

12.8 QUADROS

12.8.1 QL ADM (12.8.1.1 A 12.8.1.7)

Características	Descrição
Descrição	Quadro elétrico com os seguintes componentes: Disjuntor termomagnético tripolar 16A 1,00 und Disjuntor termomagnético monopolar 25A 1,00 und Disjuntor termomagnético monopolar 16A 5,00 und Disjuntor termomagnético monopolar 10A 3,00 und Canaleta hellerman.....1,0m Para-raio eletrônico Clamper VR7-385-40KA 3,00 und
Material	Chapa de aço com pintura eletrostática a pó a base de epoxi/poliéster. 14 USG, com equipamentos ocupando no máximo 40% da área do quadro.
Barramentos	Em cobre eletrolítico estanhado
Disjuntores	Termomagnéticos conforme projeto fab. Siemens, Klockner e Schneider.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha - e devidamente estanhados. Deverá possuir calha Hellerman ou similar, conforme indicado no projeto.
Fabricantes	Inelsa, Cemar ou Siemens
Aplicação	Conforme projeto.

12.8.2 QL GALPÃO (2.8.2.1 A 2.8.2.6)

Características	Descrição
Descrição	Quadro elétrico com os seguintes componentes: Disjuntor termomagnético tripolar 50A 1,00 und Disjuntor termomagnético monopolar 16A 20,00 und Disjuntor termomagnético monopolar 10A 3,00 und Canaleta hellerman.....1,50m

Características	Descrição
	Para-raio eletrônico Clamper VR7-385-10KA 3,00 und
Material	Chapa de aço com pintura eletrostática a pó a base de epoxi/poliéster 14 USG, com equipamentos ocupando no máximo 40% da área do quadro.
Barramentos	Em cobre eletrolítico estanhado
Disjuntores	Termomagnéticos conforme projeto fab. Siemens, Klockner e Schneider.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha - e devidamente estanhados. Deverá possuir calha Hellerman ou similar, conforme indicado no projeto.
Fabricantes	Inelsa, Cemar ou Siemens
Aplicação	Conforme projeto.

12.5.3 QF INDUSTRIAL (2.5.3.1 A 2.5.3.5)

Características	Descrição
Descrição	Quadro elétrico com os seguintes componentes: Disjuntor termomagnético tripolar 100A 1,00 und Disjuntor termomagnético tripolar 25A 4,00 und Disjuntor termomagnético monopolar 10A 3,00 und Canaleta hellerman.....1,50m Para-raio eletrônico Clamper VR7-385-40KA 3,00 und
Material	Chapa de aço com pintura eletrostática a pó a base de epoxi/poliéster 14 USG, com equipamentos ocupando no máximo 40% da área do quadro.
Barramentos	Em cobre eletrolítico estanhado
Disjuntores	Termomagnéticos conforme projeto fab. Siemens, Klockner e Schneider.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha - e devidamente estanhados. Deverá possuir calha Hellerman ou similar, conforme indicado no projeto.
Fabricantes	Inelsa, Cemar ou Siemens
Aplicação	Conforme projeto.

12.8.4 QGBT-1 (12.8.4.1 a 12.8.4.10)

Características	Descrição
Descrição	Quadro elétrico com os seguintes componentes: Disjuntor termomagnético tripolar 125A 1,00 und Disjuntor termomagnético tripolar 16A 1,00 und Disjuntor termomagnético tripolar 20A 1,00 und Disjuntor termomagnético tripolar 25A 1,00 und Disjuntor termomagnético tripolar 50A 1,00 und Disjuntor termomagnético tripolar 100A 1,00 und Disjuntor termomagnético monopolar 10A 4,00 und Canaleta hellerman.....2,0m Para-raio eletrônico Clamper VR7-385-40KA 3,00 und
Material	Chapa de aço com pintura eletrostática a pó a base de epoxi/poliéster. 14 USG, com equipamentos ocupando no máximo 40% da área do quadro.
Barramentos	Em cobre eletrolítico estanhado
Disjuntores	Termomagnéticos conforme projeto fab. Siemens, Klockner e Schneider.
Observações	Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhal, garfo e/ou agulha - e devidamente estanhados. Deverá possuir calha Hellerman ou similar, conforme indicado no projeto.
Fabricantes	Inelsa, Cemar ou Siemens
Aplicação	Conforme projeto.

2.8.5 a 2.8.6 QL REF.1 E QL REF.2

Características	Descrição
Descrição	Centro de distribuição, do tipo embutir, para até três disjuntores.
Material	PVC
Disjuntores	Um disjuntor termomagnético monofásico de 16A, FAB. Siemens ou equivalente.
Fabricantes	Cemar ou Siemens ou equivalente

SERVIÇOS

Caso surjam, no decorrer da obra, situações não previstas no projeto, que exijam a tomada de decisões que causem impacto no custo total da mesma e/ou prazo compactuado, a CONTRATADA deverá encaminhar relatório à Contratante para que seja dada uma solução em comum acordo entre as partes.

Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar projeto as-built em 02 vias, indicando a localização dos pontos de acesso e de concentração, quadros e diagramas unifilares, pontos de força, encaminhamento das prumadas e quantidade de condutores por duto. A documentação deverá ser também fornecida em CD ou DVD, no programa "AutoCad"

Devem ser previstas todas as intervenções necessárias e suficientes à instalação das redes de dutos, eletrodutos, quadros de força e tomadas, incluindo também todas as obras civis necessárias, tais como: abertura e recomposição de rasgos nas paredes, lajes e pisos, remoção e recolocação de forros e pisos removíveis, deslocamento de portas, montagem de esquadria de alumínio com vidro, montagem de forro, etc.

Os quadros elétricos deverão estar aterrados. A resistência do terra não poderá ser superior a 5 Ohms, ou estar em concordância com as exigências dos fornecedores dos equipamentos de informática, não sendo permitido o uso de aditivos para o melhoramento da resistência do aterramento.

É importante não inverter os pólos dos condutores nas tomadas elétricas:

N = azul claro F = vermelho

T = verde

A instalação elétrica seguirá as seguintes especificações:

Documentação

Ao final da obra, a Empresa responsável deverá fornecer a documentação a seguir, em meio magnético e impresso, sendo que as plantas deverão estar em formato acessível pelo AUTOCAD 2000 rodando em ambiente Windows XP. Abaixo os itens:

Desenho do Projeto

- Infra-estrutura elétrica;
- Indicação de todas as localizações dos pontos elétricos e suas identificações;
- Indicação das localizações dos equipamentos e suas identificações;
- Indicação dos trajetos dos circuitos utilizados na implantação;
- Atualização dos quadros elétricos com suas localizações e componentes;
- Indicação das alterações/acréscimos efetuados ao projeto original no decorrer da obra/reforma.

CAPÍTULO 3 – CABEAMENTO ESTRUTURADO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O conjunto de obras e serviços deve dotar Galpão Industrial com área de 2.000m² de um Sistema de Cabeamento Estruturado de forma a suportar o tráfego de dados e voz.

Os materiais a serem utilizados no sistema de cabeamento serão homologados para funcionamento em categoria 5.

A rede lógica terá origem no Mini Rack instalado na administração, que abrigará toda a infra-estrutura de telecomunicações da Unidade.

Ao todo serão disponibilizados os pontos de acesso à rede (dados e voz) indicados no projeto do Galpão Industrial.

Os materiais e serviços de passagem de cabos, conectorização, identificação, testes e documentação, bem como as ferramentas e equipamentos de testes necessários para a sua execução, serão fornecidos pela empresa CONTRATADA.

Todos os cabos das instalações elétricas/dados deverão ser identificados com etiquetas auto-lamináveis resistentes a ação de enceradeira/aspirador, de forma visível em seu corpo.

Não serão permitidas emendas elétricas em cabos de dados/voz.

As emendas em cabos elétricos só serão executadas quando necessário e neste caso, deverão ser soldadas e isoladas com fita do tipo auto-fusão. Não serão admitidas emendas nos alimentadores.

Codificação de cores em cabos elétricos.

Fase – vermelho
Neutro – azul claro
Terra – verde

No caso de existirem fontes geradoras de campos eletromagnéticos próximos as instalações lógicas, deve-se manter a distância mínima de 30cm a fim de assegurar a integridade das informações que passam pelo cabo.

É exigida a certificação da rede a qual contemplará, no mínimo, os seguintes testes com registro em arquivo magnético e impressos: continuidade, ligação identificação, polaridade, curto-circuito e atenuação de sinal, devendo serem os mesmos realizados e impressos com testador de cabos UTP Cat. 6, tipo penta scanner. Referidos testes deverão comprovar o atendimento ao padrão EIA/TIA-568A, Cat. 6.

Para cada estação de trabalho deverá ser fornecida uma extensão (Line cord) com moldagem de fábrica de 2,50m de comprimento com conector RJ45 em cada extremidade.

MATERIAIS

13.1 ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES

13.1.1 Eletroduto em PVC

Características	Descrição
Descrição	Eletroduto em PVC.
Utilização	Passagem de cabos elétricos.
Material	PVC rígido, pesado, rosçável, antichama.
Bitola	3/4".
Acabamento	Cor preta
Taxa de ocupação	Circuitos elétricos: conforme normas da ABNT, NBR-5410.
Fabricantes	Tigre, Tupy ou Fortilit.
Aplicação	Conforme projeto

13.1.2 Bucha e Arruela

Características	Descrição
Descrição	Buchas e Arruelas.
Material	Alumínio Silício fundido ou aço galvanizado.
Bitola	3/4".
Fabricante	Wetzel ou similar.
Aplicação	Em toda interligação de eletrodutos/caixas conforme projeto.

13.1.3 Curva em PVC

Características	Descrição
Descrição	Curvas em PVC pré-fabricadas.
Material	PVC rígido.
Bitola	3/4".
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit.
Aplicação	Em todas as descidas para interruptores e tomadas ou quadros.

13.1.4 Luva em PVC

Características	Descrição
Descrição	Luva em PVC.
Material	PVC rígido.
Bitola	3/4".
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit.
Aplicação	Nas conexões eletroduto/curva

13.2 CABEAMENTO

13.2.1 Cabo Par Trançado 4 Pares categoria 6

Características	Descrição
Descrição	Cabo par trançado não blindado (UTP), categoria 6, atendendo à norma ANSI-EIA/TIA 568-A.
Quantidade de Pares	04(quatro) pares condutores
Material	Cobre sólido nú
Bitola	24AWG

Características	Descrição
Isolamento	Deverão ser isolados com composto especial, conforme padrão de classificação de cores especificado na ANSI-EIA/TIA 568-A
Capa	PVC cor azul
Força de Tração	Mínimo de 400N
Indicações	Números impressos que possibilitem a contagem da metragem usada na instalação
ACR(Atenuation/ Cross Talk Ratio)	A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 25 dB
NEXT Par a Par	A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 32.0dB
NEXT PowerSum	A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 32.0dB
Structural Return Loss	A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 16.0dB
Impedância	Característica de 1 a 100MHz, deverá ser de 100Ω+15%
Resistência de Loop	Deverá ser de, no máximo, 19mΩ/100 s
Fabricantes	BLACKBOX; FURUKAWA; ALCATEL; SIEMENS; KRONE; AMP; LUCENT; SIEMON.
Outros fabricantes	Outros fabricantes poderão ser adotados somente após aprovação do BNB.

13.2.2 Cabo CCI-4

Características	Descrição
Descrição	Cabo de comunicação interna com 4 vias
Fabricantes	Furukawa, PLP ou equivalente.
Aplicação	No sistema de telefonia da administração, conforme projeto.

13.3 TOMADAS

13.3.1 Tomadas RJ-45 e RJ-11

Características	Descrição
Descrição	Espelho para caixa 4"x2" com duas tomadas modulares fêmeas sendo uma RJ-45 e uma RJ-11.
Fabricantes	Furukawa, PLP ou equivalente
Aplicação	Conforme projeto

13.4 DIVERSOS

13.4.1 Anilhas de identificação

Características	Descrição
Descrição	Anilhas de identificação.
Material	Plástico
Aplicação	Na identificação de todos os circuitos nos quadros de distribuição e tomadas
Fabricante	Helierman ou similar

13.4.2 Base para rack

Características	Descrição
Descrição	Quadro de telefone padrão telebrás
Dimensão	20x20x12cm
Aplicação	Conforme projeto.

13.4.3 Line Cords RJ-45

Características	Descrição
Descrição	Cabo par trançado não blindado (UTP), 4 pares, categoria 6, contendo conectores RJ-45 nas duas extremidades, montados em fábrica.
Comprimento	Comprimento mínimo 2,5 m
Tipo de Cabo	Par trançado não blindado, categoria 6
Quantidade de Pares	04 (quatro) pares condutores
Material	Cobre sólido nu
Bitola	24AWG
Isolamento	Deverão ser isolados com composto especial, conforme padrão de classificação de cores especificado na ANSI-EIA/TIA 568-A
Capa	Cor azul
Material de Contactos	Revestido com ouro (50µ)
ACR (Atenuation / Cross Talk Ratio)	A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 25.dB
NEXT Par a Para	A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 32.0dB
NEXT PowerSum	A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 32.0dB
Structural Return Loss	A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 16.0dB
Impedância	Característica de 1 a 100MHz, deverá ser de 100Ω±15%
Resistência de Loop	Deverá ser de, no máximo, 19mΩ/100 s
Fabricantes	Furukawa, PLP ou equivalente.
Aplicação	Em todas as interligações de tomadas RJ-45 para estações de trabalho.

3.5 EQUIPAMENTOS

13.5.1 Rack

Características	Descrição
Descrição	Mini Rack para instalação na alvenaria, com altura 8U
Utilização	Para acomodação de equipamentos (hubs, switches, roteadores, blocos).
Aterramento	Deverá ser aterrado, observando a norma ANSI EIA/TIA 507.
Aplicação	Será instalado na administração conforme projeto

13.6 CAIXAS

13.6.1 a 13.6.3 Caixas de passagem

Características	Descrição
Descrição	Caixa de passagem metálica ou pvc
Utilização	Derivações de tubulação para conexões elétricas.
Dimensão	4"x2", 4"x4" e 15x15x10cm.
Fabricantes	Inelsa, Amanco, Tigre ou similar
Aplicação	Conforme projeto.

CAPÍTULO 4 – INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÁRA-RAIO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Esta especificação destina-se a fornecer instruções técnicas, aos profissionais que venham a executar as obras de instalações de segurança contra incêndio e pára-raio, componentes da intervenção de Solução Integrada do prédio do Galpão Industrial com área de 2.000m².

Observações

Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a execução de todas as instalações do sistema de prevenção e combate a incêndio e pára-raio conforme projeto.

O instalador, no final da execução, deve providenciar o projeto "AS BUILT", com as devidas correções sobre o projeto original, através do fornecimento de jogo de cópias e do arquivo eletrônico gerado em CAD. Deverão ser deixados na Dependência, manuais completos de operação de todos os equipamentos do sistema, em Português.

Para esclarecer detalhes de instalação, distribuição e materiais a serem empregados na edificação, ver desenhos, notas e Listagem de Materiais que constam no projeto. Todas as notas e especificações de materiais constantes dos desenhos complementam esta Especificação de Serviços e a listagem de materiais, devendo ser observadas e cumpridas.

MATERIAIS

18 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO

18.1 Extintor de Gás Carbônico

Características	Descrição
Descrição	Cilindro para armazenamento, fabricado com tubo de aço Mannesmann SAE-1541, sem costura, beneficiado com tratamento térmico adequado, pressão de teste de 250 kgf/cm² e pressão de trabalho de 150 kgf/cm², dotado de colar válvulas e capacete, rosca interna de 1" NPT e fabricado de acordo com as especificações NBR-12.790/12.791 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
Utilização	O Dióxido de Carbono proporciona proteção efetiva no combate a incêndios onde existam riscos das classes B (Líquidos e gases inflamáveis) ou C (Material elétrico energizado), sendo particularmente útil onde seja desejável ou essencial a utilização de um agente extintor não condutivo, onde a existência de obstáculos recomende a utilização de um agente gasoso e onde a utilização de um agente limpo seja importante para combater o incêndio preservando os materiais existentes na área protegida. A aplicação de CO ₂ é recomendada para proteção de áreas ou equipamentos como: Equipamentos individuais (impressoras, tanque de tempera, fornos, laminadores, etc.).
Capacidade	6kg
Aplicação	Nos ambientes indicados no projeto

18.2 Extintor de Pó Químico

Características	Descrição
Descrição	Cilindro para armazenamento em chapa de aço carbono SAE - 1006 / 1008 em P-4 / P-6 – espessura = (1,21 ± 0,05)mm (CHAPA # 18), com pintura em tinta EPOXY vermelho.
Utilização	Os extintores de pó químico tipo ABC seco podem ser usados em todas as classes de

Características	Descrição
	incêndios, não devem ser usados em centrais telefônicas ou computadores porque deixam resíduos. Não tem boa atuação nos incêndios da classe A e é preciso completar a extinção jogando água. Classe A: fogo em combustíveis comuns que deixam resíduos, o resfriamento é o melhor método de extinção. Exemplo: Fogo em papel, madeira, tecidos, etc
Capacidade	4kg
Aplicação	Nos ambientes indicados no projeto

18.3 Placa em PVC para sinalização da rota de fuga e de saída da edificação

Características	Descrição
Descrição	Placa em PVC para sinalização de advertência.
Aplicação	Nos locais onde estão disponibilizados em projetos.

18.4 Sinalização de extintor

Características	Descrição
Descrição	Disco constituído de um círculo interno com 20cm de diâmetro, circunscrito por uma coroa, cujo círculo maior terá 30cm de diâmetro pintado na cor vermelha.
Observação	O disco deve ser colocado em local visível, acima dos extintores a uma distância de 50cm destes, nas cores: a) Azul, para extintores de pó químico; b) Amarela, para extintores dióxido de carbono (CO ₂); c) Verde, para extintores em água pressurizada
Aplicação	Nos locais onde estão disponibilizados extintores.

18.5 Nípel

Características	Descrição
Descrição	Nípel em aço roscável
Dimensões	2.1/2"
Aplicação	Conforme projeto.

18.6 Luva

Características	Descrição
Descrição	Luva simples longa em aço
Dimensões	2.1/2"
Aplicação	Na união dos tubos de aço de 2.1/2" do sistema de hidrantes.

18.7 Tê

Características	Descrição
Descrição	Tê em ferro galvanizado
Dimensões	2.1/2"
Aplicação	Conforme projeto.

18.8 Joelho

Características	Descrição
Descrição	Joelho em ferro galvanizado
Dimensões	2.1/2"



Características	Descrição
Aplicação	Conforme projeto.

18.9 Tubo

Características	Descrição
Descrição	Tubo em ferro galvanizado
Dimensões	2.1/2"
Aplicação	Conforme projeto.

18.10 Válvula de retenção

Características	Descrição
Descrição	Válvula de retenção vertical
Material	Bronze
Bitola	2.1/2"
Aplicação	Conforme projeto

18.10 Hidrante de recalque

Características	Descrição
Descrição	Hidrante de recalque instalado no passeio em caixa de alvenaria com fundo em brita, conforme detalhe em projeto

18.12 Bomba pressurizadora

Características	Descrição
Descrição	Bomba Centrífuga para prevenção contra incêndio, com bocais FLANGEADOS 2 1/2" x 2 1/2" (padrão corpo de bombeiros), corpo tipo caracol, monostágio, monobloco ou mancal, na cor vermelha
Utilização	Instalação de combate a incêndio
Material	Detalhes Técnicos do Produto: * Bocais com rosca BSP * Caracol da bomba de ferro fundido GG-20 * Intermediário de ferro fundido GG-15 * Rotor fechado de ferro fundido GG-15 * Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica * Motor elétrico IP-55, 2 Pólos, 60 Hz * Modelo R: bocais roscados * Modelo F: bocais flangeados
Bitola	2 1/2" x 2 1/2"
Acabamento	Ferro fundido
Fabricantes:	Dancor, schneider Hidrovecto, Ksb
Aplicação	Na pressurização da rede de hidrantes

18.13 Caixa de incêndio completa

Características	Descrição
Descrição	Caixa de incêndio para hidrantes para o sistema de combate a incêndio interna ou externa
Características	01 registro globo 45° ø2.1/2" 02 lances de mangueira 1.1/2"-2x15m.

Características	Descrição
	01 esguicho 13mm 01 caixa de incêndio dim.:0.70x0.90x0.17m
Fabricante	Resmat Parsh ou equivalente técnico.
Aplicação	Conforme projeto de incêndio.

18.14 Bloco autônomo

Características	Descrição
Descrição	Luminária de emergência do tipo bloco autônomo
Utilização	Na iluminação de emergência
Fabricantes:	CERBERUS, BOSCH E SIEMENS
Aplicação	Conforme projeto

19 INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

19.1 a 19.2 Cabo de cobre nú

Características	Descrição
Descrição	Cabo de cobre eletrolítico
Material	Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 1000 V
Bitola	35 mm ² e 50 mm ²
Fabricantes	Pirelli, Ficap ou Alcoa.
Aplicação	Conforme indicação em projeto.

19.3 Caixa de inspeção para aterramento

Características	Descrição
Descrição	Caixa de inspeção para aterramento
Utilização	Colocação das haste de terra.
Material	Anel pré-moldado de concreto.
Dimensão	40cmx50cm
Aplicação	Conforme indicação de projeto

19.4 Conjunto de fixação

Características	Descrição
Descrição	Suporte-guia simples ou reforçado com conector.
Utilização	Fixação das descidas dos cabos
Aplicação	Conforme indicação em projeto

19.5 Haste de Terra

Características	Descrição
Descrição	Haste de Terra em cobre.
Dimensões	5/8" x2,40m.
Resistência máxima do aterramento	Menor que 5 ohms, sem o uso de aditivos para o melhoramento da resistência de aterramento.
Fabricante	Metais magneti, Intelli ou Erico
Aplicação	Conforme projeto

19.6 a 19.7 Proteção em tubo

Características	Descrição
Descrição	Proteção em tubo de ferro galvanizado e tubo de pvc
Dimensões	1" e 3/4"
Aplicação	Conforme projeto.

19.8 Quadro de equipotencialização

Características	Descrição
Descrição	Quadro de equipotencialização com acessórios, conforme detalhe em projeto
Aplicação	Aterramento dos quadros para manter o mesmo potencial elétrico entre as massas, conforme detalhe em projeto.

19.9 Suporte guia simples

Características	Descrição
Descrição	Suporte guia simples.
Aplicação	Fixação do cabo de descida conforme projeto.

19.10 Solda

Características	Descrição
Descrição	Solda exotérmica tipo HCL
Aplicação	Para fixação dos cabos de cobre nu à haste de aterramento conforme detalhe na prancha de alimentação.

19.11 Conector Split-Bolt

Características	Descrição
Descrição	Conector vertical prensa-cabos (Split-Bolt)
Dimensões	35mm ²
Material	Latão Estanhado
Aplicação	Prensa-cabos na emenda dos mesmos.

19.12 Mastro

Características	Descrição
Descrição	Mastro em tubo de ferro galvanizado
Dimensões	1.1/2", altura 5,00m
Aplicação	Para instalação do captor conforme projeto.

19.13 Suporte guia simples com roldana

Características	Descrição
Descrição	Suporte simples com roldana.
Aplicação	Fixação do cabo de descida do pára-raio (captor), conforme projeto.

19.14 Sistema captor tipo Franklin

Características	Descrição
Descrição	Captor tipo Franklin instalação completa, com mastro, cabo e acessórios, Desde o broquel até a base de fixação
Material	Cobre, alumínio



Características	Descrição
Bitola	35mm ² (cabo), 1.1/2"(mastro)
Tipo	Três pontas
Fabricantes:	Termotécnica,
Aplicação	Sobre laje reservatório

19.15 Acessórios diversos

Características	Descrição
Descrição	Acessórios diversos (miscelâneos)


Romão A. Albuquerque Maia
Engenheiro Civil
CREA CE 062227-3/33 0

CAPÍTULO 5 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – ÁGUA FRIA

Nos ramais e sub-ramais deverá ser utilizada tubulação de PVC SOLDÁVEL, apropriado para instalações prediais de água fria.

Deverão ser utilizadas conexões apropriadas para as junções das peças, marca TIGRE ou SIMILAR, não se permitindo de forma alguma esquentes ou quaisquer outros artifícios na tubulação para resolver qualquer problema de instalação das mesmas. Deverão ser assentes seguindo as Normas e recomendações dos fabricantes.

Os Ramais deverão obedecer aos Isométricos específicos de cada detalhe de água, no que diz respeito ao encaminhamento, altura e diâmetro dos tubos e conexões.

As conexões para as ligações com roscas metálicas de torneiras, engates e registros, serão do tipo LR AZUL, com reforço metálico.

Todas as tubulações deverão ser executadas antes de concluídos os serviços de alvenaria e colocação de azulejos (se for o caso), de forma a corrigir os defeitos que forem encontrados.

Antes de se fechar às alvenarias nos tubos, deverão ser feitos testes de pressão por um período de 24 horas, enchendo-se toda a tubulação de água, a fim de se detectar vazamentos que possam ser consertados a tempo.

Todos os pontos de torneiras, duchas etc, deverão ser plugados para execução dos testes e evitar-se estragar as roscas das conexões, bem como entupimentos quando da colocação dos azulejos.

As pressões dos testes serão as recomendados pelas Normas Brasileiras.

Execução das juntas soldáveis:

- Para execução das juntas soldáveis, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
- Limpar cuidadosamente a bolsa e as pontas dos tubos com estopa branca;
- Lixar com lixa de pano nº 100, a bolsa e a ponta dos tubos, até ser retirado todo o brilho;
- Limpar cuidadosamente a bolsa e as pontas dos tubos com estopa branca embebida em solução limpadora TIGRE, removendo qualquer vestígio de sujeira ou gordura e preparando as superfícies para perfeita ação do adesivo;
- Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa;
- Aplicar adesivo TIGRE primeiro na bolsa e, depois na ponta do tubo. Após isso, proceder imediatamente a montagem da junta;
- Introduzir a ponta do tubo até o fundo da bolsa, observando-se a posição da marca feita na ponta.

Obs: Toda a execução das juntas soldáveis deverá ser feita manualmente, utilizando-se os materiais e ferramentas necessárias, tais como: serra para tubo, lixa de pano, estopa branca, solução limpadora TIGRE, pincel e adesivo TIGRE.

Materiais

14.1.1 a 14.1.4 Tubo soldável



Características	Descrição
Descrição	Tubo soldável em PVC rígido marrom para água com ponta e bolsa.
Material	PVC
Bitola	25mm, 32m, 40mm e 60mm.
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais indicados em projetos.

14.1.5 a 14.1.8 Registro de gaveta bruto

Características	Descrição
Descrição	Registro de gaveta
Material	bruto
Diâmetro	3/4", 1", 1.1/4" e 2".
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Barrilete, fechamento colunas em pavimentos

14.1.9 a 14.1.10 Registro com canopla

Características	Descrição
Descrição	Registro de gaveta com canopla cromada.
Material	Latão cromado.
Diâmetro	3/4" e 1.1/4"
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais indicados em projetos.

14.1.11 a 14.1.14 Adaptador soldável

Características	Descrição
Descrição	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca
Material	PVC
Bitola	25mmx3/4", 40mmx1.1/4", 32mmx1" e 60mmx2".
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Na adaptação dos registros aos tubos.

14.1.15 a 14.1.17 Bucha de redução

Características	Descrição
Descrição	Bucha de redução soldável longa de 32mmx25mm, 40mmx25mm, 40mmx32mm
Material	PVC
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nas interligações entre os tubos de diferentes dimensões.

14.1.18 a 14.1.21 Luva soldável

Características	Descrição
Descrição	Luva soldável de pvc marrom com bolsa e rosca
Material	PVC
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Bitola	60x1.1/2", 40x1.1/4", 32x1" e 25x3/4".
Aplicação	Conforme projeto.

14.1.22 a 14.1.23 Joelho com bucha de latão



Características	Descrição
Descrição	Joelho 90° soldável com bucha de latão.
Material	PVC
Bitola	20mmx1/2", 25mmx1/2", 25mmx3/4".
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais indicados em projetos.

14.1.24 a 14.1.27 Joelho 90° normal

Características	Descrição
Descrição	Joelho 90° soldável em PVC marrom
Material	PVC
Bitola	25mm, 32mm, 40mm e 60mm
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais indicados em projetos.

14.1.28 a 14.1.30 "T" em PVC 90° normal

Características	Descrição
Descrição	"T" 90° em PVC normal
Material	PVC
Bitola	25mm, 32mm, 40mm
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais indicados em projetos.

5.1.31 "T" de redução

Características	Descrição
Descrição	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão.
Material	PVC
Bitola	25mmx1/2"
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais indicados em projetos.

14.2 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

14.2.1 Vaso sanitário com caixa acoplada

Características	Descrição
Descrição	Vaso Sanitário com caixa acoplada
Requisitos Técnicos	
Material	Louça
Cor	Branca
Linha	Vogue plus
Fabricante	Deca
Aplicação	Nos wc's masculino e feminino, conforme detalhe em projeto de arquitetura.

14.2.2 Assento plástico para vaso sanitário

Características	Descrição
Descrição	Assento plástico para vaso sanitário com caixa acoplada
Requisitos Técnicos	
Material	PVC

Características	Descrição
Cor	Branca
Fabricante	Astra, Celite, Deca ou similar
Aplicação	Nos novos vasos sanitários com Cx. Acoplada

14.2.3 Lavatório suspenso de louça com proteção do sifão

Características	Descrição
Descrição	Lavatório suspenso de louça com proteção do sifão
Material	Louça
Cor	Branca
Fabricante	Celite - Azáleia
Acessórios	Sifão cromado para lavatório Deca ref. 1680
Aplicação	No sanitário para Portadores de Necessidades Especiais

14.2.4 Cuba de embutir de louça

Características	Descrição
Descrição	Cuba de embutir de louça oval
Requisitos Técnicos	
Material	Louça
Cor	Branca
Fabricante	Deca
Acessórios	Sifão cromado para lavatório
Aplicação	Nos wc's masculino e feminino, conforme projeto de arquitetura.

14.2.5 Papeleira

Características	Descrição
Descrição	Papeleira em louça
Requisitos Técnicos	
Fabricante	Jofel ou similar
Aplicação	Nos Vasos sanitários de todos os wc's, conforme detalhe em projeto de arquitetura.

14.2.6 Porta sabão líquido

Características	Descrição
Descrição	Porta sabonete líquido em PVC
Requisitos Técnicos	
Cor	Branca
Fabricante	Jofel ou similar ref :AC 7000
Aplicação	Nos lavatórios de todos os wc's, conforme detalhe em projeto de arquitetura.

14.2.7 Porta toalha de papel

Características	Descrição
Descrição	Porta toalha de papel em PVC
Requisitos Técnicos	
Fabricante	Jofel ou similar ref.
Aplicação	Nos lavatórios de todos os wc's, conforme detalhe em projeto de arquitetura.

14.2.8 Torneira para lavatório

Características	Descrição
Descrição	Torneira de banca para lavatório Acquapress ref. 1180 com válvula de escoamento universal ref. 1601
Requisitos Técnicos	
Material	Latão cromado.
Linha	Acquapress ref. 1180 com válvula de escoamento universal ref. 1601
Fabricante	Fabrimar.
Aplicação	Nos lavatórios, conforme detalhe em projeto de arquitetura.

14.2.9 Sifão para lavatório

Características	Descrição
Descrição	Sifão para lavatório ref. 1680 C
Requisitos Técnicos	
Material	Latão cromado.
Linha	Ref. 1680 C
Fabricante	Fabrimar.
Aplicação	Nos lavatórios e cubas de embutir, conforme detalhe em projeto de arquitetura.

14.2.10 Engates plásticos

Características	Descrição
Descrição	Engates plásticos
Requisitos Técnicos	
Material	PVC
Cor	Branca
Fabricante	Astra, Celite, Deca ou similar
Aplicação	Nos novos vasos sanitários e lavatórios de embutir e aparafusados, conforme detalhe em projeto de arquitetura.

14.2.11 Ducha manual

Características	Descrição
Descrição	Ducha de mão
Requisitos Técnicos	
Material	PVC Aqua – jet Junior ref. 2195
Linha	Linha Aquarius
Fabricante	Fabrimar.
Aplicação	Nos vasos sanitários dos wc's masculino e feminino.

14.2.12 Espelho

Características	Descrição
Descrição	Espelho cristal incolor diâmetro 57,5cm
Requisitos Técnicos	
Dimensões	Diâmetro 57,50cm
Moldura	Em aço inox
Fabricante	Crismetel ou similar
Aplicação	Conforme projeto de arquitetura.

14.2.13 Cabide

Características	Descrição
Descrição	Cabide doid gachos Celite ou similar
Requisitos Técnicos	
Material	Louça
Cor	Branca
Fabricante	Celite ou similar
Aplicação	Nos wc's masculino e feminino , conforme projeto de arquitetura.

14.2.14 Bancada de granito

Características	Descrição
Descrição	Bancada de granito cinza prata esp=2cm
Largura	2 cm
Material	Tampo de granito cinza prata
Acabamento	Polido
Aplicação	Conforme indicado no projeto de arquitetura, nas bancadas dos WC's masculino e feminino, conforme detalhe em projeto de arquitetura

14.2.15 Mictório sifonado de louça

Características	Descrição
Descrição	Mictório sifonado DECA M 713 na cor branca com descarga Fabrimar
Requisitos Técnicos	
Material	Louça
Cor	Branca
Linha	M 713
Fabricante	DECA ou similar.
Aplicação	No wc masculino, conforme projeto de arquitetura.

14.2.16 Chuveiro

Características	Descrição
Descrição	Chuveiro
Requisitos Técnicos	
Modelo	Manda-chuva
Fabricante	Fabrimar ou similar
Aplicação	Nos banheiros masc/ fem, conforme indicado no projeto de arquitetura.

5.3 Instalações Sanitárias

O sistema de esgoto sanitário receberá os despejos provenientes dos aparelhos sanitários e os conduzirá através de rede coletora utilizando-se de tubulação e caixas de inspeção, para o destino final, que será a fossa séptica do prédio.

Os despejos das peças sanitárias deverão ser captados obedecendo-se todas as indicações apresentadas nos detalhes de esgoto utilizando-se todas as conexões previstas na planta, não se permitindo esquentes nas tubulações sob quaisquer pretextos.

Os encaminhamentos serão divididos em primários (vasos sanitários) e secundários (lavatórios, etc.). Todos os esgotos secundários deverão ser direcionados para ralos e /ou caixas sifonadas e destas para as caixas de inspeção. Os esgotos primários deverão ser direcionados diretamente para as caixas de inspeção. Os despejos das pias deverão seguir diretamente para caixas específicas, passando depois para as caixas de esgoto primário.

As tubulações e conexões do sistema de esgoto sanitário deverão ser de PVC, ponta e bolsa de fabricação TIGRE ou Similar, para os ramais e sub-ramais.

As conexões de sistema deverão ser encaixadas utilizando-se anéis apropriados e com ajuda do lubrificante indicado para este tipo de material.

Os vasos sanitários deverão ser auto-sifonados e instalados conforme exigência do fabricante, utilizando-se anel de cera MAXSFAL reforçada com uretano na instalação deste, reduzindo assim o tempo de instalação e garantindo uma perfeita vedação contra vazamentos de água e eliminação definitiva de odores e germes. Os demais aparelhos, tais como lavatórios, ralos, e pias deverão ser sifonados através de sifões apropriados a cada peça.

Deverá ser instalado um sistema de ventilação, conforme indicação das plantas, que permitirá o acesso do ar atmosférico no interior do sistema de esgoto, bem como a saída dos gases de fora a impedir a ruptura dos fechos hídricos.

A coluna de ventilação deverá ser prolongada até a cobertura, de forma a garantir uma perfeita renovação do ar no sistema.

Será implantada uma rede secundária externa de esgoto, constituída de tubulações e caixas de inspeção de forma a conduzir os despejos sanitários para o seu destino final.

As caixas de inspeção serão em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, tendo o fundo executado em meia cana, de modo a não permitir a formação de depósitos. As caixas terão tampa de concreto armado que serão hermeticamente fechados e revestidos com o mesmo material do piso existente. Terá uma alça para facilitar a remoção quando for ser feita a limpeza ou possíveis desobstruções na tubulação.

Deverão ser observados os detalhes construtivos indicados abaixo, de forma a permitir no final da obra um rendimento máximo, com escoamento rápido e fácil dos despejos, afastando vazamentos, escapamentos de gases ou obstruções por formação de depósitos no interior das canalizações.

Construir caixas de inspeção, conforme especificado anteriormente.

Quando da necessidade de cortar o tubo de PVC, esta operação deverá ser perpendicular ao eixo do mesmo, depois remove-se as rebarbas, e para unir com anel de borracha, a ponta do tubo deverá ser chanfrada com o auxílio de uma lima.

- + Limpar a ponta e a bolsa do tubo com especial cuidado na virola, onde irá se alojar o anel de borracha;
- = Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;
- Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nunca usar óleos ou graxas que poderão estragar o anel de borracha;
- Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, depois recuar 5mm, no caso de canalizações embuladas, tendo como referência a marca, previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para possibilitar a dilatação da junta;
- Nas conexões, as pontas deverão ser introduzidas até o fundo da bolsa, devendo ser fixadas, quando em instalações externas, com braçadeiras para evitar deslizamento das mesmas;
- Como geralmente não se consegue determinar com exatidão a altura do piso que vai se obter, deve-se utilizar prolongamentos para as caixas sifonadas;
- Para instalá-los, retira-se o calço do porta-grelha e substitui-se pelo prolongamento. Deve-se evitar grandes prolongamentos;
- Quando enterrada, a canalização deve ser assentada em terreno resistente, com recobrimento mínimo de 0,30 m com material isento de pedras e pedregulhos. Utilizar areia fina.

Materiais

5.3.1 a 5.3.4 Tubos

Características	Descrição
Descrição	Tubo branco para esgoto com ponta e bolsa
Material	PVC
Bitola	40mm, 50mm, 75mm, 100mm.
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Tubos de 40mm nos sub ramais da caixa sifonada para lavatório e pia nos sanitários e copas e colunas de ventilação, Tubos de 50mm e 75mm na ventilação dos sanitários e saída da caixa sifonada; Tubos de 100mm e 150mm nas saídas dos vasos sanitários até as caixas de inspeção

5.3.5 a 5.3.7 Joelho de 45°

Características	Descrição
Descrição	Joelho 45° ponta e bolsa soldável branco.
Material	PVC
Bitola	40mm, 50mm e 75mm
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais conforme projeto.

5.3.8 a 5.3.11 Joelho de 90°

Características	Descrição
Descrição	Joelho 90° ponta e bolsa soldável branco
Material	PVC
Bitola	100mm, 75mm, 50mm e 40mm
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais conforme projeto.

5.3.12 Curva longa

Características	Descrição
Descrição	Curva longa 45° ponta e bolsa soldável branco
Material	PVC
Bitola	100mm
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit

Características	Descrição
Aplicação	Nos locais conforme projeto.

5.3.13 a 5.3.18 Junção

Características	Descrição
Descrição	Conexão tipo "Y" simples ou dupla
Material	PVC
Bitola	100mm, 100x50mm, 75mm, 75x50mm e 40mm.
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais conforme projeto.

5.3.19 a 5.3.21 Luva em PVC sanitário

Características	Descrição
Descrição	Luva soldável para esgoto
Material	PVC
Bitola	100mm, 75mm e 50mm
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais conforme projeto.

5.3.22 a 5.3.23 Caixa sifonada

Características	Descrição
Descrição	Caixa sifonada 150x150x50mm com grelha em aço inox e porta-grelha Caixa sifonada 150x185x75mm com grelha em aço inox e porta-grelha
Material	PVC
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Conforme indicação em projeto.

5.3.24 a 5.3.30 "T" em PVC sanitário

Características	Descrição
Descrição	"T" 90° soldável para esgoto
Material	PVC
Bitola	100mm, 100x50mm, 100mmx75mm, 40mm, 50mm, 75mm e 75x50mm.
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais conforme projeto.

5.3.31 Bucha de redução longa

Características	Descrição
Descrição	Bucha de redução longa, série normal
Material	PVC
Bitola	50x40mm
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais conforme projeto.

5.3.32 a 5.2.33 Redução excêntrica em PVC sanitário

Características	Descrição
Descrição	Redução excêntrica soldável para esgoto.
Material	PVC
Bitola	75mmx50mm e 100x75mm

Características	Descrição
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais conforme projeto.

5.3.34 Caixa de inspeção

Características	Descrição
Descrição	Caixa de inspeção em alvenaria com tampa em concreto hermeticamente fechada revestida interna e externamente com argamassa.
Material	Concreto
Dimensões	0,60m x 0,60m com altura variável
Aplicação	Conforme projeto.

5.3.35 Cap. PVC sanitário

Características	Descrição
Descrição	Cap. PVC soldável para esgoto
Material	PVC
Bitola	100mm
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Fechamento de tubulação para teste

5.3.36 Anel de vedação

Características	Descrição
Descrição	Anel de borracha para vedação do vaso sanitário.

5.3.37 FOSSA SÉPTICA

Características	Descrição
Descrição	Fossa séptica em alvenaria e concreto armado com duas portas de inspeção, com dimensões conforme detalhe em projeto. Para a fossa serão encaminhados todos os despejos domésticos oriundos de cozinhas, lavatórios, bacias sanitárias e ralos de compartimentos internos.

5.3.38 SUMIDOURO

Características	Descrição
Descrição	Sumidouro retangular em alvenaria e concreto armado com fundo em brita, com dimensões conforme detalhes em projeto.

5.3.39 CISTERNA

Características	Descrição
Descrição	Tanque subterrâneo para armazenamento de água em concreto armado e alvenaria e uma porta de inspeção. Detalhes construtivos e medidas – ver projeto.

5.3.40 Acessórios

Características	Descrição
Descrição	Acessórios diversos (miscelâneos).



Serviços

Caso surjam, no decorrer da obra, situações não previstas no projeto, que exijam a tomada de decisões que causem impacto no custo total da mesma e/ou prazo compactuado, a CONTRATADA deverá encaminhar relatório à Contratante para que seja dada uma solução em comum acordo entre as partes.

Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar projeto as-built em 02 vias

A documentação deverá ser também fornecida em disquete, no programa "AutoCad" (2000 ou superior).


Romano A. Brito Maia
Engenheiro Civil
CREA CE 062227/333-8

CAPÍTULO 6 - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

15.1 EQUIPAMENTOS

15.1.1 Split System para instalação no teto

Características	Descrição
Descrição	Condicionador de ar tipo Split System para instalação no teto sendo monofásico em 220V/60Hz e trifásico em 380V/60Hz
Gabinete	Deverão ser do tipo ambiente, de construção robusta, em chapas de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento com esmalte sintético de boa qualidade, ou confeccionados em material plástico de boa qualidade. Os painéis deverão ser isolados termicamente com lã de vidro cobertas por uma camada de resina sintética aglomerante ou borracha esponjosa.
Ventiladores e Evaporador	Deverão ser do tipo centrífugo de dupla aspiração, com rotores de pás curvadas para frente, acoplados diretamente ao eixo do motor.
Compressores	Serão do tipo SCROLL, de alta eficiência, para refrigerante R-22, montados sobre base anti-vibração. - Relê de sequência de fase, "quando compressor SCROLL". - Pressostátos de alta e de baixa - Válvulas de serviço na sucção e descarga. - Proteção interna com elemento térmico para o enrolamento do motor. - Garantia por período mínimo de 3 anos.
Serpentinas	Serão construídas em tubos de cobre sem costura com aletas de alumínio fixadas por meio de expansão mecânica. Deverão ser fornecidas com tubo coletor e distribuidor de refrigerante.
Circuito Frigorífico	Serão construídos em tubos de cobre sem costura, providos de filtro secador, válvula de expansão, visor de líquido, registros para filtros secadores e válvula para carga de refrigerante.
Motores Elétricos	Serão do tipo de indução, assíncronos, blindados e a prova de pingos, monofásicos em 220V/60Hz, e trifásicos em 380V/60Hz
Filtro de ar	Serão do tipo lavável e deverão atender a eficiência da classe G3 da ABNT
Ventiladores do Condensador	Do tipo axial balanceados estática e dinamicamente acionados por motor elétrico, monofásico em 220V/60Hz ou trifásico 380V/60Hz.
Quadro elétrico	Será fornecido incorporado ao gabinete da unidade condensadora/compressora instalado de fábrica, contendo todas as chaves necessárias a proteção e comando dos motores e compressores.
Bandeja Condensado	A bandeja deverá ter declividade para o lado do dreno
Controle Temperatura	O controle de temperatura será feito por meio de termostatos eletrônico com controle eletrônico de temperatura.
Controle	Do tipo remoto sem fio, com função liga desliga, três velocidades de insuflamento, direcionamento do ar e termostato.
Fabricante	Carrier, Trane, Hitachi, York ou equivalente.
Capacidade	36.000BTU/h
Aplicação	Nos locais conforme projeto.

15.2 TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

15.2.1 a 15.2.2 Tubo de cobre

Características	Descrição
Descrição	Tubo de cobre específico para refrigeração.
Material	Cobre
Dimensões	3/8" e 1"
Observações	As tubulações deverão ser fornecidas em cobre específico para refrigeração nas bitoias recomendadas em projeto e instaladas com todos os critérios de limpeza e desumidificação. Deverá ser observado total estanqueidade nas tubulações e a aplicação de vácuo deverá ser feita dentro do maior rigor, com auxílio de vacuômetro e conforme as exigências do fabricante do condicionador no que diz respeito ao STAR-UP das máquinas. O diâmetro das tubulações frigoríficas especificadas em projeto atendem aos condicionadores de referência, em caso de utilização de outros modelos ou marcas a CONTRATADA deverá usar as bitolas recomendadas pelos fabricantes destes equipamentos.
Aplicação	Passagem das linhas de líquido e sucção dos equipamentos.

15.2.3 a 15.2.4 Cotovelo de cobre

Características	Descrição
Descrição	Curva 90° de cobre em raio curto pré-fabricadas.
Material	Cobre
Dimensões	3/8" e 1"
Observações	As curvas de 90° serão com raio curto pré-fabricadas, não sendo aceitas curvas estranguladas, enrugadas ou com ângulos diferentes de 90°
Aplicação	Nas interligações das tubulações.

15.2.5 Tubo esponjoso

Características	Descrição
Descrição	Tubo esponjoso
Material	Borracha
Dimensões	3/8"
Observações	As linhas de sucção dos Splits deverão ser isoladas com tubos de borracha esponjosa na cor negra com paredes de espessura mínima de 20mm, com fator de resistência a difusão de vapor d'água ($\mu \geq 3000$ e $\lambda = 0.0038 \text{ Wm/K}$) com cobertura em alumínio corrugado para proteção anti-UV quando em ambiente externos ao tempo, fabricação de referência ARMACEL.
Aplicação	Na isolamento das linhas de sucção.

15.2.6 Solda

Características	Descrição
Descrição	Solda foscooper
Aplicação	Nas emendas dos tubos.

15.2.7 Óleo Capela

Características	Descrição
Descrição	Óleo capela para utilização nas instalações.

15.2.8 Oxigênio

Características	Descrição
Descrição	Oxigênio para utilização nos equipamentos de ar (em m³).

15.2.9 Acetileno

Características	Descrição
Descrição	Acetileno para utilização nos equipamentos de ar (em m³).

15.2.10 Nitrogênio

Características	Descrição
Descrição	Nitrogênio para utilização nos equipamentos de ar (em m³).

15.2.11 Refrigerante

Características	Descrição
Descrição	Gás refrigerante R-22 para aplicação nos equipamentos de ar (em kg).

15.2.12 Barra chata

Características	Descrição
Descrição	Barra chata
Dimensões	¾"x1/8"
Aplicação	Para fixação das tubulações na laje e/ou alvenaria.

15.2.13 Tinta zarcão

Características	Descrição
Descrição	Tinta zarcão para utilização nas instalações (em L).

15.2.14 Tiro

Características	Descrição
Descrição	Tiro Valsywa completo ¼"
Aplicação	Na fixação dos eletrodutos e caixas.

15.2.15 Porca, parafuso e arruela

Características	Descrição
Descrição	Porca, parafuso e arruela ¼"
Aplicação	Na fixação dos eletrodutos e caixas.

15.2.16 Filtro secador

Características	Descrição
Descrição	Filtro secador
Dimensões	210x3/8"
Aplicação	Nas linhas de líquido.

15.2.17 Visor de líquido

Características	Descrição
Descrição	Visor de líquido
Dimensões	3/8".

Características	Descrição
Aplicação	Nas linhas de líquido.

15.3 DIVERSOS

15.3.1 Calço de borracha

Características	Descrição
Descrição	Calço de borracha
Dimensões	10x10x2,5cm
Aplicação	Para instalação das unidades condensadoras dos Split's.

15.3.2 Tubo soldável

Características	Descrição
Descrição	Tubo soldável em PVC rígido marrom para água com ponta e bolsa.
Material	PVC
Bitola	25mm.
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Para dreno dos Split's

15.3.3 Cotovelo 90°

Características	Descrição
Descrição	Cotovelo 90° soldável em PVC marrom
Material	PVC
Bitola	25mm.
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nos locais indicados em projetos.

15.3.4 Luva em PVC

Características	Descrição
Descrição	Luva soldável em PVC marrom
Material	PVC
Bitola	25mm
Fabricante	Tigre, Tupy ou Fortilit
Aplicação	Nas instalações dos drenos com as curvas

15.3.5 Suporte

Características	Descrição
Descrição	Suporte para instalação da unidade condensadora do split em barra chata de 1.1/2"x1/4"
Aplicação	Para instalação da unidade condensadora do equipamento de condicionamento de ar.

TABULEIRO DO NORTE, JULHO DE 2024


Romano A. Guerra Maia
Engenheiro Civil
CREA CE 062227633 G

02. COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA:		BDI: 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	IAES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	69,74%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. CP2026.55 ADMINISTRAÇÃO LOCAL GALPÃO INDUSTRIAL (%)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,17432321	R\$ 5.210,64	R\$ 908,34
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,58049629	R\$ 17.326,01	R\$ 10.057,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10.966,02
VALOR:						767,62

2.1. C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,5900	R\$ 5,6166
10266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 31,0400	R\$ 31,0400
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 16,0900	R\$ 20,9170
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 14,2000	R\$ 0,4260
11846	SARrafo DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,07000000	R\$ 6,0500	R\$ 0,6695
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05000000	R\$ 12,7700	R\$ 0,6385
TOTAL Material:						R\$ 92,1686

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,4600	R\$ 6,4610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,9170

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 495,6500	R\$ 14,8695
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 268,4800	R\$ 8,0544
TOTAL Serviço:						R\$ 22,9239
VALOR:						130,01

2.2. C3532 MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9764

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 8,2300	R\$ 493,8000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 16,5300	R\$ 19,8360
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02350000	R\$ 63,5000	R\$ 1,4923
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 100,5000	R\$ 88,2390
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,7100	R\$ 232,5960
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,00000000	R\$ 16,0900	R\$ 0,0000
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 14,2000	R\$ 28,4000
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 63,8500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2028/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

					TOTAL Material:	RS 988,4871
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	RS 24,1600	RS 115,9680
I0408	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	RS 24,1600	RS 181,2000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	RS 24,1600	RS 48,3200
					TOTAL Mão de Obra:	RS 345,4880
					VALOR:	1.351,95

2.3. C0842 CONCRETO PAVIM., FCK 25 MPa COM ACREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	RS 25,1770
					TOTAL Equipamento Custo Horário:
					RS 17,9764

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	RS 83,5800
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	RS 100,5000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	RS 0,7100
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	RS 100,5000
					TOTAL Material:
					RS 404,2835

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	RS 18,4600
					TOTAL Mão de Obra:
					RS 110,7600
					VALOR:
					533,00

2.4. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	RS 69,6400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	RS 16,0900
I1728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	RS 14,2000
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	RS 6,0500
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	RS 12,7700
					TOTAL Material:
					RS 65,1618

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	RS 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	RS 24,1600
					TOTAL Mão de Obra:
					RS 58,4010
					VALOR:
					123,56

2.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	RS 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	RS 18,4600
					RS 120,8000
					RS 147,6800

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71% 69,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra:	RS 268,4800
--------------------	-------------

VALOR:	268,48
--------	--------

2.6. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,4959
TOTAL Material:					RS 8,6609

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
TOTAL Mão de Obra					RS 4,3260

VALOR:	12,99
--------	-------

2.7. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,5900	R\$ 8,7285
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material					RS 9,0591

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
TOTAL Mão de Obra					RS 4,3260

VALOR:	12,09
--------	-------

2.8. 102075 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	124,08000000	R\$ 12,82	R\$ 1.590,70
95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	7,92000000	R\$ 23,40	R\$ 185,92
103575 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PG	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 661,65	R\$ 661,65
102010 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	7,57000000	R\$ 328,54	R\$ 2.487,04
TOTAL Serviço:					RS 4.924,71

VALOR:	4.924,71
--------	----------

2.9. C3094 ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,66% 0,66%

12513	ESCORAMENTO TUBULAR - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 43,1900	R\$ 43,1900
					TOTAL Material:	R\$ 43,1900

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,9770
					VALOR:	47,17

2.10. C3470 LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11014	ESCORAMENTO METÁLICO PI CIMBRAMENTO C/ CONTRAVENTAMENTO - LOCAÇÃO	SEINFRA	M3xMÊS	1,00000000	R\$ 10,2400	R\$ 10,2400
					TOTAL Material:	R\$ 10,2400
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 24,1600	R\$ 15,7040
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,1420
					VALOR:	29,38

3.1. C4494 DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18319	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 272,6400	R\$ 272,6400
					TOTAL Material:	R\$ 272,6400
					VALOR:	272,64

3.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:3) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
					TOTAL Material:	R\$ 18,1443
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8352
					VALOR:	62,98

3.3. C0806 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10823	COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 21,4500	R\$ 85,8000

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SNAPI	2025.05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				

						TOTAL Material:	RS 85,8000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	RS 24,1600	RS 36,2400	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,85000000	RS 18,4600	RS 15,6910	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 51,9310
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00360000	RS 631,2900	RS 2,2726	
						TOTAL Serviço:	RS 2,2726
						VALOR:	140,00

3.4. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	RS 119,5800	RS 0,4783	
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	RS 4,1800	RS 2,9260	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	RS 0,7100	RS 1,1360	
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 316,0500	RS 316,0500	
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	RS 4,0300	RS 5,2390	
						TOTAL Material:	RS 325,8293
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	RS 24,1600	RS 57,9840	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	RS 18,4600	RS 88,6080	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 146,5920
						VALOR:	472,42

4.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	RS 25,1770	RS 0,9064	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	RS 0,9064
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	RS 83,5800	RS 2,7749	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	RS 100,5000	RS 4,4220	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	RS 0,7100	RS 7,8100	
						TOTAL Material:	RS 15,0069
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	RS 24,1600	RS 4,8320	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	RS 18,4600	RS 20,3060	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 25,1380
						VALOR:	45,88

4.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
			SINAPI	2026.05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 83,5800	R\$ 3,0507
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	R\$ 0,7100	R\$ 7,7745
TOTAL Material:						R\$ 10,8252

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1530
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,1930

VALOR:						27,02
--------	--	--	--	--	--	-------

4.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
TOTAL Material:						R\$ 58,1900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 22,1520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,1440

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C4439	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 907,9800	R\$ 18,1596
TOTAL Serviço:						R\$ 18,1596

VALOR:						127,49
--------	--	--	--	--	--	--------

4.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103
TOTAL Material:						R\$ 1,1103

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,5240

VALOR:						9,63
--------	--	--	--	--	--	------

4.5. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 119,5800	R\$ 2,1524
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,7100	R\$ 3,8908
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,6400	R\$ 4,1000
TOTAL Material:						R\$ 10,1432

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026MS COM DESONERAÇÃO	99,71% 99,74%
			PRCPRIA	PRCPRIA	0,00% 0,00%

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08000000	RS 24,1600	RS 26,0928
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	RS 18,4600	RS 22,1520
					TOTAL Mão de Obra:	RS 48,2448
					VALOR	58,35

4.6. C2592 PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,90000000	RS 1,3992	RS 1,2593
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	RS 1,2593
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02300000	RS 119,5800	RS 2,7503
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,60000000	RS 0,7100	RS 3,9760
12351	GRANITO PARA PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	KG	19,00000000	RS 0,4800	RS 9,1200
					TOTAL Material:	RS 15,8463
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 24,1600	RS 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	RS 18,4600	RS 18,4600
					TOTAL Mão de Obra:	RS 42,6200
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,03000000	RS 631,2900	RS 18,9387
					TOTAL Serviço:	RS 18,9387
					VALOR:	78,66

4.7. C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
17920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 16,1600	RS 16,1600
					TOTAL Material:	RS 16,1600
					VALOR:	16,16

4.8. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	RS 25,1770	RS 2,1652
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	RS 2,1652
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	RS 83,5800	RS 6,2434
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	RS 100,5000	RS 16,1102
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,60000000	RS 0,7100	RS 24,4600
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	RS 7,3500	RS 5,8800
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 50MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 23,8700	RS 23,8700
					TOTAL Material:	RS 76,2436

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						04,44%
						47,48%
						99,71%
						69,74%
						0,00%
						0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,4832
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	R\$ 18,4600	R\$ 35,9970
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,5202
VALOR:					120,93

5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:					R\$ 2,2351

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1850
VALOR:					7,42

5.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 83,5800	R\$ 2,0310
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,7100	R\$ 5,1830
TOTAL Material:					R\$ 7,2140

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,2640
VALOR:					36,48

5.3. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 907,9800	R\$ 22,6995
TOTAL Serviço:					R\$ 22,6995
VALOR:					48,27

5.4. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
					TOTAL Material:	R\$ 58,1900

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,6680

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 907,9800	R\$ 18,1596
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,1596
					VALOR:	136,02

5.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103
					TOTAL Material:	R\$ 1,1103

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,5240

					VALOR:	9,63
--	--	--	--	--	--------	------

5.6. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 75,8400	R\$ 75,8400
					TOTAL Material:	R\$ 75,8400

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,6950

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 720,1000	R\$ 2,7004
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,7004
					VALOR:	95,24

6.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 69,5400	R\$ 69,5400
					TOTAL Material:	R\$ 69,5400

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA :		BDI : 30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

VALOR:	69,54
--------	-------

7.1. C5013 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11218 GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	R\$ 7,6400	R\$ 1,9864
19499 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 33,7400	R\$ 38,8010
19509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 9,9100	R\$ 3,9640
TOTAL Material:					R\$ 44,7514

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,7080

VALOR:	63,46
--------	-------

7.2. C5013 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11218 GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	R\$ 7,6400	R\$ 1,9864
19499 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 33,7400	R\$ 38,8010
19509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 9,9100	R\$ 3,9640
TOTAL Material:					R\$ 44,7514

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,7080

VALOR:	63,46
--------	-------

7.3. C2188 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07300000	R\$ 83,5800	R\$ 6,1013
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	29,16000000	R\$ 0,7100	R\$ 20,7036
TOTAL Material:					R\$ 26,8049

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43000000	R\$ 24,1600	R\$ 10,3888
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,46000000	R\$ 18,4600	R\$ 26,9516
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,3404

VALOR:	64,15
--------	-------

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

7.4. C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 83,5800	R\$ 3,0507
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,24000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,4304
I1562 PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 4,9800	R\$ 5,7270
TOTAL Material:					R\$ 13,2081

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,8480

VALOR:	40,06
--------	-------

8.1. C1518 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8107
I0439 CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100	R\$ 281,3100
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,7008
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,8957
TOTAL Material:					R\$ 284,7172

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 133,5600

VALOR:	418,28
--------	--------

8.2. C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 83,5800	R\$ 0,6018
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,4704
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,4413
I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 162,3300	R\$ 162,3300
TOTAL Material:					R\$ 164,8435

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 127,8600

VALOR:	292,70
--------	--------

8.3. I4253 TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 24 x 380 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,08%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						84,44%
						47,48%
						99,71%
						59,74%
						0,00%
						0,00%

I4253	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 24 x 380	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 119,3900	R\$ 119,3900
					TOTAL Material:	R\$ 119,3900
					VALOR:	119,39

8.4. C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U) (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,5325
I1624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,8600	R\$ 7,8600
					TOTAL Material:	R\$ 8,3925
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,8800
					VALOR:	30,27

9.1. C4425 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,6300	R\$ 49,8900
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6900	R\$ 58,6900
I8272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 155,1600	R\$ 155,1600
					TOTAL Material:	R\$ 263,7400
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 19,1000	R\$ 48,7050
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 24,1600	R\$ 61,6080
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,3130
					VALOR:	374,05

9.2. C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,6300	R\$ 49,8900
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6900	R\$ 58,6900
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 143,7800	R\$ 143,7800
					TOTAL Material:	R\$ 252,3600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 19,1000	R\$ 48,7050
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 24,1600	R\$ 61,6080
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,3130
					VALOR:	362,67

10.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------

 GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	69,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6900	R\$ 58,6900
					TOTAL Material:	R\$ 58,6900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,5200
					VALOR:	145,21

10.2. C1143 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1028	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,8500	R\$ 35,8500
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,1900	R\$ 1,1400
				TOTAL Material:		R\$ 36,9900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,8150
					VALOR:	47,81

10.3. C1796 MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1526	MOLA P/ PORTA, TIPO "COIMBRA"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 177,7600	R\$ 177,7600
I1586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0400	R\$ 0,1600
				TOTAL Material:		R\$ 177,9200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,5500
				VALOR:		187,47

10.4. C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,8100	R\$ 43,8100
				TOTAL Material:		R\$ 43,8100

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 64,8900
					VALOR:	108,70

11.1. C2671 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SNAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	69,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 209,3300
TOTAL Material:					R\$ 209,3300
VALOR:					209,33

12.1.1. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,5700
TOTAL Material:					R\$ 5,0270

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750
VALOR:					18,00

12.1.2. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 7,1400
TOTAL Material:					R\$ 7,8540

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4625
VALOR:					27,32

12.1.3. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 9,5100
TOTAL Material:					R\$ 10,4610

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,6250
VALOR:					32,09

12.1.4. COMP.02 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Não cadastrado	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMP.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 28,48
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 28,48

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	04,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%
					PROPRIA	PROPRIA	0,00%

VALOR:	28,48
--------	-------

12.1.5. COMP.03 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Não cadastrado		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMP.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 35,55	R\$ 35,55
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 35,55
VALOR:						35,55

12.1.6. C1183 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11066	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2"	SEINFRA	M	1,05000000	R\$ 37,2800	R\$ 39,1440
TOTAL Material:						R\$ 39,1440
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1500	R\$ 18,1125
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,4375
VALOR:						71,58

12.1.7. C4536 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3" (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18371	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 70,2600	R\$ 70,2600
TOTAL Material:						R\$ 70,2600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,9250
VALOR:						109,19

12.1.8. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 37,9000	R\$ 37,9000
TOTAL Material:						R\$ 37,9000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 31,3950
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 56,2250
VALOR:						94,13

12.1.9. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)						
---	--	--	--	--	--	--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SNAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
					HORA
					MES
					84,44%
					47,40%
					99,71%
					59,74%
					0,00%
					0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 11,7400	R\$ 11,7400
TOTAL Material:						R\$ 11,7400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,9250
VALOR:						50,67

12.1.10. C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") (PAR)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,5500
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7400	R\$ 0,7400
TOTAL Material:						R\$ 1,2900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,1910
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,2415
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,4325
VALOR:						1,72

12.1.11. C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") (PAR)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300
10287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,8400	R\$ 0,8400
TOTAL Material:						R\$ 1,5700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,1910
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,2415
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,4325
VALOR:						2,00

12.1.12. C0483 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") (PAR)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3400	R\$ 1,3400
10290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7400	R\$ 2,7400
TOTAL Material:						R\$ 4,0800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,1460
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,1500	R\$ 1,4490
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,5950

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026.06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

VALOR:	6,67
--------	------

12.1.13. C0485 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3") (PAR)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,8500
10292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,4000
TOTAL Material:					R\$ 10,2500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,7850

VALOR:	18,03
--------	-------

12.1.14. 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,06
TOTAL Material:					R\$ 2,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 25,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 31,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,93

VALOR:	18,99
--------	-------

12.1.15. 91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,13
TOTAL Material:					R\$ 3,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 25,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 31,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,82

VALOR:	21,95
--------	-------

12.1.16. 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,53
TOTAL Material:					R\$ 3,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						84,44%
						47,48%
						99,71%
						50,74%
						0,00%
						0,00%

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 25,87	R\$ 9,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 31,54	R\$ 11,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,95
					VALOR:	24,48

12.1.17. 10949 CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,9700	R\$ 4,9700
					TOTAL Material:	R\$ 4,9700
					VALOR:	4,97

12.1.18. 10945 CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1" (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10945	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,7500	R\$ 6,7500
					TOTAL Material:	R\$ 6,7500
					VALOR:	6,75

12.1.19. 10947 CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2" (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10947	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,5300	R\$ 27,5300
					TOTAL Material:	R\$ 27,5300
					VALOR:	27,53

12.1.20. C1017 CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3") (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10932	CURVA AÇO GALVANIZADO 2 1/2" MACHO-FEMEA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 233,9300	R\$ 233,9300
					TOTAL Material:	R\$ 233,9300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 23,4800	R\$ 18,7840
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34,0640
					VALOR:	267,99

12.1.21. 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
					TOTAL Material:	R\$ 0,89
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						84,44%
						47,40%
						99,71%
						59,74%
						0,00%
						0,00%

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 25,87	R\$ 5,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 31,54	R\$ 6,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,30
					VALOR:	12,19

12.1.22. 91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
					TOTAL Material:
					R\$ 1,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 25,87	R\$ 5,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 31,54	R\$ 6,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 12,56
					VALOR:
					13,81

12.1.23. 91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
					TOTAL Material:
					R\$ 1,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	R\$ 25,87	R\$ 6,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	R\$ 31,54	R\$ 7,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 14,00
					VALOR:
					15,94

12.1.24. COMP.04 LUVA DE 3/4" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Não cadastrado	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMP.04 LUVA DE 3/4" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 18,89	R\$ 18,89
					TOTAL Não cadastrado:
					R\$ 18,89
					VALOR:
					18,89

12.1.25. COMP.05 LUVA DE 1" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Não cadastrado	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMP.05 LUVA DE 1" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
					TOTAL Não cadastrado:
					R\$ 23,52
					VALOR:
					23,52

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%
			SINAPI	202806 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12.1.26. 00002643 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002643 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,26	R\$ 7,26
TOTAL Material:					R\$ 7,26
VALOR:					7,26

12.1.27. 00002642 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002642 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,14	R\$ 16,14
TOTAL Material:					R\$ 16,14
VALOR:					16,14

12.1.28. I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
TOTAL Material:					R\$ 2,2900
VALOR:					2,29

12.1.29. I2348 GANCHO DE 450MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2348 GANCHO DE 450MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,8900
TOTAL Material:					R\$ 2,8900
VALOR:					2,89

12.2.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,1100	R\$ 2,1522
TOTAL Material:					R\$ 2,1522

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7575
VALOR:					8,91

12.2.2. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 4,1600	R\$ 4,2432
TOTAL Material:					R\$ 4,2432

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA:		BDI: 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2028/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	50,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,1395
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,6225
VALOR:						9,87

12.2.3. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,3700	R\$ 2,4174
TOTAL Material:						R\$ 2,4174

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,7575
VALOR:						7,17

12.2.4. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,4100	R\$ 3,4782
TOTAL Material:						R\$ 3,4782

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1900
VALOR:						8,67

12.2.5. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 4,6600	R\$ 4,7532
TOTAL Material:						R\$ 4,7532

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,1395
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,6225
VALOR:						10,38

12.2.6. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 11,4700	R\$ 11,6994
TOTAL Material:						R\$ 11,6994

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						84,44%
						47,48%
						59,74%
						0,00%
						0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,0560
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,8640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,9200
VALOR:						18,62

12.2.7. C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 17,4400	R\$ 17,7888
TOTAL Material:						R\$ 17,7888

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2470
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,1055
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,3525
VALOR:						25,14

12.2.8. C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 24,0500	R\$ 24,5310
TOTAL Material:						R\$ 24,5310

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825
VALOR:						33,61

12.2.9. C0555 CABO EM PVC 1000V 50MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0331	CABO EM PVC 1000V 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 34,2800	R\$ 34,9656
TOTAL Material:						R\$ 34,9656

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,9210
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,4865
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,4075
VALOR:						48,37

12.2.10. C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0376	CABO EM PVC 1000V 70MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 47,4900	R\$ 48,4398
TOTAL Material:						R\$ 48,4398

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,4940
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,2110
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,7050
VALOR:						63,14

12.2.11. C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 49,7400	R\$ 50,7348
TOTAL Material:						R\$ 50,7348

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,9210
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,4865
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,4075
VALOR:						64,14

12.2.12. C2455 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12074	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,2400	R\$ 4,2400
TOTAL Material:						R\$ 4,2400

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,8300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,6500
VALOR:						12,89

12.2.13. C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,4700	R\$ 5,4700
TOTAL Material:						R\$ 5,4700

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,8300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,6500
VALOR:						14,12

12.2.14. C2454 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12073	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,2000	R\$ 20,2000
TOTAL Material:						R\$ 20,2000

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,8300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,6500
VALOR:					28,85

12.3.1. 19559 ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID) (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19559 ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,5000	R\$ 28,5000
TOTAL Material:					R\$ 28,5000
VALOR:					28,50

12.3.2. 10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (KG)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 21,7300	R\$ 21,7300
TOTAL Material:					R\$ 21,7300
VALOR:					21,73

12.3.3. 17392 FITA ISOLANTE COMUM N.º33 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
17392 FITA ISOLANTE COMUM N.º33	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,2200	R\$ 10,2200
TOTAL Material:					R\$ 10,2200
VALOR:					10,22

12.3.4. 17391 FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
17391 FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,7000	R\$ 6,7000
TOTAL Material:					R\$ 6,7000
VALOR:					6,70

12.3.5. 11694 PORCA SEXTAVADA 1/4' (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11694 PORCA SEXTAVADA 1/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,3200
TOTAL Material:					R\$ 0,3200
VALOR:					0,32

12.3.6. 10137 ARRUELA LISA 1/4"X3/4" (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10137 ARRUELA LISA 1/4"X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 0,4700
TOTAL Material:					R\$ 0,4700

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	0,47
--------	------

12.3.7. 96563 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	7,00000000	R\$ 1,22	R\$ 8,54
00011976 CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	2,22220000	R\$ 1,66	R\$ 3,68
00039029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,94440000	R\$ 17,17	R\$ 16,21
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	7,00000000	R\$ 0,42	R\$ 2,94
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,11110000	R\$ 4,76	R\$ 5,28
TOTAL Material:					R\$ 38,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17110000	R\$ 25,87	R\$ 4,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75280000	R\$ 31,54	R\$ 23,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,16
VALOR:					64,81

12.3.8. C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10273 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,4400	R\$ 1,4400
TOTAL Material:					R\$ 1,4400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7300
VALOR:					7,17

12.3.9. 00034641 CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034641 CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 125,44	R\$ 125,44
TOTAL Material:					R\$ 125,44
VALOR:					125,44

12.3.10. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 34,9100	R\$ 104,7300
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,8700	R\$ 65,8700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8300	R\$ 2,8300
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,2800	R\$ 53,2800
TOTAL Material:					R\$ 226,7100

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	202605 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 103,0750
VALOR:					329,79

12.3.11. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,7400	R\$ 23,7400
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,8000	R\$ 4,8000
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	UN	0,04000000	R\$ 194,6800	R\$ 7,7872
TOTAL Material:					R\$ 36,3272	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4088
VALOR:					39,74

12.4.1. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,3600
TOTAL Material:					R\$ 2,3600	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,4875
VALOR:					8,85

12.4.2. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
TOTAL Material:					R\$ 4,6900	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,4875
VALOR:					11,18

12.4.3. 95815 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026.08 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

00039342	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,01	R\$ 12,01
					TOTAL Material:	R\$ 12,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08561890	R\$ 25,87	R\$ 2,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17123770	R\$ 31,54	R\$ 5,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,61
					VALOR:	19,62

12.4.4. C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0429	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
					TOTAL Material:	R\$ 20,2200

Mão da Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 19,1000	R\$ 13,3700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1500	R\$ 16,9050
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,2750
					VALOR:	50,49

12.4.5. C0622 CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0417	CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,6100	R\$ 6,6100
					TOTAL Material:	R\$ 6,6100

Mão da Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1500	R\$ 6,0375
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,8125
					VALOR:	17,42

12.5.1. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7400	R\$ 10,7400
					TOTAL Material:	R\$ 10,7400

Mão da Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,5425
					VALOR:	23,28

12.6.1. I8352 REATOR / IGNITOR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SNAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

18352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,0100	R\$ 38,0100
					TOTAL Material:	R\$ 38,0100
					VALOR:	38,01

12.6.2. COMP.06 LÂMPADA LED TUBULAR 40W - BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMP.06	LÂMPADA LED TUBULAR 40W - BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 71,30	R\$ 71,30
					TOTAL Não cadastrado:	R\$ 71,30
					VALOR:	71,30

12.6.3. I1486 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 77,6800	R\$ 77,6800
					TOTAL Material:	R\$ 77,6800
					VALOR:	77,68

12.6.4. COMP.07 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, EM LED DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMP.07	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, EM LED DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 107,36	R\$ 107,36
					TOTAL Não cadastrado:	R\$ 107,36
					VALOR:	107,36

12.6.5. C2050 PROJETO C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCÉLULA) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,7000	R\$ 42,7000
I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 94,6000	R\$ 94,6000
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 107,8200	R\$ 107,8200
					TOTAL Material:	R\$ 245,1200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,5000
					VALOR:	331,62

12.6.6. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,2600	R\$ 81,2600
					TOTAL Material:	R\$ 81,2600

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 21,0100
12312	ELETRICISTA	H	1,10000000	R\$ 24,1500	R\$ 26,5650
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,5750
VALOR:					128,84

12.7.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00000000	R\$ 8,4400	R\$ 8,4400
TOTAL Material:					R\$ 8,4400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
12312	ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,0825
VALOR:					17,52

12.7.2. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	R\$ 14,9000	R\$ 14,9000
TOTAL Material:					R\$ 14,9000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
12312	ELETRICISTA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,0025
VALOR:					30,90

12.7.3. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	R\$ 20,7100	R\$ 20,7100
TOTAL Material:					R\$ 20,7100
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,53000000	R\$ 19,1000	R\$ 10,1230
12312	ELETRICISTA	H	0,53000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,7995
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,9225
VALOR:					43,63

12.8.1.1. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
TOTAL Material:					R\$ 60,1300

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						84,44%
						47,48%
						59,71%
						59,74%
						0,00%
						0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,9250
VALOR:						99,06

12.8.1.2. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
TOTAL Material:						R\$ 11,0900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750
VALOR:						24,06

12.8.1.3. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
TOTAL Material:						R\$ 11,0900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750
VALOR:						24,06

12.8.1.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
TOTAL Material:						R\$ 11,0900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750
VALOR:						24,06

12.8.1.5. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10460	CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,0000	R\$ 23,0000
TOTAL Material:						R\$ 23,0000

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA: BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2028.06 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2470
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,1055
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,3525
VALOR:					30,35

12.8.1.6. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 133,8300	R\$ 133,8300
TOTAL Material:					R\$ 133,8300
VALOR:					133,83

12.8.1.7. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,3200	R\$ 41,3200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,6500	R\$ 40,6500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6000	R\$ 33,6000
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 112,2400	R\$ 112,2400
TOTAL Material:					R\$ 227,8100
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 86,5000
VALOR:					314,31

12.8.2.1. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11013 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
TOTAL Material:					R\$ 60,1300
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,9250
VALOR:					99,06

12.8.2.2. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
TOTAL Material:					R\$ 11,0900
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,08%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						84,44%
						47,48%
						99,71%
						69,74%
						0,00%
						0,00%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9750
					VALOR:	24,06

12.8.2.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
					TOTAL Material:	R\$ 11,0900
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9750
					VALOR:	24,06

12.8.2.4. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10460	CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,0000	R\$ 23,0000
					TOTAL Material:	R\$ 23,0000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,1055
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,3525
					VALOR:	30,35

12.8.2.5. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 133,8300	R\$ 133,8300
					TOTAL Material:	R\$ 133,8300
					VALOR:	133,83

12.8.2.6. C2074 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,3200	R\$ 41,3200
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,6500	R\$ 40,6500
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6000	R\$ 33,6000
11761	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X440X205MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 435,6700	R\$ 435,6700
					TOTAL Material:	R\$ 551,2400
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 95,5000

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026.06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 120,7500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 216,2500
					VALOR:	767,49

12.8.3.1. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,8800
					TOTAL Material:
					R\$ 104,8800
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 38,9250
					VALOR:
					143,81

12.8.3.2. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300
					TOTAL Material:
					R\$ 60,1300
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 38,9250
					VALOR:
					99,06

12.8.3.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900
					TOTAL Material:
					R\$ 11,0900
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 12,9750
					VALOR:
					24,06

12.8.3.4. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0460	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,0000
					TOTAL Material:
					R\$ 23,0000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 19,1000
					R\$ 3,2470

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA: BDI: 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
					HORA
					MEB
					84,44%
					47,48%
					99,71%
					59,74%
					0,00%
					0,00%

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,1055
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,3525
					VALOR:	30,35

12.8.3.5. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 133,8300	R\$ 133,8300
					TOTAL Material:	R\$ 133,8300
					VALOR:	133,83

12.8.3.6. C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,3200	R\$ 41,3200
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,6500	R\$ 40,6500
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6000	R\$ 33,6000
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 176,1100	R\$ 176,1100
					TOTAL Material:	R\$ 291,6800
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 96,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 173,0000
					VALOR:	464,68

12.8.4.1. C1108 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10992	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 222,1000	R\$ 222,1000
					TOTAL Material:	R\$ 222,1000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,5000
					VALOR:	308,60

12.8.4.2. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
					TOTAL Material:	R\$ 60,1300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA: BDI: 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	HORA
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEIAP	MES
					PRÓPRIA	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,9250
--------------------	-------------

VALOR:	99,06
--------	-------

12.8.4.3. C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
TOTAL Material:					R\$ 60,1300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,9250

VALOR:	99,06
--------	-------

12.8.4.4. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
TOTAL Material:					R\$ 60,1300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,9250

VALOR:	99,06
--------	-------

12.8.4.5. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1013 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
TOTAL Material:					R\$ 60,1300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,9250

VALOR:	99,06
--------	-------

12.8.4.6. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
TOTAL Material:					R\$ 11,0900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9750
VALOR:	24,06

12.8.4.7. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
TOTAL Material:						R\$ 11,0900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750
VALOR:						24,06

12.8.4.8. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0460	CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,0000	R\$ 23,0000
TOTAL Material:						R\$ 23,0000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2470
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,1055
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,3525
VALOR:						30,35

12.8.4.9. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 133,8300	R\$ 133,8300
TOTAL Material:						R\$ 133,8300
VALOR:						133,83

12.8.4.10. C2062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 130,1300	R\$ 130,1300
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,1700	R\$ 40,1700
I0546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 94,7400	R\$ 189,4800
I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2000	R\$ 2,2000
I1476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 10,2200	R\$ 30,6600
I1767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.216,6900	R\$ 1.216,6900
I2156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 125,9900	R\$ 377,9700
I2263	VOLTIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 144,2500	R\$ 144,2500
TOTAL Material:						R\$ 2.131,5500

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	04,64%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2028/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	60,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 96,6000
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 29,0600	R\$ 116,2400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 289,2400
VALOR:						2.420,79

12.8.5.1. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
TOTAL Material:						R\$ 11,0900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750
VALOR:						24,06

12.8.5.2. C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,0300	R\$ 31,0300
TOTAL Material:						R\$ 31,0300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,9000
VALOR:						82,93

12.8.6.1. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
TOTAL Material:						R\$ 11,0900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750
VALOR:						24,06

12.8.6.2. C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,0300	R\$ 31,0300

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

					TOTAL Material:	RS 31,0300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,9000
					VALOR:	82,93

13.1.1. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 4,5700
					TOTAL Material:	R\$ 4,5700
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,1055
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,3525
					VALOR:	11,92

13.1.2. C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") (PAR)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,5500
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7400	R\$ 0,7400
					TOTAL Material:	R\$ 1,2900
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,1910
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,2415
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,4325
					VALOR:	1,72

13.1.3. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300
					TOTAL Material:	R\$ 2,7300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,4150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,3250
					VALOR:	7,06

13.1.4. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,48%
			SNAPI	2026.06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	50,74%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 1,1800
					TOTAL Material:	R\$ 1,1800

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,5730
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,7245
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,2975
					VALOR:	2,48

13.2.1. C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18368	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,0500	R\$ 3,0500
					TOTAL Material:	R\$ 3,0500

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1500	R\$ 6,0375
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,8125
					VALOR:	13,86

13.2.2. C0565 CABO TELEFÔNICO CCI - 4 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10384	CABO TELEFONICO CCI-4	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,2500	R\$ 2,2950
					TOTAL Material:	R\$ 2,2950

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,6225
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,4875
					VALOR:	8,78

13.3.1. C4920 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19397	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,5000	R\$ 62,5000
					TOTAL Material:	R\$ 62,5000

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,5425
					VALOR:	75,04

13.4.1. 19559 ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID) (UN)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA:		BDI: 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	99,71%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19559	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,5000	R\$ 28,5000
					TOTAL Material:	R\$ 28,5000
					VALOR:	28,50

13.4.2. 100560 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X "12" CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,08	R\$ 61,08
					TOTAL Material:	R\$ 61,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31944380	R\$ 25,87	R\$ 8,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42592510	R\$ 31,54	R\$ 13,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,69

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00430000	R\$ 802,43	R\$ 3,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,45
					VALOR:	86,22

13.4.3. 00039605 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039605	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,89	R\$ 11,89
					TOTAL Material:	R\$ 11,89
					VALOR:	11,89

13.5.1. 16828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
16828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.787,5200	R\$ 1.787,5200
					TOTAL Material:	R\$ 1.787,5200
					VALOR:	1.787,52

13.6.1. C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10429	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
					TOTAL Material:	R\$ 20,2200
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 19,1000	R\$ 13,3700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1500	R\$ 16,9050

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA: BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	2028/06 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
					HORA
					MES
					84,44%
					47,48%
					90,71%
					59,74%
					0,00%
					0,00%

TOTAL Mão de Obra:	RS 30,2750
--------------------	------------

VALOR:	50,49
--------	-------

13.6.2. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
16433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
TOTAL Material:					R\$ 4,6900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,6225
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,4875

VALOR:	11,18
--------	-------

13.6.3. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,3600
TOTAL Material:					R\$ 2,3600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,6225
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,4875

VALOR:	8,85
--------	------

14.1.1. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R\$ 1,74	R\$ 0,06
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 4,49	R\$ 4,71
TOTAL Material:					R\$ 4,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 24,99	R\$ 3,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 30,55	R\$ 4,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,80

VALOR:	13,57
--------	-------

14.1.2. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	R\$ 1,74	R\$ 0,07
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 9,69	R\$ 10,16
TOTAL Material:					R\$ 10,23

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2028/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R\$ 24,99	R\$ 4,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R\$ 30,55	R\$ 5,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,49
VALOR:						20,72

14.1.3. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	R\$ 1,74
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 15,21
TOTAL Material:					R\$ 15,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	R\$ 24,99	R\$ 0,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	R\$ 30,55	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,56
VALOR:						17,52

14.1.4. 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00930000	R\$ 1,74
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 27,46
TOTAL Material:					R\$ 28,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 24,99	R\$ 0,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 30,55	R\$ 1,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,21
VALOR:						31,03

14.1.5. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,3600
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,4300
TOTAL Material:					R\$ 34,7684

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 19,1000	R\$ 10,3140
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 23,4800	R\$ 12,6792
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,9932
VALOR:						57,76

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
					HORA MES
					84,44% 47,40%
					59,71% 59,74%
					0,00% 0,00%

14.1.6. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,4320
I1799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,3500	R\$ 54,3500
TOTAL Material:					R\$ 54,7820

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 19,1000	R\$ 10,3140
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 23,4800	R\$ 12,6792
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,9932
VALOR:					77,78

14.1.7. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,5400
I1800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 74,0700	R\$ 74,0700
TOTAL Material:					R\$ 74,6100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 19,1000	R\$ 16,2350
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 23,4800	R\$ 19,9580
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,1930
VALOR:					110,80

14.1.8. C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,8136
I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 130,2500	R\$ 130,2500
TOTAL Material:					R\$ 131,0636

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 19,1000	R\$ 16,2350
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 23,4800	R\$ 19,9580
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,1930
VALOR:					167,26

14.1.9. C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3384
I1806 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 84,0000	R\$ 84,0000
TOTAL Material:					R\$ 84,3384

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	89,71% 59,74%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,9738
					VALOR:	110,31

14.1.10. C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,5400
I1808	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 142,9600	R\$ 142,9600
				TOTAL Material:		R\$ 143,5000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 19,1000	R\$ 18,1450
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 23,4800	R\$ 22,3060
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 40,4510
					VALOR:	183,95

14.1.11. 00000065 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,96	R\$ 0,96
				TOTAL Material:		R\$ 0,96
				VALOR:		0,96

14.1.12. 00000108 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
					TOTAL Material:	RS 1,94
					VALOR:	1,94

14.1.13. 00000109 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,01	R\$ 4,01
					TOTAL Material:	R\$ 4,01
					VALOR:	4,01

14.1.14. 00000113 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000113	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,08	R\$ 12,08
					TOTAL Material:	R\$ 12,08
					VALOR:	12,08

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	202006 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						84,44%
						47,48%
						99,71%
						59,74%
						0,00%
						0,00%

14.1.15. 00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,03	R\$ 1,03
TOTAL Material:						R\$ 1,03
VALOR:						1,03

14.1.16. 00000812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,27	R\$ 2,27
TOTAL Material:						R\$ 2,27
VALOR:						2,27

14.1.17. 00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,94	R\$ 3,94
TOTAL Material:						R\$ 3,94
VALOR:						3,94

14.1.18. I1452 LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA DE 50X1 1/2" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1452	LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA DE 50X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,9700	R\$ 19,9700
TOTAL Material:						R\$ 19,9700
VALOR:						19,97

14.1.19. I1451 LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA DE 40X11/4" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1451	LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA DE 40X11/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,2900	R\$ 11,2900
TOTAL Material:						R\$ 11,2900
VALOR:						11,29

14.1.20. I1450 LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA DE 32X1" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1450	LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA DE 32X1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,9200	R\$ 4,9200
TOTAL Material:						R\$ 4,9200
VALOR:						4,92

14.1.21. I1449 LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA DE 25X3/4" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1449	LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,9200	R\$ 4,9200
TOTAL Material:						R\$ 4,9200
VALOR:						4,92

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	99,71%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

11449	LÚVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 1,6600	RS 1,6600
					TOTAL Material:	RS 1,6600
					VALOR:	1,66

14.1.22. 00003515 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00003515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	RS 7,04	RS 7,04
					TOTAL Material:	RS 7,04
					VALOR:	7,04

14.1.23. 00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	RS 8,71	RS 8,71
					TOTAL Material:	RS 8,71
					VALOR:	8,71

14.1.24. 00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	RS 0,79	RS 0,79
					TOTAL Material:	RS 0,79
					VALOR:	0,79

14.1.25. 00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	RS 2,62	RS 2,62
					TOTAL Material:	RS 2,62
					VALOR:	2,62

14.1.26. 00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	RS 6,38	RS 6,38
					TOTAL Material:	RS 6,38
					VALOR:	6,38

14.1.27. 00003539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00003539	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	RS 31,29	RS 31,29

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SENPA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material:	RS 31,29
VALOR:	31,29

14.1.28. 00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
TOTAL Material:					RS 1,30
VALOR:					1,30

14.1.29. 00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,08	R\$ 4,08
TOTAL Material:					RS 4,08
VALOR:					4,08

14.1.30. 00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,97	R\$ 9,97
TOTAL Material:					RS 9,97
VALOR:					9,97

14.1.31. 00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
TOTAL Material:					RS 4,15
VALOR:					4,15

14.2.1. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 603,39	R\$ 603,39
86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,03	R\$ 65,03
TOTAL Serviço:					RS 668,42
VALOR:					668,42

14.2.2. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 44,70	R\$ 44,70

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	99,71%	50,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 44,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11379970	R\$ 30,55	R\$ 3,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04368070	R\$ 24,19	R\$ 1,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,52
					VALOR:	49,22

14.2.3. C3004 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1500	R\$ 8,1500
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 100,9600	R\$ 100,9600
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,8500	R\$ 3,4000
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,3800	R\$ 14,3800
12502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 57,3500	R\$ 57,3500
					TOTAL Material:	R\$ 184,2400

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 52,5250
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 23,4800	R\$ 64,5700
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 117,0950
					VALOR:	301,34

14.2.4. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 122,08	R\$ 122,08
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,35142340	R\$ 38,18	R\$ 13,41
					TOTAL Material:	R\$ 135,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89662190	R\$ 30,38	R\$ 27,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34415790	R\$ 24,19	R\$ 8,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 35,55
					VALOR:	171,04

14.2.5. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,2500	R\$ 54,2500
					TOTAL Material:	R\$ 54,2500
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
					HORA
					MES
					84,44%
					47,40%
					99,71%
					59,74%
					0,00%
					0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,0800
--------------------	-------------

VALOR:	66,33
--------	-------

**14.2.6. 95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 44,99	R\$ 44,99
TOTAL Material:					R\$ 44,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37613800	R\$ 30,55	R\$ 11,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14437620	R\$ 24,19	R\$ 3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,98

VALOR:	59,97
--------	-------

14.2.7. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19139 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,2500	R\$ 54,2500
TOTAL Material:					R\$ 54,2500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,0800

VALOR:	66,33
--------	-------

**14.2.8. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026 (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036791 TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 146,60	R\$ 146,60
TOTAL Material:					R\$ 146,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09283660	R\$ 30,55	R\$ 2,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03563430	R\$ 24,19	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,69

VALOR:	150,29
--------	--------

14.2.9. I2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATÓRIO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATÓRIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,3800	R\$ 14,3800
TOTAL Material:					R\$ 14,3800

VALOR:	14,38
--------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						04,44%
						47,48%
						09,71%
						50,74%
						0,00%
						0,00%

14.2.10. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,63	R\$ 7,63
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,57	R\$ 0,09
					TOTAL Material:	R\$ 7,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15033540	R\$ 30,55	R\$ 4,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05770450	R\$ 24,19	R\$ 1,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,98
						VALOR:
						13,70

14.2.11. 00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 142,85	R\$ 142,85
					TOTAL Material:	R\$ 142,85
						VALOR:
						142,85

14.2.12. I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 443,8000	R\$ 443,8000
					TOTAL Material:	R\$ 443,8000
						VALOR:
						443,80

14.2.13. C0515 CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 83,5800	R\$ 0,0418
I0333	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,1700	R\$ 10,1700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,4402
					TOTAL Material:	R\$ 10,6520
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 46,8820
						VALOR:
						57,53

14.2.14. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 119,5800	R\$ 0,9566

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	HORA
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	MES
					PRÓPRIA	PRÓPRIA

17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 429,7000	RS 429,7000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	RS 0,7100	RS 2,2720
					TOTAL Material:	RS 432,9266

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	RS 24,1600	RS 28,9920
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	RS 18,4600	RS 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	RS 65,9120
					VALOR:	498,84

14.2.15. 100858 MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	RS 4,57	RS 0,09
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	RS 451,81	RS 451,81
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	RS 23,11	RS 46,22
00021112	VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SINAPI	UN	1,00000000	RS 471,25	RS 471,25
					TOTAL Material:	RS 969,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06971730	RS 30,55	RS 32,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41059860	RS 24,19	RS 9,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 42,60
					VALOR:	1.011,97

14.2.16. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 84,1000	RS 84,1000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	RS 0,3600	RS 0,1008
					TOTAL Material:	RS 84,2008

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 19,1000	RS 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 23,4800	RS 11,7400
					TOTAL Mão de Obra:	RS 21,2900
					VALOR:	105,49

14.3.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	RS 1,74	RS 0,02
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	RS 7,64	RS 8,05

 ISSAÇÃO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	202106 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

					TOTAL Material:	RS 8,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	RS 24,99	RS 7,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	RS 30,55	RS 8,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 16,27
					VALOR:	24,34

14.3.2. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	RS 1,74	RS 0,04
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	RS 17,50	RS 18,46
					TOTAL Material:	RS 18,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	RS 24,99	RS 11,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	RS 30,55	RS 13,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 24,67
					VALOR:	43,17

14.3.3. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	RS 58,70	RS 0,58
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	RS 2,48	RS 2,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	RS 1,74	RS 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	RS 66,51	RS 0,99
					TOTAL Material:	RS 4,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	RS 24,99	RS 3,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	RS 30,55	RS 3,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 7,04
					VALOR:	11,10

14.3.4. 10082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 10,1000	RS 10,1000
					TOTAL Material:	RS 10,1000
					VALOR:	10,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA : BDI : 30,09%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2028.06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

14.4.1. C2791 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4,01 a 6,00m (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10735	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	R\$ 284,4726	R\$ 15,6460
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,6460
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,0306
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,0306
VALOR:						17,68

14.4.2. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00626000	R\$ 44,06	R\$ 0,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,27
Mão da Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04866500	R\$ 31,00	R\$ 1,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08405800	R\$ 24,19	R\$ 2,03
TOTAL Mão da Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,53
VALOR:						3,80

14.4.3. 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,85	R\$ 1,19
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 5,97	R\$ 4,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,28
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 140,00	R\$ 116,55
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,82	R\$ 175,03
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 111,44	R\$ 64,86
TOTAL Material:						R\$ 356,44
Mão da Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 29,04	R\$ 38,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 24,19	R\$ 50,93
TOTAL Mão da Obra com Encargos Complementares:						R\$ 89,59
VALOR:						451,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA:		BDI: 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SENIFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	69,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

14.4.4. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	R\$ 35,05	R\$ 9,88
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	R\$ 36,47	R\$ 2,55
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 9,04	R\$ 0,15
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 16,96	R\$ 0,08
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 15,43	R\$ 0,58
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 18,68	R\$ 0,87
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	R\$ 3,87	R\$ 13,96
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	R\$ 18,33	R\$ 22,49
TOTAL Material:						R\$ 38,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	R\$ 24,97	R\$ 26,99
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	R\$ 30,45	R\$ 72,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 99,82
VALOR:						150,38

14.4.5. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,45	R\$ 0,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 2,08	R\$ 1,56
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,87

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,82	R\$ 297,37
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 111,44	R\$ 66,12
TOTAL Material:						R\$ 464,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 29,04	R\$ 42,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 24,19	R\$ 55,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA:	BDI : 30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 98,42
VALOR:	564,98

14.4.6. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 0,22	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 0,50

Mão da Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 25,26	R\$ 0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	R\$ 30,88	R\$ 0,79
TOTAL Mão da Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,03	R\$ 9,03
TOTAL Serviço:						R\$ 9,03

VALOR:	10,42
--------	-------

14.4.7. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão da Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão da Obra:						R\$ 31,3820

VALOR:	31,38
--------	-------

14.4.8. I6084 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I6084	TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 664,7000	R\$ 664,7000
TOTAL Material:						R\$ 664,7000

VALOR:	664,70
--------	--------

14.4.9. 91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão da Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 37,35	R\$ 37,35
TOTAL Mão da Obra com Encargos Complementares:						R\$ 37,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,37	R\$ 22,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA: BDI: 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2028/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	RS 18,4600	RS 27,6900
					TOTAL Mão de Obra:	RS 63,9300
					VALOR:	1.178,45

15.1.1. 103261 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00042419 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	RS 10.294,62	RS 10.294,62
TOTAL Equipamento:					RS 10.294,62

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSA A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	6,00000000	RS 1,39	RS 8,34
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	RS 0,55	RS 3,30
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	RS 1,66	RS 9,96
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	8,00000000	RS 0,62	RS 4,96
00013294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	RS 2,08	RS 12,48
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	RS 20,27	RS 40,54
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	RS 1,05	RS 10,50
TOTAL Material:					RS 90,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,26300000	RS 24,39	RS 103,97
100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,26300000	RS 31,07	RS 132,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 236,42
VALOR:					10.621,12

15.2.1. 92320 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	SINAPI	M	1,02250000	RS 42,19	RS 43,13
TOTAL Material:					RS 43,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36760000	RS 24,99	RS 9,18
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36760000	RS 30,55	RS 11,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 20,41
VALOR:					63,54

15.2.2. 92322 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	HORA
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	MES
					PRÓPRIA	PRÓPRIA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	SINAPI	M	1,02250000	R\$ 92,11	R\$ 94,18
TOTAL Material:					R\$ 94,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71730000	R\$ 24,99	R\$ 17,92
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71730000	R\$ 30,55	R\$ 21,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 39,83
VALOR:					134,01

15.2.3. 92326 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,09	R\$ 7,09
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05150000	R\$ 1,74	R\$ 0,08
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00070000	R\$ 24,23	R\$ 0,01
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00280000	R\$ 398,89	R\$ 1,11
TOTAL Material:					R\$ 8,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15470000	R\$ 24,99	R\$ 3,86
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15470000	R\$ 30,55	R\$ 4,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,58
VALOR:					16,87

15.2.4. 92328 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,47	R\$ 27,47
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10060000	R\$ 1,74	R\$ 0,17
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00160000	R\$ 73,13	R\$ 0,11
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00640000	R\$ 398,89	R\$ 2,55
TOTAL Material:					R\$ 30,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30180000	R\$ 24,99	R\$ 7,54
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30180000	R\$ 30,55	R\$ 9,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,75
VALOR:					47,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA : BDI : 30,09%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

15.2.5. 00039914 SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039914 SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 345,71	R\$ 345,71
TOTAL Material:					R\$ 345,71
VALOR:					345,71

15.2.6. 10988 OXIGÊNIO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10988 OXIGÊNIO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 18,4700	R\$ 18,4700
TOTAL Material:					R\$ 18,4700
VALOR:					18,47

15.2.7. 17469 ACETILENO (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
17469 ACETILENO	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 89,0000	R\$ 89,0000
TOTAL Material:					R\$ 89,0000
VALOR:					89,00

15.2.8. G0228 NITROGÊNIO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
G0228 NITROGÊNIO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 34,3000	R\$ 34,3000
TOTAL Material:					R\$ 34,3000
VALOR:					34,30

15.2.9. 12293 ZARCÃO (L)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Material:					R\$ 28,8100
VALOR:					28,81

15.2.10. 12104 TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12104 TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,2800	R\$ 4,2800
TOTAL Material:					R\$ 4,2800
VALOR:					4,28

15.2.11. 12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 1/4X1 1/2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
				HORA	MES
				64,44%	47,40%
				99,71%	59,74%
				0,00%	0,00%

12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000
					TOTAL Material:	R\$ 0,6000
					VALOR:	0,60

15.3.1. 10453 CALÇO PLASTICO (UN)

15.3.1. 10453 CALÇO PLÁSTICO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
		SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1100	R\$ 2,1100
10453	CALÇO PLÁSTICO				TOTAL Material:	R\$ 2,1100
					VALOR:	2,11

15.3.2. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

15.3.2. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (m)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	R\$ 63,3600	R\$ 0,0317
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 61,0200	R\$ 0,0122
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 4,3300	R\$ 4,3733
					TOTAL Material:	R\$ 4,4172

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,8176
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1096

					VALOR:	9,53
--	--	--	--	--	--------	------

15.3.3. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 58,70	R\$ 0,41
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM. COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,79	R\$ 0,79
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,74	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 66,51	R\$ 0,53
					TOTAL Material:	R\$ 1,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 24,99	R\$ 2,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 30,55	R\$ 3,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,13

					VALOR:	7,87
--	--	--	--	--	--------	------

15.3.4. 89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 58,70	R\$ 0,41
00038383	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,74	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SEINFRA	HORA
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE			SINAPI	MES
					PRÓPRIA	PROPRIA

00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 66,51	R\$ 0,53
					TOTAL Material:	R\$ 1,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07370000	R\$ 24,99	R\$ 1,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07370000	R\$ 30,55	R\$ 2,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,09
					VALOR:	5,93

15.3.5. 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,92	R\$ 2,76
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,27	R\$ 20,27
					TOTAL Material:	R\$ 23,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56420700	R\$ 30,55	R\$ 17,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21656430	R\$ 24,19	R\$ 5,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,46
					VALOR:	45,49

16.1. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 32,61	R\$ 7,45
					TOTAL Material:	R\$ 7,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 32,53	R\$ 7,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 24,19	R\$ 1,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,21
					VALOR:	16,66

16.2. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,1200	R\$ 1,4840
					TOTAL Material:	R\$ 1,7640

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA : BDI : 30,09%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	09,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,0680
					VALOR:	12,83

16.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,8116
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,8800	R\$ 5,1008
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 16,1800	R\$ 2,1034
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
TOTAL Material:					R\$ 8,2958

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490
VALOR:					24,64

16.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,8116
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,8800	R\$ 5,1008
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 16,1800	R\$ 2,1034
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
TOTAL Material:					R\$ 8,2958

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490
VALOR:					24,64

16.5. 100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06190000	R\$ 28,88	R\$ 1,78
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,20700000	R\$ 47,43	R\$ 9,81
TOTAL Material:					R\$ 11,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R\$ 32,53	R\$ 17,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,13
VALOR:					28,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	202005 COM DESONERAÇÃO	69,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

16.6. 100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06190000	R\$ 28,88
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,20700000	R\$ 47,43
TOTAL Material:					R\$ 11,59
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R\$ 32,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,13
VALOR:					28,72

16.7. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,1400
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,4700
TOTAL Material:					R\$ 2,7423
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,0680
VALOR:					13,81

16.8. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,4700
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,7000
TOTAL Material:					R\$ 0,6545
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,7418
VALOR:					11,40

17.1. C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,2900
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,3400
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 47,0900
TOTAL Material:					R\$ 54,9800
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA:		BDI: 30,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,5380
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,7860
					VALOR:	67,77

17.2. 100773 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 18,95	R\$ 18,95
					TOTAL Não cadastrado:	R\$ 18,95
					VALOR:	18,95

17.3. C2453 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 9,1600
12064	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 42,1300	R\$ 42,1300
					TOTAL Material:	R\$ 51,2900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,6300
					VALOR:	72,92

17.4. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02955560	R\$ 29,55	R\$ 0,87
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01321370	R\$ 30,58	R\$ 0,40
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,27
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00631310	R\$ 14,88	R\$ 0,09
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00121950	R\$ 77,31	R\$ 0,09
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 26,81	R\$ 28,15
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,04032260	R\$ 45,13	R\$ 1,81
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	R\$ 299,29	R\$ 13,46
					TOTAL Material:	R\$ 43,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30088800	R\$ 24,19	R\$ 7,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA:		BDI: 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	04,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17258020	R\$ 30,19	R\$ 5,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,48
					VALOR:	57,35

17.5. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 15,3300	R\$ 15,7899
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 15,9900	R\$ 1,1193
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 63,0700	R\$ 1,8921
11873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 128,1200	R\$ 3,8436
TOTAL Material:					R\$ 22,6449

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,5800
VALOR:					65,22

17.6. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 25,1770	R\$ 0,5035
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,5035

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 7,1000	R\$ 9,5850
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 119,5800	R\$ 4,7832
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 35,9500	R\$ 35,9500
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,7100	R\$ 12,3256
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 100,5000	R\$ 9,0450
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 17,0000	R\$ 0,3400
TOTAL Material:					R\$ 72,3594

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 63,7940
VALOR:					136,66

17.7. C1600 LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	2,10000000	R\$ 9,4300	R\$ 19,8030

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEAPI	202606 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material:						RS 19,8030
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,29000000	RS 19,1000	RS 5,5390
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,33000000	RS 24,1600	RS 7,9728
TOTAL Mão de Obra:						RS 13,5118
VALOR:						33,31

18.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
11145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 840,0000	RS 840,0000	
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 0,9000	RS 1,8000	
TOTAL Material:					RS 841,8000	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 19,1000	RS 7,6400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 23,4800	RS 9,3920
TOTAL Mão de Obra:						RS 17,0320
VALOR:						858,83

18.2. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
11145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 840,0000	RS 840,0000	
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 0,9000	RS 1,8000	
TOTAL Material:					RS 841,8000	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 19,1000	RS 7,6400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 23,4800	RS 9,3920
TOTAL Mão de Obra:						RS 17,0320
VALOR:						858,83

18.3. C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	RS 0,9000	RS 3,6000	
19150 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	RS 57,7900	RS 1,9533	
TOTAL Material:					RS 5,5533	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	RS 18,4600	RS 7,3840
TOTAL Mão de Obra:						RS 7,3840
VALOR:						12,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA: BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	202806 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
				HORA	MES
				84,44%	47,48%
				99,71%	50,74%
				0,00%	0,00%

18.4. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 12,2200	R\$ 0,3666
TOTAL Material:					R\$ 0,3666
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12395 PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,5200
VALOR:					51,89

18.5. C1819 NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11541 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,0600	R\$ 60,0600
TOTAL Material:					R\$ 60,0600
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,0320
VALOR:					77,09

18.6. C1707 LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11388 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 71,5300	R\$ 71,5300
TOTAL Material:					R\$ 71,5300
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,0320
VALOR:					88,56

18.7. C2327 TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11949 TÊ AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 140,6200	R\$ 140,6200
TOTAL Material:					R\$ 140,6200
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,93000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,7630
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,93000000	R\$ 23,4800	R\$ 21,8364
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 39,5994
VALOR:					180,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA:		BDI : 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	04,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026.06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

18.8. C1017 CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10932	CURVA AÇO GALVANIZADO 2 1/2" MACHO-FEMEA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 233,9300	R\$ 233,9300
TOTAL Material:						R\$ 233,9300
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 23,4800	R\$ 18,7840
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,0640
VALOR:						267,99

18.9. C2563 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,41000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,5076
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 90,4200	R\$ 91,3242
TOTAL Material:						R\$ 91,8318
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,8530
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83000000	R\$ 23,4800	R\$ 19,4884
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 35,3414
VALOR:						127,17

18.10. C2703 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 65mm (2 1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,82000000	R\$ 0,3600	R\$ 1,0152
12282	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 388,9500	R\$ 388,9500
TOTAL Material:						R\$ 389,9652
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 21,9650
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 23,4800	R\$ 27,0020
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,9670
VALOR:						438,93

18.11. C1456 HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,41000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,5076
11246	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO AMARELO 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 855,6200	R\$ 855,6200
TOTAL Material:						R\$ 856,1276
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 21,9650
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 23,4800	R\$ 27,0020

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA : BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra:	RS 48,9670
--------------------	------------

VALOR:	905,09
--------	--------

18.12. C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	RS 63,3600	RS 15,8400
I0256 BOMBA CENTRIFUGA P=5CV	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 2.280,8200	RS 2.280,8200
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	RS 0,3600	RS 1,0800
I1292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 13,7800	RS 13,7800
I2217 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	6,00000000	RS 26,9000	RS 161,4000
I2287 VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 104,5200	RS 104,5200
TOTAL Material:					RS 2.577,4400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	RS 19,1000	RS 47,7500
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,1500	RS 12,0750
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	RS 23,4800	RS 58,7000
TOTAL Mão de Obra:					RS 118,5250

VALOR:	2.695,97
--------	----------

18.13. I0003 ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0003 ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 458,2500	RS 458,2500
TOTAL Material:					RS 458,2500

VALOR:	458,25
--------	--------

18.14. C0389 BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0222 BLOC.LUMINOSO AUTONOMO, INDIC.DE SETA, MOD.UNITRON	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 306,0600	RS 306,0600
TOTAL Material:					RS 306,0600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	RS 19,1000	RS 6,6850
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	RS 24,1500	RS 8,4525
I1088 ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	0,35000000	RS 29,0600	RS 10,1710
TOTAL Mão de Obra:					RS 25,3085

VALOR:	331,37
--------	--------

19.1. C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0339 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	RS 34,9100	RS 35,6082

 ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA :		BDI : 30,09%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,46%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO		99,71%	59,74%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 35,6082
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,0825
					VALOR:	44,69

19.2. C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 49,7400	R\$ 50,7348
					TOTAL Material:	R\$ 50,7348
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,9210
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,4865
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,4075
					VALOR:	64,14

19.3. 18524 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,5500	R\$ 27,5500
					TOTAL Material:	R\$ 27,5500
					VALOR:	27,55

19.4. C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,3200	R\$ 9,3200
				TOTAL Material:		R\$ 9,3200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 2,8650
VALOR:						12,18

19.5. C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
17381	GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,2700	R\$ 7,2700
17380	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 74,6000	R\$ 74,6000
				TOTAL Material:		R\$ 81,8700

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 44,3040

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA:		BDI: 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	RS 73,2840
--------------------	------------

VALOR:	155,15
--------	--------

19.6. C2560 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	RS 0,3600	RS 0,2160
I2168 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	RS 34,4900	RS 34,8349
TOTAL Material:					RS 35,0509

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	RS 19,1000	RS 6,3030
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	RS 23,4800	RS 7,7484
TOTAL Mão de Obra:					RS 14,0514
VALOR:					49,10

19.7. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	RS 7,1400	RS 7,8540
TOTAL Material:					RS 7,8540

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	RS 19,1000	RS 8,5950
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	RS 24,1500	RS 10,8675
TOTAL Mão de Obra:					RS 19,4625
VALOR:					27,32

19.8. C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I9160 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 479,0000	RS 479,0000
TOTAL Material:					RS 479,0000

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	RS 19,1000	RS 9,5500
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,1500	RS 12,0750
TOTAL Mão de Obra:					RS 21,6250
VALOR:					500,63

19.9. C3484 SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/DIM. 73MM X 25MM (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I6168 SUPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 18,0900	RS 18,0900
TOTAL Material:					RS 18,0900

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	RS 19,1000	RS 1,9100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA: BDI: 30,09%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SNAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,4150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,3250
					VALOR:	22,42

19.10. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,7400	R\$ 23,7400
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,8000	R\$ 4,8000
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	UN	0,04000000	R\$ 194,6800	R\$ 7,7872
					TOTAL Material:	R\$ 36,3272

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1500	R\$ 1,9320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,4768
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,4088
					VALOR:	39,74

19.11. C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)

19.11. 00847 CONECTOR SPLIT - BOLT P/CABO 35MM2						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,3200	R\$ 9,3200
					TOTAL Material:	R\$ 9,3200

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,8650
VALOR:						12,18

19.12. I10254 MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M (UN)

19.12. 110254 MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M (51)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
110254	MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 152,4600	R\$ 152,4600
					TOTAL Material:	R\$ 152,4600
					VALOR:	152,46

19.13. I1910 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES (UN)

19.15. 11910 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11910	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8000	R\$ 8,8000
					TOTAL Material:	R\$ 8,8000
					VALOR:	8,80

19.14. C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA: BDI : 30,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA

10330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 92,4300	R\$ 92,4300
					TOTAL Material:	R\$ 92,4300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 64,8750
					VALOR:	157,31

20.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9220
					VALOR:	12,92


 Romano A. Guerreiro Maia
 Engenheiro Civil
 CREA CE 062227/33 G

09. COTAÇÕES

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

OBRA:
CONCLUSÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000 M2
LOCAL:
POLO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE-CE

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ

TABELA DE COTAÇÕES					
ITEM	DESCRIÇÃO	ELETRICA SUZUKI - PROPOSTA 01 (R\$)	LEROY MERLIN - PROPOSTA 02 (R\$)	REDE OCA - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
COT.01	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO - 20MM	13,33	9,63	10,59	11,18
ITEM	DESCRIÇÃO	ANHANGUERA - PROPOSTA 01 (R\$)	CLAREAR - PROPOSTA 02 (R\$)	MERCADO LIVRE - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
COT.02	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO - 25MM	11,07	20,17	20,90	17,38
ITEM	DESCRIÇÃO	CASA DO FRENTISTA - PROPOSTA 01 (R\$)	GUEMAT - PROPOSTA 02 (R\$)	HIDROJA - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
COT.03	LUVA DE 3/4" EM AÇO GALVANIZADO	13,50	10,90	6,31	10,24
ITEM	DESCRIÇÃO	FERREIRA COSTA - PROPOSTA 01 (R\$)	MERITO COMERCIAL - PROPOSTA 02 (R\$)	POSTANO - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
COT.04	LUVA DE 1" EM AÇO GALVANIZADO	15,90	14,99	13,71	14,87
ITEM	DESCRIÇÃO	ATACADAO LED - PROPOSTA 01 (R\$)	CASAS BAHIA - PROPOSTA 02 (R\$)	MAGALU - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
COT.05	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 40W	64,90	42,90	58,41	55,40
ITEM	DESCRIÇÃO	MAGALU - PROPOSTA 01 (R\$)	LEROY MERLIN - PROPOSTA 02 (R\$)	MERCADO LIVRE - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
COT.06	LAMPADA PLAFON DE SOBREPOR 15 W	75,24	46,91	70,17	64,11

TABULEIRO DO NORTE-CE, JULHO DE 2024


 Romário A. Brito
 Engenheiro Civil
 CREA CE 062227/33-6

10. CURVA ABC DE SERVIÇOS



GOVERNO MUNICIPAL
TABULEIRO DO NORTE
Trabalho e Desenvolvimento

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 </	
--	--



GOVERNO MUNICIPAL
TABULEIRO DO NORTE
Trabalho e Desenvolvimento

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 GOV. DO ESTADO DO PIAUÍ GOV. MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento		OBRA:		CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA :		BDI :							
		DESCRIÇÃO:	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL				
												SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SINAPI	PRÓPRIA	0,00%	59,74%	0,00%	8,00%									
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
C2563	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	195,00	R\$ 165,44	R\$ 32.260,80	1,09%	80,91%	C					
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	Serviço	UN	190,00	R\$ 167,61	R\$ 31.845,90	1,08%	81,98%	C					
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	Serviço	M	300,00	R\$ 83,44	R\$ 25.032,00	0,85%	82,83%	C					
102075	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 2 LANÇES EM L E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	SINAPI	Serviço	M3	3,76	R\$ 6.406,56	R\$ 24.088,67	0,81%	83,64%	C					
C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	270,06	R\$ 83,45	R\$ 22.536,51	0,76%	84,40%	C					
C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	56,03	R\$ 354,68	R\$ 19.872,72	0,67%	85,07%	C					
C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	Serviço	M	338,00	R\$ 58,14	R\$ 19.651,32	0,66%	85,74%	C					
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	1.160,54	R\$ 15,73	R\$ 18.255,29	0,62%	86,36%	C					
C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	Serviço	M2	96,35	R\$ 169,13	R\$ 16.295,68	0,55%	86,91%	C					
C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	Serviço	M2	196,36	R\$ 82,56	R\$ 16.211,48	0,55%	87,45%	C					
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	96,37	R\$ 165,85	R\$ 15.982,96	0,54%	87,99%	C					
C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	SEINFRA	Serviço	M2	352,00	R\$ 43,33	R\$ 15.252,16	0,52%	88,51%	C					
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	Serviço	M	167,80	R\$ 84,84	R\$ 14.236,15	0,48%	88,99%	C					
C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	Serviço	M2	270,06	R\$ 52,11	R\$ 14.072,83	0,48%	89,46%	C					
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	Serviço	M2	36,76	R\$ 380,77	R\$ 13.997,11	0,47%	89,94%	C					
103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 13.817,02	R\$ 13.817,02	0,47%	90,40%	C					
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M	128,20	R\$ 74,61	R\$ 9.565,00	0,32%	90,73%	C					
18352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	Material	UN	190,00	R\$ 49,45	R\$ 9.395,50	0,32%	91,04%	C					
C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	SEINFRA	Serviço	M	75,00	R\$ 122,45	R\$ 9.183,75	0,31%	91,35%	C					
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	189,70	R\$ 47,46	R\$ 9.003,16	0,30%	91,66%	C					
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 1.117,25	R\$ 8.938,00	0,30%	91,96%	C					
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 869,55	R\$ 8.695,50	0,29%	92,25%	C					
C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	SEINFRA	Serviço	UN	19,00	R\$ 431,08	R\$ 8.190,52	0,28%	92,53%	C					

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 	
--	--



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M² DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M² LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE CLIENTE: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		DATA :		VERSÃO		BDI : 30,09%				
		FONTE	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA			
		SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA			
		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/IDIM. 73MM X 25MM	SEINFRA	Serviço	UN	100,00	R\$ 29,17	R\$ 2.917,00	0,10%	96,21%	C
C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	10,10	R\$ 272,32	R\$ 2.750,43	0,09%	96,31%	C
9B546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	15,70	R\$ 169,25	R\$ 2.657,22	0,09%	96,40%	C
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	Serviço	M	280,00	R\$ 9,33	R\$ 2.612,40	0,09%	96,48%	C
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	27,30	R\$ 90,46	R\$ 2.469,56	0,08%	96,57%	C
C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	SEINFRA	Serviço	M	30,00	R\$ 82,14	R\$ 2.464,20	0,08%	96,65%	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R\$ 23,42	R\$ 2.342,00	0,08%	96,73%	C
I6828	RACK FECHADO 24 Us, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 2.325,38	R\$ 2.325,38	0,08%	96,81%	C
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	3,50	R\$ 648,94	R\$ 2.271,29	0,08%	96,89%	C
C1362	FECHADURA DE TARIJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 141,41	R\$ 2.262,56	0,08%	96,96%	C
C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	Serviço	UN	126,00	R\$ 16,77	R\$ 2.113,02	0,07%	97,03%	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 174,10	R\$ 2.089,20	0,07%	97,10%	C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	96,35	R\$ 21,67	R\$ 2.087,90	0,07%	97,17%	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	68,00	R\$ 30,28	R\$ 2.059,04	0,07%	97,24%	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	16,60	R\$ 123,90	R\$ 2.056,74	0,07%	97,31%	C
92322	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M	11,54	R\$ 174,33	R\$ 2.011,77	0,07%	97,38%	C
I6066	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 488,12	R\$ 1.952,48	0,07%	97,45%	C
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 486,60	R\$ 1.946,40	0,07%	97,51%	C
C2327	TÉ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 234,45	R\$ 1.875,60	0,06%	97,58%	C
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 185,83	R\$ 1.858,30	0,06%	97,64%	C
C2050	PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCÉLULA)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 431,40	R\$ 1.725,60	0,06%	97,70%	C
C2703	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 571,00	R\$ 1.713,00	0,06%	97,76%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	51,61	R\$ 32,05	R\$ 1.654,10	0,06%	97,81%	C
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	40,00	R\$ 40,37	R\$ 1.614,80	0,05%	97,87%	C
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	96,35	R\$ 16,69	R\$ 1.608,08	0,05%	97,92%	C

Página: 4

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				DATA :		BDI :		30,09%
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				FONTE		VERSÃO		HORA MES
LOCAL:		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SEINFRA		202606 COM DESONERAÇÃO		98,74% 69,74%
CLIENTE:		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SINAPI		PRÓPRIA		0,00%
						PRÓPRIA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 195,51	R\$ 1.564,08	0,05%	97,97%	C
C2310	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM.=1 M	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.533,05	R\$ 1.533,05	0,05%	98,02%	C
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	80,10	R\$ 17,97	R\$ 1.439,40	0,05%	98,07%	C
95815	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	55,00	R\$ 25,52	R\$ 1.403,60	0,05%	98,12%	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 222,51	R\$ 1.335,06	0,05%	98,17%	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 429,02	R\$ 1.287,06	0,04%	98,21%	C
I2348	GANCHO DE 450MM	SEINFRA	Material	UN	334,00	R\$ 3,76	R\$ 1.255,84	0,04%	98,25%	C
I4253	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 24 x 380	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 155,31	R\$ 1.242,48	0,04%	98,29%	C
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	110,00	R\$ 11,28	R\$ 1.240,80	0,04%	98,34%	C
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	R\$ 51,70	R\$ 1.240,80	0,04%	98,38%	C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 86,29	R\$ 1.208,06	0,04%	98,42%	C
I0003	ABRIGO P/HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, LULA DE 3/4" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 596,14	R\$ 1.192,28	0,04%	98,46%	C
COMP.04			Não cadastrado	UN	48,00	R\$ 24,57	R\$ 1.179,36	0,04%	98,50%	C
C1456	HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.177,43	R\$ 1.177,43	0,04%	98,54%	C
C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	Serviço	M	64,00	R\$ 18,03	R\$ 1.153,92	0,04%	98,58%	C
C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	SEINFRA	Serviço	M	18,00	R\$ 62,92	R\$ 1.132,56	0,04%	98,61%	C
C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	Serviço	UN	120,00	R\$ 9,33	R\$ 1.119,60	0,04%	98,65%	C
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 137,23	R\$ 1.097,84	0,04%	98,69%	C
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SEINFRA	Serviço	UN	48,00	R\$ 22,79	R\$ 1.093,92	0,04%	98,73%	C
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	Serviço	M	352,00	R\$ 2,98	R\$ 1.048,96	0,04%	98,76%	C
C2074	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 998,43	R\$ 998,43	0,03%	98,80%	C
C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 243,88	R\$ 975,52	0,03%	98,83%	C
C0565	CABO TELEFÔNICO CCI - 4	SEINFRA	Serviço	M	80,00	R\$ 11,42	R\$ 913,60	0,03%	98,86%	C
I6084	TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 864,71	R\$ 864,71	0,03%	98,89%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	26,00	R\$ 31,30	R\$ 813,80	0,03%	98,92%	C

Platforma




GOVERNO MUNICIPAL
TABULEIRO DO NORTE
Trabalho e Desenvolvimento

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

TABULEIRO DO NORTE											DATA :		BDI :			
TABULEIRO DO NORTE											FONTE		VERSÃO		HORA	
TABULEIRO DO NORTE											SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	
TABULEIRO DO NORTE											SINAPI		202805 COM DESONERAÇÃO		99,71%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
TABULEIRO DO NORTE											PRÓPRIA					

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



 GOV. MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Tabaão e Desenvolvimento		OBRA:		CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA :		BDI :		30,09%			
		DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FONTE		VERSÃO		MES			
		LOCAL:		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA		SINAPI		028.1 COM DESONERAÇÃO		47,46%	
		CLIENTE:		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SEINFRA		SINAPI		225005 COM DESONERAÇÃO		59,74%	
						PRÓPRIA		PRÓPRIA				0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 31,30	R\$ 469,50	0,02%	99,42%	C			
C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 37,53	R\$ 450,36	0,02%	99,44%	C			
00039914	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = 2,5" MM X COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	Material	KG	1,00	R\$ 449,73	R\$ 449,73	0,02%	99,46%	C			
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	10,99	R\$ 40,82	R\$ 448,61	0,02%	99,47%	C			
C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	Serviço	M	10,00	R\$ 43,72	R\$ 437,20	0,01%	99,48%	C			
C4536	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	SEINFRA	Serviço	M	3,00	R\$ 142,05	R\$ 426,15	0,01%	99,50%	C			
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 408,89	R\$ 408,89	0,01%	99,51%	C			
C2791	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4,01 a 6,00m	SEINFRA	Serviço	M3	17,66	R\$ 23,00	R\$ 406,18	0,01%	99,53%	C			
I1486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 101,05	R\$ 404,20	0,01%	99,54%	C			
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	26,00	R\$ 15,51	R\$ 403,26	0,01%	99,55%	C			
C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 401,46	R\$ 401,46	0,01%	99,57%	C			
I10254	MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 198,34	R\$ 396,68	0,01%	99,58%	C			
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	R\$ 15,84	R\$ 380,16	0,01%	99,59%	C			
92328	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 61,21	R\$ 367,26	0,01%	99,60%	C			
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	R\$ 11,51	R\$ 345,30	0,01%	99,62%	C			
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	23,00	R\$ 14,54	R\$ 334,42	0,01%	99,63%	C			
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 mL, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 78,01	R\$ 312,04	0,01%	99,64%	C			
95535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	1,57	R\$ 195,63	R\$ 307,14	0,01%	99,65%	C			
COMP.05	LUVA DE 1" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Não cadastrado	UN	10,00	R\$ 30,60	R\$ 306,00	0,01%	99,66%	C			
C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 74,84	R\$ 299,36	0,01%	99,67%	C			
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	12,00	R\$ 24,22	R\$ 290,64	0,01%	99,68%	C			
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 144,14	R\$ 288,28	0,01%	99,69%	C			
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 143,50	R\$ 287,00	0,01%	99,70%	C			
COMP.07	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, EM LED DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Não cadastrado	UN	2,00	R\$ 139,66	R\$ 279,32	0,01%	99,71%	C			
I7392	FITA ISOLANTE COMUM N.º33	SEINFRA	Material	UN	20,00	R\$ 13,30	R\$ 266,00	0,01%	99,72%	C			

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento										CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA :		BDI :					
GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento										CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FOITE SEINFRA PRÓPRIA		VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 202808 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		HORA 94,44% 99,71% 0,00%		MES 47,48% 50,74% 0,00%	
GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento										CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE					
GOVERNO MUNICIPAL TABULEIRO DO NORTE Trabalho e Desenvolvimento										CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL									
C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	Serviço	M	8,00	RS 32,70	R\$ 261,60	0,01%	99,73%	C									
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	RS 128,87	R\$ 257,74	0,01%	99,73%	C									
C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	RS 128,87	R\$ 257,74	0,01%	99,74%	C									
C0873	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	Serviço	M	6,00	RS 39,48	R\$ 236,88	0,01%	99,75%	C									
I0137	ARRUELA LISA 1/4"x3/4"	SEINFRA	Material	UN	384,00	RS 0,61	R\$ 234,24	0,01%	99,76%	C									
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	Material	KG	8,00	RS 28,27	R\$ 226,16	0,01%	99,77%	C									
C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	RS 217,59	R\$ 217,59	0,01%	99,77%	C									
C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	RS 107,88	R\$ 215,76	0,01%	99,78%	C									
I1452	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 50X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	8,00	RS 25,98	R\$ 207,84	0,01%	99,79%	C									
C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	RS 204,64	R\$ 204,64	0,01%	99,80%	C									
C1819	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	RS 100,29	R\$ 200,58	0,01%	99,80%	C									
C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	PAR	88,00	RS 2,24	R\$ 197,12	0,01%	99,81%	C									
C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	RS 187,08	R\$ 187,08	0,01%	99,81%	C									
C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	Serviço	M	11,00	RS 16,83	R\$ 185,13	0,01%	99,82%	C									
00003515	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA	SINAPI	Material	UN	20,00	RS 9,16	R\$ 183,20	0,01%	99,83%	C									
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	RS 17,97	R\$ 179,70	0,01%	99,83%	C									
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	10,00	RS 17,92	R\$ 178,20	0,01%	99,84%	C									
I7391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	SEINFRA	Material	UN	20,00	RS 8,72	R\$ 174,40	0,01%	99,85%	C									
I1694	PORCA SEXTAVADA 1/4"	SEINFRA	Material	UN	384,00	RS 0,42	R\$ 161,28	0,01%	99,85%	C									
I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	24,00	RS 6,47	R\$ 155,28	0,01%	99,86%	C									
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATÓRIO	SEINFRA	Material	UN	8,00	RS 18,71	R\$ 149,68	0,01%	99,86%	C									
I9559	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	SEINFRA	Material	UN	4,00	RS 37,08	R\$ 148,32	0,01%	99,87%	C									
I1451	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 40X11/4"	SEINFRA	Material	UN	10,00	RS 14,69	R\$ 146,90	0,00%	99,87%	C									
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	RS 28,55	R\$ 142,75	0,00%	99,88%	C									



GOVERNO MUNICIPAL
TABULEIRO DO NORTE
Trabalho e Desenvolvimento

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²									
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²									
LOCAL:		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE									
CLIENTE:		MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE									
91634		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	Equipamento	CHP	0,40	R\$ 355,94	R\$ 142,38	0,00%	99,88%	C
00007104		TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	26,00	RS 5,40	RS 140,40	0,00%	99,89%	C
COMP.03		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Não cadastrado	M	3,00	RS 46,25	RS 138,75	0,00%	99,89%	C
G0228		NITROGÊNIO	SINAPI	Material	M3	3,00	RS 44,62	RS 133,86	0,00%	99,89%	C
92326		COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	RS 21,95	RS 131,70	0,00%	99,90%	C
10082		ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	10,00	RS 13,14	RS 131,40	0,00%	99,90%	C
C1121		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	RS 128,87	RS 128,87	0,00%	99,91%	C
C1198		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	3,00	RS 41,75	RS 125,25	0,00%	99,91%	C
00003539		JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	RS 40,71	RS 122,13	0,00%	99,92%	C
100862		SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	RS 59,18	RS 118,36	0,00%	99,92%	C
89724		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	RS 14,44	RS 115,52	0,00%	99,92%	C
11910		SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA- RAIO EM EDIFICAÇÕES	SEINFRA	Material	UN	10,00	RS 11,45	RS 114,50	0,00%	99,93%	C
100560		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X120M EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	RS 112,16	RS 112,16	0,00%	99,93%	C
10947		CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	RS 35,81	RS 107,43	0,00%	99,94%	C
C2158		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	RS 101,18	RS 101,18	0,00%	99,94%	C
89711		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	3,00	RS 31,66	RS 94,98	0,00%	99,94%	C
00039605		PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES,	SINAPI	Material	UN	6,00	RS 15,47	RS 92,82	0,00%	99,95%	C
C1494		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	RS 22,79	RS 91,16	0,00%	99,95%	C
00003524		JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA	SINAPI	Material	UN	8,00	RS 11,33	RS 90,64	0,00%	99,95%	C
94968		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	0,15	RS 587,11	RS 88,07	0,00%	99,95%	C
11449		LUBA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	Material	UN	40,00	RS 2,16	RS 86,40	0,00%	99,96%	C
C2157		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	RS 75,14	RS 75,14	0,00%	99,96%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 2.961.174,35
Outros	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento	R\$ 2.961.174,35

පිටුපිට: 11

11. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				DATA:	BDI: 30,09%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²				FONTE:	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SENTEIRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE				SINAPI	202808 COM DESONERAÇÃO	99,71%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
							0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 99.860,00	14,29 % R\$ 14.269,99	14,29 % R\$ 14.269,99	14,29 % R\$ 14.269,99	14,29 % R\$ 14.269,99	14,29 % R\$ 14.269,99	14,29 % R\$ 14.269,99	14,29 % R\$ 14.240,06	R\$ 99.860,00
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 582.038,79	60,00 % R\$ 349.223,27	40,00 % R\$ 232.815,52						R\$ 582.038,79
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 242.595,78				50,00 % R\$ 145.557,47	40,00 % R\$ 97.038,31			R\$ 242.595,78
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 529.208,53				20,00 % R\$ 105.841,71	30,00 % R\$ 158.762,56	30,00 % R\$ 158.762,56	20,00 % R\$ 105.841,70	R\$ 529.208,53
5	REVESTIMENTO	R\$ 279.922,09				33,33 % R\$ 93.298,03	33,33 % R\$ 93.298,03	33,34 % R\$ 93.326,03		R\$ 279.922,09
6	FORROS E PISOS FALSOS	R\$ 2.469,56						100,00 % R\$ 2.469,56		R\$ 2.469,56
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 52.820,82	50,00 % R\$ 26.410,41	50,00 % R\$ 26.410,41						R\$ 52.820,82
8	SERRALHERIA	R\$ 21.530,88					25,00 % R\$ 5.382,72	25,00 % R\$ 5.382,72	50,00 % R\$ 10.765,44	R\$ 21.530,88
9	CARPINTARIA E MARCENARIA	R\$ 9.495,20						50,00 % R\$ 4.747,60	50,00 % R\$ 4.747,60	R\$ 9.495,20
10	FERRAGENS	R\$ 4.740,08						50,00 % R\$ 2.370,04	50,00 % R\$ 2.370,04	R\$ 4.740,08
11	VIDRAÇARIA	R\$ 2.750,43					25,00 % R\$ 687,61	25,00 % R\$ 687,61	50,00 % R\$ 1.375,21	R\$ 2.750,43
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO/FORÇA	R\$ 259.686,31				25,00 % R\$ 64.921,58	25,00 % R\$ 64.921,58	25,00 % R\$ 64.921,58	25,00 % R\$ 64.921,57	R\$ 259.686,31
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 5.919,38				25,00 % R\$ 1.479,85	25,00 % R\$ 1.479,85	25,00 % R\$ 1.479,85	25,00 % R\$ 1.479,83	R\$ 5.919,38
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 55.811,45				25,00 % R\$ 13.952,86	25,00 % R\$ 13.952,86	25,00 % R\$ 13.952,86	25,00 % R\$ 13.952,87	R\$ 55.811,45
15	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	R\$ 17.980,95						25,00 % R\$ 4.495,24	75,00 % R\$ 13.485,71	R\$ 17.980,95
16	PINTURA	R\$ 57.771,46						50,00 % R\$ 28.885,73	50,00 % R\$ 28.885,73	R\$ 57.771,46

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :	VERSÃO	HORA	MES	BDI :	30,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE SEMPRA	038.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026045 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%		
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
17	COBERTURA	R\$ 569.313,12		20,00 % R\$ 113.862,62	80,00 % R\$ 455.450,50					100,00 % R\$ 569.313,12
18	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 72.558,52						25,00 % R\$ 18.139,63	75,00 % R\$ 54.418,89	100,00 % R\$ 72.558,52
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	R\$ 60.459,03						25,00 % R\$ 15.114,76	75,00 % R\$ 45.344,27	100,00 % R\$ 60.459,03
20	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	R\$ 34.241,97						30,00 % R\$ 10.272,59	70,00 % R\$ 23.969,38	100,00 % R\$ 34.241,97
		R\$ 2.961.174,35	R\$ 389.903,67	R\$ 387.358,54	R\$ 469.720,49	R\$ 439.321,49	R\$ 449.793,51	R\$ 439.278,35	R\$ 385.798,30	R\$
			R\$ 389.903,67	R\$ 777.262,21	R\$ 1.248.982,70	R\$ 1.686.304,19	R\$ 2.136.087,70	R\$ 2.575.376,05	R\$ 2.961.174,35	2.961.174,35

Remigio Guerrero Civi
CREACF 162276336

12. BDI



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		DATA : BDI : 30,09%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SENFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
					HORA MES
					84,44% 47,48%
					85,00% 47,67%
					0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Seguros e Garantias	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	2,70%
	TOTAL	11,35%

BDI = 30,09%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Romão A. Guedes da Maia
 Engenheiro Civil
 CREA CE 042227533 0

13. ENCARGOS SOCIAIS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	DATA :		BDI : 30,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M²	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	04,44% 47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	90,71% 59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

14. ART/RRT



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261942447

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ROMARIO ANDERSON GUERREIRO MAIA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL (RECURSOS HÍDRICOS),
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PROJETOS DE ESTRUTURAS, PÓS-GRAD.
ORÇAMENTO, PLANEJ. E CONTROL. CONSTR. CIVIL

RNP: 0622276336
Registro: 373224CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Tabuleiro do Norte

RUA PADRE CLICÉRIO

Complemento:

Cidade: TABULEIRO DO NORTE

Bairro: SÃO FRANCISCO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.891.682/0001-19
Nº: 4605

CEP: 62960000

ART Vinculada: CE20261817083

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 4.800,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR-116

Complemento: POLO INDUSTRIAL

Cidade: TABULEIRO DO NORTE

Data de início: 01/08/2026

Previsão de término: 01/10/2026

Finalidade: Industrial

Proprietário: Município de Tabuleiro do Norte

Bairro: PEIXE GORDO

UF: CE

Coordenadas Geográficas: -5.290238, -38.176429

Código: Não Especificado

Nº: SN

CEP: 62960000

CPF/CNPJ: 07.891.682/0001-19

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1 - DE ALVENARIA	2.000,00	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.000,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	2.000,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.000,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	2.000,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	2.000,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO	2.000,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES	2.000,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.000,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000,00	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS	2.000,00	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	2.000,00	m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1DY1x
Impresso em: 12/08/2026 às 10:47:37 por: 45.175.7.253

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

info@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261942447

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS	2.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	2.000,00	m2
22 - Orientação	Quantidade	Unidade
72 - Orientação técnica > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.000,00	m2
72 - Orientação técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	2.000,00	m2
72 - Orientação técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.000,00	m2
72 - Orientação técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	2.000,00	m2
72 - Orientação técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	2.000,00	m2
72 - Orientação técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO	2.000,00	m2
72 - Orientação técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES	2.000,00	m2
72 - Orientação técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.000,00	m2
72 - Orientação técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000,00	m2
72 - Orientação técnica > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS	2.000,00	m2
72 - Orientação técnica > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	2.000,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto Básico Completo (Orçamento, memoriais, cronograma, composições, peças gráficas, etc) do objeto "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL DE 2.000 M² NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE".

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1DY1x
Impresso em: 12/08/2026 às 10:47:37 por: . ip: 45.175.7.253

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261942447

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima
_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
ROMARIO ANDERSON GUERREIRO MAIA
RNP: 0622276336
Data: 12/08/2026 10:47:37

ROMARIO ANDERSON GUERREIRO MAIA - CPF: 036.683.743-50

Município de Tabuleiro do Norte - CNPJ: 07.891.682/0001-19

9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor _____
Valor da ART: R\$ 108,39 Registrada em: 12/08/2026 Valor pago: R\$ 108,40 Nosso Número: 8219115889

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publicof>, com a chave: 1DY1x
Impresso em: 12/08/2026 às 10:47:37 por: lp: 45.175.7.253

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800


faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará




15. PROJETOS



Date		Description		Amount	
Month	Day	To	By	Debit	Credit
Jan	1	Balance			100.00
Jan	2	John Doe		50.00	
Jan	3		Jane Smith		25.00
Jan	4	John Doe		75.00	
Jan	5		Jane Smith		30.00
Jan	6	John Doe		60.00	
Jan	7		Jane Smith		40.00
Jan	8	John Doe		80.00	
Jan	9		Jane Smith		50.00
Jan	10	John Doe		90.00	
Jan	11		Jane Smith		60.00
Jan	12	John Doe		100.00	
Jan	13		Jane Smith		70.00
Jan	14	John Doe		110.00	
Jan	15		Jane Smith		80.00
Jan	16	John Doe		120.00	
Jan	17		Jane Smith		90.00
Jan	18	John Doe		130.00	
Jan	19		Jane Smith		100.00
Jan	20	John Doe		140.00	
Jan	21		Jane Smith		110.00
Jan	22	John Doe		150.00	
Jan	23		Jane Smith		120.00
Jan	24	John Doe		160.00	
Jan	25		Jane Smith		130.00
Jan	26	John Doe		170.00	
Jan	27		Jane Smith		140.00
Jan	28	John Doe		180.00	
Jan	29		Jane Smith		150.00
Jan	30	John Doe		190.00	
Jan	31		Jane Smith		160.00
Feb	1	Balance			200.00
Feb	2	John Doe		100.00	
Feb	3		Jane Smith		50.00
Feb	4	John Doe		150.00	
Feb	5		Jane Smith		75.00
Feb	6	John Doe		200.00	
Feb	7		Jane Smith		100.00
Feb	8	John Doe		250.00	
Feb	9		Jane Smith		125.00
Feb	10	John Doe		300.00	
Feb	11		Jane Smith		150.00
Feb	12	John Doe		350.00	
Feb	13		Jane Smith		175.00
Feb	14	John Doe		400.00	
Feb	15		Jane Smith		200.00
Feb	16	John Doe		450.00	
Feb	17		Jane Smith		225.00
Feb	18	John Doe		500.00	
Feb	19		Jane Smith		250.00
Feb	20	John Doe		550.00	
Feb	21		Jane Smith		275.00
Feb	22	John Doe		600.00	
Feb	23		Jane Smith		300.00
Feb	24	John Doe		650.00	
Feb	25		Jane Smith		325.00
Feb	26	John Doe		700.00	
Feb	27		Jane Smith		350.00
Feb	28	John Doe		750.00	
Feb	29		Jane Smith		375.00
Feb	30	John Doe		800.00	
Feb	31		Jane Smith		400.00
Mar	1	Balance			300.00
Mar	2	John Doe		150.00	
Mar	3		Jane Smith		75.00
Mar	4	John Doe		200.00	
Mar	5		Jane Smith		100.00
Mar	6	John Doe		250.00	
Mar	7		Jane Smith		125.00
Mar	8	John Doe		300.00	
Mar	9		Jane Smith		150.00
Mar	10	John Doe		350.00	
Mar	11		Jane Smith		175.00
Mar	12	John Doe		400.00	
Mar	13		Jane Smith		200.00
Mar	14	John Doe		450.00	
Mar	15		Jane Smith		225.00
Mar	16	John Doe		500	

01/06




02/05


11/11/2013 11:11:11 AM

02/06

2. PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, O PROJETO DE ESTRUTURA DEVE SER ELABORADO EM CONJUNTO COM O PROJETO DE ARQUITETURA, DE ACORDO COM O ART. 10, DA LEI Nº 5.021/66.




01. Esquadria P1




02. Esquadria P2

CONDIÇÕES DE ADOÇÃO


1. A estrutura deve ser projetada de acordo com as normas técnicas vigentes.
2. A estrutura deve ser projetada de acordo com as normas técnicas vigentes.
3. A estrutura deve ser projetada de acordo com as normas técnicas vigentes.
4. A estrutura deve ser projetada de acordo com as normas técnicas vigentes.
5. A estrutura deve ser projetada de acordo com as normas técnicas vigentes.
6. A estrutura deve ser projetada de acordo com as normas técnicas vigentes.
7. A estrutura deve ser projetada de acordo com as normas técnicas vigentes.
8. A estrutura deve ser projetada de acordo com as normas técnicas vigentes.
9. A estrutura deve ser projetada de acordo com as normas técnicas vigentes.
10. A estrutura deve ser projetada de acordo com as normas técnicas vigentes.




03. Esquadria 03




04. Esquadria 04




05. Esquadria 05




06. Esquadria 06




07. Esquadria 07




08. Esquadria 08




09. Esquadria 09




10. Esquadria 10



11. Esquadria 11



12. Esquadria 12



13. Esquadria 13

PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO DE ESTRUTURA
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS


PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO DE ESTRUTURA
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS

CONCLUSÃO DE CALÇÃO INDUSTRIAL DE 2000 M2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
TABULEIRO DO NORTE - CE

PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO DE ESTRUTURA
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS


PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO DE ESTRUTURA
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS



05 03 GABARITO DE ALTURAS

[illegible]

05.06 DETALHE DOS AUTOS



05.07 GETAUGESE ALPES

