



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA :	13/03/2026	BDI :	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 19.100,00</b>	<b>R\$ 24.104,00</b>	<b>R\$ 24.104,00</b>	<b>3,75%</b>
1.1	ARQ-JB-0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA - ARQ	%	100,00	R\$ 191,00	R\$ 241,04	R\$ 24.104,00	3,75%
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 68.458,70</b>	<b>R\$ 86.396,24</b>	<b>R\$ 86.396,24</b>	<b>13,46%</b>
<b>2.1</b>	<b>PLACA DA OBRA</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 825,35</b>	<b>R\$ 1.041,57</b>	<b>R\$ 1.041,57</b>	<b>0,16%</b>
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 183,41	R\$ 231,46	R\$ 1.041,57	0,16%
<b>2.2</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 63.076,12</b>	<b>R\$ 79.603,13</b>	<b>R\$ 79.603,13</b>	<b>12,40%</b>
2.2.1	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	345,82	R\$ 116,21	R\$ 146,66	R\$ 50.717,96	7,90%
2.2.2	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.512,61	R\$ 4.432,91	R\$ 4.432,91	0,69%
2.2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.115,98	R\$ 2.115,98	0,33%
2.2.4	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	4,00	R\$ 800,60	R\$ 1.010,36	R\$ 4.041,44	0,63%
2.2.5	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	4,00	R\$ 1.097,99	R\$ 1.385,66	R\$ 5.542,64	0,86%
2.2.6	C4996	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	4,00	R\$ 1.280,98	R\$ 1.616,60	R\$ 6.466,40	1,01%
2.2.7	C2936	REFEITÓRIOS	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 353,19	R\$ 445,73	R\$ 4.457,30	0,69%
2.2.8	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 144,89	R\$ 182,85	R\$ 1.828,50	0,28%
<b>2.3</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 4.557,23</b>	<b>R\$ 5.751,54</b>	<b>R\$ 5.751,54</b>	<b>0,90%</b>
2.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.571,46	R\$ 2,90	R\$ 3,66	R\$ 5.751,54	0,90%
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 19.308,27</b>	<b>R\$ 24.370,72</b>	<b>R\$ 24.370,72</b>	<b>3,80%</b>
3.1	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	835,71	R\$ 9,23	R\$ 11,65	R\$ 9.736,02	1,52%
3.2	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	364,40	R\$ 10,44	R\$ 13,18	R\$ 4.802,79	0,75%
3.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 443,04	R\$ 559,12	R\$ 3.354,72	0,52%



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA :	13/03/2026	BDI :	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	13,33	R\$ 271,39	R\$ 342,49	R\$ 4.565,39	0,71%
3.5	ARQ-JB-0293	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO	PRÓPRIA - ARQ	UN	7,00	R\$ 209,12	R\$ 263,91	R\$ 1.847,37	0,29%
3.6	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	230,10	R\$ 0,22	R\$ 0,28	R\$ 64,43	0,01%
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 98.010,89</b>	<b>R\$ 123.691,13</b>	<b>R\$ 123.691,13</b>	<b>19,27%</b>
<b>4.1</b>	<b>MEIO-FIO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 15.480,86</b>	<b>R\$ 19.536,65</b>	<b>R\$ 19.536,65</b>	<b>3,04%</b>
4.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	245,53	R\$ 27,49	R\$ 34,69	R\$ 8.517,44	1,33%
4.1.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	142,11	R\$ 61,44	R\$ 77,54	R\$ 11.019,21	1,72%
<b>4.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 82.342,83</b>	<b>R\$ 103.918,08</b>	<b>R\$ 103.918,08</b>	<b>16,19%</b>
4.2.1	C2296	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	14,86	R\$ 242,41	R\$ 305,92	R\$ 4.545,97	0,71%
4.2.2	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,74	R\$ 169,73	R\$ 214,20	R\$ 372,71	0,06%
4.2.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	577,69	R\$ 50,91	R\$ 64,25	R\$ 37.116,58	5,78%
4.2.4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	242,98	R\$ 59,07	R\$ 74,55	R\$ 18.114,16	2,82%
4.2.5	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	318,04	R\$ 109,05	R\$ 137,62	R\$ 43.768,66	6,82%
<b>4.3</b>	<b>ESTACIONAMENTO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 187,20</b>	<b>R\$ 236,40</b>	<b>R\$ 236,40</b>	<b>0,04%</b>
4.3.1	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	40,00	R\$ 4,68	R\$ 5,91	R\$ 236,40	0,04%
<b>5</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 10.585,91</b>	<b>R\$ 13.359,46</b>	<b>R\$ 13.359,46</b>	<b>2,08%</b>
5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	56,35	R\$ 141,98	R\$ 179,18	R\$ 10.096,79	1,57%
5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	56,35	R\$ 45,88	R\$ 57,90	R\$ 3.262,67	0,51%
<b>6</b>	<b>FAIXA ELEVADA</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 8.999,08</b>	<b>R\$ 11.356,88</b>	<b>R\$ 11.356,88</b>	<b>1,77%</b>
6.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,78	R\$ 571,56	R\$ 721,31	R\$ 5.611,79	0,87%
6.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,78	R\$ 159,08	R\$ 200,76	R\$ 1.561,91	0,24%



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA :	13/03/2026	BDI :	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.3	C0220	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B	SEINFRA	KG	98,98	R\$ 25,88	R\$ 32,66	R\$ 3.232,69	0,50%
6.4	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	28,28	R\$ 26,63	R\$ 33,61	R\$ 950,49	0,15%
<b>7</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 7.637,51</b>	<b>R\$ 9.639,32</b>	<b>R\$ 9.639,32</b>	<b>1,50%</b>
7.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 362,66	R\$ 457,68	R\$ 457,68	0,07%
7.2	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 180,83	R\$ 228,21	R\$ 2.053,89	0,32%
7.3	ARQ-JB-0294	SEIXO ROLADO	PRÓPRIA - ARQ	M2	9,24	R\$ 77,91	R\$ 98,32	R\$ 908,48	0,14%
7.4	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	228,23	R\$ 21,59	R\$ 27,25	R\$ 6.219,27	0,97%
<b>8</b>	<b>PERGOLADO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 9.863,92</b>	<b>R\$ 12.448,28</b>	<b>R\$ 12.448,28</b>	<b>1,94%</b>
<b>8.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 604,12</b>	<b>R\$ 762,41</b>	<b>R\$ 762,41</b>	<b>0,12%</b>
8.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,86	R\$ 48,92	R\$ 61,74	R\$ 53,10	0,01%
8.1.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,86	R\$ 653,55	R\$ 824,78	R\$ 709,31	0,11%
<b>8.2</b>	<b>ESTRUTURA MADEIRA</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 8.624,42</b>	<b>R\$ 10.884,09</b>	<b>R\$ 10.884,09</b>	<b>1,70%</b>
8.2.1	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	M	11,20	R\$ 127,34	R\$ 160,70	R\$ 1.799,84	0,28%
8.2.2	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	6,76	R\$ 162,50	R\$ 205,08	R\$ 1.386,34	0,22%
8.2.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	80,00	R\$ 71,37	R\$ 90,07	R\$ 7.205,60	1,12%
8.2.4	ARQ-JB-0312	CAPITEL EM MADEIRA MASSARANDUBA ENVERNIZADDA NA COR NATURAL (30X30cm)	PRÓPRIA - ARQ	M	1,20	R\$ 325,09	R\$ 410,26	R\$ 492,31	0,08%
<b>8.3</b>	<b>PINTURA</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 635,38</b>	<b>R\$ 801,78</b>	<b>R\$ 801,78</b>	<b>0,12%</b>
8.3.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	24,40	R\$ 26,04	R\$ 32,86	R\$ 801,78	0,12%
<b>9</b>	<b>ESPAÇO PET</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 9.138,01</b>	<b>R\$ 11.532,06</b>	<b>R\$ 11.532,06</b>	<b>1,80%</b>
<b>9.1</b>	<b>PROTEÇÕES</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 8.766,45</b>	<b>R\$ 11.063,15</b>	<b>R\$ 11.063,15</b>	<b>1,72%</b>
9.1.1	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE	SEINFRA	M	25,70	R\$ 267,46	R\$ 337,53	R\$ 8.674,52	1,35%



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA :	13/03/2026	BDI :	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
	C4730	CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.1.2	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 630,91	R\$ 796,21	R\$ 2.388,63	0,37%
<b>9.2</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 371,56</b>	<b>R\$ 468,91</b>	<b>R\$ 468,91</b>	<b>0,07%</b>
9.2.1	ARQ-JB-0016	TUNEL PARA PET	PRÓPRIA - ARQ	UN	1,00	R\$ 31,38	R\$ 39,60	R\$ 39,60	0,01%
9.2.2	ARQ-JB-0014	SLALOM PARA PET	PRÓPRIA - ARQ	UN	1,00	R\$ 340,18	R\$ 429,31	R\$ 429,31	0,07%
<b>10</b>	<b>FONTE</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 93.456,42</b>	<b>R\$ 117.941,87</b>	<b>R\$ 117.941,87</b>	<b>18,37%</b>
<b>10.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 811,28</b>	<b>R\$ 1.023,82</b>	<b>R\$ 1.023,82</b>	<b>0,16%</b>
10.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,27	R\$ 94,89	R\$ 119,75	R\$ 152,08	0,02%
10.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,27	R\$ 543,91	R\$ 686,41	R\$ 871,74	0,14%
<b>10.2</b>	<b>ALVENARIAS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 426,21</b>	<b>R\$ 537,87</b>	<b>R\$ 537,87</b>	<b>0,08%</b>
10.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	2,78	R\$ 62,98	R\$ 79,48	R\$ 220,95	0,03%
10.2.2	C3521	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 348,79	R\$ 440,17	R\$ 316,92	0,05%
<b>10.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 952,23</b>	<b>R\$ 1.201,64</b>	<b>R\$ 1.201,64</b>	<b>0,19%</b>
10.3.1	C4722	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	SEINFRA	M2	22,49	R\$ 42,34	R\$ 53,43	R\$ 1.201,64	0,19%
<b>10.4</b>	<b>PISOS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 1.856,68</b>	<b>R\$ 2.343,11</b>	<b>R\$ 2.343,11</b>	<b>0,36%</b>
10.4.1	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	SEINFRA	M2	7,18	R\$ 82,30	R\$ 103,86	R\$ 745,71	0,12%
10.4.2	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	7,18	R\$ 1,43	R\$ 1,80	R\$ 12,92	0,00%
10.4.3	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	7,18	R\$ 29,60	R\$ 37,36	R\$ 268,24	0,04%
10.4.4	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,18	R\$ 124,60	R\$ 157,25	R\$ 1.129,06	0,18%



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA :	13/03/2026	BDI :	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
10.4.5	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,18	R\$ 20,66	R\$ 26,07	R\$ 187,18	0,03%
<b>10.5</b>	<b>REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 299,74</b>	<b>R\$ 378,25</b>	<b>R\$ 378,25</b>	<b>0,06%</b>
10.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,56	R\$ 7,42	R\$ 9,36	R\$ 52,04	0,01%
10.5.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,56	R\$ 46,49	R\$ 58,67	R\$ 326,21	0,05%
<b>10.6</b>	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 403,82</b>	<b>R\$ 509,63</b>	<b>R\$ 509,63</b>	<b>0,08%</b>
10.6.1	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,78	R\$ 124,60	R\$ 157,25	R\$ 437,16	0,07%
10.6.2	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,78	R\$ 20,66	R\$ 26,07	R\$ 72,47	0,01%
<b>10.7</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 87.280,00</b>	<b>R\$ 110.147,36</b>	<b>R\$ 110.147,36</b>	<b>17,16%</b>
10.7.1	ARQ-JB-0306	EQUIPAMENTOS PARA FONTE LUMINOSA	PRÓPRIA - ARQ	UN	1,00	R\$ 87.280,00	R\$ 110.147,36	R\$ 110.147,36	17,16%
<b>10.8</b>	<b>CASA DE BOMBAS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 1.426,46</b>	<b>R\$ 1.800,19</b>	<b>R\$ 1.800,19</b>	<b>0,28%</b>
10.8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	5,20	R\$ 62,98	R\$ 79,48	R\$ 413,30	0,06%
10.8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,20	R\$ 7,42	R\$ 9,36	R\$ 48,67	0,01%
10.8.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	5,20	R\$ 49,57	R\$ 62,56	R\$ 325,31	0,05%
10.8.4	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	SEINFRA	M2	2,09	R\$ 141,02	R\$ 177,97	R\$ 371,96	0,06%
10.8.5	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	2,09	R\$ 132,34	R\$ 167,01	R\$ 349,05	0,05%
10.8.6	ARQ-JB-0028	ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO	PRÓPRIA - ARQ	M2	0,64	R\$ 361,40	R\$ 456,09	R\$ 291,90	0,05%
<b>11</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 25.302,85</b>	<b>R\$ 31.932,20</b>	<b>R\$ 31.932,20</b>	<b>4,97%</b>
11.1	ARQ-JB-0128	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1,80m	PRÓPRIA - ARQ	UN	23,00	R\$ 661,65	R\$ 835,00	R\$ 19.205,00	2,99%
11.2	ARQ-JB-0059	LIXEIRA DE CONCRETO D= 65 CM	PRÓPRIA - ARQ	UN	10,00	R\$ 466,93	R\$ 589,27	R\$ 5.892,70	0,92%
11.3	ARQ-JB-0303	VASO EM CONCRETO ARMADO E SUPORTE VERTICAL	PRÓPRIA - ARQ	UN	5,00	R\$ 1.083,12	R\$ 1.366,90	R\$ 6.834,50	1,06%
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 6.971,91</b>	<b>R\$ 8.798,63</b>	<b>R\$ 8.798,63</b>	<b>1,37%</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA :	13/03/2026	BDI :	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	40,27	R\$ 9,53	R\$ 12,03	R\$ 484,45	0,08%
12.2	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	5,44	R\$ 21,17	R\$ 26,72	R\$ 145,36	0,02%
12.3	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	21,35	R\$ 24,75	R\$ 31,23	R\$ 666,76	0,10%
12.4	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 17,02	R\$ 21,48	R\$ 42,96	0,01%
12.5	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 33,77	R\$ 42,62	R\$ 85,24	0,01%
12.6	C4373	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4"x 1"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,42	R\$ 32,08	R\$ 32,08	0,00%
12.7	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 661,00	R\$ 834,18	R\$ 834,18	0,13%
12.8	C0459	BOMBA INJETORA DE 3/4 CV, MONOFÁSICA INCL. MAT. SUÇÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.861,22	R\$ 2.348,86	R\$ 2.348,86	0,37%
12.9	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 11,71	R\$ 14,78	R\$ 59,12	0,01%
12.10	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 12,20	R\$ 15,40	R\$ 15,40	0,00%
12.11	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 7,76	R\$ 9,79	R\$ 39,16	0,01%
12.12	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 20,54	R\$ 25,92	R\$ 336,96	0,05%
12.13	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 11,77	R\$ 14,85	R\$ 29,70	0,00%
12.14	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 10,91	R\$ 13,77	R\$ 13,77	0,00%
12.15	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 10,19	R\$ 12,86	R\$ 25,72	0,00%
12.16	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 25,19	R\$ 31,79	R\$ 158,95	0,02%
12.17	C1739	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 8,59	R\$ 10,84	R\$ 21,68	0,00%
12.18	C2178	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 150,02	R\$ 189,33	R\$ 189,33	0,03%
12.19	C0694	CAP PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 11,89	R\$ 15,01	R\$ 45,03	0,01%
12.20	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 174,62	R\$ 220,37	R\$ 220,37	0,03%



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA :	13/03/2026	BDI :	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.21	ARQ-JB-0031	CONJUNTO DE FILTRO MODELO DFR-11, INCLUSIVE AREIRA, PARA PISCINA/ FONTE	PRÓPRIA - ARQ	UN	1,00	R\$ 748,34	R\$ 944,41	R\$ 944,41	0,15%
12.22	ARQ-JB-0313	DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA	PRÓPRIA - ARQ	UN	6,00	R\$ 271,94	R\$ 343,19	R\$ 2.059,14	0,32%
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 107.487,60</b>	<b>R\$ 135.660,17</b>	<b>R\$ 135.660,17</b>	<b>21,13%</b>
<b>13.1</b>	<b>CABOS E ELETRODUTOS</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 40.839,40</b>	<b>R\$ 51.548,48</b>	<b>R\$ 51.548,48</b>	<b>8,03%</b>
13.1.1	ARQ-JB-0106	CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 10mm²	PRÓPRIA - ARQ	M	63,21	R\$ 19,27	R\$ 24,32	R\$ 1.537,27	0,24%
13.1.2	ARQ-JB-0037	CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 4mm²	PRÓPRIA - ARQ	M	590,22	R\$ 10,63	R\$ 13,42	R\$ 7.920,75	1,23%
13.1.3	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	619,36	R\$ 13,66	R\$ 17,24	R\$ 10.677,77	1,66%
13.1.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	44,17	R\$ 7,17	R\$ 9,05	R\$ 399,74	0,06%
13.1.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	29,95	R\$ 6,91	R\$ 8,72	R\$ 261,16	0,04%
13.1.6	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1.298,36	R\$ 9,87	R\$ 12,46	R\$ 16.177,57	2,52%
13.1.7	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	222,36	R\$ 15,79	R\$ 19,93	R\$ 4.431,63	0,69%
13.1.8	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	64,29	R\$ 26,45	R\$ 33,38	R\$ 2.146,00	0,33%
13.1.9	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	82,88	R\$ 22,48	R\$ 28,37	R\$ 2.351,31	0,37%
13.1.10	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	1,00	R\$ 11,02	R\$ 13,91	R\$ 13,91	0,00%
13.1.11	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	M	34,58	R\$ 38,71	R\$ 48,85	R\$ 1.689,23	0,26%
13.1.12	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	196,00	R\$ 11,92	R\$ 15,04	R\$ 2.947,84	0,46%
13.1.13	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	62,00	R\$ 3,81	R\$ 4,81	R\$ 298,22	0,05%
13.1.14	C1712	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 7,42	R\$ 9,36	R\$ 131,04	0,02%
13.1.15	C1711	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 5,60	R\$ 7,07	R\$ 134,33	0,02%
13.1.16	C1713	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 9,44	R\$ 11,91	R\$ 47,64	0,01%
13.1.17	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 2,48	R\$ 3,13	R\$ 59,47	0,01%



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA :	13/03/2026	BDI :	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
13.1.18	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 25,64	R\$ 32,36	R\$ 323,60	0,05%
<b>13.2</b>	<b>QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 6.893,96</b>	<b>R\$ 8.700,03</b>	<b>R\$ 8.700,03</b>	<b>1,36%</b>
13.2.1	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 99,06	R\$ 125,01	R\$ 125,01	0,02%
13.2.2	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 99,06	R\$ 125,01	R\$ 250,02	0,04%
13.2.3	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 99,06	R\$ 125,01	R\$ 250,02	0,04%
13.2.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 30,36	R\$ 91,08	0,01%
13.2.5	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 169,79	R\$ 214,27	R\$ 4.713,94	0,73%
13.2.6	ARQ-JB-0040	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 175V - 8KA	PRÓPRIA - ARQ	UN	4,00	R\$ 121,35	R\$ 153,14	R\$ 612,56	0,10%
13.2.7	ARQ-JB-0071	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 275V/ 80KA	PRÓPRIA - ARQ	UN	4,00	R\$ 249,51	R\$ 314,88	R\$ 1.259,52	0,20%
13.2.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 8,85	R\$ 11,17	R\$ 22,34	0,00%
13.2.9	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 106,26	R\$ 134,10	R\$ 134,10	0,02%
13.2.10	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 382,16	R\$ 482,29	R\$ 964,58	0,15%
13.2.11	ARQ-JB-0189	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A	PRÓPRIA - ARQ	UN	1,00	R\$ 219,38	R\$ 276,86	R\$ 276,86	0,04%
<b>13.3</b>	<b>LUMINÁRIAS E POSTES</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 40.740,78</b>	<b>R\$ 51.414,74</b>	<b>R\$ 51.414,74</b>	<b>8,01%</b>
13.3.1	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 1.310,80	R\$ 1.654,23	R\$ 36.393,06	5,67%
13.3.2	ARQ-JB-0302	LUMINÁRIA DE LED 50W	PRÓPRIA - ARQ	UN	22,00	R\$ 403,64	R\$ 509,39	R\$ 11.206,58	1,75%
13.3.3	ARQ-JB-0042	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LÂMPADA LED 9W	PRÓPRIA - ARQ	UN	16,00	R\$ 110,47	R\$ 139,41	R\$ 2.230,56	0,35%
13.3.4	ARQ-JB-0075	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LÂMPADA LED 6W	PRÓPRIA - ARQ	UN	4,00	R\$ 53,68	R\$ 67,74	R\$ 270,96	0,04%
13.3.5	ARQ-JB-0039	PLACA 4"x2" COM FURO	PRÓPRIA - ARQ	UN	2,00	R\$ 5,18	R\$ 6,54	R\$ 13,08	0,00%
13.3.6	ARQ-JB-0188	LUMINÁRIA LED SUBMERSA 36W	PRÓPRIA - ARQ	UN	6,00	R\$ 171,75	R\$ 216,75	R\$ 1.300,50	0,20%
<b>13.4</b>	<b>ATERRAMENTO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 16.931,37</b>	<b>R\$ 21.369,32</b>	<b>R\$ 21.369,32</b>	<b>3,33%</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA :	13/03/2026	BDI :	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
13.4.1	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	600,00	R\$ 23,88	R\$ 30,14	R\$ 18.084,00	2,82%
13.4.2	C4767	HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000MM	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 103,26	R\$ 130,31	R\$ 2.997,13	0,47%
13.4.3	C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 9,93	R\$ 12,53	R\$ 288,19	0,04%
<b>13.5</b>	<b>DISPOSITIVO DE COMANDO</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 2.082,09</b>	<b>R\$ 2.627,60</b>	<b>R\$ 2.627,60</b>	<b>0,41%</b>
13.5.1	C4895	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 170,02	R\$ 214,57	R\$ 214,57	0,03%
13.5.2	ARQ-JB-0287	RELÉ DE TEMPO, 0-20S, 220VCA	PRÓPRIA - ARQ	UN	1,00	R\$ 147,58	R\$ 186,25	R\$ 186,25	0,03%
13.5.3	101901	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 137,57	R\$ 173,61	R\$ 347,22	0,05%
13.5.4	ARQ-JB-0282	RÉGUA BORNES	PRÓPRIA - ARQ	UN	1,00	R\$ 17,52	R\$ 22,11	R\$ 22,11	0,00%
13.5.5	ARQ-JB-0283	TRILHO PERFURADO PARA QUADRO	PRÓPRIA - ARQ	UN	8,00	R\$ 52,89	R\$ 66,75	R\$ 534,00	0,08%
13.5.6	ARQ-JB-0284	SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V	PRÓPRIA - ARQ	UN	3,00	R\$ 50,64	R\$ 63,91	R\$ 191,73	0,03%
13.5.7	ARQ-JB-0285	BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO	PRÓPRIA - ARQ	UN	1,00	R\$ 99,67	R\$ 125,78	R\$ 125,78	0,02%
13.5.8	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	SEINFRA	M	0,55	R\$ 84,92	R\$ 107,17	R\$ 58,94	0,01%
13.5.9	ARQ-JB-0286	CHAVE COMUTADORA, 3 POSIÇÕES	PRÓPRIA - ARQ	UN	3,00	R\$ 71,66	R\$ 90,43	R\$ 271,29	0,04%
13.5.10	ARQ-JB-0288	BARRAMENTO TIPO PENTE	PRÓPRIA - ARQ	UN	3,00	R\$ 166,41	R\$ 210,01	R\$ 630,03	0,10%
13.5.11	ARQ-JB-0290	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - PLACA E5	PRÓPRIA - ARQ	UN	2,00	R\$ 18,10	R\$ 22,84	R\$ 45,68	0,01%
<b>14</b>	<b>CARGA E TRANSPORTE</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 4.087,42</b>	<b>R\$ 5.158,02</b>	<b>R\$ 5.158,02</b>	<b>0,80%</b>
14.1	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	94,66	R\$ 4,58	R\$ 5,78	R\$ 547,13	0,09%
14.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	94,66	R\$ 38,60	R\$ 48,71	R\$ 4.610,89	0,72%
<b>15</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>				<b>1,00</b>	<b>R\$ 20.303,26</b>	<b>R\$ 25.630,51</b>	<b>R\$ 25.630,51</b>	<b>3,99%</b>
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.571,46	R\$ 12,92	R\$ 16,31	R\$ 25.630,51	3,99%



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	<b>DATA :</b>	13/03/2026	<b>BDI :</b>	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>UF</b>
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

**VALOR BDI TOTAL: R\$ 133.307,74**

**VALOR ORÇAMENTO: R\$ 508.711,75**

**VALOR TOTAL: R\$ 642.019,49**