PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE

ORÇAMENTO BÁSICO

BDI SERVIÇOS: 23,9

TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
1.0	**-**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**29.835,00**	**4,77%**
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	240,80	298,35	29.835,00	4,77%
2.0	**-**	**-**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**30.166,25**	**4,82%**
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	187,01	231,71	5.561,04	0,89%
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.248,54	0,30	0,37	831,96	0,13%
2.3	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	714,00	5,00	6,20	4.426,80	0,71%
2.4	SEINFRA	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	UN	1,00	11.814,57	14.638,25	14.638,25	2,34%
2.5	SEINFRA	C5208	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	4,00	950,00	1.177,05	4.708,20	0,75%
3.0	**-**	**-**	**REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO**					**462.914,31**	**73,97%**
3.1	SEINFRA	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	2.248,54	34,05	42,19	94.865,90	15,16%
3.2	SEINFRA	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	562,13	2,81	3,48	1.956,21	0,31%
3.3	SEINFRA	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	562,13	58,88	72,95	41.007,38	6,55%
3.4	SEINFRA	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	562,13	1,76	2,18	1.225,44	0,20%
3.5	SEINFRA	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	562,13	80,67	99,95	56.184,89	8,98%
3.6	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X)	T	843,20	46,56	57,69	48.644,21	
3.7	SEINFRA	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2.248,54	78,62	97,41	219.030,28	35,00%
4.0	**-**	**-**	**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**65.321,34**	**10,44%**
4.1	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	684,75	66,22	82,05	56.183,74	8,98%
4.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,71	59,36	73,55	934,82	0,15%
4.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,71	520,89	645,38	8.202,78	1,31%
5.0	**-**	**-**	**PASSEIO**					**22.573,86**	**3,61%**
5.1	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	15,13	106,55	132,02	1.997,46	0,32%
5.2	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	119,81	56,47	69,97	8.383,11	1,34%
5.3	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	31,53	49,03	60,75	1.915,45	0,31%
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	31,53	148,55	184,05	5.803,10	0,93%
5.5	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	126,12	28,64	35,48	4.474,74	0,72%
6.0	**-**	**-**	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**6.355,02**	**1,02%**
6.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 2"	UND	4,00	1.004,52	1.244,60	4.978,40	0,80%
6.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,00M COM 2 PLACAS DE 50x25CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	2,00	555,54	688,31	1.376,62	0,22%
7.0	**-**	**-**	**SERVIÇOS FINAIS**					**8.654,06**	**1,38%**

ARTUR OTHON SILVA LIMA:04843868329

Assinado de forma digital por ARTUR OTHON SILVA LIMA:04843868329
Dados: 2025.07.08 17:28:36 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE

ORÇAMENTO BÁSICO

BDI SERVIÇOS: 23,9

TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.248,54	1,52	1,88	4.227,26	0,68%
7.2	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	714,00	5,00	6,20	4.426,80	0,71%
							TOTAL GERAL	625.819,84	

O orçamento importa o valor de : seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE

ORÇAMENTO COMPARATIVO

						TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28			TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28.1		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO
1.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					29.835,00			27.248,00
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	240,80	298,35	29.835,00	211,26	272,48	27.248,00
2.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					30.166,25			30.506,97
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	187,01	231,71	5.561,04	183,41	236,56	5.677,44
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.248,54	0,30	0,37	831,96	0,28	0,36	809,47
2.3	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	714,00	5,00	6,20	4.426,80	4,97	6,41	4.576,74
2.4	SEINFRA	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	UN	1,00	11.814,57	14.638,25	14.638,25	11.274,68	14.542,08	14.542,08
2.5	SEINFRA	C5208	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	4,00	950,00	1.177,05	4.708,20	950,00	1.225,31	4.901,24
3.0	-	-	REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					462.914,31			469.024,72
3.1	SEINFRA	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	2.248,54	34,05	42,19	94.865,90	31,82	41,04	92.280,08
3.2	SEINFRA	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	562,13	2,81	3,48	1.956,21	2,78	3,59	2.018,05
3.3	SEINFRA	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	562,13	58,88	72,95	41.007,38	57,90	74,68	41.979,87
3.4	SEINFRA	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	562,13	1,76	2,18	1.225,44	1,73	2,23	1.253,55
3.5	SEINFRA	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	562,13	80,67	99,95	56.184,89	78,64	101,43	57.016,85
3.6	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X)	T	843,20	46,56	57,69	48.644,21	46,56	60,05	50.634,16
3.7	SEINFRA	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2.248,54	78,62	97,41	219.030,28	77,18	99,55	223.842,16
4.0	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL					65.321,34			63.397,31
4.1	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	684,75	66,22	82,05	56.183,74	61,44	79,25	54.266,44
4.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,71	59,36	73,55	934,82	54,09	69,77	886,78
4.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,71	520,89	645,38	8.202,78	502,89	648,63	8.244,09
5.0	-	-	PASSEIO					22.573,86			22.736,61
5.1	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	15,13	106,55	132,02	1.997,46	104,47	134,75	2.038,77
5.2	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	119,81	56,47	69,97	8.383,11	55,56	71,66	8.585,58
5.3	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	31,53	49,03	60,75	1.915,45	45,88	59,18	1.865,95
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	31,53	148,55	184,05	5.803,10	141,98	183,13	5.774,09
5.5	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	126,12	28,64	35,48	4.474,74	27,49	35,46	4.472,22
6.0	-	-	SINALIZAÇÃO VERTICAL					6.355,02			6.534,12
6.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 2"	UND	4,00	1.004,52	1.244,60	4.978,40	999,21	1.288,78	5.155,12
6.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,00M COM 2 PLACAS DE 50x25CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	2,00	555,54	688,31	1.376,62	534,58	689,50	1.379,00
7.0	-	-	SERVIÇOS FINAIS					8.654,06			8.579,14
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.248,54	1,52	1,88	4.227,26	1,38	1,78	4.002,40
7.2	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	714,00	5,00	6,20	4.426,80	4,97	6,41	4.576,74
							TOTAL GERAL	625.819,84			628.026,87