

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA : 23/12/2025		BDI : 26,20%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%
					47,48%
					53,50%
					CE
					CE


ARQ-JB-0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,55000000	R\$ 6.171,03	R\$ 3.394,07
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,25000000	R\$ 21.959,24	R\$ 5.489,81
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8.883,88
					VALOR:	444,19
					TOTAL PARA 5 MESES:	44.419,40
					FRAÇÃO DE 100%:	444,19
					VALOR BDI (26.20%):	116,38
					VALOR COM BDI:	560,57

ARQ-JB-0148 PORTA EM MADEIRA, TIPO CAMARÃO 0,90x2,10m DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02100000	R\$ 83,58	R\$ 1,76
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,30000000	R\$ 0,71	R\$ 2,34
I02869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	l	0,05000000	R\$ 33,82	R\$ 1,69
I13419	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 271,90	R\$ 271,90
I02277	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,80000000	R\$ 44,28	R\$ 79,70
I13065	Porta em madeira de lei muiracatiara maciça	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 491,19	R\$ 491,19
I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 14,44	R\$ 0,72
I01993	Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	4,00000000	R\$ 26,99	R\$ 107,96
I11581S	Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	ORSE	m	1,80000000	R\$ 22,91	R\$ 41,24
					TOTAL Material:	R\$ 998,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,16	R\$ 120,80
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 18,46	R\$ 129,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 298,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 67,38	R\$ 343,64
					TOTAL Serviço:	R\$ 343,64
					VALOR:	1.640,48
					VALOR BDI (26.20%):	429,81
					VALOR COM BDI:	2.070,29

ARQ-JB-0149 PORTA DE MADEIRA MACIÇA, DE ABRIR, COM VIDROS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02100000	R\$ 83,58	R\$ 1,76
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,30000000	R\$ 0,71	R\$ 2,34



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,46	R\$ 73,84
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 170,48
				VALOR:		1.243,66
				VALOR BDI (26.20%):		325,84
				VALOR COM BDI:		1.569,50

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 0,36	R\$ 0,11
I12989	Tube pead de 25mm da Tigre ou similar)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 3,28	R\$ 3,31
				TOTAL Material:		R\$ 3,42
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,48	R\$ 7,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,46	R\$ 5,54
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,58
				VALOR:		16,00
				VALOR BDI (26.20%):		4,19
				VALOR COM BDI:		20,19

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 52,13	R\$ 52,13
				TOTAL Material:		R\$ 52,13
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,10	R\$ 38,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,15	R\$ 48,30
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 86,50
				VALOR:		138,63
				VALOR BDI (26.20%):		36,32
				VALOR COM BDI:		174,95

 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA : 23/12/2025		BDI : 26,20%	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FONTESOURCE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%

ARQ-JB-0156 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 350V/ 40KA (UN)						
Material		Fontesource	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039475	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 144,20	R\$ 144,20
					TOTAL Material:	R\$ 144,20
Mão de Obra		Fontesource	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,32320000	R\$ 19,10	R\$ 25,27
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,32320000	R\$ 24,15	R\$ 31,96
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 57,23
					VALOR:	201,43
					VALOR BDI (26.20%):	52,77
					VALOR COM BDI:	254,20

ARQ-JB-0152 LUMINÁRIA TIPO ESPETO COM LÂMPADA LED 12W (UN)						
Material		Fontesource	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13754	Lâmpada led 12w de potência, luz branca Autovolt, E27, marca Glight ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,99	R\$ 4,99
I11129	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
					TOTAL Material:	R\$ 33,89
Mão de Obra		Fontesource	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 28,65
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,15	R\$ 36,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 64,88
					VALOR:	98,77
					VALOR BDI (26.20%):	25,88
					VALOR COM BDI:	124,65

ARQ-JB-0153 LUMINÁRIA TUBULAR COM 2 LÂMPADAS LED 9/ 10W (UN)						
Material		Fontesource	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,34	R\$ 5,34
I13515	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 102,74	R\$ 102,74
					TOTAL Material:	R\$ 108,08
Mão de Obra		Fontesource	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,10	R\$ 21,01
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,15	R\$ 26,57
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,58
					VALOR:	155,66
					VALOR BDI (26.20%):	40,78
					VALOR COM BDI:	196,44

ARQ-JB-0154 REFLETOR LED 50W (UN)						
Material		Fontesource	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU		DATA : 23/12/2025		BDI : 26,20%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MULUNGU CEARÁ		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%
				PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%
						47,48%
						53,50%
						CE
						CE

00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,46	R\$ 23,46
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,86	R\$ 1,72
					TOTAL Material:	R\$ 25,18

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,80
					VALOR:	41,98
					VALOR BDI (26.20%):	11,00
					VALOR COM BDI:	52,98

ARQ-JB-0155 REFLETOR LED 30W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,90	R\$ 20,90
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,86	R\$ 1,72
					TOTAL Material:	R\$ 22,62
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,80
					VALOR:	39,42
					VALOR BDI (26.20%):	10,33
					VALOR COM BDI:	49,75

ARQ-JB-0159 PLATAFORMA ELEVATÓRIA (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13999	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/adjace.(ADJ140/2 entrada) dim.cabine 1110x1400x1100mm, Aço carbono pintado, fechamento Alumínio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 40.575,00	R\$ 40.575,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 40.575,00
					VALOR:	40.575,00
					VALOR BDI (26.20%):	10.630,65
					VALOR COM BDI:	51.205,65

ARQ-JB-0003 IPÊ AMARELO - FORNECIMENTO E PLANTIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 4,44	R\$ 3,55
I0031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,05000000	R\$ 170,73	R\$ 8,54
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 74,42	R\$ 74,42
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,20500000	R\$ 136,69	R\$ 28,02
					TOTAL Material:	R\$ 114,53

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA : 23/12/2025		BDI : 26,20%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FONTESOURCE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%
					0,00%

Mão de Obra		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	1,18000000	R\$ 20,86	R\$ 24,61
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 18,46	R\$ 4,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,86
VALOR:						143,39
VALOR BDI (26.20%):						37,57
VALOR COM BDI:						180,96

ARQ-JB-0126 PLANTA - ÁGAVE GIGANTEA (FURCRAEA GIGANTEA), FORNECIMENTO E PLANTIO (UN)						
Material		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,07400000	R\$ 4,44	R\$ 0,33
I0031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,00500000	R\$ 170,73	R\$ 0,85
I10169	Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda	ORSE	un	1,00000000	R\$ 135,43	R\$ 135,43
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,03200000	R\$ 136,69	R\$ 4,37
TOTAL Material:						R\$ 140,98

Mão de Obra		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 20,86	R\$ 1,88
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 18,46	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,54
VALOR:						144,52
VALOR BDI (26.20%):						37,86
VALOR COM BDI:						182,38

ARQ-JB-0127 PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA) (UN)						
Material		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,07400000	R\$ 4,44	R\$ 0,33
I0031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,00500000	R\$ 170,73	R\$ 0,85
I07172	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 28,89	R\$ 28,89
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,03200000	R\$ 136,69	R\$ 4,37
TOTAL Material:						R\$ 34,44

Mão de Obra		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 20,86	R\$ 1,88
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 18,46	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,54
VALOR:						37,98
VALOR BDI (26.20%):						9,95
VALOR COM BDI:						47,93

ARQ-JB-0128 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1,80m (UN)						
Serviço		FONTESOURCE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	0,56000000	R\$ 1.181,52	R\$ 661,65
TOTAL Serviço:						R\$ 661,65

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA : 23/12/2025		BDI : 26,20%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FONTES SEINFRA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44%
	LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	MES 47,48%	UF CE	
			SEINFRA 2025/12 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA 92,17%	SEINFRA 53,50%
			PRÓPRIA - ARQ ARQ - SEINFRA	PRÓPRIA - ARQ 0,00%	PRÓPRIA - ARQ 0,00%

VALOR:	661,65
VALOR BDI (26.20%):	173,35
VALOR COM BDI:	835,00

ARQ-JB-0059 LIXEIRA DE CONCRETO D= 65 CM (UN)						
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08170000	R\$ 474,38	R\$ 38,76
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,08170000	R\$ 301,65	R\$ 24,64
92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,74630000	R\$ 74,16	R\$ 277,83
S12309	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2"	ORSE	m2	2,42930000	R\$ 46,25	R\$ 112,36
TOTAL Serviço:						R\$ 453,59
VALOR:						453,59
VALOR BDI (26.20%):						118,84
VALOR COM BDI:						572,43

ARQ-JB-0106 CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 10mm² (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03812	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90º C	ORSE	m	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
TOTAL Material:						R\$ 10,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,42	R\$ 3,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 28,54	R\$ 4,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,79
VALOR:						18,17
VALOR BDI (26.20%):						4,76
VALOR COM BDI:						22,93

ARQ-JB-0107 CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 25mm² (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03814	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C	ORSE	m	1,02000000	R\$ 26,73	R\$ 27,26
TOTAL Material:						R\$ 27,26
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 19,10	R\$ 3,25
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,15	R\$ 4,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,36
VALOR:						34,62
VALOR BDI (26.20%):						9,07
VALOR COM BDI:						43,69

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA : 23/12/2025		BDI : 26,20%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FONTES SEINFRA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44%
	LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	MES 47,48%	UF CE	
			PROPRIA - ARQ 2025/12 COM DESONERAÇÃO	ARQ - SEINFRA 92,17%	53,50%
				0,00%	0,00%

ARQ-JB-0157 CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 2,5mm² (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03816	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90° C	ORSE	m	1,00000000	R\$ 2,90	R\$ 2,90
					TOTAL Material:	R\$ 2,90
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,15	R\$ 4,83
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,65
					VALOR:	11,55
					VALOR BDI (26.20%):	3,03
					VALOR COM BDI:	14,58

ARQ-JB-0071 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 275V/ 80KA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 184,56	R\$ 184,56
					TOTAL Material:	R\$ 184,56
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,32320000	R\$ 19,10	R\$ 25,27
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,32320000	R\$ 24,15	R\$ 31,96
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 57,23
					VALOR:	241,79
					VALOR BDI (26.20%):	63,35
					VALOR COM BDI:	305,14

ARQ-JB-0158 CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=3/4" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6427	BOX RETO DE D=3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,88	R\$ 2,88
					TOTAL Material:	R\$ 2,88
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,10	R\$ 1,91
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,15	R\$ 2,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,33
					VALOR:	7,21
					VALOR BDI (26.20%):	1,89
					VALOR COM BDI:	9,10