

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 9993 **Data Elaboração:** 05/08/2024 **Data Aprovação:** **Prazo:** 60
Nº do Processo: 22001095269202474 **Tabela Utilizada:** SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I **BDI (%):** 24.52
Engenheiro Civil: **Engenheiro Eletricista:** BRUNO GOMES PEREIRA
Unidade de: 23277904 - EEEP LUCIA BALTAZAR COSTA
CREDE/SEFOR: CREDE 10 **Município:** LIMOEIRO DO NORTE

Objeto da Obra
 REFORMA DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DE AR CONDICIONADO QUE ATENDEM AS SALAS DE AULAS.

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO							
1 COBERTURA							
1.1	11.3.24	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	162,00	10,23	R\$ 1.657,26
1.2	11.3.29	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	162,00	12,79	R\$ 2.071,98
				Subtotal			R\$ 3.729,24
2 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE							
2.1	18.0	S0194	RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES ATÉ 3000M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. INCLUSO: CABEAMENTO, ELETRODUTOS E CONEXÕES, CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS ELÉTRICOS E SIMILARES. INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DA PAREDE DE ALVENARIA NO MESMO PADRÃO DA EXISTENTE DE ONDE FOREM RETIRADOS OS QUADROS EXISTENTES	UN	0,05	692,00	R\$ 34,60
2.2	18.0	S0159	CABO MULTIPOLAR 4X4,00 MM² - 1KV	M	40,00	12,85	R\$ 514,00
2.3	18.1.18	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60MM (2")	M	11,55	38,71	R\$ 447,10
2.4	18.1.38	C1714	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75MM (2 1/2")	UN	28,00	20,02	R\$ 560,56
2.5	18.1.18	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60MM (2")	M	73,92	38,71	R\$ 2.861,44
2.6	18.1.37	C1713	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60MM (2")	UN	24,00	9,44	R\$ 226,56
2.7	18.3.22	C2301	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATÉ (100X100)MM	M	140,70	78,79	R\$ 11.085,75
2.8	18.3.23	C2300	TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 X200)MM	M	10,50	105,37	R\$ 1.106,39
2.9	18.5.2	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")	PAR	20,00	1,72	R\$ 34,40
2.10	18.6.57	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	20,00	25,51	R\$ 510,20
2.11	18.6.25	C0630	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150MM	UN	2,00	222,79	R\$ 445,58
2.12	18.7.17	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	6.369,88	10,38	R\$ 66.119,35
2.13	18.7.112	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	115,00	8,64	R\$ 993,60
2.14	18.8.64	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	20,00	99,06	R\$ 1.981,20
				Subtotal			R\$ 86.920,73
3							
3.1	48.56	I0311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4"	UN	20,00	3,72	R\$ 74,40
3.2	49.326	I1044	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	140,70	28,38	R\$ 3.993,07
3.3	49.327	I1045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	M	10,50	37,90	R\$ 397,95
3.4	56.1656	I6279	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE DN 3/4"	M	30,00	7,14	R\$ 214,20
				Subtotal			R\$ 4.679,62
				Total Ambiente:			R\$ 95.329,60

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 9993 Data Elaboração: 05/08/2024 Data Aprovação: Prazo: 60
Nº do Processo: 22001095269202474 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 24.52
Engenheiro Civil: Engenheiro Eletricista: BRUNO GOMES PEREIRA
Unidade de: 23277904 - EEEP LUCIA BALTAZAR COSTA
CREDE/SEFOR: CREDE 10 Município LIMOEIRO DO NORTE

Objeto da Obra
REFORMA DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DE AR CONDICIONADO QUE ATENDEM AS SALAS DE AULAS.

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
				Total do Orçamento			R\$ 95.329,59
				BDI :	24.52 %		R\$ 23.374,82
				Total Orçamento Com BDI			R\$ 118.704,41

Bruno Gomes Pereira

Engenheiro Eletricista


RNP: 062042100-2

CREA/CE: 356779


BRUNO GOMES PEREIRA

Engenheiro Eletricista

CREA nº 062042100-2


CRISTIANO CAETANO SÁ

Gerente / Revisor / Engenheiro Civil

CREA nº 060344838-0

Autorização

Fortaleza, 08 / 08 / 2024


José Iran da Silva
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA