



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação
Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 10
EEMTI BARÃO DE ARACATI CNPJ:07.954.514/0326-71
ARACATI – CEARÁ - INEP: 23124121



MAIS QUE UMA ESCOLA, UM PROJETO DE VIDA

MEMORIAL DESCRITIVO

TABELA:

GRUPO	DESCRIÇÃO DO GRUPO					
1	REPASSE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					VALOR ESTIMADO
	REFORMA DA COBERTA					
1	15997 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO INCLUINDO REPOSIÇÃO DE TELHAS - Obs: INFORMAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL DESCRITIVO.					R\$ 7.316,38
SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	
1.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M²	50	R\$ 63,12	R\$ 3.156,00	
1.2	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M²	55,83	R\$ 74,55	R\$ 4.162,38	
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					VALOR ESTIMADO
	PINTURA DOS AMBIENTES DA ESCOLA COM ACABAMENTOS EM REBOCO					
2	1911243 - CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE PINTURA EM LATEX 2 DEMÃOS - Obs: INFORMAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL DESCRITIVO.					R\$ 3.184,50
SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação
Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 10
EEMTI BARÃO DE ARACATI CNPJ:07.954.514/0326-71
ARACATI – CEARÁ - INEP: 23124121



MAIS QUE UMA ESCOLA, UM PROJETO DE VIDA

2.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M²	50	R\$ 26,00	R\$ 1.300,00	
2.2	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M²	50	R\$ 37,63	R\$ 1.881,50	
TOTAL						R\$ 10.499,88

DESCRIÇÃO:

1. REFORMA DA COBERTA

- 1.1. Realizar retelhamento com substituição de telha cerâmica até 20% nova , na Secretaria. Deverá ser retirado todo o telhado para fins de registro do retelhamento, seguido pelo retelhamento com telha cerâmica até 20% nova.
- 1.2. Executar a troca do madeiramento com ripa de peroba , madeira de primeira qualidade com 1x5cm, e caibro de 2"x1".

2. PINTURA DOS AMBIENTES DA ESCOLA COM ACABAMENTOS EM REBOCO

- 1.1. Pintar com 2 (duas) demãos em paredes internas com tinta latéx acrílica, cor a combinar com a escola ;
- 1.2. Rebocar com Argamassa PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ Parede, ambientes da escola mais deteriorados.

Aracati/CE, 23 de Outubro de 2024.

Francisca Valéria Silva Melo Braga
Gestora da Unidade Contratante
Matrícula: 16851515

Praça dos Prazeres, 82 – Aracati-Ceará – CEP: 62800-000 - Fone/Fax: (88) 3446 2608
baraoaracati@escola.ce.gov.br

Documento assinado eletronicamente por: FRANCISCA VALERIA SILVA MELO BRAGA em 23/10/2024, às 11:37 (hora local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 56A0-E797-06C7-7654.