

## ORÇAMENTO

Nº do Orçamento:	10133	Data Elaboração:	11/09/2024	Data Aprovação:	Prazo:	60
Nº do Processo:	22001113189202416	Tabela Utilizada:	SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I	BDI (%):	23.42	
Engenheiro Civil:	LARISSA FERNANDES VERAS	Engenheiro Eletricista:				
Unidade de	23043130 - EEMTI MARIA IRACEMA UCHOA SALES					
CREDE/SEFOR:	CREDE 2	Município	UMIRIM			

Objeto da Obra  
REFORMA DA QUADRA

Código do Item de Serviços: 30759  
Descrição do Item dos: MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
<b>REFORMA DA QUADRA</b>							
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	1.5.20	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,65	183,41	R\$ 302,63
1.2	1.8.30	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	56,00	10,44	R\$ 584,64
1.3	1.8.46	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	270,00	7,38	R\$ 1.992,60
Subtotal .....							R\$ 2.879,87
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>							
2.1	2.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,00	28,37	R\$ 170,22
2.2	2.3.10	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	6,00	32,17	R\$ 193,02
Subtotal .....							R\$ 363,24
<b>3 SERVIÇOS AUXILIARES</b>							
3.1	3.2.23	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	60,00	7,74	R\$ 464,40
Subtotal .....							R\$ 464,40
<b>4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>							
4.1	6.3.27	C2282	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREGADA	M	10,00	34,09	R\$ 340,90
Subtotal .....							R\$ 340,90
<b>5 COBERTURA</b>							
5.1	11.0	S0024	RECUPERAÇÃO DAS TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS POR M² (LIXAMENTO, NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI)	M2	1.140,00	18,13	R\$ 20.668,20
5.2	11.2.0	S0040	SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO "U" - 6"X2"X3/16" EM COBERTA METÁLICA - INCLUINDO PERFIL, SOLDA E PINTURA	M	20,00	72,72	R\$ 1.454,40
5.3	11.2.0	S0021	REFORÇO EM TELHA METÁLICA OU FIBROCIMENTO COM APLICAÇÃO DE PARAFUSO AUTO BROCANTE E VEDAÇÃO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA - MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	912,00	4,94	R\$ 4.505,28
5.4	11.2.0	S0022	RECUPERAÇÃO DE ARCO METÁLICO, L=65CM - PADRÃO QUADRA POLIESPORTIVA - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO INIBIDOR DE CORROSÃO, DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO E TINTA EPÓXI)	M	150,00	114,12	R\$ 17.118,00
5.5	11.3.47	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	228,00	76,44	R\$ 17.428,32
Subtotal .....							R\$ 61.174,20
<b>6 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							
6.1	12.3.2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	11,40	41,53	R\$ 473,44
Subtotal .....							R\$ 473,44
<b>7 REVESTIMENTOS</b>							
7.1	14.1.29	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	56,00	39,21	R\$ 2.195,76
Subtotal .....							R\$ 2.195,76
<b>8 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE</b>							
8.1	18.0	S0183	REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIA E DEMAIS COMPONENTES DE FUNCIONAMENTO	UN	20,00	23,79	R\$ 475,80
8.2	18.0	S0176	PROJETOR LED 100W. HOLOFOTE BRANCO FRIO. BIVOLT. IP65	UN	4,00	155,23	R\$ 620,92
8.3	18.7.33	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	30,00	6,91	R\$ 207,30
Subtotal .....							R\$ 1.304,02
<b>9 PINTURA</b>							
9.1	19.0	S0019	PINTURA EM 2 DEMAIS EM PISO COM DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - TIPO NOVAÇOR	M²	378,00	30,03	R\$ 11.351,34
9.2	19.1.26	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMAIO EM PAREDES EXTERNAS	M2	874,40	13,81	R\$ 12.075,46
Subtotal .....							R\$ 23.426,80
<b>10 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL</b>							
10.1	28.3.11	C5116	TINTA INTERMEDIÁRIA EPOXI ÓXIDO DE FERRO DE 30 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO	M2	12,00	13,78	R\$ 165,36
Subtotal .....							R\$ 165,36


**ORÇAMENTO**

Nº do Orçamento: 10133 Data Elaboração: 11/09/2024 Data Aprovação: Prazo: 60  
Nº do Processo: 22001113189202416 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 23.42  
Engenheiro Civil: LARISSA FERNANDES VERAS Engenheiro Eletricista:  
Unidade de: 23043130 - EEMTI MARIA IRACEMA UCHOA SALES  
CREDE/SEFOR: CREDE 2 Município UMIRIM


Objeto da Obra  
REFORMA DA QUADRA

Código do Item de Serviços: 30759  
Descrição do Item dos: MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
11							
11.1	54.5	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	98,40	19,10	R\$ 1.879,44
11.2	54.36	I2312	ELETRICISTA	H	98,40	24,15	R\$ 2.376,36
				Subtotal .....			R\$ 4.255,80
				Total Ambiente:			R\$ 97.043,77
				Total do Orçamento			R\$ 97.043,79
				BDI: 23.42 %			R\$ 22.727,66
				Total Orçamento Com BDI			R\$ 119.771,45

  
LARISSA FERNANDES VERAS  
Engenheiro Civil  
CREA nº RNP 061711515-0

  
CRISTIANO CAETANO SÁ  
Gerente / Revisor / Engenheiro Civil  
CREA nº 060344838-0

  
Francisca de Assis Viana Moreira  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE  
GESTÃO ESCOLAR  
Autorização  
Fortaleza, 16 / 09 / 2024