

MEMÓRIA DE CÁLCULO RELATIVA AO ORÇAMENTO Nº: 10344

Número:	10344	Processo:	22001138509202432	Dt. Elaboração:	14/11/2024	Dt.		Prazo:	60
Tabela:	SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I	Engenheiro Eletricista:		Engenheiro Civil:	ALBERTO ARNES FEITOSA ALENCAR				
Unidade de Trabalho:	23058463 - EEM ANA FACÓ								
CREDE/SEFOR:	CREDE 9	Município:	BEBERIBE						

Objeto da Obra  
REFORMA DO BLOCO DO L.E.C E SALAS DE AULA

ITEM	COMP	COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO	UNID.	CÁLCULO	QUANT.
REFORMA DO BLOCO					
1	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	8*6	48,00
1.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	305.6*1.044*0.3	95,71
1.3	C2993	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	M2	42.75*5	213,75
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18.00	18,00
2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	18.00	18,00
3	SERVIÇOS AUXILIARES				
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2.40	2,40
4	PAREDES E PAINÉIS				
4.1	S0033	AMARRAÇÃO EM ALVENARIA COM TELA DE AÇO (15X15)CM COM LARGURA DE ATÉ 50CM, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO, EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO	M	12.00	12,00
5	COBERTURA				
5.1	S0014	RECUPERAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA COM TROCA DE LINHA, REFORÇO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBOS	UN	3.00	3,00
5.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	95.71	95,71
5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	39.10	39,10
5.4	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	305.6*1.044*0.2	63,81
5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	78.20	78,20
5.6	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	319.05	319,05
6	REVESTIMENTOS				
6.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	213.75	213,75
7	PISOS				
7.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	48.00	48,00
8	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE				
8.1	S0183	REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIA E DEMAIS COMPONENTES DE	UN	30.00	30,00

Documentação assinada eletronicamente por: ALBERTO ARNES FEITOSA ALENCAR em 14/11/2024, às 15:13 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 292C-92CA-C3A3-7EC5.

MEMÓRIA DE CÁLCULO RELATIVA AO ORÇAMENTO Nº: 10344

Número:10344

Tabela:SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I

Unidade de Trabalho:23058463 - EEM ANA FACÓ

CREDE/SEFOR:CREDE 9

Processo: 22001138509202432

Município:BEBERIBE

Dt. Elaboração:14/11/2024

Engenheiro Eletricista:

Engenheiro Civil:ALBERTO ARNES FEITOSA ALENCAR

Dt.

Prazo:60

Objeto da Obra  
REFORMA DO BLOCO DO L.E.C E SALAS DE AULA

ITEM	COMP	COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO	UNID.	CÁLCULO	QUANT.
		FUNCIONAMENTO			
9	PINTURA				
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	425.98	425,98

Documento assinado eletronicamente por: ALBERTO ARNES FEITOSA ALENCAR em 14/11/2024, às 15:13 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.  
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 292C-92CA-C3A3-7EC5.