



**LICEU PROFESSOR FRANCISCO OSCAR
RODRIGUES - 23223030**

**FOTOS E DESCRIÇÃO
DOS SERVIÇOS**

**COTAÇÃO ELETRÔNICA - 2025/25570
TERMO DE PARTICIPAÇÃO – 021/2025**

Demolição e Construção de Bancos e Retirada de Cerâmica na Cozinha

- Demolição de bancos pré-moldados 26 m x 0,40 cm.
- Construção de novos bancos com tijolo cerâmico de 8 furos 38 cm x 0,40 cm x 26 m (duas fiadas de tijolo deitado), deixar o banco no ponto para receber revestimento cerâmico. Material e mão de obra incluso.



- Retirada de cerâmica da cozinha

Retirar cerâmicas, deixando o ambiente limpo para assentamento de novas cerâmicas 6 m x 3 x totalizando 18 m². Material e Mão de obra incluso.



Assentamento Cerâmico – Cozinha, Hall e Bancos

- **Cozinha: assentamento cerâmico piso cozinha 6 m x 3 m – Cerâmica esmaltada 30x30, tipo A, PEI 5, cor branca.**

Material e Mão de Obra incluso.



- Cozinha: assentamento cerâmico parede cozinha 9 m x 1,5 m. (obs.: parede abaixo do balcão) - Cerâmica esmaltada 30x30, tipo A, PEI 5, cor branca.

Material e Mão de Obra incluso.



- Bancos: assentamento cerâmico nos bancos – Cerâmica esmaltada 30x30, tipo A, PEI 5, cor branca.
- (Assento: 38 cm x 26 m) + (Frente e atrás: 80 cm x 26 m)
- + (Laterais: 76 cm x 0,40 cm)

Material e Mão de Obra incluso.



- Hall de Entrada: assentamento cerâmico parede, dimensão aproximada 20 m x 1,50
Cerâmica pastilha 10x10, tipo A, PEI 5. Cores branco e verde.
Material e Mão de Obra incluso.



Como a gestão deseja.

