

## COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - SEDUC

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serviço:                 | S0030                                                                                                                                  |
| Descrição:               | BANCADA DE GRANITO MEDINDO (2.00X0.60)M COM 3 CUBAS DE LOUÇAS BRANCA, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ENGATE GROMADO E SIFÃO DE PVC |
| Especificação do Serviço |                                                                                                                                        |
| Unidade                  |                                                                                                                                        |

| Item                                                                         | Descrição dos Componentes                                          | Unid. | Custo  | Coeficiente             | Total do Item |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|---------------|
| Material / Equipamento                                                       |                                                                    |       |        |                         |               |
| Nenhum Item cadastrado para esta categoria.                                  |                                                                    |       |        |                         |               |
| Subtotal (Material / Equipamento):                                           |                                                                    |       |        | (a)                     | 0,00          |
| Serviço                                                                      |                                                                    |       |        |                         |               |
| C0356                                                                        | BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00X0.60)M | UN    | 981,48 | 1,00                    | 981,48        |
| C2502                                                                        | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO                                  | UN    | 208,36 | 3,00                    | 625,08        |
| C1241                                                                        | ENGATE CROMADO (INSTALADO)                                         | UN    | 26,47  | 3,00                    | 79,41         |
| C2272                                                                        | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)                              | UN    | 29,30  | 3,00                    | 87,90         |
| Subtotal (Serviço):                                                          |                                                                    |       |        | (b)                     | 1.773,87      |
| Mão de Obra                                                                  |                                                                    |       |        |                         |               |
| Nenhum Item cadastrado para esta categoria.                                  |                                                                    |       |        |                         |               |
| OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos. |                                                                    |       |        | Subtotal (Mão de Obra): | (c) 0,00      |

|              |  |  |  |                       |          |
|--------------|--|--|--|-----------------------|----------|
| PREÇO TOTAL: |  |  |  | (f) = (a) + (b) + (c) | 1.773,87 |
|--------------|--|--|--|-----------------------|----------|

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

|                          |                                                                             |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Serviço:                 | S0032                                                                       |         |
| Descrição:               | APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA |         |
| Especificação do Serviço |                                                                             | Unidade |

| Item                                                                         | Descrição dos Componentes | Unid. | Custo | Coeficiente             | Total do Item |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------------------------|---------------|
| Material / Equipamento                                                       |                           |       |       |                         |               |
| I2295                                                                        | ÓLEO DE LINHACA           | L     | 26,17 | 0,10                    | 2,62          |
| Subtotal (Material / Equipamento):                                           |                           |       |       | (a)                     | 2,62          |
| Serviço                                                                      |                           |       |       |                         |               |
| Nenhum Item cadastrado para esta categoria.                                  |                           |       |       |                         |               |
| Subtotal (Serviço):                                                          |                           |       |       | (b)                     | 0,00          |
| Mão de Obra                                                                  |                           |       |       |                         |               |
| I2543                                                                        | SERVENTE                  | H     | 18,46 | 0,15                    | 2,77          |
| OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos. |                           |       |       | Subtotal (Mão de Obra): | (c) 2,77      |

|              |  |  |                       |      |
|--------------|--|--|-----------------------|------|
| PREÇO TOTAL: |  |  | (f) = (a) + (b) + (c) | 5,39 |
|--------------|--|--|-----------------------|------|

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

|                          |                                                                                                                                         |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Serviço:                 | S0050                                                                                                                                   |         |
| Descrição:               | PILAR RETANGULAR DE CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM SESSÃO (20X20)CM CONTENDO 4 FERROS DE 3/8" E ESTRIBO DE 1/4" ESPAÇADO A CADA 15CM. |         |
| Especificação do Serviço |                                                                                                                                         | Unidade |

| Item                                                                         | Descrição dos Componentes                                      | Unid. | Custo  | Coeficiente | Total do Item |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------------|
| Material / Equipamento                                                       |                                                                |       |        |             |               |
| Nenhum Item cadastrado para esta categoria.                                  |                                                                |       |        |             |               |
| Subtotal (Material / Equipamento):                                           |                                                                |       |        | (a)         | 0,00          |
| Serviço                                                                      |                                                                |       |        |             |               |
| C1399                                                                        | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X | M2    | 123,56 | 0,80        | 98,85         |
| C4151                                                                        | ARMADURA DE AÇO CA 50/60                                       | KG    | 12,87  | 3,40        | 43,76         |
| C0843                                                                        | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO            | M3    | 533,00 | 0,04        | 21,32         |
| Subtotal (Serviço):                                                          |                                                                |       |        | (b)         | 163,93        |
| Mão de Obra                                                                  |                                                                |       |        |             |               |
| Nenhum Item cadastrado para esta categoria.                                  |                                                                |       |        |             |               |
| OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos. |                                                                |       |        |             |               |
| Subtotal (Mão de Obra):                                                      |                                                                |       |        | (c)         | 0,00          |

|              |  |  |  |                       |        |
|--------------|--|--|--|-----------------------|--------|
| PREÇO TOTAL: |  |  |  | (f) = (a) + (b) + (c) | 163,93 |
|--------------|--|--|--|-----------------------|--------|

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Serviço:                 | S0051                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Descrição:               | SAPATA RETANGULAR DE CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM SESSÃO (80X80)CM TENDO 6 FERROS DE 3/8" ESPAÇADO A CADA 15CM NA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL E VIRADA DE 9CM - A SAPATA CONTEM UM LASTRO DE CONCRETO DE 5CM COM A ALTURA DO CUSCUZ DE 40CM |         |
| Especificação do Serviço |                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade |

| Item                                                                         | Descrição dos Componentes                                      | Unid. | Custo  | Coefficiente | Total do Item |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|
| Material / Equipamento                                                       |                                                                |       |        |              |               |
| Nenhum Item cadastrado para esta categoria.                                  |                                                                |       |        |              |               |
| Subtotal (Material / Equipamento):                                           |                                                                |       |        | (a)          | 0,00          |
| Serviço                                                                      |                                                                |       |        |              |               |
| C1399                                                                        | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X | M2    | 123,56 | 0,48         | 59,31         |
| C4151                                                                        | ARMADURA DE AÇO CA 50/60                                       | KG    | 12,87  | 9,58         | 123,29        |
| C0843                                                                        | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO            | M3    | 533,00 | 0,33         | 175,89        |
| Subtotal (Serviço):                                                          |                                                                |       |        | (b)          | 358,49        |
| Mão de Obra                                                                  |                                                                |       |        |              |               |
| Nenhum Item cadastrado para esta categoria.                                  |                                                                |       |        |              |               |
| OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos. |                                                                |       |        |              |               |
| Subtotal (Mão de Obra):                                                      |                                                                |       |        | (c)          | 0,00          |

|              |  |  |  |                       |        |
|--------------|--|--|--|-----------------------|--------|
| PREÇO TOTAL: |  |  |  | (f) = (a) + (b) + (c) | 358,49 |
|--------------|--|--|--|-----------------------|--------|

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

|                          |                                                                  |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Serviço:                 | S0183                                                            |         |
| Descrição:               | REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIA E DEMAIS COMPONENTES DE FUNCIONAMENTO |         |
| Especificação do Serviço |                                                                  | Unidade |

| Item                                                                         | Descrição dos Componentes | Unid. | Custo | Coeficiente             | Total do Item |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------------------------|---------------|
| Material / Equipamento                                                       |                           |       |       |                         |               |
| Nenhum Item cadastrado para esta categoria.                                  |                           |       |       |                         |               |
| Subtotal (Material / Equipamento):                                           |                           |       |       | (a)                     | 0,00          |
| Serviço                                                                      |                           |       |       |                         |               |
| Nenhum Item cadastrado para esta categoria.                                  |                           |       |       |                         |               |
| Subtotal (Serviço):                                                          |                           |       |       | (b)                     | 0,00          |
| Mão de Obra                                                                  |                           |       |       |                         |               |
| I2312                                                                        | ELETRICISTA               | H     | 24,15 | 0,55                    | 13,28         |
| I0042                                                                        | AJUDANTE DE ELETRICISTA   | H     | 19,10 | 0,55                    | 10,50         |
| OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos. |                           |       |       | Subtotal (Mão de Obra): | (c) 23,79     |

|              |  |  |  |                       |       |
|--------------|--|--|--|-----------------------|-------|
| PREÇO TOTAL: |  |  |  | (f) = (a) + (b) + (c) | 23,79 |
|--------------|--|--|--|-----------------------|-------|

OBS: Taxa de BDI = 0,00%