

**ANEXO I-6 CURVA ABC DE SERVIÇOS SEDE ITAPIPOCA**

**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS**

	<b>OBRA:</b>	SEDE SISAR ITAPIPOCA/CE	<b>DATA :</b> <b>BDI : 23,28%</b> <b>L.S. Hora: 89,44%</b> <b>L.S. Mês: 52,48%</b>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SEDE SISAR ITAPIPOCA/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>LOCAL:</b>	ITAPIPOCA/CE		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	487,09	R\$ 394,02	R\$ 191.923,20	9,62	9,62	A
CID.063	CID.063 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PROPRIA	Serviço	UNID	1,00	R\$ 138.241,12	R\$ 138.241,12	6,93	16,56	A
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	785,57	R\$ 153,65	R\$ 120.702,83	6,05	22,61	A
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	4.575,10	R\$ 14,81	R\$ 67.757,23	3,40	26,01	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	834,60	R\$ 78,62	R\$ 65.616,25	3,29	29,30	A
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	Serviço	M2	309,93	R\$ 164,14	R\$ 50.871,91	2,55	31,85	A
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	791,76	R\$ 62,94	R\$ 49.833,37	2,50	34,35	A
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	73,98	R\$ 659,72	R\$ 48.806,09	2,45	36,79	A
C4002	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	594,29	R\$ 74,65	R\$ 44.363,75	2,22	39,02	A
92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	96,95	R\$ 430,96	R\$ 41.781,57	2,10	41,11	A
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	2.439,50	R\$ 16,10	R\$ 39.275,95	1,97	43,08	A
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	604,36	R\$ 57,22	R\$ 34.581,48	1,73	44,82	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.297,43	R\$ 26,34	R\$ 34.174,31	1,71	46,53	A
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	257,03	R\$ 127,69	R\$ 32.820,16	1,65	48,18	A
C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	Serviço	M2	649,19	R\$ 49,96	R\$ 32.433,53	1,63	49,80	A
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	189,45	R\$ 169,91	R\$ 32.189,45	1,61	51,42	B
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	238,33	R\$ 134,11	R\$ 31.962,44	1,60	53,02	B
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	1.987,50	R\$ 14,96	R\$ 29.733,00	1,49	54,51	B
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	Serviço	M2	649,19	R\$ 42,69	R\$ 27.713,92	1,39	55,90	B
C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	986,46	R\$ 26,73	R\$ 26.368,08	1,32	57,22	B
C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	Serviço	M	100,95	R\$ 246,09	R\$ 24.842,79	1,25	58,47	B

C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	71,23	R\$ 336,87	R\$ 23.995,25	1,20	59,67	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	2.758,08	R\$ 8,61	R\$ 23.747,07	1,19	60,86	B
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	138,58	R\$ 169,70	R\$ 23.517,03	1,18	62,04	B
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	384,97	R\$ 59,96	R\$ 23.082,80	1,16	63,20	B
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	611,30	R\$ 36,83	R\$ 22.514,18	1,13	64,33	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	1.297,43	R\$ 16,06	R\$ 20.836,73	1,04	65,37	B
C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 1.514,95	R\$ 18.179,40	0,91	66,28	B
C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	Serviço	M2	101,80	R\$ 174,94	R\$ 17.808,89	0,89	67,18	B
00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	SINAPI	Material	M3	264,72	R\$ 66,89	R\$ 17.707,12	0,89	68,06	B
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	Material	M2	24,62	R\$ 706,36	R\$ 17.390,58	0,87	68,94	B
C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	Serviço	M2	103,20	R\$ 163,81	R\$ 16.905,19	0,85	69,78	B
C4486	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	124,85	R\$ 132,41	R\$ 16.531,39	0,83	70,61	B
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	16,63	R\$ 954,85	R\$ 15.879,16	0,80	71,41	B
C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	Serviço	M	479,06	R\$ 32,84	R\$ 15.732,33	0,79	72,20	B
C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	Serviço	M	939,89	R\$ 16,54	R\$ 15.545,78	0,78	72,98	B
C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	98,65	R\$ 151,56	R\$ 14.951,39	0,75	73,73	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	653,14	R\$ 22,48	R\$ 14.682,59	0,74	74,46	B
C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	Serviço	M2	12,70	R\$ 1.074,06	R\$ 13.640,56	0,68	75,15	B
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	Serviço	M2	355,46	R\$ 38,19	R\$ 13.575,02	0,68	75,83	B
C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	17,22	R\$ 751,40	R\$ 12.939,11	0,65	76,48	B
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	Serviço	M3	258,14	R\$ 47,70	R\$ 12.313,28	0,62	77,09	B
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	264,19	R\$ 45,88	R\$ 12.121,04	0,61	77,70	B
C3971	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	310,97	R\$ 38,25	R\$ 11.894,60	0,60	78,30	B
C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	Serviço	CJ	2,00	R\$ 5.780,03	R\$ 11.560,06	0,58	78,88	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	702,06	R\$ 16,18	R\$ 11.359,33	0,57	79,45	B
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Serviço	M3	77,18	R\$ 139,42	R\$ 10.760,44	0,54	79,99	B
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	110,75	R\$ 96,87	R\$ 10.728,35	0,54	80,53	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	199,49	R\$ 49,60	R\$ 9.894,70	0,50	81,02	C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 1.059,16	R\$ 9.532,44	0,48	81,50	C
C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	99,29	R\$ 95,44	R\$ 9.476,24	0,48	81,97	C
C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	22,08	R\$ 424,97	R\$ 9.383,34	0,47	82,44	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	Serviço	M	178,73	R\$ 52,46	R\$ 9.376,18	0,47	82,92	C

C4471	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	59,61	R\$ 154,92	R\$ 9.234,78	0,46	83,38	C
00037561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	Material	M2	11,68	R\$ 777,67	R\$ 9.083,19	0,46	83,83	C
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	13,48	R\$ 647,52	R\$ 8.728,57	0,44	84,27	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	919,38	R\$ 9,25	R\$ 8.504,27	0,43	84,70	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	594,01	R\$ 14,11	R\$ 8.381,48	0,42	85,12	C
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.328,13	R\$ 7.968,78	0,40	85,52	C
101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	32,00	R\$ 224,51	R\$ 7.184,32	0,36	85,88	C
I9935	PORTA INTERNA ESPECIAL COM REVESTIMENTO ACÚSTICO COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2.10)M	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 3.543,01	R\$ 7.086,02	0,36	86,23	C
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	Serviço	M2	110,10	R\$ 63,62	R\$ 7.004,56	0,35	86,58	C
C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	Serviço	M	83,54	R\$ 83,57	R\$ 6.981,44	0,35	86,93	C
I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	SEINFRA	Material	UN	28,00	R\$ 240,70	R\$ 6.739,60	0,34	87,27	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 817,53	R\$ 6.540,24	0,33	87,60	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	702,06	R\$ 8,93	R\$ 6.269,40	0,31	87,91	C
C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	Serviço	M2	14,00	R\$ 444,39	R\$ 6.221,46	0,31	88,23	C
C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M	144,00	R\$ 42,85	R\$ 6.170,40	0,31	88,54	C
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	355,46	R\$ 17,27	R\$ 6.138,79	0,31	88,84	C
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	16,78	R\$ 359,90	R\$ 6.039,12	0,30	89,15	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	97,43	R\$ 61,31	R\$ 5.973,43	0,30	89,45	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	171,00	R\$ 33,31	R\$ 5.696,01	0,29	89,73	C
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.603,48	R\$ 5.603,48	0,28	90,01	C
C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	Serviço	M2	30,00	R\$ 180,02	R\$ 5.400,60	0,27	90,28	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	45,25	R\$ 117,79	R\$ 5.330,00	0,27	90,55	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	Serviço	M	174,48	R\$ 30,00	R\$ 5.234,40	0,26	90,81	C
C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	82,01	R\$ 61,17	R\$ 5.016,55	0,25	91,06	C
CID.064	CID.064 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC)	PRÓPRIA	Serviço	UND	1,00	R\$ 4.967,69	R\$ 4.967,69	0,25	91,31	C
00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	Material	M2	4,84	R\$ 1.019,62	R\$ 4.934,96	0,25	91,56	C
C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	16,81	R\$ 291,23	R\$ 4.895,58	0,25	91,81	C
00045191	PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2	SINAPI	Material	M2	25,86	R\$ 157,79	R\$ 4.080,45	0,20	92,01	C
00043438	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 1.968,32	R\$ 3.936,64	0,20	92,21	C
C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.290,53	R\$ 3.871,59	0,19	92,40	C
I1223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	Material	M2	28,12	R\$ 133,98	R\$ 3.767,52	0,19	92,59	C
C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	Serviço	M2	6,60	R\$ 553,90	R\$ 3.655,74	0,18	92,78	C

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	14,00	R\$ 226,87	R\$ 3.176,18	0,16	92,93	C
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	136,61	R\$ 22,97	R\$ 3.137,93	0,16	93,09	C
C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.131,06	R\$ 3.131,06	0,16	93,25	C
C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	Serviço	M2	264,19	R\$ 11,77	R\$ 3.109,52	0,16	93,40	C
101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.037,16	R\$ 3.037,16	0,15	93,56	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	54,32	R\$ 55,53	R\$ 3.016,39	0,15	93,71	C
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.492,62	R\$ 2.985,24	0,15	93,86	C
C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	Serviço	M2	10,43	R\$ 277,34	R\$ 2.892,66	0,15	94,00	C
C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	Serviço	M	30,00	R\$ 94,00	R\$ 2.820,00	0,14	94,14	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	82,08	R\$ 34,11	R\$ 2.799,75	0,14	94,28	C
C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	54,00	R\$ 49,90	R\$ 2.694,60	0,14	94,42	C
C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	Serviço	M	42,00	R\$ 63,36	R\$ 2.661,12	0,13	94,55	C
C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	SEINFRA	Serviço	M	63,62	R\$ 41,10	R\$ 2.614,78	0,13	94,68	C
C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	Serviço	M3	4,34	R\$ 602,44	R\$ 2.614,59	0,13	94,82	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	73,00	R\$ 35,41	R\$ 2.584,93	0,13	94,95	C
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	75,29	R\$ 34,29	R\$ 2.581,69	0,13	95,07	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	72,91	R\$ 35,39	R\$ 2.580,28	0,13	95,20	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	80,30	R\$ 30,83	R\$ 2.475,65	0,12	95,33	C
C0563	CABO TELEFÔNICO CCI - 2	SEINFRA	Serviço	M	246,05	R\$ 9,89	R\$ 2.433,43	0,12	95,45	C
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	50,38	R\$ 47,59	R\$ 2.397,58	0,12	95,57	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	1,06	R\$ 2.247,59	R\$ 2.382,45	0,12	95,69	C
C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 572,48	R\$ 2.289,92	0,11	95,80	C
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	54,30	R\$ 40,04	R\$ 2.174,17	0,11	95,91	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	373,65	R\$ 5,78	R\$ 2.159,70	0,11	96,02	C
C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	SEINFRA	Serviço	M	21,47	R\$ 100,15	R\$ 2.150,22	0,11	96,13	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.067,02	R\$ 2.067,02	0,10	96,23	C
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 514,70	R\$ 2.058,80	0,10	96,34	C
C3470	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO	SEINFRA	Serviço	M3	53,05	R\$ 36,66	R\$ 1.944,81	0,10	96,43	C
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	Serviço	M2	9,90	R\$ 186,43	R\$ 1.845,66	0,09	96,53	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	Serviço	M	7,40	R\$ 242,34	R\$ 1.793,32	0,09	96,62	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 130,70	R\$ 1.699,10	0,09	96,70	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.664,10	R\$ 1.664,10	0,08	96,79	C
C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.651,26	R\$ 1.651,26	0,08	96,87	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	13,65	R\$ 117,79	R\$ 1.607,83	0,08	96,95	C
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 787,21	R\$ 1.574,42	0,08	97,03	C

I9109	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x2")	SEINFRA	Material	UN	28,00	R\$ 55,72	R\$ 1.560,16	0,08	97,11	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	50,24	R\$ 30,74	R\$ 1.544,38	0,08	97,18	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	67,31	R\$ 22,38	R\$ 1.506,40	0,08	97,26	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R\$ 136,59	R\$ 1.502,49	0,08	97,33	C
C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 374,19	R\$ 1.496,76	0,08	97,41	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	74,12	R\$ 19,33	R\$ 1.432,74	0,07	97,48	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	47,00	R\$ 29,95	R\$ 1.407,65	0,07	97,55	C
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	Serviço	M2	3,80	R\$ 363,68	R\$ 1.381,98	0,07	97,62	C
C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	258,14	R\$ 5,33	R\$ 1.375,89	0,07	97,69	C
00039472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 228,47	R\$ 1.370,82	0,07	97,76	C
C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 135,48	R\$ 1.354,80	0,07	97,83	C
C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	SEINFRA	Serviço	UN	32,00	R\$ 41,05	R\$ 1.313,60	0,07	97,89	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 322,24	R\$ 1.288,96	0,06	97,96	C
C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 62,93	R\$ 1.258,60	0,06	98,02	C
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	Serviço	M	19,11	R\$ 62,45	R\$ 1.193,42	0,06	98,08	C
86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 72,89	R\$ 1.166,24	0,06	98,14	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	50,24	R\$ 22,26	R\$ 1.118,34	0,06	98,19	C
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	Serviço	M	24,39	R\$ 40,01	R\$ 975,84	0,05	98,24	C
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	Serviço	M3	13,77	R\$ 68,34	R\$ 941,04	0,05	98,29	C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 920,70	R\$ 920,70	0,05	98,34	C
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	30,00	R\$ 30,33	R\$ 909,90	0,05	98,38	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 90,24	R\$ 902,40	0,05	98,43	C
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	SEINFRA	Material	M	48,00	R\$ 17,60	R\$ 844,80	0,04	98,47	C
C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 92,54	R\$ 832,86	0,04	98,51	C
C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Serviço	M2	2.955,04	R\$ 0,27	R\$ 797,86	0,04	98,55	C
C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 155,03	R\$ 775,15	0,04	98,59	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	39,00	R\$ 19,78	R\$ 771,42	0,04	98,63	C
C1627	LIMPEZA DE VIDROS	SEINFRA	Serviço	M2	52,51	R\$ 13,88	R\$ 728,84	0,04	98,67	C
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 35,52	R\$ 710,40	0,04	98,70	C
C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 35,47	R\$ 709,40	0,04	98,74	C
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	32,00	R\$ 21,79	R\$ 697,28	0,03	98,77	C
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	30,00	R\$ 23,12	R\$ 693,60	0,03	98,81	C
100799	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M	30,59	R\$ 22,28	R\$ 681,55	0,03	98,84	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	61,00	R\$ 11,04	R\$ 673,44	0,03	98,88	C

C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	Serviço	M	21,21	R\$ 31,07	R\$ 658,99	0,03	98,91	C
00039807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 622,16	R\$ 622,16	0,03	98,94	C
00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 154,95	R\$ 619,80	0,03	98,97	C
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	Equipamento Custo Horário	H	8,00	R\$ 77,08	R\$ 616,64	0,03	99,00	C
C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	SEINFRA	Serviço	M2	2,00	R\$ 298,09	R\$ 596,18	0,03	99,03	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 65,14	R\$ 586,26	0,03	99,06	C
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 44,86	R\$ 583,18	0,03	99,09	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	R\$ 22,93	R\$ 550,32	0,03	99,12	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	2,75	R\$ 199,54	R\$ 548,74	0,03	99,14	C
C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	19,00	R\$ 26,87	R\$ 510,53	0,03	99,17	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	32,00	R\$ 15,95	R\$ 510,40	0,03	99,20	C
102717	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M3	2,75	R\$ 182,65	R\$ 502,29	0,03	99,22	C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 82,05	R\$ 492,30	0,02	99,25	C
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	Material	M	24,93	R\$ 19,55	R\$ 487,38	0,02	99,27	C
C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 60,41	R\$ 483,28	0,02	99,29	C
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	Serviço	M2	1,82	R\$ 261,82	R\$ 476,51	0,02	99,32	C
I8176	CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 25mm², FORMAÇÃO 7 FIOS	SEINFRA	Material	KM	0,04	R\$ 11.752,14	R\$ 470,09	0,02	99,34	C
C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 29,56	R\$ 443,40	0,02	99,36	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 42,51	R\$ 425,10	0,02	99,39	C
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 417,03	R\$ 417,03	0,02	99,41	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 198,01	R\$ 396,02	0,02	99,43	C
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 65,68	R\$ 394,08	0,02	99,45	C
C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	0,80	R\$ 490,25	R\$ 392,20	0,02	99,47	C
90732	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 95,43	R\$ 381,72	0,02	99,49	C
C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	32,00	R\$ 11,24	R\$ 359,68	0,02	99,50	C
C4523	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	0,64	R\$ 557,13	R\$ 356,56	0,02	99,52	C
C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 178,16	R\$ 356,32	0,02	99,54	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	8,37	R\$ 39,32	R\$ 329,11	0,02	99,56	C
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	11,00	R\$ 29,78	R\$ 327,58	0,02	99,57	C
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	373,65	R\$ 0,87	R\$ 325,08	0,02	99,59	C
C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 323,99	R\$ 323,99	0,02	99,60	C
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 24,52	R\$ 318,76	0,02	99,62	C
C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	R\$ 12,74	R\$ 318,50	0,02	99,64	C

C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	87,69	R\$ 3,42	R\$ 299,90	0,02	99,65	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	23,56	R\$ 12,27	R\$ 289,08	0,01	99,67	C
C2086	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 281,84	R\$ 281,84	0,01	99,68	C
I0502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 54,89	R\$ 274,45	0,01	99,69	C
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 130,54	R\$ 261,08	0,01	99,71	C
C1581	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 150X100mm(6"X4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 130,08	R\$ 260,16	0,01	99,72	C
C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	40,00	R\$ 6,34	R\$ 253,60	0,01	99,73	C
C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 41,36	R\$ 248,16	0,01	99,74	C
C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 34,91	R\$ 244,37	0,01	99,76	C
C0955	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 24,00	R\$ 240,00	0,01	99,77	C
C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 39,24	R\$ 235,44	0,01	99,78	C
00010544	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	Material	M	2,00	R\$ 113,96	R\$ 227,92	0,01	99,79	C
00038062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	25,00	R\$ 8,60	R\$ 215,00	0,01	99,80	C
00011708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 26,64	R\$ 213,12	0,01	99,81	C
C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFRA	Serviço	M	4,56	R\$ 45,76	R\$ 208,67	0,01	99,82	C
C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 22,78	R\$ 182,24	0,01	99,83	C
00038081	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 29,63	R\$ 177,78	0,01	99,84	C
I1017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 88,53	R\$ 177,06	0,01	99,85	C
C2363	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 51,37	R\$ 154,11	0,01	99,86	C
C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 30,09	R\$ 150,45	0,01	99,87	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 71,73	R\$ 143,46	0,01	99,87	C
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,00	R\$ 17,82	R\$ 142,56	0,01	99,88	C
C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 70,08	R\$ 140,16	0,01	99,89	C
00011707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	Material	UN	7,00	R\$ 19,95	R\$ 139,65	0,01	99,90	C
C1583	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 69,45	R\$ 138,90	0,01	99,90	C
C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	SEINFRA	Serviço	M	48,00	R\$ 2,87	R\$ 137,76	0,01	99,91	C
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 137,43	R\$ 137,43	0,01	99,92	C
I8652	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 7 kN/m (BIDIM RT-07 OU SIMILAR)	SEINFRA	Material	M2	16,50	R\$ 8,24	R\$ 135,96	0,01	99,92	C
00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 31,09	R\$ 124,36	0,01	99,93	C
C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 29,87	R\$ 119,48	0,01	99,93	C
C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 58,18	R\$ 116,36	0,01	99,94	C
C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	Serviço	M	7,00	R\$ 16,10	R\$ 112,70	0,01	99,95	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 96,40	R\$ 96,40	0,00	99,95	C

89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 18,06	R\$ 90,30	0,00	99,96	C
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	Serviço	M3	0,43	R\$ 188,75	R\$ 81,16	0,00	99,96	C
C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 39,21	R\$ 78,42	0,00	99,96	C
C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 39,21	R\$ 78,42	0,00	99,97	C
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	1,56	R\$ 46,74	R\$ 72,91	0,00	99,97	C
C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 72,40	R\$ 72,40	0,00	99,97	C
00038068	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 17,67	R\$ 70,68	0,00	99,98	C
C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 13,73	R\$ 68,65	0,00	99,98	C
I0846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 8,71	R\$ 52,26	0,00	99,98	C
C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	8,10	R\$ 5,65	R\$ 45,77	0,00	99,99	C
I9398	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2")	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 45,29	R\$ 45,29	0,00	99,99	C
C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 34,46	R\$ 34,46	0,00	99,99	C
C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 16,50	R\$ 33,00	0,00	99,99	C
I9588	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1 1/4"x1" (40X32MM)	SEINFRA	Material	UN	21,00	R\$ 1,51	R\$ 31,71	0,00	99,99	C
I0325	BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA ESGOTO 50X40MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 4,82	R\$ 28,92	0,00	100,00	C
C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 13,58	R\$ 27,16	0,00	100,00	C
00038071	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 21,13	R\$ 21,13	0,00	100,00	C
I9589	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1"x3/4" (32X25MM)	SEINFRA	Material	UN	22,00	R\$ 0,86	R\$ 18,92	0,00	100,00	C
C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 7,75	R\$ 15,50	0,00	100,00	C
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 7,29	R\$ 7,29	0,00	100,00	C

**Subtotal até 100,00%** R\$ 1.994.275,66

**Outros:** -R\$ 0,07

**Valor total do Orçamento:** R\$ 1.994.275,59