

EEMTI MARIA JOSÉ COUTINHO – CNPJ: 07.954.514/0270-82 – CREDE15
 NUP Nº 22001.081409/2026-99

CRONOGRAMA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANTID.	LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO	PERIODICIDADE DE ENTREGA/EXECUÇÃO
1	1368532 - MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇO PINTURA DE PAREDES. OBS.: <ul style="list-style-type: none"> A CAIAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA EM DUAS DEMÃOS COM APLICAÇÃO DE SUPERCAL EM MUROS E PAREDES INTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 1.100 M²; COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 	SERVIÇO	1	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara, Quiterianópolis – CE	INTEGRAL
2	36852 - MANUTENÇÃO IMOBILIÁRIA - SERVIÇO DE PINTURA – PINTOR. OBS.: <ul style="list-style-type: none"> PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR LARANJA NOS CORRIMÕES 125 M², REMOVER TINTA SOLTA/DESCASCANDO E FERRUGEM; COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 	SERVIÇO	1	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara, Quiterianópolis – CE	INTEGRAL
3	8590110 - SERVIÇO DE ALVENARIA - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA. OBS.: <ul style="list-style-type: none"> O SERVIÇO INCLUI A RETIRADA DE 35 M² DO REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE, CONSIDERANDO QUE PARTE JÁ SE ENCONTRA SOLTA OU DESPRENDENDO; DURANTE A REMOÇÃO, PODERÃO OCORRER DANOS ADICIONAIS NO REBOCO/BASE, SENDO NECESSÁRIA REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE ANTES DA NOVA INSTALAÇÃO; A INSTALAÇÃO DE 35 M² DE NOVO REVESTIMENTO CERÂMICO (CERÂMICA VERMELHA 25,5 X 6,5) CM CONFORME O PADRÃO DA ESCOLA E JÁ INSTALADO; REJUNTAMENTO DE TODO O NOVO REVESTIMENTO INSTALADO; 	SERVIÇO	2	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara, Quiterianópolis – CE	INTEGRAL

	<ul style="list-style-type: none"> • COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 				
4	<p>1426687 - CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TELHADO. OBS.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXECUTAR SERVIÇO DE RETELHAMENTO EM 3.800 M² COM TROCA DE TELHAS QUEBRADAS QUANDO NECESSÁRIO; • COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 	SERVIÇO	1	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara, Quiterianópolis – CE	INTEGRAL
5	<p>16144 - SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA. OBS.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA, COM A DEVIDA REMOÇÃO E DESCARTE ADEQUADO DOS RESÍDUOS CONFORME AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES. O SERVIÇO DEVE SER EXECUTADO COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS, GARANTINDO SEGURANÇA, HIGIENE E EVITANDO VAZAMENTOS OU CONTAMINAÇÕES NA ÁREA; • COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 	SERVIÇO	1	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara, Quiterianópolis – CE	INTEGRAL
6	<p>948320 - SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA GERAL NA REDE DE ESGOTO. OBS.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DAS CAIXAS DE GORDURA, COM A REMOÇÃO COMPLETA DE RESÍDUOS, DETRITOS E MATERIAIS ACUMULADOS QUE ESTEJAM COMPROMETENDO O FLUXO ADEQUADO. O SERVIÇO DEVE SER REALIZADO COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS, GARANTINDO A DESOBSTRUÇÃO EFICIENTE DAS TUBULAÇÕES, SEM CAUSAR DANOS À ESTRUTURA EXISTENTE; • SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO; • COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 	SERVIÇO	1	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara, Quiterianópolis – CE	INTEGRAL
7	<p>19925 - CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS – MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. OBS.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUBSTITUIÇÃO DE 3 (TRÊS) SIFÕES 	SERVIÇO	1	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara,	INTEGRAL

Documento assinado eletronicamente por: FRANCISCA DA SILVA BEZERRA NETA em 27/04/2026, às 14:06 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código: 3990-048D-BD9C-6EB6.

	<p>UNIVERSAIS SANFONADOS SIMPLES DE PIA NO BANHEIRO ALUNOS/FEMININO;</p> <ul style="list-style-type: none"> SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) REGISTRO DE PRESSÃO PARA CHUVEIRO NO BANHEIRO FEMININO; SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO DE PIA E 1 (UM) SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO SIMPLES DE PIA NO BANHEIRO MASCULINO; SUBSTITUIÇÃO DE 2 (DOIS) SIFÕES UNIVERSAIS SANFONADOS TRIPLOS NAS PIAS DO GINÁSIO; DETECÇÃO, CORREÇÃO E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS EM TUBULAÇÕES, CONEXÕES, REGISTROS, TORNEIRAS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUINDO A APLICAÇÃO DE VEDANTES, REAPERTOS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CHICOTE/ENGANTE FLEXÍVEL QUANDO NECESSÁRIO) E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS. REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A FIM DE GARANTIR A ESTANQUEIDADE, FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES; COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 			Quiterianópolis – CE	
8	<p>658976 - SERVIÇO DE DESGALHAMENTO - SERVIDO DE EXECUÇÃO DE PODA DE ARVORE. OBS.:</p> <ul style="list-style-type: none"> OS SERVIÇOS DEVERÃO CONTEMPLAR A REALIZAÇÃO DE PODA E DESGALHAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) ÁRVORES LOCALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS E EM FRENTE A UNIDADE ESCOLAR; DEVERÁ SER REALIZADA TAMBÉM A REMOÇÃO DE TODOS OS GALHOS, FOLHAS E DEMAIS RESÍDUOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS, GARANTINDO A COMPLETA LIMPEZA DA ÁREA AO FINAL DAS ATIVIDADES; COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 	SERVIÇO	1	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara, Quiterianópolis – CE	INTEGRAL
9	<p>1644774 - CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PIA. OBS.:</p>	SERVIÇO	3	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara,	INTEGRAL

10	<p>442 - CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS</p> <ul style="list-style-type: none"> • OS SERVIÇOS DEVERÃO CONTEMPLAR A SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PIA DE MÁRMORE COM TRÊS CUBAS E TRÊS TORNEIRAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,45 M, COM CONEXÕES HIDRÁULICAS, VEDAÇÃO, AJUSTES E TESTES DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO A ESTANQUEIDADE, AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS E ADEQUADO ESCOAMENTO DA ÁGUA, LOCALIZADA PRÓXIMO AO GINÁSIO; AS ATIVIDADES COMPREENDEM AINDA A RETIRADA DA PIA ANTIGA DANIFICADA, INCLUINDO DESMONTAGEM E REMOÇÃO ADEQUADA DOS COMPONENTES EXISTENTES, COM DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS GERADOS; • FIXAÇÃO DE 01 (UMA) PEDRA DE MÁRMORE DA PIA DO BANHEIRO FEMININO, QUE SE ENCONTRA DESCOLADA, DEVENDO SER REINSTALADA EM SEU LOCAL DE ORIGEM, CONFORME ALINHAMENTO E POSICIONAMENTO ADEQUADOS. RESSALTA-SE QUE A UNIDADE ESCOLAR JÁ DISPÕE DA PEÇA, SENDO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA CONTRATADA A MÃO DE OBRA PARA REINSTALAÇÃO, INCLUINDO LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DE APOIO, APLICAÇÃO DE MATERIAL DE FIXAÇÃO APROPRIADO, NIVELAMENTO E AJUSTES NECESSÁRIOS PARA GARANTIR CORRETA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE; • SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) PEDRAS DE MÁRMORE DA PIA DA COZINHA, UMA PEDRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 M X 0,12 M E OUTRA PEDRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50 M X 0,12 M COM AS DEVIDAS INSTALAÇÕES DAS NOVAS PEÇAS NOS LOCAIS DE ORIGEM. A FIXAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA CONFORME O ALINHAMENTO E POSICIONAMENTO ADEQUADOS, GARANTINDO NIVELAMENTO, ESTABILIDADE E PERFEITO ASSENTAMENTO DA PEÇA, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL APROPRIADO PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO; • COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 	SERVIÇO	28	Quiterianópolis – CE	Rodovia CE	INTEGRAL
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	-------------------------	------------	----------

	<p>IMOVEIS - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA. OBS.:</p> <ul style="list-style-type: none"> OS SERVIÇOS DEVERÃO CONTEMPLAR A SUBSTITUIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) LUMINÁRIAS TIPO CALHA TUBULAR, COM 02 (DUAS) LÂMPADAS T8 DE 1200 MM 18 W LUZ BRANCO BIVOLT EM CADA LUMINÁRIA, A SEREM INSTALADAS NAS SALAS DE AULA E DEMAIS AMBIENTES ESCOLARES QUE NECESSITAREM DE REPOSIÇÃO. AS ATIVIDADES INCLUEM A REMOÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DAS NOVAS LUMINÁRIAS, FIXAÇÃO ADEQUADA E AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; SUBSTITUIÇÃO DE 07 (SETE) REFLETORES LED 100W 6500K LUZ BRANCO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE NOVOS REFLETORES EM SEUS RESPECTIVOS PONTOS DE FIXAÇÃO. DEVIDO À ELEVADA ALTURA DE INSTALAÇÃO NO TETO DO GINÁSIO, SERÁ NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ANDAIMES OU OUTRO EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA ACESSO EM ALTURA. RESSALTA-SE QUE O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DESSES EQUIPAMENTOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, INCLUINDO SUA DISPONIBILIZAÇÃO NO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; SUBSTITUIÇÃO DE 20 (VINTE) LÂMPADAS LED DE 50W, MODELO BULBO 6500K LUZ BRANCO, BIVOLT, EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES NA UNIDADE ESCOLA; COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 			351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara, Quiterianópolis – CE	
11	<p>719778 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PORTAS. Obs.:</p> <ul style="list-style-type: none"> RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTAS DE MADEIRA, INCLUINDO ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS. AS INTERVENÇÕES INCLUEM A 	SERVIÇO	1	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara, Quiterianópolis – CE	INTEGRAL

	<p>SUBSTITUIÇÃO DE 10 (DEZ) FECHADURAS COMPLETAS, TROCA DE DOBRADIÇAS QUANDO NECESSÁRIO, REAPERTO DE PARAFUSOS, AJUSTES DE ALINHAMENTO, LUBRIFICAÇÃO E DEMAIS REPAROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS PORTAS. DEVERÁ SER ASSEGURADO O ADEQUADO FECHAMENTO, ABERTURA E NIVELAMENTO DAS PORTAS, ELIMINANDO FOLGAS, RUIDOS OU TRAVAMENTOS, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA NO USO;</p> <ul style="list-style-type: none"> • COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 				
12	<p>30759 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. OBS.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TAMPAS DE CONCRETO PARA CAIXAS DE ESGOTO COM APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM, COM CONCRETO ARMADO (ALVENARIA ESTRUTURAL), REFORÇADA COM ESTRUTURA METÁLICA INTERNA (FERRO). REALIZAR A LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO, INCLUINDO A RETIRADA DE TODOS OS RESÍDUOS ACUMULADOS, COMO MATO, LIXO E DETRITOS EM GERAL, FINALIZANDO COM UMA LIMPEZA COMPLETA PARA GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA; • COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇA DE REPOSIÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 	SERVIÇO	1	Rodovia CE 351, KM 08, s/n, Bairro Santa Clara, Quiterianópolis – CE	INTEGRAL

OBS.: PODERÁ SER ALTERADO CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, MEDIANTE INFORMAÇÃO PRÉVIA.