

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - SEDUC

Serviço:	S0134
Descrição:	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR / SOBREPOR METÁLICO DE ATÉ 36 DIVISÕES. COM BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 1/2"X1/8" PARA AS FASES, NEUTRO E TERRA. DIMENSÕES: 60X50X20 CM, COM FECHADURA TIPO YALE. GRAU DE PROTEÇÃO IP-55. PINTURA ELETROSTÁTICA. PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DOS CONTATOS INDIRETOS. COM TRILHO PARA DISJUNTORES DIN E CANALETAS DE PVC NAS LATERAIS
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	41,32	1,00	41,32
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	40,65	3,00	121,95
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	33,60	1,00	33,60
I1762	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM	UN	582,58	1,00	582,58
I0192	BARRAMENTO DE COBRE 3/8"	M	49,63	7,20	357,34
I7415	ISOLADOR EPÓXI 1KV - 25MM	UN	8,68	11,00	95,48
I0545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	M2	481,69	0,30	144,51
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	1.376,77
Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00
Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	10,00	191,00
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	10,00	241,50
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	432,50
PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	1.809,27

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0137	
Descrição:	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO MONOFÁSICO (F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	48,95	0,01	0,49
19559	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	UN	28,50	0,06	1,71
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	2,20

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	24,15	0,10	2,42
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 2,42

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	4,61
---------------------	--	--	--	-----------------------	-------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0138	
Descrição:	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO TRIFÁSICO (3F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	48,95	0,01	0,49
19559	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	UN	28,50	0,10	2,85
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	3,34
Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00
Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	24,15	0,12	2,90
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 2,90

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	6,24
---------------------	--	--	--	-----------------------	-------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0139	
Descrição:	DUTO PERFURADO - PERFILADO DE CHAPA DE AÇO (38X38)MM, INCLUINDO CONEXÕES E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE E/OU TETO	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	11,74	1,10	12,91
12455	(INSUMO ORSE - MARÇO/2024-1 CONSULTADA EM 07/05/2024) MÃO FRANCESA SIMPLES 50 MM	UN	6,50	1,00	6,50
I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	4,51	1,00	4,51
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	23,92

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	0,90	21,74
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	0,90	17,19
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 38,92

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	62,85
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0141	
Descrição:	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM, INLUINDO CONEXÕES E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE E/OU TETO	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	18,82	1,10	20,70
12162	(INSUMO ORSE - MARÇO/2024-1 CONSULTADA EM 07/05/2024) MÃO FRANCESA SIMPLES 100 MM	UN	5,75	1,00	5,75
I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	4,51	1,00	4,51
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	30,96

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	1,20	28,98
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	1,20	22,92
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 51,90

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	82,86
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0142	
Descrição:	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (100X100)MM, INLUINDO CONEXÕES E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE E/OU TETO	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1044	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100) MM	M	28,38	1,10	31,22
12162	(INSUMO ORSE - MARÇO/2024-1 CONSULTADA EM 07/05/2024) MÃO FRANCESA SIMPLES 100 MM	UN	5,75	1,00	5,75
I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	4,51	1,00	4,51
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	41,48

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	1,20	28,98
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	1,20	22,92
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 51,90

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	93,38
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0153	
Descrição:	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
34714	(INSUMO SINAPI - 03_2024 _ DESONERADA_PUBLICADA EM 19/04/2024_CONSULTADA EM 07/05/2024) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	64,96	1,00	64,96
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	64,96

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	0,90	17,19
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	0,90	21,74
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 38,92

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	103,88
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0163	
Descrição:	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA DE 2W - 30 LEDS	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
38774	(INSUMO SINAPI - 03_2024 _ DESONERADA_PUBLICADA EM 19/04/2024_CONSULTADA EM 07/05/2024) LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	13,69	1,00	13,69
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	13,69

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	0,50	9,55
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	0,50	12,08
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 21,62

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	35,32
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0169	
Descrição:	LUMINÁRIA ALETADA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS TUBULAR T8 DE LED DE 9/10W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	64,71	1,00	64,71
39386	(INSUMO SINAPI - 03_2024 _ DESONERADA_PUBLICADA EM 19/04/2024 CONSULTADA EM 07/05/2024) LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	7,28	2,00	14,56
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	79,27

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	1,00	19,10
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	1,00	24,15
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	43,25

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	122,52
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0170	
Descrição:	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. COM 04 LAMPADAS TUBULAR T8 DE LED DE 9/10W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
19110	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16W), FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	UN	221,33	1,00	221,33
39386	(INSUMO SINAPI - 03_2024 _ DESONERADA_PUBLICADA EM 19/04/2024_CONSULTADA EM 07/05/2024) LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	7,28	4,00	29,12
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	250,45

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	1,50	28,65
12312	ELETRICISTA	H	24,15	1,50	36,22
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	64,88

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	315,32
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0172
Descrição:	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DE 18/20W COM ALETAS DE PROTEÇÃO CONTRA OFUSCAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
12802	(INSUMO ORSE - MARÇO/2024-1 CONSULTADA EM 07/05/2024) LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 2 09/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UN	160,52	1,00	160,52
39387	(INSUMO SINAPI - 03_2024 _ DESONERADA_PUBLICADA EM 19/04/2024_CONSULTADA EM 07/05/2024) LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	10,45	2,00	20,90
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	181,42

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	1,50	28,65
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	1,50	36,22
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	64,88

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	246,30
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%