

ANEXO 2 - FRAÇÕES DO OBJETO COM/SEM LIBERDADE PARA INOVAR/ ALTERAR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE QUIXADÁ/CE (SEDE) – BACIAS 11 E 14, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	FRAÇÃO DO OBJETO COM LIBERDADE PARA INOVAR/ALTERAR
1	REDE COLETORA - SERVIÇOS	PODERÁ INOVAR/ALTERAR NA METODOLOGIA EXECUÇÃO DA REDE COLETORA, INCLUSIVE NOS MÉTODOS PARA REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO, ESCORAMENTO DE VALAS, ETC, DESDE QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE E SEGURANÇA.
2	REDE COLETORA - MATERIAIS	PODERÁ INOVAR/ALTERAR NO MATERIAL DA TUBULAÇÃO DESDE QUE ATENDA AO DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO PODERÁ INOVAR/ALTERAR DESDE QUE ATENDA AO DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO, CONSIDERANDO DIÂMETRO INTERNO E LÂMINA, DEVENDO ESTES VALORES SER MAIOR/IGUAL AOS ADOTADOS NO PROJETO BÁSICO
3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - SERVIÇOS	PODERÁ INOVAR/ALTERAR NA METODOLOGIA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, INCLUSIVE NAS FUNDAÇÕES, ESCAVAÇÕES, ESCORAMENTOS, REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO, ETC, DESDE QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL GEOTÉCNICA E SEGURANÇA.
4	LINHA DE RECALQUE - SERVIÇOS	PODERÁ INOVAR/ALTERAR NA METODOLOGIA EXECUÇÃO DA LINHA DE RECALQUE, INCLUSIVE NOS MÉTODOS PARA REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO, ESCORAMENTO DE VALAS, ETC, DESDE QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE E SEGURANÇA.
5	LINHA DE RECALQUE - MATERIAIS	PODERÁ INOVAR/ALTERAR NO MATERIAL DA TUBULAÇÃO DESDE QUE ATENDA AO DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO E ÀS CONDIÇÕES DE PRESSÕES ADEQUADAS, SUBPRESSÕES E SOBREPRESSÕES, INCLUSIVE COM ANÁLISE DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS.

OBS: SERÁ PERMITIDA A INOVAÇÃO/ALTERAÇÃO RELACIONADAS AOS SERVIÇOS/MATERIAIS CITADOS NO QUADRO ACIMA DESDE QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI 14.133/2021 E SEJAM DEVIDAMENTE APROVADOS PELA CONTRATANTE

ITEM	DESCRIÇÃO	FRAÇÃO DO OBJETO SEM LIBERDADE PARA INOVAR/ALTERAR
1	LIGAÇÃO DOMICILIAR - SERVIÇO E MATERIAL	DEVERÁ SER MANTIDO O PADRÃO CAGECE DE LIGAÇÕES PREDIAIS.
2	ÁREAS PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DAS UNIDADES LOCALIZADAS DO SISTEMA (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA)	DEVERÃO SER MANTIDAS AS ÁREAS PREVISTAS NO ANTEPROJETO

Juarez Fabricio de Medeiros
Coordenador
Coordenadoria de Saneamento – COSAN
Secretaria das Cidades