

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento:	11102	Data Elaboração:	02/02/2026	Data:	Prazo:	60
Nº do Processo:	22001033790202680	Tabela Utilizada:	SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I	BDI (%):	22.07	
Engenheiro Civil:	ANTONIO TORRES DE MELO NETO		Engenheiro Eletricista:			
Engenheiro Mecânico:						
Unidade de Trabalho:	23166215 - EEM MONSENHOR ANTÔNIO FEITOSA					
CREDE/SEFOR:	CREDE 20	Município	MISSAO VELHA			

Objeto da Obra
REFORMA CIVIL EM QUATRO SALAS DE AULA

Código do Item de Serviços: 30759
Descrição do Item dos MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
REFORMA EM QUATRO SALAS DE AULA							
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	1.5.20	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,65	R\$ 183,41	R\$ 302,63
1.2	1.8.7	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	133,04	R\$ 34,94	R\$ 4.648,42
1.3	1.8.61	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	7,56	R\$ 16,70	R\$ 126,25
1.4	1.8.51	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	30,72	R\$ 8,52	R\$ 261,73
				Subtotal			R\$ 5.339,03
2 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	2.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	26,61	R\$ 28,37	R\$ 754,93
2.2	2.3.10	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	26,61	R\$ 32,17	R\$ 856,04
				Subtotal			R\$ 1.610,97
3 PAREDES E PAINÉIS							
3.1	8.1.9	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	68,16	R\$ 62,98	R\$ 4.292,72
3.2	8.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	1,80	R\$ 136,66	R\$ 245,99
3.3	8.7.5	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,06	R\$ 1.808,40	R\$ 3.725,30
				Subtotal			R\$ 8.264,01
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
4.1	9.0	S0004	PORTA PARA SALA DE AULA EM MADEIRA MACIÇA DE 1ª QUALIDADE DO TIPO FICHA EMBUTIDA (0,90X2,10) COMPLETA, INCLUINDO VISOR COM VIDRO TEMPERADO COM DIMENSÕES (0,15X0,80)M. MOLDURA DE MADEIRA, APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E PINTURA ESMALTE	UN	4,00	R\$ 1.968,13	R\$ 7.872,52
4.2	9.2.7	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	30,72	R\$ 527,57	R\$ 16.206,95
4.3	9.2.12	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	34,16	R\$ 311,95	R\$ 10.656,21
				Subtotal			R\$ 34.735,68
5 VIDROS							
5.1	10.1.3	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=6MM, COLOCADO	M2	34,16	R\$ 254,19	R\$ 8.683,13
5.2	10.1.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=4MM, COLOCADO	M2	30,72	R\$ 179,43	R\$ 5.512,09
				Subtotal			R\$ 14.195,22
6 REVESTIMENTOS							
6.1	14.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=5MM P/ PAREDE	M2	156,32	R\$ 7,42	R\$ 1.159,89
6.2	14.1.30	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	M2	156,32	R\$ 37,91	R\$ 5.926,09
6.3	14.2.22	C0766	CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	80,96	R\$ 94,96	R\$ 7.687,96
6.4	14.2.49	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	80,96	R\$ 20,66	R\$ 1.672,63
				Subtotal			R\$ 16.446,57
7 PISOS							
7.1	15.1.28	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	71,20	R\$ 95,24	R\$ 6.781,09
				Subtotal			R\$ 6.781,09
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11102 **Data Elaboração:** 02/02/2026 **Data:** **Prazo:** 60
Nº do Processo: 22001033790202680 **Tabela Utilizada :** SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I **BDI (%):** 22.07
Engenheiro Civil : ANTONIO TORRES DE MELO NETO **Engenheiro Eletricista:**
Engenheiro Mecânico
Unidade de Trabalho: 23166215 - EEM MONSENHOR ANTÔNIO FEITOSA
CREDE/SEFOR : CREDE 20 **Município** MISSAO VELHA

Objeto da Obra
REFORMA CIVIL EM QUATRO SALAS DE AULA

Código do Item de Serviços : 30759
Descrição do Item dos MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
8.1	16.3.363	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=32MM(1")	M	24,00	R\$ 32,10	R\$ 770,40
8.2	16.3.120	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32MM)	UN	16,00	R\$ 15,67	R\$ 250,72
				Subtotal			R\$ 1.021,12
9 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE							
9.1	18.6.29	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 280,08	R\$ 1.120,32
				Subtotal			R\$ 1.120,32
10 PINTURA							
10.1	19.1.13	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	194,40	R\$ 21,07	R\$ 4.096,01
10.2	19.1.12	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	64,00	R\$ 22,85	R\$ 1.462,40
				Subtotal			R\$ 5.558,41
11							
11.1	30.0.0	S0055	LOUSA BRANCA (4,40 X 1,10), REVESTIDA COM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE FIXADA EM CHAPA DE MADEIRA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NA COR PRETA – FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	R\$ 1.302,56	R\$ 5.210,24
				Subtotal			R\$ 5.210,24
				Total Ambiente:			R\$ 100.282,66

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11102 Data Elaboração: 02/02/2026 Data: Prazo: 60
Nº do Processo: 22001033790202680 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 22.07
Engenheiro Civil: ANTONIO TORRES DE MELO NETO Engenheiro Eletricista:
Engenheiro Mecânico:
Unidade de Trabalho: 23166215 - EEM MONSENHOR ANTÔNIO FEITOSA
CREDE/SEFOR: CREDE 20 Município: MISSAO VELHA

Objeto da Obra
REFORMA CIVIL EM QUATRO SALAS DE AULA

Código do Item de Serviços: 30759
Descrição do Item dos: MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
						Total do Orçamento	R\$ 100.282,66
						BDI : 22.07 %	R\$ 22.132,38
						Total Orçamento Com BDI	R\$ 122.415,04

ANTONIO TORRES DE MELO NETO
Engenheiro Civil
CREA nº 372702

CRISTIANO CAETANO SÁ
Gerente / Revisor / Engenheiro Civil
CREA nº 060344838-0

Autorização

Fortaleza, ____ / ____ / 20____