

**EEMTI JOSÉ DE ALENCAR**

**AQUISIÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – REPASSE PARA  
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS**

**NUP: 22001.075240/2026-38**

**ANEXO - DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

**1. CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA**

***Local: Banheiro Masculino e Feminino***

Total de Portas: 6 (3 em cada banheiro)

Dimensão das portas: 0,51 m x 0,65 – com ferrolho.

Material das portas: Cumaru, Ipé ou semelhantes em qualidade.

A porta deverá conter três ripas transversais de sustentação para evitar quebras das fichas de madeira. A porta deve ser lixada e aplicada uma demão de seladora para madeira. Após isso, pintar a porta na cor verde folha.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui a retirada das portas atuais, além dos seus acabamentos e qualquer outro item que seja necessário retirar ou incluir para que a substituição da porta seja realizada. A empresa deve fornecer uma nova porta completa de acordo com as características informadas, além de realizar a montagem dela no local indicado. Todo material para retirada e instalação das portas é de responsabilidade da contratada. Os resíduos provenientes da substituição das portas devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.

***Local: Porta da sala de aula 12 e Porta do Auditório***

Total de Portas: 2 portas, uma em cada ambiente

Dimensão: 2,10 x 0,8m com fechaduras, e alizares

Material: Pinho

A porta deve ser lixada e aplicada uma demão de seladora para madeira. Após isso, pintar a porta na cor verde folha.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui a retirada das portas atuais, além dos seus acabamentos e qualquer outro item que seja necessário retirar ou incluir para que a substituição da porta seja realizada. A empresa deve fornecer uma nova porta completa de acordo com as características informadas, além de realizar a montagem dela no local indicado. Todo material para retirada e instalação das portas é de responsabilidade da contratada. Os resíduos provenientes da substituição das portas devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.

**Local: Sala AEE, Biblioteca, Coordenação, Porta de Acesso à Coordenação (advinda da secretaria) e Direção.**

Total: 05 portas com película fumê

Detalhe da porta: porta de vidro temperado 10 mm uma folha (0,85m x 2,10m) com puxadores cilíndricos cromados, incluindo retirada da porta antiga, acabamentos e demais acessórios - fornecimento e montagem. 1und + forra completa (larg.: 15cm) e alizares internos e externos (larg.: 10cm) em granito cinza esp.: 20 mm para porta de vidro, incluindo instalação. tamanho 1,8 m<sup>2</sup> (vão de 2,1m x 0,85m). A porta deve estar com película fumê.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui a retirada das portas atuais, além dos seus acabamentos e qualquer outro item que seja necessário retirar ou incluir para que a substituição da porta seja realizada. A empresa deve fornecer uma nova porta completa de acordo com as características informadas, além de realizar a montagem dela no local indicado. Todo material para retirada e instalação das portas é de responsabilidade da contratada. Os resíduos provenientes da substituição das portas devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.

**Local: Cozinha**

**Total: 01 porta**

Detalhe da porta: PORTA DE ALUMÍNIO LAMBRI BRANCO COMPLETA 0,85mX2,10m - INCLUINDO RETIRADA DA PORTA ATUAL, A PORTA FORNECIDA DEVE SER COMPLETA E COM ACABAMENTOS NECESSÁRIOS.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui a retirada das portas atuais, além dos seus acabamentos e qualquer outro item que seja necessário retirar ou incluir para que a substituição da porta seja realizada. A empresa deve fornecer uma nova porta completa de acordo com as características informadas, além de realizar a montagem dela no local indicado. Todo material para retirada e instalação das portas é de responsabilidade da contratada. Os resíduos provenientes da substituição das portas devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.

**Local: Banheiro da Coordenação**

Total: 01 porta

Dimensão: 0,60 x 2,1m com fechaduras e alizares

Material: Pinho

A porta deve ser lixada e aplicada uma demão de seladora para madeira. Após isso, pintar a porta na cor verde folha.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui a retirada das portas atuais, além dos seus acabamentos e qualquer outro item que seja necessário retirar ou incluir para que a substituição da porta seja realizada. A empresa deve fornecer uma nova porta completa de acordo com as características informadas, além de realizar a montagem dela no local indicado. Todo material para retirada e instalação das portas é de responsabilidade da contratada. Os

resíduos provenientes da substituição das portas devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.

## **2. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOLDO**

Toldo fixo. Dimensão e detalhamento estão em anexo.

Quantidade: 1 toldo.

***Local de instalação: Secretaria da escola.***

Será necessário confecção do toldo pela contratada, todo material necessário e todos os custos incorridos também são de responsabilidade desta. Além da instalação, os itens necessários para tal, bem como a mão de obra necessária, bem como a retirada de restos antigos, devidamente equipada com material de proteção e segurança.

## **3. CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PORTAS E PRATELEIRAS**

***Local: Sala do Arquivo***

Serviço: Instalação de 5 prateleiras com as seguintes dimensões: 3m x 0,3m x 0,02m.

Material: As prateleiras devem ser de pinus ou madeira similar revestida com fórmica branca em todos os lados. Instalação com mão francesa de ferro para sustentar peso.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui qualquer outro item que seja necessário a construção e acabamento das prateleiras. Todo material para instalação e acabamentos das prateleiras é de responsabilidade da contratada. Os resíduos provenientes da instalação das prateleiras devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.

***Local: Laboratório de Ciências***

Serviço: Instalação de duas prateleiras, uma de 5,0m X 0,3m x 0,02m e uma DE 1,30m X 0,3m x 0,02 - na cor branca - instalação com mão francesa de ferro para sustentar peso.

Material: As prateleiras devem ser de pinus ou madeira similar revestida com fórmica branca em todos os lados. Instalação com mão francesa de ferro para sustentar peso.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui qualquer outro item que seja necessário a construção e acabamento das prateleiras. Todo material para instalação e acabamentos das prateleiras é de responsabilidade da contratada. Os resíduos provenientes da instalação das prateleiras devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.

***Local: Laboratório de Informática***

Serviço: Instalação de duas prateleiras de 1,5m X 0,3m x 0,02m - na cor branca - instalação com mão francesa de ferro para sustentar peso.

Material: As prateleiras devem ser de pinus ou madeira similar revestida com fórmica branca em todos os lados. Instalação com mão francesa de ferro para sustentar peso.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui qualquer outro item que seja necessário a construção e acabamento das prateleiras. Todo material para instalação e acabamentos das prateleiras é de responsabilidade da contratada. Os resíduos provenientes da instalação das prateleiras devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.

***Local: Secretaria***

Serviço: Instalação de oito prateleiras de 1,0m X 0,3m x 0,02m - na cor branca - instalação com mão francesa de ferro para sustentar peso.

Material: As prateleiras devem ser de pinus ou madeira similar revestida com fórmica branca em todos os lados. Instalação com mão francesa de ferro para sustentar peso.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui qualquer outro item que seja necessário a construção e acabamento das prateleiras. Todo material para instalação e acabamentos das prateleiras é de responsabilidade da contratada. Os resíduos provenientes da instalação das prateleiras devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.

***Local: Cozinha e da Sala dos professores***

Serviço: Instalação de duas prateleiras de 1,2m X 0,3m x 0,02m - na cor branca - instalação com mão francesa de ferro para sustentar peso.

Material: As prateleiras devem ser de pinus ou madeira similar revestida com fórmica branca em todos os lados. Instalação com mão francesa de ferro para sustentar peso.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui qualquer outro item que seja necessário a construção e acabamento das prateleiras. Todo material para instalação e acabamentos das prateleiras é de responsabilidade da contratada. Os resíduos provenientes da instalação das prateleiras devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.

#### **4. CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO, VIDROS TEMPERADOS, VIDROS PLANOS, FERRAGENS, COMPONENTES ACESSÓRIOS E PELÍCULAS PARA PORTAS E JANELAS DE ALUMINO E VIDRO**

Serviço: instalação de película fumê, mínimo 75%, em janelas de vidro

Quantidade e locais: 8 janelas, sendo 2 unidades na sala da coordenação, 2 unidades na sala da secretaria e 4 na biblioteca.

Dimensão: 3,4 m<sup>2</sup> cada janela.

Todo material necessário para a execução do serviço é de responsabilidade da contratada, além da mão de obra especializada para instalação das películas. Os resíduos provenientes do serviço deem ser retirados pela contratada.

#### **5. MANUTENCAO E REFORMA PREDIAL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL**

***Local: Banheiro da sala do AEE***

Serviço: Troca de cerâmica. Implantação de novas com retirada das antigas.

Área Total: 15m<sup>2</sup>

Material: Cerâmica na cor branca ou creme. Dos 15m<sup>2</sup> são necessários 7m<sup>2</sup> antiderrapante o piso. Rejunte no tom da cerâmica.

Detalhamento do serviço: inclui todo material necessário, bem como a mão de obra, com os devidos equipamentos de proteção e segurança. Inclui a retirada das cerâmicas atuais, além dos seus acabamentos e qualquer outro item que seja necessário retirar ou incluir para que a substituição das cerâmicas seja realizada. A empresa deve fornecer a nova cerâmica completa de acordo com as características informadas, além de realizar a colocação no local indicado. Todo material para retirada e instalação das cerâmicas é de responsabilidade da contratada. Os resíduos provenientes da substituição do serviço devem ser descartados pela contratada conforme as regras de legislação ambiental vigentes.