

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - SEDUC

Serviço:	S0016
Descrição:	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES COM TELA DE NYLON DE 3MM RETICULADA DE (5,00X5,00)CM
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I6219	TELA DE NYLON E=3MM RETICULADA DE 5X5CM	M2	13,66	1,00	13,66
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	3,86	0,25	0,96
I6220	CORDA DE NYLON DE 4MM	M	0,29	0,17	0,05
I0068	ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL	M2	2,31	0,25	0,58
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	15,25

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I1530	MONTADOR	H	24,16	0,75	18,12
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	18,12

OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	33,37
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0022	
Descrição:	RECUPERAÇÃO DE ARCO METÁLICO, L=65CM - PADRÃO QUADRA POLIESPORTIVA - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO INIBIDOR DE CORROSÃO, DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO E TINTA EPÓXI)	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,14	0,63	1,35
I2094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	L	53,58	0,40	21,43
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	63,53	0,60	38,12
I2425	SOLVENTE	L	16,17	0,01	0,16
G0840	ESTOPA LIMPEZA - (INSUMO 00925/ORSE)	KG	16,63	0,10	1,66
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	L	39,38	0,25	9,84
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	72,57

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I2395	PINTOR	H	24,16	1,04	25,13
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	19,10	0,86	16,43
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	41,55

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	114,12
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0023	
Descrição:	RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO, L=65CM - PADRÃO QUADRA POLIESPORTIVA - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO INIBIDOR DE CORROSÃO, DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO E TINTA EPÓXI)	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,14	0,63	1,35
I2094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	L	53,58	0,40	21,43
I2425	SOLVENTE	L	16,17	0,01	0,16
G0840	ESTOPA LIMPEZA - (INSUMO 00925/ORSE)	KG	16,63	0,10	1,66
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	L	39,38	0,25	9,84
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	63,53	0,60	38,12
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	72,57

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I2395	PINTOR	H	24,16	0,95	22,95
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	19,10	0,75	14,32
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	37,28

PREÇO TOTAL:	(f) = (a) + (b) + (c)	109,84
---------------------	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0024	
Descrição:	RECUPERAÇÃO DAS TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS POR M ² –(LIXAMENTO, NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI)	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,14	0,05	0,11
I2094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	L	53,58	0,02	1,07
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	63,53	0,03	1,91
I2425	SOLVENTE	L	16,17	0,01	0,16
G0840	ESTOPA LIMPEZA - (INSUMO 00925/ORSE)	KG	16,63	0,10	1,66
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	L	39,38	0,25	9,84
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	14,75

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I2395	PINTOR	H	24,16	0,10	2,42
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	19,10	0,05	0,96
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	3,37

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	18,13
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%