

**ORÇAMENTO**

Nº do Orçamento: 11368      Data Elaboração: 01/06/2026      Data:      Prazo: 60  
 Nº do Processo: 22001110187202629      Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I      BDI (%): 22.07  
 Engenheiro Civil: BRUNO LOPES FALCÃO      Engenheiro Eletricista:  
 Engenheiro Mecânico:  
 Unidade de Trabalho: 23060174 - EEMTI RONALDO CAMINHA BARBOSA  
 CREDE/SEFOR: CREDE 9      Município: CASCAVEL

**Objeto da Obra**  
REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

Código do Item de Serviços: 30759  
 Descrição do Item dos: MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
<b>QUADRA ESPORTIVA</b>							
<b>1 SERVIÇOS AUXILIARES</b>							
1.1	3.2.23	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	33,64	R\$ 7,74	R\$ 260,37
				Subtotal .....			R\$ 260,37
<b>2 COBERTURA</b>							
2.1	11.0	S0024	RECUPERAÇÃO DAS TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS POR M² –(LIXAMENTO, NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI)	M2	1.102,00	R\$ 18,13	R\$ 19.979,26
2.2	11.2.0	S0022	RECUPERAÇÃO DE ARÇO METÁLICO, L=65CM - PADRÃO QUADRA POLIESPORTIVA - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO INIBIDOR DE CORROSÃO, DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO E TINTA EPÓXI)	M	203,00	R\$ 114,12	R\$ 23.166,36
2.3	11.2.31	C1879	PERFIL METÁLICO "1", PRE-PINTADO C/ H=200MM	M	18,00	R\$ 511,58	R\$ 9.208,44
2.4	11.2.0	S0021	REFORÇO EM TELHA METÁLICA OU FIBROCIMENTO COM APLICAÇÃO DE PARAFUSO AUTO BROCANTE E VEDAÇÃO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA - MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	80,00	R\$ 4,94	R\$ 395,20
2.5	11.3.47	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	40,00	R\$ 76,44	R\$ 3.057,60
				Subtotal .....			R\$ 55.806,86
<b>3 PINTURA</b>							
3.1	19.0	S0019	PINTURA EM 2 DEMAOS EM PISO COM DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA – TIPO NOVAÇOR	M²	660,00	R\$ 30,03	R\$ 19.819,80
3.2	19.0	S0018	LIXAMENTO E PINTURA DE ALAMBRADO, EM AMBAS A FACES – INCLUINDO OS TUBOS	M²	222,00	R\$ 22,82	R\$ 5.066,04
3.3	19.1.12	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	774,00	R\$ 22,85	R\$ 17.685,90
				Subtotal .....			R\$ 42.571,74
<b>4 MUROS E FECHAMENTOS</b>							
4.1	26.0	S0017	RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE TELA NOVA DE ARAME GALVANIZADO DE FIO Nº12 BWG PARA ALAMBRADOS - INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA	M²	30,00	R\$ 71,89	R\$ 2.156,70
4.2	26.2.7	C5193	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	M2	12,60	R\$ 394,34	R\$ 4.968,68
				Subtotal .....			R\$ 7.125,38
<b>Total Ambiente:</b>							<b>R\$ 105.764,35</b>

### ORÇAMENTO

**Nº do Orçamento:** 11368      **Data Elaboração:** 01/06/2026      **Data:**      **Prazo:** 60  
**Nº do Processo:** 22001110187202629      **Tabela Utilizada :** SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I      **BDI (%):** 22.07  
**Engenheiro Civil :** BRUNO LOPES FALCÃO      **Engenheiro Eletricista:**  
**Engenheiro Mecânico**  
**Unidade de Trabalho:** 23060174 - EEMTI RONALDO CAMINHA BARBOSA  
**CREDE/SEFOR :** CREDE 9      **Município** CASCAVEL

**Objeto da Obra**  
REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

**Código do Item de Serviços :** 30759  
**Descrição do Item dos** MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
						Total do Orçamento	R\$ 105.764,35
						BDI : 22.07 %	R\$ 23.342,19
						Total Orçamento Com BDI	R\$ 129.106,54

BRUNO LOPES FALCÃO  
Engenheiro Civil  
CREA nº 48922

CRISTIANO CAETANO SÁ  
Gerente / Revisor / Engenheiro Civil  
CREA nº 060344838-0

Autorização  
Fortaleza, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_