

Serviço:	S0134	Unidade:	UN
Descrição:	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR / SOBREPOR METÁLICO DE ATÉ 36 DIVISÕES. COM BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 1/2"X1/8" PARA AS FASES, NEUTRO E TERRA. DIMENSÕES: 60X50X20 CM, COM FECHADURA TIPO YALE. GRAU DE PROTEÇÃO IP-55. PINTURA ELETROSTÁTICA. PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DOS CONTATOS INDIRETOS. COM TRILHO PARA DISJUNTORES DIN E CANALETAS DE PVC NAS LATERAIS		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
	Material / Equipamento				
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	41,32	1,00	41,32
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	40,65	3,00	121,95
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	33,60	1,00	33,60
I1762	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM	UN	582,58	1,00	582,58
I0192	BARRAMENTO DE COBRE 3/8"	M	49,63	7,20	357,34
I7415	ISOLADOR EPÓXI 1KV - 25MM	UN	8,68	11,00	95,48
I0545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	M2	481,69	0,30	144,51
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	1376,77

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	10,00	191,00
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	10,00	241,50
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	432,50

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	1809,27
---------------------	--	--	--	-----------------------	----------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0137	Unidade:	UN
Descrição:	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO MONOFÁSICO (F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
	Material / Equipamento				
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	48,95	0,01	0,49
19559	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	UN	28,50	0,06	1,71
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	2,20

Item	Serviço	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Item	Mão de Obra	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
12312	ELETRICISTA	H	24,15	0,10	2,42
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	2,42

OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	4,62
---------------------	--	--	--	-----------------------	-------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: PAULO CESAR FONTELES ROLIM CALDAS em 25/05/2026, às 08:58 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58BC-85D1-BACF-73C5.

Serviço:	S0138	Unidade:	UN		
Descrição:	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO TRIFASICO (3F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS				
Especificação do Serviço					
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE					
Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	48,95	0,01	0,49
19559	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	UN	28,50	0,10	2,85
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	3,34
Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00
Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	24,15	0,12	2,90
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	2,90
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.					
PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	6,24

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: PAULO CESAR FONTELES ROLIM CALDAS em 25/05/2026, às 08:58 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58BC-85D1-BACF-33C5

Serviço:	S0139	Unidade:	M
Descrição:	DUTO PERFURADO - PERFILADO DE CHAPA DE AÇO (38X38)MM, INCLUINDO CONEXÕES E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE E/OU TETO		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
11056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	11,74	1,10	12,91
12455	(INSUMO ORSE - MARÇO/2024-1 CONSULTADA EM 07/05/2024) MÃO FRANCESA SIMPLES 50 MM	UN	6,50	1,00	6,50
16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	4,51	1,00	4,51
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	23,92

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	24,15	0,90	21,74
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	0,90	17,19
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	38,93

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	62,85
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: PAULO CESAR FONTELES ROLIM CALDAS em 25/05/2026, às 08:58 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58BC-85D1-B4-CF-43DF.

Serviço:	S0141	Unidade:	M
Descrição:	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM, INLUINDO CONEXÕES E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE E/OU TETO		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
11048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	18,82	1,10	20,70
12162	(INSUMO ORSE - MARÇO/2024-1 CONSULTADA EM 07/05/2024) MÃO FRANCESA SIMPLES 100 MM	UN	5,75	1,00	5,75
16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	4,51	1,00	4,51
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	30,96

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	24,15	1,20	28,98
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	1,20	22,92
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	51,90

OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	82,86
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: PAULO CESAR FONTELES ROLIM CALDAS em 25/05/2026, às 08:58 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58BC-85D1-B4-CF-440E.

Serviço:	S0152	Unidade:	UN
Descrição:	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 80A		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
3703	(INSUMO ORSE - MARÇO/2024-1 CONSULTADA EM 07/05/2024) DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR	UN	96,90	1,00	96,90
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	96,90

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	0,90	21,74
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	0,90	17,19
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	38,92

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	135,82
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: PAULO CESAR FONTELES ROLIM CALDAS em 25/05/2026, às 08:58 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58BC-85D1-BA-CH-4305.

Serviço:	S0156	Unidade:	M
Descrição:	CABO MULTIPOLAR 3X2,50 MM² - 1KV		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I6141	CABO CLASSE 1KV 3 X 2,5MM2	M	4,45	1,00	4,45
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	4,45

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	0,11	2,10
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	0,11	2,66
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	4,76

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	9,21
---------------------	--	--	--	-----------------------	-------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: PAULO CESAR FONTELES ROLIM CALDAS em 25/05/2026, às 08:38 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58BC-85D1-BACF-73C5.

Serviço:	S0172	Unidade:	UN
Descrição:	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DE 18/20W COM ALETAS DE PROTEÇÃO CONTRA OFUSCAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
12802	(INSUMO ORSE - MARÇO/2024-1 CONSULTADA EM 07/05/2024) LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 2 09/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UN	160,52	1,00	160,52
39387	(INSUMO SINAPI - 03_2024 _ DESONERADA_ PUBLICADA EM 19/04/2024 CONSULTADA EM 07/05/2024) LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	10,45	2,00	20,90
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	181,42

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	1,50	28,65
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	1,50	36,22
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	64,87

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	246,30
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0195	Unidade:	UN
Descrição:	INTERLIGAÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM PONTO ELÉTRICO NOVO. COM ISOLAÇÃO DO PONTO ELÉTRICO ANTIGO		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00
Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00
Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	0,75	14,32
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	0,75	18,11
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	32,44

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	32,44
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: PAULO CESAR FONTELES ROLIM CALDAS em 25/05/2026, às 08:38 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58BC-85D1-BACF-33C5

Serviço:	S0196	Unidade:	UN
Descrição:	PLUG MACHO MONOFÁSICO HEXAGONAL PADRÃO NBR14136 (2P+T) - 10A/250V		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
13370	(INSUMO ORSE - MARÇO/2024-1 CONSULTADA EM 07/05/2024) PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A	UN	2,60	1,00	2,60
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	2,60

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	0,30	5,73
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	0,30	7,24
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	12,98

OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	15,58
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: PAULO CESAR FONTELES ROLIM CALDAS em 25/05/2026, às 08:38 (horário local do Estado de Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58BC-85D1-BACF-33CF.